USKUDAR AT THE BEGINING OF THE 18TH CENTURY

(A CASE STUDY ON THE TEXT AND ANALYSIS OF THE COURT REGISTER OF USKUDAR NR. 402)

Thesis submitted to the

Institute of Social Sciences

in partial fulfillment of the requirements

for the degree of

Master of Art

In

History

By
Ülkü Geçgil

Fatih University

August 2009

© Ülkü GEÇGİL

All Rights Reserved, 2009

To my dear mother

APPROVAL PAGE

Student : Ülkü GEÇGİL

Institute : Institute of Social Sciences

Department : History

Thesis Subject : Uskudar at the Beginning of the 18th century (A Case Study on the Text and Analysis of the Court Register of Uskudar Nr. 402)

Thesis Date : Agust 2009

I certify that this thesis satisfies all the requirements as a thesis for the degree of Master of Arts.

Head of Department

Prof. Dr. Tufan BUZPINAR

This is to certify that I have read this thesis and that in my opinion it is fully adequate, in scope and quality, as a thesis for the degree of Master of Arts.

Supervisor

Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ

Examining Committee Members

Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ .....

Prof. Dr. Tufan BUZPINAR .....

Prof. Dr. Osman KAŞIKÇI .....

It is approved that this thesis has been written in compliance with the formatting rules laid down by the Graduate Institute of Social Sciences.

Director

Assoc. Prof. Gökhan BACIK

ABSTRACT

ÜLKÜ GEÇGİL **AUGUST 2009**

USKUDAR AT THE BEGINING OF THE 18TH CENTURY

(A CASE STUDY ON THE TEXT AND ANALYSIS OF THE COURT REGISTER OF USKUDAR NR. 402)

The court registers (Şer'iyye sicils) are documents which contain court records of judges and all kinds of records that were preserved by judges. Court registers became primary sources only not the judicial area but also military, administrative, economical areas. To record on register is widely used method during the Turkish- Islamic History.

The oldest record, available is for the court registers of Bursa relating to 15th century. Court register has continued from this time to the beginning of the 20th century. Although these were thousands of sicils in Ottoman Courts, many of them had not reached the present day for various reasons, and those available ones needs to the studied carefully.

In this thesis, the register number 402 which is one of the 811 registers of Üsküdar Court is examined. The register contains between years 1153-1154.

In the introduction, general information about Üsküdar is given. Then some information about court registers of Üsküdar has been given.

In the first chapter, were given some information about Ottoman Courts in order to explain better how the court registers were formed. I tried to explain functions of court by providing information about duties, authorities, and auxiliaries of judge.

In the second chapter, Features and importance of court registers were explained and the general characteristics of register nr. 402 were examined.

In the last chapter, transliterations of original copies of the defter 402 were given.

KISA ÖZET

ÜLKÜ GEÇGİL **Ağustos 2009**

18. YY BAŞINDA ÜSKÜDAR(ÜSKÜDAR MAHKEMESİNE AİT 402 NOLU SİCİL M ETNİ VE ANALİZİ

Şer‘iyye sicilleri, kadı mahkemelerinde görülen davaların ve kadıların vazifeleri gereği tuttukları her türlü kayıtların bulunduğu defterlerdir. Şer‘iyye sicilleri, yalnızca hukuki alanda değil askeri, idari, iktisadi, mülki, beledi gibi pek çok alanda bilgi veren kaynaklar olmuşlardır. Türk-islam tarihi boyunca sicillere kayd almak yaygın kullanılan bir yöntem oluşmuştur.

Günümüzde ulaşılmış en eski sicil 15. asra ait Bursa Şer‘iyye sicilleridir. Bu dönemden 19. asrın sonlarına kadar siciller kaydedilmeye devam edilmiştir. Arşivlerimizde on binlerce şer‘iyye sicili mevcut olmakla birlikte yangın, sel, rutubet gibi sebeplerden dolayı pek çok sicil günümüze ulaşamamıştır. Mevcut sicillerin gün ışığına çıkarılıp araştırmaya açılması büyük önem arz etektedir.

Bu tez çalışmasında İstanbul’a ait yirmi yedi mahkemeden biri olan Üsküdar Mahkemesine ait 811 adet defterden 402 nolu defter incelenmiştir. Defter 1153 ve 1154 yılları arasını kapsamaktadır.

Giriş bölümünde Üsküdar Hakkında genel bilgiler verilerek kısaca tanıtılmıştır. Ardından Üsküdar şer‘iyye sicilleri hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde Osmanlı Mahkemesi ve Kadısı hakkında bilgiler verilmiştir. Kadının görevleri, yetkileri, yardımcıları gibi konularda bilgi verip mahkeme yapısı işleyişi anlatılmaya çalışılmıştır. Böylece şer‘iyye sicillerinin nasıl oluştuğu daha iyi anlatılmaya çalışılmıştır.

İkinci bölümde ise Şer‘iyye sicillerinin önemi ve özelikleri belirtilerek 402Nolu Üsküdar defterinin genel özellikleri anlatılmıştır.

Üçüncü ve son bölümde 402 nolu defterin transliterasyonu, özetleri ve metinlerin orjinalleri verilmiştir.

LIST OF CONTENTS

Approval page ……...iv

Abstract ……..v

Kısa Özet ……...vi

List of Contents…….vii.

List of Abbreviations…… ……. ..ix

Preface……....xx

Introduction……..…1

1. Chapter One ……...10

1. 1. The Importance of Court records……..…10

1. 2. Physical Qualities of Court Records……..…13

1. 3. Registration Studies in Turkey…….15

2. Chapter Two……16

2. 1. Aspects of Number 402 Register ……..16

2. 2. Sale-Purchase Trials ……...…..18

2. 3. Divorce Trials …….....19

2. 4. Inheritance Trails …….20

2. 5. Peace Trials ……..21

2. 6. Alimony and Marriage Indemnity……22

2. 7. Table for Register nr. 402……..23

3. Chapter Three……..….....62

3. 1. Transliteration of Documents ……..…....62

3. 2. Some Sample Copies of the Original Documents…….…….255

3. Conclusion……..…284

4. Bibliography……...…288

LIST OF ABBREVIATIONS

D……Document

P…….Page

M……Muslim

N…….Non-Muslim

DİA……..….Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

İA……..Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi

ISAM…….İslam Araştırmaları Merkezi

TTK……Türk Tarih Kurumu

PREFACE

ÜLKÜ GEÇGİL **AUGUST 2009**

USKUDAR AT THE BEGINING OF THE 18TH CENTURY

(A CASE STUDY ON THE TEXT AND ANALYSİS OF THE COURT REGİSTER OF USKUDAR NR. 402)

Uskudar is one of the best districts of Istanbul. Sources of Uskudar are important for academic researches, especially history and law researches. One of the most important sources ofor Uskudar is Şeriyye sicilleri (court records).

For Istanbul alone there are about ten thousand daftars (registers), among them there are eight hundred eleven daftars belongs to Uskudar.

This study contains the transliteration of register 402 which is one of the registers of Uskudar. This register has consisted of 379 court records belong to 1741. These documents were transliterated for this thesis they examined copies of some sample documents are included at the end of the work.

The present thesis consisted of two sections. The first, analyzes the subject and the documents and the second, contains of the transliteration of documents and a summary is given at the beginning of each document.

I would like to thank my supervisor Prof. Dr. Mehmet İpşirli for his help and encouragement. I also thank to the stuff of Institute of Social Sciences of Fatih University and stuff of ISAM library for their help. Finally I would like to thank my husband İsa Tayfur for his financial and moral supports.

INTRODUCTION

A Short History of Üsküdar

Üsküdar is a very old city which has been known since the 6th century B.C. It has been a bridge between Europe and Asia for centuries. After the conquest of Istanbul, the Ottomans also became aware of the importance of this city and they helped develop it. Throughout history it has served accommodation purposes for trade caravans, which has contributed immensely in Üsküdar's development.

Throughout history Üsküdar has been under the dominance of many tribes such as the Bitins, Phrygians, Phoenicians, Persians, Ummayyads, Danişmendans and the Byzantines. The conquest of Üsküdar by the Ottomans was in the year 1352 during the era of governor Orhan. With the captivation of Yıldırım Beyazıt by Timur and following his death, the Byzantines invaded the regions which had been conquered by Orhan Gazi in Kocaeli and exiled the Turks inhabiting in Üsküdar. Recovery of invaded land by Çelebi Sultan Mehmed enabled trade liberalization for Turks residing in Üsküdar. At last with the conquest of Istanbul by Fatih Sultan Mehmed, Üsküdar has been under Turkish dominance until today. (Konyalı 1976; Haskan 2001: 21-46)

During the Ottoman period, Üsküdar was used as a Port and a settlement district. It was especially used as the initial location by the armies deployed by Asia for equipment and ammunition supplies. When the construction dates of the oldest 3 or 4 mosques in Üsküdar are examined it can be seen that the city expanded towards the ridge commencing from today's present wharf (Yazıcı *İA*: 128).

Üsküdar Under the Ottoman Administration Organization

From 1865, a 4 province administration had been established in Istanbul. These were Çatalca and the Kordon provinces which were Şile, Kartal and Gebze. As a city Üsküdar was governed by the Gebze administrative district. In 1869, by the means of an organization Istanbul governorship was divided into 4 proprietors, 8 district governors and 5 directories. Those proprietors were Istanbul, Beyoğlu, Üsküdar and Çekmece. (Konyalı 1976: 30) Until the announcement of the 1876 Constitutional Monarch, Üsküdar remained a proprietor administration and then later on with the elimination of the proprietors, district governorships and directories it became a part of the municipality. Eventually with the 1926 Civilian Organizational Law it became town of Istanbul (Solmaz 1979: 7)

Construction Efforts in Üsküdar

During Turkish residence Üsküdar experienced a magnitude of significant fires. After Fatih Sultan Mehmed's invasion of Istanbul, constructional efforts commenced in Üsküdar. He settled some of the people who emigrated from Anatolia in Üsküdar and contributed greatly in Turkicizing and in development of the city. Mosques, madrasahs, public foundation and foundation being established transformed Üsküdar into an Ottoman City.

Some of the mosques constructed in the 18th century in Üsküdar were as follows; Yeni Mosque constructed on behalf of the mother of Ahmed Gülnuş Emetullah Sultan the III, Yaldızlı Tekke mosque in the year 1711, Tershane Mosque and Ahmediye Mosque in 1721, Ayazma Mosque in 1761 and the Paşalimanı

Mosque in 1766. Again, if we take a look at the foundation built in the 18th century Iskele Foundation constructed by Ahmed the III in 1710, Captain Pasha Fountain constructed Captain Mustafa Pasha in 1719 and the Eski Hamam fountain constructed by Damat İbrahim Pasha may be indicated as some of the samples. Again in this century, beach side mansions were constructed along with mosques. Thus, the coastal region of Üsküdar was developed.(Haskan 2001)

The Ottoman Court and the Kadi

Throughout Turkish Islamic History the insurance of justice was given a significant importance, in fact, legal organizational ranks were regarded as holy institutions. Justice was the most frequently emphasized topic in religious literature. Court and court employees were hugely respectable and authentic occlusions by the public. Individuals in charge of providing justice have been attentively selected persons who were reliable and visionary.

The term Kadi was given to the public servant who was appointed for providing resolutions related to disagreements between individuals and all trials in compliance with court instructions. Muslim judges had a wide range of administrative, economical, municipal, etc., responsibilities in addition to legal assignments.

Apart from the Hadits indicating that taking on responsibilities of Kadi is "slitting the throat without a knife" which means wearing a shirt made out of fire, a different hadit points out the manner incumbent of that duty is to say that: "Kadis are divided into two. The first lives in paradise and other lives in fire. The one living in paradise is fair and just and goes in that course. The one who violates justice and

fairness knowingly remains in the fire. Those who rute without knowledge also remain in a fire" (Ibn Mace, "Ahkam", 2-3 Ebu Davud "Akiziye", 1-3), (Atar *DİA*: 67).

The Ottoman Court

At the initial period of Islam and since because the Kadi was the judge of the Islamic society, he used to hold the trials in a mosque. However, this was not an obligatory mandate. In fact, according to the Shafii sect, it was not proper for all individuals appealing to the court to go into a mosque and therefore, this practice was prohibited. The primary principal is to have the court at a location which can be easily reached by Muslims (Ortaylı 1994: 65).

In an Ottoman town there is no official court building. Kadis usually held trials in mosques, madrasah and even in some section of their houses.

In spite of different visions among religious denominations, Islamic jurists commonly thought that mosques were to be used for this objective. Kadis and regents were known for using the reception areas of their homes for court settings. More over, Moslem seminaries administrative, political and military buildings were occupied as legal courts. In fact there are some examples of regents and Kadis who have held trials in the homes of the trial applicants to make legal judgments (İpşirli 2008:32).

Openness in court is a primary principle. A trial is established under the authority of a judge and executed publicly. Any trial not open to the public is invalid. An Otoman trial was carried out in conformance with the principles of the Hanafi religious sect. the Kadi listened to both the plaintiff and the defendant attentively and strived to make the fairest judgment (Aydın 1994: 379)

Kadis were not permitted to make decisions at the trials of their relatives in the first degree. If they were not sick or overly tired, they didn't refuse any trial. They used to listen to the plaintiff first and then give the defendant a chance to speak. They did not even greet them. They never treated any one rudely. They were forbidden to make any judgment about any party who was not present at the time of the trial, but a representative of the absent partly had to be present (Mardin *İA*: 43).

The Ottoman judgment system is in accordance with Islamic law. When a Moslem citizen was put on trial, two Moslem witnesses were deemed valid. At the trial of a non-Moslem citizen, a non-Moslem witness would be valid. When required, court employees could become witnesses. Moreover, a Kadi would not only rely on witnesses but would set up investigations to find proof. In necessary circumstances investigating and finding proof is a part of the Kadis' job.

If a kadi himself was not available to go, he would send his deputies. After the 16th century Kadis were constrained from investigating. But if anyone died whose inheritors were too far the allocation of inheritance, they could go to investigate cases of crime and similar events (Baysun *İA*: 50; İpşirli *DİA*: 312-313).

At the end of the each trial, names of witnesses registered at the trial were recorded. Those persons were not regular and could be selected among all parts of society. The registered lists of trial witnesses constituted proof of an open public trial. Those individuals could be employed at the court and selected as a witness. At the end of the list of witnesses, "*gayrihum minel hazırun*" was submitted. This shows us that the number of witnesses at the trials were large.

When the trial witnesses and participants lists were examined we see that the citizens were ranked according to the hierarchy in the social stratification. For

example, the list of witnesses listed Kadis and professors if there were any and then the leading citizens of the city or town, city chamberlains and bailiffs and janissaries respectively. Following those were the ones whose identities could not be determined (Aydın 1994: 399; Taş 2008: 31).

In the Ottoman court, archive studies were important. Well organized record keeping, avoidance of destruction and complete documents passed on in submission of duty were taken seriously. House records were either kept at the house of the Kadi or at a mosque. Trial statements, bills, deed of trust records, power of attorneys, heredities, inheritance allocations, official prices, edicts and charter documents were kept confidential (Ortaylı 1994: 66).

Fees collected as court incomes in the Ottoman system were indicated in depth in every sanjak legal regulation. The Kadi used to collect a specific sum from both the plaintiff and the defendant in accordance to the content of the trial (Ortaylı 1994:68).

Ottoman Kadi

The Ottoman Kadi in Islamic states possesses a unique status and is responsible for the court of law and civil services. The Ottoman Kadi was given a wider range of authorization compared to those from a previous period.

Kadis were court of law members in the *ulema* class. A part from that , they were representatives of the public against the satate. To be appointed as a Kadi one had to be of adult age, possess judgment skills, have an impartial manner, of known

ancestory, have adequate law knowledge and had to be male. These were some of the conditions expected (Bilmen 1985: 60-61; Mardin *İ.A*: 43).

What we can learn from some chonicles is that the first Kadis were assingned to central locations like Iznik, Bursa and Edirne. For newly conquered areas, second or third rank Kadis were assigned (Ortaylı *DİA*: 70)

Training and Appointment of Kadi

Kadis were selected among highly educated expert persons in their scopes. The most important factor of Kadis in terms of their professional training was the establishment of the Fatih Madrasah known as Sahn-ı Seman. In the 16th century this was the higher education establishment where future Kadis were educated until the Süleymaniye Madrasah was built. Students of Sahn-ı Seman Madrasah were called "danişment" and after graduation they had to be given vocational training in a muslim court in one of the important locations for a specific period. Later on, they could be appointed as a Kadi commercing from towns in lower ranks (Uzunçarşılı 1988: 87-89).

Since appointments of the Ottoman ulema were handled by the Anatolian and military judges, to be appointed as a Kadi, one had to be a civil servant in ones of those official units. Their appointment was subject to the "berat", which was the approval of the Sultan and if any appointment of Kadi was not recorded officially as such the approval they had would be invalid. The assignment period of a Kadi was not certaini it was kept short to prevent their close relations with the public (Aydın 1994: 392).

Mission of Kadi

In general, along with providing justice Kadis had a wide range of responsibilities. Their missions may categorize under the following, civilian, justice, municipal and military.

On journeys during war, the Kadi was responsible for the fixation of roads, bridges and fountains and as well as provisions and equipment. A Kadi was given orders to deal with any extraordinary circumstances which can include fires, earthquakes, army deployment, navy constructions, any urgent construction work including experts and labourers and for materials and supplies. Collection of sporadic taxes, in military navigations for the supply of either archers, rowers, horses, compiling horse vessels for transfers, at docks were also some of the missions given to the Kadi. The Kadi also met the grain and straw requirement of the army and forwarded these to their location. In brief, the Ottoman Kadi was an active administrator, financial officer, inspector and state officer in rural settings (Mardin *İA*: 44-45).

The Otoman Kadi made judgments in conformance with the Hanafi religious sect. but if a complaintive wanted to be judged in compliance with a different religious sect, the Kadi had no choice but to conform.

Auxiliary Personnel of the Kadi

In the Ottoman court, others worked along side the Kadi. One of the most important of these was the *naip* (regent). The regendt was the head assistant of the Kadi. Kadis appointed a regent to trails they could not attend. One of the duties of

the Kadi was to explore surrounding villages. In case where the Kadi could not go, a regent was sent to explore (Baysun *İA*: 50; İpşirli *DİA*: 312-313).

The most significant officer appointed at court with the Kadi was the *katip* (clerk). The responsibility of the Katip was to keep records of the statements given by witnesses and of the trail. The clerk was also responsible to keep accurate records and to protect them. During the Classical Islamic era, the mütercim (translators), the cilvaz (trail military commander), the hacip (court's messenger), the avan (notice officer), and the bevvap (commissionaire) were some of the personnel working in cooperation with the Kadi. The personnel in charge of the court's legal police functions were termed as muhzır. In trails relating to debts, murders and thefts they were in charge of bringing defendants and plaintiffs to the court (Ortaylı 1994: 65).

CHAPTER ONE

1.1. The Importance of *Şer'iyye Sicils* (Court Records)

Court decisions are usually significant historical documents which follow and reflect the culture and history of the country and the era they belong to. In the Ottoman system, registrations of trials held at the court where one of the duties of the Kadi. Kadis used to record all orders they were given, all directives and written correspondences according to legal terms and requirements in registers known as records. Court records are used as first hand resources in many branches of historical researches. Registers covering historical and legal documents illuminate a wide range of researches such as political, administrative, sociological and economic topics. The existence of registers remained from the mid 15th century until the 19th and even 20 years in to the 20th century. The most important of these are the ones in the mid 19th century (Uzunçarşılı 1935: 366).

Court records can provide valuable information with regard to daily public life, food and drink prices, bazaars, homes, mosques, different institutions, districts and villages, traditions, legal applications of that era, foundations, life conditions, taxes paid, the relations held with state official and further related topics (Çelikyılmaz 1998: 160).

Court records also have a great impact in terms of social history. Family framework of the residents in one specific region, marriage traditions, number of children they have, social security institutions, social properties of rich and poor families, social framework of Moslems, non-Moslems and zimmis families can be found by investigating court records (Çelikyılmaz 1998:160).

Clarification of our legal history and its more effective evaluations is possible by examining court records. In what way justice was applied? What sorts of trials were held at the courts? Which sanctions were applied? What were the legal rights given to individuals? In the multi state government of the Ottoman Empire, relations between Moslem and non-Moslems citizens are a very controversial and studies issue. Failure of researchers to examine court records will leave their studies incomplete.

The information given to us by the registers covers a wide spread area. Again court records emerge as unique source for economical researches. For example, by means of investigating sale and purchase trials in court records we generate ideas about home, land and other fixed property sale prices in the mentioned period. Fruit and vegetable prices may be learned from court records thus some associations are possible for income level of the related society and its life standards.

Earlier we stated that the job of the Kadi is very diversified. Kadis also used to deal with soldier transfers, as well as providing army requirements and providing ammunition was one of their military tasks. Since those activities were recorded in court records, military information can be generated from those court records.

Urban historical researches which have been continually increasing recently and scientific studies on district life are primarily based upon court records.

In addition to contributions of court records to general history, maybe their most original significance is their value for local history. Since local history is naturally a detailed version of general history, it also possesses a quality to complete it. Even though names of some of those have a mended and some of those are sophisticated in economic terms or deregulated or entirely abandoned, with respect to

revealing some settlements occupied or uninhabited in the past, official registers especially involving society ant tribe, urban, town, district names are accepted as in valuable documents for our residential history (Taş 1998: 179).

Finally, earning popularity each passing day, women studies can also benefit from registers. What were the rights earned by women, in what ways inheritance, outfits of marriage, focal point, alimony, marriage indemnity, dowey etc. were solved are matters which data may be recovered from registers.

All written correspondence brought into court, under a specific discipline were recorded into those registers. Regional affairs decisions given by kadis or regents were recorded in one section of the registers and all sort of official written correspondences were recorded into another section of the registers. The section where regional affairs were recorded was called the "*sicil-i mahfuz*" (sheltered records) and the sections where orders originated from headquarters were recorded was called "*sicil-i mahfuz defterlü*" (sheltered records registry) (Çelikyılmaz 1998: 160).

Registers are divided into three sections, according to the way they are complied:

1- Estate assets, power of attorney, script, court decisions are the registers covering only one topic.

2- In one section local affairs were recorded as, marriage-divorce, receivables-debts, alimony, foundations, donations, criminals-crimes and this section was called the "*sicil-i mahfuz*" (protected registry). In the other section orders, charters, authorization documents from headquarters were kept and this part was called the "*sicil-i mahfuz defterlü*" (secure records registry)

3- During recording topics were random and may not even have been chronological (Taş 1998: 178).

1. 2. Physical Qualities of Court Records

Registers were recorded in a specific manner. This specific manner was the *sakk-ı şer'î* manner (privately secured registries). To start with, final court decisions and deeds and all record orders and their written structures were composed in special written monument in descriptive samples. Thus, records followed strict and well organized rules (Uzunçarşılı 1988: 116; Akgündüz 1998: 18).

Registers usually commence with an introduction section called "dilbace" written in Arabic. In this section, after God and Prophet are blessed with esteem, the title and the mission of the judge keeping the register are defined (Akgündüz 1998: 20). Among the verdicts there is no integrity on a topic. For example a divorce event may be recorded after registering a sale and purchase trial.

These registers are long, narrow and large in width. The dimensions of all registers may not be the same. According to the court or the judge, the dimension of a register may differ. An adjournment written structure is usually used. The pages are very sturdy and shining. The ink used has preserved its brightness until our present time (Uzunçarşılı 1935: 366). Registers were usually kept in the Turkish language. Until the end of the 16th century transactions handled by judges pursuant to trials, weddings, foundations and events were written in Arabic, responds given to government orders and directives were recorded in Turkish. Later on, all were kept in Turkish (Uzunçarşılı 1988: 109).

1. 3. Registration Studies in Turkey

A vast majority of court records from the Ottoman era still exist today, but their exact number is unknown. Many registers were ruined before our present time due to fires, humidity and flood or has been lost. We stated that court records may be used in a vast number of fields. Registries available for use in research will have significant contributions to contemporary scientific development of our country. Recently, history divisions of science and literature faculties, theology faculties and some law faculties have turned to registry studies. Master and doctorate studies execute on court records have exceeded zoo to date (Aydın 2008: 39-40).

Significant magnitudes of registries were transferred to museums and libraries in the year 1941. At the some time, catalog studies on registries commenced long after this date. However, they do not possess an index or lists. At the same time, since catalog studies are new, their exact numbers are not known and after the creation of new registers that number varied continuously. Apart from this in the regions where the Ottoman Empire dominated the precise numbers of court records are also not known (Çelikyılmaz 1998: 167).

At the end of the research studies generated up to nowwith in the borders of the Republic of Turkey and the borders of the Ottoman Empire, approximately 17.000 court records have been found. Until the year 1992 those registers were kept at the archive of Istanbul's Topkapı Palace, at the Ankara ethnography Museum, the museums in Anatolian cities such as Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Sivas and other Anatolian cities, but with the decision

of the Cultural Ministry, they were gathered at the National Library in Ankara. The ones at the Istanbul Mufti Archive remained as it was (Taş 1998: 181).

First research done on court records was by Halit Ongan, titled "*Ankara'nın 1 Numaralı Şer'iyye Sicili*"[1]. One of the first samples of registry studies is the one composed by Cemil Cahit Güzel termed as the Gaziantep court records which was composed of 4 volumes. The initial work oriented towards the composition of a whole registry catalog was carried out by Ahmet Akgündüz known as the "Court Records Quality Collected Catalog and Selected Orders". It has been compiled in two volumes and assembled from selected registries. Another valuable study in that field is known as "the Istanbul Court Number 121 Court Records" arranged in cooperation with Sabancı University and Packard Humanities Institute.[2]

Many years ago the Islamic library preserved the achieves at the Müftülük on microfilm in digital environment. The latest work of the Islamic Library in this field is the publication of the Uskudar Court register. Under the content of this project 10 registers determined by experts are being examined.

[1] Halit Ongan, *Ankara'nın 1 Numaralı Şer'iyye Sicili*, Ankara, DTCF, 1958.
[2] *İstanbul Mahkemesi 121 Numaralı Şer'iyye Sicili Tarih 1231-1232/1816-1817*, İstanbul, Sabancı Üniversitesi, 2006.

2. CHAPTER TWO

2.1. Aspects of the Number 402 Register

The number 402 registry belonging to the court of Üsküdar contains 90 pages and has dimensions of 43*16 between the years 1153-1154 it contains 392 decrees. It has been recorded entirely in Turkish. The book can be easily read and is undamaged and in mint condition. It is made-up of final court decisions, notices and officer decrees.

In light of my study of the register number 402, I found 128 sale and purchase trials, 27 debt burden (receivable and debt) trials, 51 divorce, 31 inheritance, 26 alimony claims, 11 marriage indemnifies, 23 peace, 2 heredity, 4 transfer and 5 assignment trials had been recorded. Decrees were recorded from 69 page on. From pages 83 and 84 on official price lists were recorded.

At the end of a trial decision, the sentence *"gıbbe't-tasdki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu*" meaning (the court decision has been approved pertaining to the related claim) was written stating that the court had approved and accepted the trial.[3] Dates of every trial were recorded indicating the day, month and year. At the end of each trial witness lists are found. In trials possessing the same witnesses names were not written a second time, but rather indicated by the statement of the witness (*şahid-i sabıkun*).

Based on the length of the court decisions, while 4 decisions were recorded on some pages, only 2 decisions could be recorded on others.

[3] Ertuğ, Nejet, 18. "Asır İstanbul Şer□iyye sicillerinde, Miras ve Satış Hüccetlerindeki Sosyal Nitelikli verilerin Değerlendirilmesi", *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi*, İstanbul 2004, No: 11, p. 11.

Although there were various writing styles, a vast majority were no gaps between the decisions and if there was any gap at the end of the pages or between the decisions these spaces were filled by crossing them out. Thus possibilities of non-official registrations were prevented.

In the previous sections we mentioned that Kadis established courts in different locations upon choice or upon requests. In tht number 402 register 38 trial records held in different places by a Kadi and two personnel can be found. Trial number 14 may be shown as an example of this. Mevlana Mehmed b. Ahmed goes to the village of İstavroz and hold court with Halil Çelebi b. Abdullah and Hanefi b. Ali.

> "Husus-ı âti'z-zikrin mahallinde ketb ve tahriri için cânib-i şer'-i hatırdan bi'l-iltimas irsâl olunan Mevlâna Mehmed Efendi b. Ahmed Medine-i Üsküdar tevâbiinden İstavros nâm karyeye varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi müslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şer'-i şerîf ettikde karye-i mezbûrede sâkin Ali Beşe b. Mustafa nâm kimesne meclis-i ma'kud-ı mezkûrda işbu râfi'u'l-kitâb Mehmed bin Mustafa nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip "akd-ı âti'z-zikrin suduruna deyin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup karye-i mezbûre toprağında câmlıca demekle ma'ruf mevzi'da vâkı' etraf-ı erba'sı İbrahim Odabaşı ve Çizmeci Mahnud bağları ve tarîk-i âmm ile mahdud tahminen on dönüm mikdarı olup senevi yüz akçe mukataa-ı kadîmesi olan bir kıt'a kurumî mülk bağımı tarafeyndan îcâb ve kabul-ı hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î ile merkum Mehmed'e doksan guruşa bey' ve teslim ve temlîk eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve kabul ve tesellüm ve temellük eyledikden sonra semenni olan meblağ-ı mâru'z-zikr doksan guruş müştere-ı merkum yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim.
>
> Ba'de'l-yevm bağ-ı mahdud-ı mezkûr müşteri-i merkum Mehmed'in mülk-ü müşterası ve hakk-ı sarfı olup benim kat'a alâka ve medhalim kalmamıştır, keyfemâ-yeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun dedikde, gbbe't-tasdîki'ş-şer'î vâkı'-ı hâl-i Mevlana mezbûr mahallinde tahrr ba'dehu mâ'an ba's olunan Halil Çelebi b. Abdullah ve El-Hâc Hanefi bin Ali ile meclis-i şer'e gelip alâ vuku'i inha ve ahbâr (etmeyin) mâ-huve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâdis aşer min zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-sene ve hamsîn ve mie ve elf.
>
> Şuhûdu'l-hâl: İmam İbrahim Efendi b. Abdurrahman, İsmail Çelebi b. Ali, AHmed Beşe Mehmed Bey b. Mustafa b. Ali, Osman Bey b. El-Hâc İbrahim, Ali Beşe b. Mustafa, Diğer Ahmed Ağa b. Abdullah, Mustafa Beşe b. İsmail, Veli Beşe b. Receb"[4]

[4] D. 14, p. 65

Another point which has caught my attention is the state of women in court. In cases where women are plaintiffs or defendants, it can be seen that they usually do not go to court but send a representative. But in some cases, they go in person. In the number 402 register 15 trials were recorded where women themselves attended court. We can give decree number 119 as an example of this. A person named Halil Beşe is speaking in the presence of Rukiye Hatun.

> "Medine-i Üsküdar'a tâbi' Bulgurlu karyesi sâkinlerinden Halil Beşe b. İbrahim nâm kimesne meclis-i şer'-i şerîf-i enverde işbu râfi'u'l-vesîka Rukiye bt. El-Hâc Mehmed nâm hatun mahzarında takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip "işbu hâzır-ı bi'l-meclis sulbiye-i sagîre kızım Hatice'yi adem-i kudretime binâen kendim terbiye ve inhâkdan âciz olmamla kızım mezbûreyi rızam ile merkûme Rukiye Hatun'a li-ecli't-terbiye def' ve teslîm ve tarîh-i kitabdan beher yevm nafaka ve kisvesine kendi malından benim üzerime rucu' şartıyla ikişer para harc ve sarf eylemek üzere mezbûre Rukiye Hatun'a emr eyledim" dedikde, ol dahi sagîre-i mezbûreyi ahz ve ber vech-i muharrer terbiye ve inhâka taahhüd etmeğin. Mâhüve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min saferü'l-hayr li-sene erba'a ve hamsn ve mi'e ve elf.
>
> Şuhûdu'l-hâl: Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Bey b. Ahmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, El-Hâc İsmail b. Abdullah, Mehmed Bey b. İbrahim."[5]

2.2. Sale-Purchase Trials

Mostly house, land and vineyard sale transactions are recorded. First the name of the property owner and then the name of the person who is buying the property are written at the commencement of the trial. The person generating the sale first states the region where the property is located and then the other properties surrounding it are defined and the borders are stated. Then in house sales, additions to the house, the number of rooms, the number of floors etc. are given and the sale value of the house is stated. The sale is completed upon the seller's testimony stating the collection of the sale value. Example:

[5] D.119, p. 118

"Medine-i Uskudar'da Toygar Hamza Mahallesi sâkinlerinden Mehmed Çelebi b. Hüseyin nâm kimesne meclis-i şer'-i şerîf-i enverde işbu râfi'u'l-vesîka El-Hâc Mustafa b. Mustafa nâm kimesne mahzarında ikrâr ve tâkrir-i kelâm edip akd-i âti'z-zikrin suduruna deyin silk-i mülkümde münselik emlâkından olup mahalle-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan Rükiye Hatun mülkü ve bir tarafdan Çerkeşlioğlu bağçesi ve bir tarafdan Abdullah Ağa ve ba'zâ Fatıma Hatun mülkleri ve tarîk-i âm ile mahdud iki bâb-ı fevkâni oda ve bir sofa ve bir metbah ve kenîf ve bir mikdar bağçe-yi müştemil bir bâb mülk menzilimi tarafeynden îcâb ve kâbule hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î ile yüz seksen beş guruşa mezbûr El-Hâc Mustafa'ya bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol-dahi ber-vecih-i muharrer iştirâ ve temellük ve kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı merkūm yüz seksen beş guruşu merkum El-Hâc Mustafa yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim. Ba'de'l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat'â alâka ve medhalim kalmayıp müşteri-i merkum El-Hâc Mustafa'nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur. Keyfe mâ-yeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî gurre-i muharreme'l-haram li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhudul hâl: Hüseyin Beşe b. Ali, Ömer Çelebi b. Mustafa, Ahmed Çelebi b. Salih, Keskinoğlu Ahmed, Mehmed efendi b. Ahmed, Es-Seyyid Ahmed Çelebi b. İsmail, Es-Seyyid Süleyman bin Mehmed, El Hâc Hanefi bin Ali"[6].

2.3. Divorce Trials

51 divorce trials are found. These are usually where the parties have declared their divorce. At the end of a divorce, alimony and marriage indemnities are given to women. In some trials women give these up and carry out the divorce. Decree number 51 can be given as an example. A woman named İsmihan gives up the alimony and marriage and indemnifies and divorces Musa.

Medine-i Uskudar'da Hasan Ağa Mahallesi sâkinelerinden olub zâtı Ahmed Beşe b. İbrahim ve Mehmed b. Mustafa nâm kimesne ta'rifleriyle muarrfe olan İsmihan bt. Mustafa nâm hâtun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde zevc dahili işbu râfi'u'l-vesîka Musa b. Hasan nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Musa zevcim olup beyimizde hüsn-i zindegânımız olmmağla ben hul'a tâlibe olduğum ecilden zevcim mezbûr Musa zımmetinde mutekarrır ve ma'kudu'n-aleyh olan bin sekiz yüz akçe mihr-i müeccelim ile nafaka ıddet-i ma'lumem üzerlerine ve me'ûnet-i süknâm dahi kendi üzerine olmak üzere zevcim mezbûr ile muha'laa-ı sahîhe-i şer'iyye ile muhâla'a eylediğimde ol-dahi ber vech-i muharrer hul'-ı mezbûru ba'de'l-kabul hukuk-ı zevciyete müteallika âmme-i deâvî ve kâffe-i mutâlebât ve eymân ve muhâsemâtdan beherbirimiz âharın zimmetini ibrâ-ı âm kât-ı u'n-niza'la ibrâ ve

[6] D.20, p. 69.

iskât eyledik, dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'l-hâdis ve'l-ışrîn min muharreme'l-haram li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Ahmed Beşe b. İbrahim, diğer Ahmet Beşe b. Mustafa, Mehmed Beşe b. Mustafa, Hasan Bey b. Ramazan, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali. [7]

2. 4. Inheritance Trials

These decrees enable the recording of goods and properties left by a dead person and their allocation to the inheritors. In the number 402 register there has been 12 inheritance trials recorded. Of these, 4 are non-Moslem and 8 are Moslem inheritance trials. In the 1001 decree the inheritance of Fatıma Hanım who lost her life in Tuzla, is being allocated between her husband, mother, her daughter and sister.

Medine-i Uskudar'a muzâfe Adalar nahiyesine tâbi' Tuzla karyesinde sâkine iken bundan akdem vefat eden Fatıma bt. El-Hâc Abdullah nâm hâtunun varisi zevc-i metruki Yusuf Ağa b. Ahmed nâm kimesneye ve anası Fethî bt. Abdullah nâm hâtuna ve sadriye-i sagîre kısı Ni'metullah'a ve li-eb kız karındaşı Saliha bt. Elmezbûr El-Hâc Abdullah'a münhasır ve tashîh mes'elesi on iki sehimden i'tibâr olunubsehâm-ı mezbûreden üç sehimi zevc-i mezbûr Yusuf Ağa'ya ve altı sehimi kız-ı mezbûre Ni'metullah'a ve iki sehimi anası mezbûre Fethî hâtuna ve bir sehimi kız karındaşı Saliha'ya isâbet-i tahkkinden sonra zâtı mehmed Ağa b. Abdullah ve Muıstafa Çelebi b. Ahmed nâm kimesneler ta'rifleriyle mua'rrefe olan mezbûre Fethî hâtunun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde tereke-i müteveffâ-ı mezbûreye bi'l-verâse vaz'u'l-yed olan işbu râfi'u'l-vesîka mezbûr Yusuf Ağa mahzarında ikr ve takrîr-i kelâme edip "kızım müteveffâ-ı mezbûrenin terekesi Kartal nâibi Süleyman Efendi marifetiyle mukaddemâ tahrîr ve defter olunup ber-mûcib-i defter-i kassâm iki sehim hass arsama isâbet eden hakkımı mukaddima ahz ve istifâ etmiştim lakin kızım mezbûrenin terekesinden hâric ez-defter damadım mebur Yusuf Ağa bir altın gerdâne ve bir kâkum kürk ve sâir eşyâ-ı ma'lumesini ketm ve ihfâ etmişdi deyu bundan akdem taleb ve da'va sadedinde olmuştum mâa'dâ kızım mezbûrenin ter[eke]sinden eşyâ-ı merkumeye ve dâhil defter ve hâric ez defter-i kelîl ve kesîre vesâ'ir beynimizde cereyan eden ahz ve i'tâ ve mua'melât-ı şitâya mütea'llşka âmme-i deâvî ve mutâlebâtdan mezbûr Yusuf Ağa'nın zimmetini ibrâ-ı âmm kat'u'n-niza'la ibrâ ve iskâd eyledim fîmâba'd damadım mezvur Yusuf Ağa ile vechen mine'l-vucûh ve sebeben mine'l-esbâb da'vâ ve husumetim kalmamıştır" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-huve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâbi' aşer min saferu'l-hayr li-sene erba' ve hamsîn ve mi'e ve elf.

[7] D.51, p. 85.

Şuhûdu'l-hâl: El-Hâc Abdullah b. El-Hâc Ali, Hüseyin Bey b. Osman, Kethuda yeri Mustafa Ağa b. Ahmed, Ahmed Efendi b. Hüseyin Efendi, Mehmed Efendi b. Ahmed, diğer Mehmed Efendi b. Ahmed.[8]

2. 5. Peace Trials

In the number 402 register there are 23 peace trials recorded. These decisions are usually about matters which were recorded. These decisions are usually about matters which where previously tried and the parties later have come together and arrived at a consensus on a certain sum and therefore the plaintiff relinquishes the complaint where upon they are reimburst the amount agreed upon. Foe example in the number 39 decree, Saliha Hanım is a plaintiff who is complaining of a previous accident nd takes back her complaint for the sum of 15 guruş.

Medine-i Uskudar'da Mehmed Paşa Mahallesi sâkinelerinden Saliha bt. Ali nâm hâtunun zevci ve tarafından ber vech-i âtî ikrâra ve îrâya ve ı'tâ-ı hücete vekîl olduğu zâtı mezbûreye bi'l-ma'rifeti'ş-şer'î ârifân El-Hâc Ahmed Ağa b. Osman ve Mustafa Çelebi b. Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle şer'an sâbit olan Mehmed Çelebi b. Mustafa nâm kimesne meclis-i şer'-i şerîf-i enverde işbu râfi'u'l-vesîka Mehmed b. Hüseyin nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "tarîh-i kitabdan on gün mukaddim müvekkilem merkume mahalle-i mezbûrede vâkı' tarîki âmdan murûru esnasında mezbûr Mehmed zikr olunan tarîk-i âmda kar üzerinde ağaçtan kızağa binip kayar olduğu halde müvekkilem mezbûrenin alelfefle ardından depip sağ ayağının topuğundan yukarı kemiğini iki mahalinden kesr ve harc eylediği bundan akdem ba'de'l-murâfa'a merkum Mehmed'in ikrarıyla sâbit olup ber'u iltâmına şer'an tevkıf olunmuştu, el-hâleti hâzâ müvekkilem mezbûre ile beyinlerine musallihun tevassıt edip husus-ı mezbûrdan on beş guruş merhum behâ üzerine inşâı akd-i sulh eylediklerinde müvekkilem mezbûre dahi ber minvâl-i muharrer sulh-ı mezbûrur kabul ve bedel-i sulh olan meblağ-ı merkum on beş guruşu mezbûr Mehmed'in yedinden bi't-tamam ahz u kabz eyleyip ba'de'l-yevm husus-ı mezkûre ve mâ tahdis minhâ müteallika âmme-i deâvî ve mutâlebât ve eymân ve muhâsemâtdan mezbûr Mehmed'in zimmetini ibrâ-yı âm kât-ı-u'n-niza'la ibrâ ve iskât eledim" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi't-tâsı' min muharreme'l-haram li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.[9]

[8] D. 101, p. 109.
[9] D. 39, p. 79.

2. 6. Alimony and Marriage Indemnity

These are the trial records held pertaining to a divorce event opened upon alimony or marriage indemnity (mihr) claims. In the number 402 register there are 26 alimony and 7 marriage indemnity claims recorded. In these decrees, the date of the divorce is usually revealed and is done with the women asking her ex-husband for the alimony or the marriage indemnity.

For example, in the number 146 decree, Fatıma Hanım states that 30 days ago she divorced her husband Mehmed Ağa and is striving to acquire her marriage indemnity of 400 akçe and the remaining few things from her trousseau.

> Medine-i Uskudar'da Gülfem Hatun Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharreu'l-esâmî müslimîn ta'rifleriyle muarefe olan Fatıma bt. Mehmed nâm katun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde zevc-i mütalliki işbu râfi'u'l-vesîka Mehmed Ağa b. Abdullah nâm kimesne mahzarında üzerine da'vâ v etakrîr-i kelâm edip "târih-i kitabdan otuz gün mukaddim beni bâyinen tatlîk etmekle zimmetinde mütekarrır ve ma'kudu'n-aleyh olan iki bin dört yüz akçe mihr-i müeccelim ile nafaka ıddet-i ma'lumem için bi't-terâzi dört yüz seksen akçe ki cem'ân iki bin sekiz yüz seksen akçeyi ahz u kabz edip hâlâ mihr-i muaccelim olan iki hateme yastık ve bir minder ve iki sahan ve bir tencere ve bir leğen ibrik ve bir döşek ve bir yorgan ve bir baş yastığım hâlâ yedinde ve zimmetinde kalmağla taleb ederim suâl olunsun" dedikde, akıbe'l-istinzâk ve'l-inkâr med'iyye-i mezbûreden med'âsını mebniyenin beynine taleb olunmakta etyân-ı beyyineden izhâr-ı acz ile istihlâk etmeğin, mezbûr Mehmed Ağa tahlîf-i şer'î ile tahlîf olunup mûcibince med'iyye-i mezbûre Fatıma bilâ-beyyine buyûce-i muârızdan men' birle mâ-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi't-tâsı' min şehr-i rebiulevvel li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.
>
> Şuhûdu'l-hâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, Veli Bey b. Mehmed, El-hâc Hanefi b. Ali, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Ağa b. Ahmed.[10]

[10] D. 146, p.133.

Number of records	Name of Districts	General Titles	Dates	ReliNions	Summaries	Notes
D1	Toygar Hamza M.	Divorce	4 zilhicce 1153/ 20 February 1741	M	About the divorce of Emine and Mustafa Beşe and given the cost of mihr to Emine	
D2	Adalar nahiyesine bağlı Todollu karyesi	Peace	4 zilhicce 1153/ 20 February 1741	M	Ayşe has complained Mehmed Beşe reasons for harassments, but later they have agreed and Ayşe gave up her claim. So that Mehmed Beşe acquitted.	
D3	Hasan Ağa M.	Divorce	4 zilhicce 1153/ 20 February 1741	M	About the divorce of Raziye and Mehmed Beşe reasons for disagreement with together. And Ayşe got the cost of mihr and nafaka.	
D4	Yeni Mahalle	Heredity	7 zilhicce 1153/ 23 February 1741	N		
D5	Sultan Hamamı	Purchase and sales	8 zilhicce 1153/ 24 February 1741	M	About the house sales. Emetullah sold her house to Huseyin and Hanife with the price of 40 gurus.	Emetullah joined the court herself.
D6	Kefçe M.	Purchase and Sales	6 zilhicce 1153/ 22 February 1741	M	About the vineyard sales. Ahmed Efendi sold his vineyard to Halil with the price of 460 gurus.	
D7	Kefçe M.	Purchase and Sales	6 zilhicce 1153/ 22 February 1741	M	About the vineyard sales. Ahmed Efendi sold his vineyard to Halil with the price of 400 gurus.	Records 6 and 7 are same. Just different vineyard sold.
D8	Gülfem Hatun M.	Alimony	15 zilhicce 1153 / 3 March 1741	M	About the request of alimony. Ayşe wanted to alimony casually 18 akçe from her ex-husband for their unborn baby.	Ayşe joined the court herself.

D9	Gülfem Hatun M.	Peace	9 zilhicce 1153/ 25 February 1741	M	About the peace between Şerife Emine and Mehmed Ağa. Mehmed Ağa spent the Emine's heritage which left from her father. Emine gave up her claim with the price of 20 guruş.	
D10	Selman Ağa M.		17 zilhicce 1153/ 5 March 1741	N		
D11	Solak Sinan M.	Divorce	16 zilhicce 1153/ 4 March 1741	M	About divorce of Hatice and Mehmed Efendi. Hatice got the cost of mihir and nafaka amount 6080 akçe.	
D12	Solak Sinan M.	Debt	29 zilhicce 1153/ 17 March 1741	M	About the debt payment. Emine paid the 1300 akçe Debt to Es-seyyid Mehmed Ağa	
D13	Solak Sinan M.	Debt	29 zilhicce 1153/ 17 March 1741	M	About the debt payment. Emine paid the 1300 akçe Debt to Es-seyyid Mehmed Ağa	Records 12 and 13 have same title and persons.
D14	İstavros karyesi	Purchase and Sales	16 zilhicce 1153/ 4 March 1741	M	About the sold of vineyard. Mehmed sold his vineyard to Mustafa with the price of 90 gurus.	Court has set the another place with two court staffs.
D15	Hangar Karyesi	Purchase and Sales	16 zilhicce 1153/ 4 March 1741		About the sold of house. Yerabiye sold her house to her sister Despina with the price of 150 gurus.	One of the assistant of Non-Muslim is Muslim İbrahim
D16	Selman Ağa M.	Divorce	24 zilhicce 1153 7 12 March 1741	M	About the divorce of Ümmügülsüm and Hasan Beşe reasons for disagreement. Ümmügülsüm got the 1200 akçe for cost of mihr.	
D17	Selman Ağa M.	Purchase and Sales	24 zilhicce 1153 7 12 March 1741	M	About the sales of some instruments. Fatıma sold some instruments to her mother Hatice with the price of 35 gurus.	Hatice has joined the court herself.
D18	Reis M.	Peace	21 zilhicce 1153/ 9 March 1741	M	About peace between İsmail and El-hac Abdurrahman Ağa. They agreed with the price of 35 guruş.	

D19	Sarı Gazi M.	Debt	27 zilhicce 1153/ 15 March 1741	M	About the debt payment. Kenan paid 27 guruş to Yusuf, left Debt is 83 guruş.	
D20	Toygar Hamza M.	Purchase and Sales	1 Muharrem 1154/ 19 March 1741	M	About the house sales. Mehmed Celebi sold his house which explain the rooms and borders, to El-hac Mustafa, with the price of 185 gurus.	
D21	Evliya Hoca M.			M		Court has set the another place with two court staffs.
D22	Kadı Karyesi	Purchase and Sales	2 Muharrem 1153/ 20 March 1741	N	About the vineyard sales. Yorgi sold his vineyard to his brother Togari, with the price of 250 gurus.	
D23	Mirahur M.	Alimony	2 Muharrem 1153/ 20 March 1741	M	About the request of alimony. Ümmügülsüm wanted alimony daily 2 para from her ex-husband for their daughter.	
D24	Mirahur M.	Transfer	1 Muharrem 1154/ 19 March 1741	M	About the money transmission. Mehmed Bey transmissed 944.5 guruş which left from Mehmed Beşe who died, to his children	
D25	Tenbel El-hac Mehmed M.	Purchase and Sales	6 Muharrem 1154/ 24 March 1741	M	About the house sales. Mehmed Celebi sold his house which explained the rooms and borders, to Mehmed Bese, with the price of 182 gurus.	
D26						
D27	Hayrettin Çavuş M.	Divorce	7 Muharrem 1154/ 25 March 1741	M	About the divorce of Hatice and Mehmed reasons for disagreements with together. Hatice got the 500 akçe as mihr and disclaimed the left 1900 akçe for divorce.	
D28	Pazarbaşı M.					
D29	Bulgurlu Karyesi	Debt	7 Muharrem 1154/ 25 March 1741	M	About the Debt of Hüseyin. He rent his vine yard to Abdullah Efendi instead of his Debt, with the price of 30 guruş.	

D30	Bağlar M.	Purchase and Sales	9 Muharrem 1154/ 27 March 1741	M	About the vineyard sales. Mehmed sold his vineyard which explained the borders, to El-hac Ahmed, with the price of 30 gurus.	
D31	Hoca M					
D32	Kuzguncuk Karyesi	Purchase and Sales	9 Muharrem 1154/ 27 March 1741	N	About the Minhal who sold his house which explained the borders, to Odame, with the price of 550 gurus.	
D33	Toygar Hamza M.	Purchase and Sales		M	About the house sales. Hasan Bese sold his house which explained borders, to Hamit, with the price of 40 gurus.	
D34	Hamza Fakıye M.	Purchase and sales	10 Muharrem 1154/28 March 1741	M-N		Court has set the another place with two court staffs.
D35	Solak Sinan M.	Purchase and Sales	10 Muharrem 1154/28 March 1741	M	About the house sales. Hatice sold her house which explained borders, to Mehmed, with the price of 135 gurus.	
D36	Hacı Hatun M.	Alimony	17 Muharrem 1154/ 4April 1741	M	About the Mehmed Beşe who is sick and poor, wants to alimony for his boy.	
D37	Kefçe M.	Divorce	16 Muharrem 1154/ 3 April 1741	M	About the Fatıma who wants to price of mihr from her ex- husband.	
D38	Hangar Karyesi	Purchase and Sales	5 Muharren 1154 /23 March 1741	M	About the Huseyin Bese who sold the half of vineyard to Feyzullah Bese, with the price of 90 gurus.	
D39	Mehmed Paşa M.	Peace	9 muharrem 1154/ 27 March 1741	M	About the peace between Saliha and Mehmed, with the price of 15 guruş.	

D40	Yoris kazasına bağlı Ömerli karyesi	Debt	10 Muharrem 1154/28 March 1741	M	About the Debt of Mustafa. He took 15 gurus from Hatice six years ago. At the court he gave a pair of bracelets and a silver belt to Hatice instead of his Debt.	
D41	Yeni Mahalle	Purchase and Sales	13 Muharrem 1154/31 March 1741	M-N	About the vineyard sales. Elgali sold his vineyard to Ümmügülsüm, with the price of 150 gurus.	
D42		Purchase and Sales	15 Muharrem 1154/2 April 1741	M	About the Omer Efendi who is the heir of Abdullah, death, sold his vineyard to Musli Aga, with the price of 600 gurus.	
D43	Solak Sinan	Purchase and Sales	14 Muharrem 1154/ 1 April 1741	M	About the house sales. Mustafa Celebi sold his house which explained the borders and rooms, to Ali Aga, with the price of 140 gurus.	
D44	Adalar nahiyesine bağlı Pendik karyesi	Purchase and Sales	15 Muharrem 1154/2 April 1741	M-N	About the house sales. Aleksan sold his house which explained borders, to Mustafa Odabaşı, with the price of 150 gurus.	Mustafa Odabaşı is a trustee of Sekbanbaşı foundation
D45	Mehmed Paşa M.	Divorce	17 Muharrem 1154/4 April 1741	M	About the taking mihir price of Fatıma from her ex-husband	
D46	Kefere M.	Purchase and Sales	13 Muharrem 1154/31 March 1741	M-N	About the house sales. Ermiya and Sima, they are sisters, sold their house to Hafız Süleyman Efendi, with the price of 200 gurus.	
D47	Bulgurllu M.	Divorce	21 Muharrem 1154 / 7April 1741	M	About the divorce of Es-seyyid Mustafa Ağa and Rukiye reasons for disagreements with together. Rukiye got the price of mihr, 40000 akçe.	
D48	Kadı Karyesi	Purchase and Sales	15 Muharrem 1154/2 April 1741	N	About the house sales. Fetunoz sold his house which explained borders, to Minol, with the price of 150 gurus.	Court has set the another place with two court staffs. There are non-Muslim person between witnesses.

D49	Kadı Karyesi	Purchase and Sales	15 Muharrem 1154/2 April 1741	N	About the house sales. Fetunoz sold his house which explained borders, to Minol, with the price of 160 gurus.	Records 48 and 49 are same. Just different house sold. Court has set the another place with two court staffs. There are non-Muslim person between witnesses.
D50	Kadı Karyesi	Purchase and Sales	14 Muharrem 1154/ 1 April 1741	N		
D51	Hasan Ağa M.	Divorce	21 Muharrem 1154 / 7April 1741	M	About divorce of Musa and İsmihan reasons for disagreement. İsmihan gave up her price of mihr to divorce.	
D52	Evliya Hoca M.	Purchase and Sales	23 Muharrem 1154/ 9 April 1741	M	About the house sales. Hatice sold her house which has half proportion, to Mehmed, with the price of 30 gurus.	
D53	Hasan Ağa M.	Alimony	22 Muharrem 1154/ 8 April 1741	M	About request of alimony. Neslihan wants to alimony daily 2 akçe from her ex-husband, for their boy.	
D54	Bulgurlu Karyesi	Marriage Indemnity	25 Muharrem 1154/ 11 April 1741	M	Ayşe and Hüseyin married with the price of 3200 akçe mihr. He disclaimed this price after they divorced. With this court he paid that price.	
D55	Toygar Hamza M.	Purchase and Sales	1Safer 1154/18 April 1741	M	About the vineyard sales. Halil Aga sold his vineyard which explained borders', to El-hac Ahmed Efendi, with the price of 200 gurus.	
D56	Evliya Hoca M.	Heritage	25 Muharrem 1154/ 11 April 1741	M	About a foundation garden which owner is Kollukçu Mustafa Ağa. When he died garden's income will transfer to his son and daughter.	
D57	Arakyacı El-hac Cafer M.	Purchase and Sales	1 Muharrem 1154/ 19 March 1741	M	About the house sales. Ummuhan sold her house which explained borders', to El-hac Ahmed, with the price of 100 gurus.	

D58	Kefçe M	Marriage Indemnity	25 Muharrem 1154/ 11 April 1741	M	About Ümmügülsüm who wants to take mihir price 1200 akçe from her ex-husband.	
D59	Kefçe M	Purchase and Sales	1Safer 1154/18 April 1741	M	About the house sales. Aişe sold her house which explained borders', to El-hac Ahmed, with the price of 100 gurus.	
D60	Bağlar M.	Purchase and Sales	1 Muharrem 1154/ 19 March 1741	M	About the house sales. İbrahim Bese and his wife sold their house which explained the borders', to Ismail Efendi, with the price of 50 gurus.	
D61	Selman Ağa M	Purchase and Sales	1 Muharrem 1154/ 19 March 1741	M	About the house sales. Abdullah sold his house to Abdi Bese, with the price of 25 gurus.	
D62	Arakyacı El-hac Cafer M.	Purchase and Sales	1 Muharrem 1154/ 19 March 1741	M	About the house sales. Aişe sold her house which explained borders', to El-hac Mustafa, with the price of 60 gurus.	
D63	Selami Efendi M.	Peace	23 muharrem 1154/ 9 April 1741	N	About Abdullah who settled peace with Jewish that beated him.	
D64	Hacı Hatun M.	Purchase and Sales	24 Muharrem1154/ 10 April 1741	M	About the house sales. Meryem and her son sold their house which explained the rooms and borders, to Osman Bey, with the price of 200 gurus.	
D65	Eş-şeyh Selami Ali Efendi M.	Purchase and Sales	24 Muharrem1154/ 10 April 1741	M	About the house sales. Meryem and her son sold their house to Fatıma and her son, with the price of 30 gurus.	
D66	İstavros karyesi	Purchase and Sales	30 Muharrem 1154/ 17 April 1741	M	About the house sales. Mehmed and his wife sold their house to El-hac Omer, with the price of 25 gurus.	Saliha has joined the court herself.
D67	Kefçe M.	Purchase and Sales	1 Safer 1154/ 18 April 1741	M	About the house sales. Aişe and her son sold their house to Hasan Efendi, with the price of 205 gurus.	

D68	Yeni Mahalle	Heritage	3 Safer 1154/ 20 April 1741	N	About heritance of Sara. The Heritance shared between Sara's husband, father and mother.
D69	Bulgurlu M.	Purchase and Sales	1 Safer 1154/ 18 April 1741	M	About the house sales. Ummuhan sold her house to pay her husband's dept, to Seyyid Mehmed Aga, with the price of 300 gurus.
D70	Bulgurlu M.	Assignment	10 Safer 1154/ 27 April 1741	M	Es-seyyid Mehmed has assigned as a trustee of foundation instead of Hüseyin.
D71	Evliya Hoca M.	Assignment	24 Muharrem1154/ 10 April 1741	M	Mehmed has assigned as a deputy to take heritance which left from Kollukçu Mustafa who was died in the Belgrade Blockade.
D72	Toygar Hamza M.	Purchase and Sales	1 Muharrem 1154/ 19 March 1741	M	About the house sales. Emetullah sold her house to El-hac Ahmed, with the price of 100 gurus.
D73	El-hac Mehmed M.	Purchase and Sales	2 Safer 1154 / 19 April 1741	M	About the house sales. El-hac Mehmed sold his house to Emine, with the price of 100 gurus.
D74	Kefçe M.	Assignment	4 Safer 1154/ 21 April 1741	M	Saliha has assigned as muhaddis in the daruşşifa instead of her father Mehmed.
D75	Arakyacı El-hac Cafer M.	Divorce	4 Safer 1154/ 21 April 1741	M	About Zeyneb who wants to divorce her husband İsmail reasons for disagreement, to take her mihir price 1000 akçe.
D76	Hoca Hatun M.	Purchase and Sales	6 Safer 1154/ 23 April 1741	M	About the house sales. Safiye sold her house to Sanullah Celebi, with the price of 300 gurus.
D77	Reis M.	Purchase and Sales	1 Muharrem 1154/ 19 March 1741	M-N	About the house sales. Eva sold her house to Mustafa, with the price of 120 gurus.

D78	İstavros karyesi	Purchase and Sales	7 Safer 1154/ 24 April 1741	M-N	About the house sales. Mustafa Efendi sold his house to David, with the price of 400 gurus.	
D79	Divriğ Kazası/ Anadolu	Transfer	5 Safer 1154/ 22 April 1741	M	İbrahim transferred a donkey that been as a trust on his to Halil Bey.	
D80	Toygar Hamza M.	Purchase and Sales	12 Safer 1154/ 29 April 1741	M	About the vineyard sales. Yakup Celebi sold his vineyard to Ahmed Bese, with the price of 30 gurus.	
D81	Kuzguncuk Karyesi	Purchase and Sales	1 Safer 1154/ 18 April 1741	M-N	About the house sales. Aişe sold her house to Fatıma, with the price of 300 gurus.	Fatıma has joined the court herself.
D82	Gerede M.	Debt	7 Safer 1154/ 24 April 1741	M	About the Abdullah who was the old trustee of Gerede mosque foundation, spend 623 gurus of foundation for himself. At the court he paid his Debt to foundation.	
D83	Gerede M.	Assignment	5 Safer 1154/ 22 April 1741	M	Veli Çelebi has assigned as trustee in the foundation of Gerede mosque.	
D84	Hasan Ağa M.	Purchase and Sales	7 Safer 1154/ 24 April 1741	M	About the house sales. Ali Bey sold his house to Mustafa Bese, with the price of 120 gurus.	
D85	Evliya Hoca M.	Heritage	7 Safer 1154/ 24 April 1741	M	Heritance of Havva who was died, left to her two daughter and son. Also Fatıma is one of the sisters sold her proportion to her brother Ahmed Ağa, with the price of 62,5.	
D86	Taşkir Nahiyesi	Alimony	6 Safer 1154/ 23 April 1741	M	Abut Fatıma who want to alimony from the court for Ali whose parents were died.	Fatıma has joined the court herself.
D87	Selami Efendi M.	Alimony	2 Safer 1154 / 19 April 1741	M	About Havva who want to alimony from her ex- husband Mustafa Beşe for their daughter Ümmügülsüm.	
D88	Kuzguncuk Karyesi	Purchase and Sales	10 Safer 1154/ 27 April 1741	N	About the house sales. Istimat sold his house to Jewish Oram, with the price of	

					650 gurus.
D89	Maltepe Karyesi	Heritage	7 Safer 1154/ 24 April 1741	M	About sharing the heritance of Ebubekr between his wife and son.
D90	Tenbel El-hac Mehmed M.	Purchase and Sales	1 Muharrem 1154/ 19 March 1741	M	About the house sales. Osman Bese sold his house to Osman Efendi, with the price of 210 gurus.
D91	Selami Efendi M.	Marriage Indemnity	12 Safer 1154/ 29 April 1741	M	Havva wants to take her mihir price 3000 akçe from her ex-husband Mustafa Beşe.
D92	Tenbel El-hac Mehmed M.	Divorce	14 Safer 1154/ 1 May 1741	M	About the Fatıma who want to divorce her husband Mustafa reasons for disagreements and to take her mihir price 720 akçe.
D93	Şeha Bağı M.	Divorce	14 Safer 1154/ 1 May 1741	M	About the Hatice who want to divorce her husband Ömer reasons for disagreements and to take her mihir price 1500 akçe.
D94	Şeha Bağı M.	Alimony	14 Safer 1154/ 1 May 1741	M	About Hatice who wants to alimony from her ex-husband for their baby which will born.
D95	Ahmed Çelebi M.	Heritage	12 Safer 1154/ 29 April 1741	M	Heritance of Aişe shared between her husband, mother and father.
D96	Hasan Ağa M.		12 Safer 1154/ 29 April 1741	M	
D97	Rum Mehmed Paşa M.	Purchase and Sales	16 Safer 1154/3 May 1741	M	About the house sales. Ahmed Efendi sold his house to Ali Aga, with the price of 300 gurus.
D98	Mirahur Mahalelsi	Purchase and Sales	17 Safer 1154/ 4 May 1741	M	About the vineyard sales. Ahmed Aga sold his vineyard to Ali Aga, with the price of 105 gurus.
D99	Tosya Kazası/ Anadolu	Peace	17 Safer 1154/ 4 May 1741	M	Hüseyin and other Hüseyin settled peace with the price of 12 guruş.

D100	Mahmud Paşa M./ İstanbul	Debt	17 Safer 1154/ 4 May 1741	M	Fethar took her debt from her bridegroom.
D101	Adalar nahiyesi	Heritage	17 Safer 1154/ 4 May 1741	M	About the heritance of Fatıma who was died, shared between her husband, mother, daughter and sister.
D102	Kapanağılı/ Üsküdar haricinde	Research	19 Safer 1154/ 6 May 1741	M	About Halil who wants to research his son Ömer's death by court staff near the Kapanağılı.
D103	Valide Atik M.	Research	19 Safer 1154/ 6 May 1741	M	Court researched the death of Ömer and they saw him as died with gunshot wound.
D104	Kuzguncuk Karyesi	Debt	19 Safer 1154/ 6 May 1741	M-N	Zoli bought a house before her husband died from Hüseyin Beşe. Now she lost her husband and all Debt left to Zoli. If the Zoli couldn't pay Debt Hüseyin will take back the house.
D105	Kuzguncuk Karyesi	Purchase and Sales	23 Safer 1154/ 10 May 1741	N	About the house sales. Maurdik who is a military, sold his house to Sarkoz, with the price of 43 gurus.
D106	Kadı Karyesi	Heritage	22 Safer 1154/ 9 May 1741	M	About organizing the heritance of Ali Beşe.
D107	Kefere M.	Purchase and Sales	24 Safer 1154/ 11 May 1741	N	About the house sales. Markor sold his house to Kirkor, with the price of 250 gurus.
D108	Kadı Karyesi	Heritage	22 Safer 1154/ 9 May 1741	M	About the heritance of Ali Beşe who was died, shared between his wife and son.
D109	Toygar Hamza M.	Divorce	27 Safer 1154/ 14 May 1741	M	About Hatice who wants to divorce her husband El-hac Ömer reasons for disagreements, by giving up her mihir price.
D110	Sarı Beyazıt M./ İstanbul	Purchase and Sales	25 Safer 1154/ 12 May 1741	M	About the house sales. Ahmed Celebi sold his house to Ibrahim Aga, with the price of 1000 gurus.

D111	Kadı Karyesi	Heritage	25 Safer 1154/ 12 May 1741	M	About sharing heritance of Hatice between her two daughters	court has set the another place with two court staffs.
D112	Toygar Hamza M.	Purchase and Sales	25 Safer 1154/ 12 May 1741	M	About the House sales. Mustafa Bese sold his house to Osman Efendi, with the price of 72 gurus.	
D113	Selman Ağa M.	Alimony	17 Safer 1154/ 4 May 1741	M	About Rukiye who wants to alimony for Aişe who has lost her parents, from court. Court decided to give 2 para for a day.	
D114	Selami Efendi M.	Heritage	26 Safer 1154/ 13 May 1741	N	About the heritance of Nazya, trusted to her husband when her son become adult.	
D115	Selami Efendi M.	Alimony	26 Safer 1154/ 13 May 1741	N	Abraham want to alimony from his died wife's heritance for their son Evagem. Court has decided to give 2 para for a day.	Mirastan nafaka
D116	Selami Efendi M.	Heritage	26 Safer 1154/ 13 May 1741	N	that is list of goods in the heritance of Nazya.	D114 ile aynı kişiler
D117	Gerede M.	Divorce	29 Safer 1154/ !6 May 1741	M	About Havva Hatun who wants to divorce her husband Es-seyyid Mehmed, by the giving up her mihir price 10000 akçe.	
D118	Selman Ağa M.	Peace	24 Safer 1154/ 11 May 1741	M	Es-seyyid Mustafa complained İsmail Beşe who injured him by knife on his left arm. They have settled peace with the price of 5,5 guruş.	
D119	Bulgurlu Karyesi	Alimony	25 Safer 1154/ 12 May 1741	M	Halil Beşe hand over the care of his daughter to his ex-wife Rukiye. Where upon the girl will live with her mother.	Rukiye has joined the court herself.
D120	Kadı Karyesi			M		
D121	Gülfem Hatun M.	Debt	16 zilhicce 1153/ 4 March 1741	M	About the sharing of Emetullah's heritance between his children and husband. They paid the Emetullah's Debt to Aziz Mahmud Hüdai	

					foundation 200 guruş, by her heritance.	
D122	Kuzguncuk Karyesi	Heritage	29 Safer 1154/ !6 May 1741	N	About the heritance of Sarkoz who was died, shared between his two sons and daughter.	
D123	Kadı Karyesi	Purchase and Sales	23 Safer 1154/ 10 May 1741	M	About the house sales. Hatice sold her house to Mehmed Aga, with the price of 258 gurus.	Court has set the another place with two court staffs.
D124	Camii Kebir M.	Peace	4 Rebiulevvel 1154/ 20 May 1741	M	Mehmed Beşe complained Hüseyin Beşe who killed his brother. They have settled peace in the court.	
D125	Arakyacı El-hac Cafer M.	Peace	4 Rebiulevvel 1154/ 20 May 1741	M	wife and father of Ömer who killed by gunshot wound, gave up their trial by the taking blood money of Ömer.	
D126	Hacı Hatun M.	Debt	10 rebiulvvel 1154/26 May 1741	M	İbrahim Çelebi sold his house to Ahmed instead of his Debt, with the price of 360 guruş.	
D127	Hacı Hatun M.	Debt	10 rebiulvvel 1154/26 May 1741	M	About Yusuf who paid 360 gurus Debt to Ahmed.	
D128	El-hac Küçük M.	Purchase and Sales	5 rebiulevvel 1154/ 21 May 1741	M	About the house sales. Havva and Aişe sisters sold their house to EL-hac Ahmed, with the price of 455 gurus.	
D129	Reis M.	Divorce	4 Rebiulevvel 1154/ 20 May 1741	M	Ali divorced his wife Fatıma and gave a couple of bracelet instead of her mihir price 25 guruş.	
D130	Solak Sinan M.	Divorce	3 rebiulevvel 1154/ 19 May 1741	M		

D131	Düzhisar karyesi/ Sivas Kazası	Purchase and Sales	5 rebiulevvel 1154/ 21 May 1741	M-N	About the house sales. Ali Bese and his brothers sold their house to Ivaz, with the price of 13 gurus.	
D132	Reis M.	Research	5 rebiulevvel 1154/ 21 May 1741	M		
D133	Kadı Karyesi	Purchase and Sales	6 rebiulevvel 1154/ 22 May 1741	M	About the house sales. Mehmed Aga sold his house to Rabia, with the price of 680 gurus.	Court has set the another place with two court staffs.
D134	Ahmed Çelebi M.	Alimony	5 rebiulevvel 1154/ 21 May 1741	M	Rukiye wants to alimony from her ex-husband for their daughters. Curt decided to give 4 akçe for a day.	
D135	Ahmed Çelebi M.	Debt	5 rebiulevvel 1154/ 21 May 1741	M	Es-seyyid Halil couldn't pay 800 akçe as mihr to his ex-wife Rukiye. He wanted to pay by installments.	Same persons with court 135 nr.
D136	Hamza Fakıye M.	Debt	6 rebiulevvel 1154/ 22 May 1741	M	Abdurrahman Efendi will give his house instead of his Debt to Hüseyin Çelebi, if he couldn't pay the Debt on time.	
D137	Mahrusa-ı Galata/ tophane	Alimony	6 rebiulevvel 1154/ 22 May 1741	M	Ümmügülsüm want to alimony from her ex-husband Mustafa for their son. Court decided to give 5 para for a day.	
D138	Şeyh Selami Ali Efendi		6 rebiulevvel 1154/ 22 May 1741	M		
D139	Şeyh Selami Ali Efendi	Divorce	6 rebiulevvel 1154/ 22 May 1741	M	Hatice and Mehmet divorced by mutual agreement.	
D140	Toygar Hamza M.	Divorce	9 rebiulevvel 1154/ 25 May 1741	M	Aişe wants to divorce her husband Ali Beşe reasons for disagreement, gave up her mihir price.	

D141	Hangar Karyesi	Purchase and Sales	6 rebiulevvel 1154/ 22 May 1741	M	About the house sales. Havva sold her house to Mustafa Celebi, with the price of 130 gurus.	Court has set the another place with two court staffs.
D142	Hangar Karyesi	Purchase and Sales	6 rebiulevvel 1154/ 22 May 1741	M	About the vineyard sales. Mehmed Bese sold his vineyard which about 15 donum, to Ahmed Bese, with the price of 105 gurus	Court has set the another place with two court staffs.
D143	Kadı Karyesi	Purchase and Sales	6 rebiulevvel 1154/ 22 May 1741	N	About the house sales. Limuniye sold her house to Agop, with the price of 80 gurus.	Court has set the another place with two court staffs.
D144	Solak Sinan M.	Heritage	10 rebiulevvel 1154/ 26 May 1741	M	About the sharing of Şeyh Mehmed Efendi's heritance between his children.	
D145	Hamza Fakıye M.	Alimony	10 rebiulevvel 1154/26 May 1741	M	Safiyye whose husband left her alone, wants to alimony from the court for herself.	
D146	Gülfem Hatun M.	Marriage Indemnity	9 rebiulevvel 1154/ 25 May 1741	M	Fatıma wants to her mihir price 2880 akçe from her ex-husband.	
D147	Mirahur M.	Purchase and Sales	12 rebiulevvel 1154/ 28 May 1741	M	About Rukiye who sold some instruments to Zeyneb, with the price of 40 gurus.	Zeynep has joined the court herself.
D148	Malatya Sancağı	Peace	13 rebiulevvel 1154/ 29 May 1741	M		
D149	Kadı Karyesi		12 rebiulevvel 1154/ 28 May 1741	M		

	Mirahur M.	Heritage	13 rebiulevvel 1154/ 29 May 1741		heritance of Halil Ağa who was died, shared between his wife, Ahmed and İbrahim who are his sons. Also İbrahim sold his proportion of bakery to his brother Ahmed, with the price of 500 guruş.	
D150				M		
	Malatya Sancağı	Debt	14 rebiulevvel 1154/ 30 May 1741		About the Hüseyin who wanted to 5 gurus which given as Debt to Suleyman.	
D151				M		
	Hangar Karyesi	Purchase and Sales	13 rebiulevvel 1154/ 29 May 1741		About the house sales. Yorgi sold his house to Hamza, with the price of 30 gurus.	Court has set the another place with two court staffs.
D152				M-N		
	Hangar Karyesi	Purchase and Sales	13 rebiulevvel 1154/ 29 May 1741		About the vineyard sales. Fatıma sold her vineyard to Ali and Fatıma, with the price of 19 gurus.	Court has set the another place with two court staffs.
D153				M		
	Gülfem Hatun M.	Alimony	6 rebiulevvel 1154/ 22 May 1741		Zeynep wants to alimony from her ex-husband for their daughters.	
D154				M		
	Tenbel El-hac Mehmed M.	Divorce	13 rebiulevvel 1154/ 29 May 1741		Emine's husband is lost for a year and couldn't found. She wants to divorced from her husband.	
D155				M		
	Kefçe M.	Debt	15 rebiulevvel 1154/ 31 May 1741		About Fatıma who gave her house instead of her 140 gurus Debt, to Ahmed Ağa.	
D156				M		
	Toygar Hamza M.	Alimony	17 rebiulevvel 1154/ 2 June 1741		Zeliha wants to alimony from her ex-husband for their daughters.	
D157				M		
	Arakyacı El-hac Cafer M.	Debt	19 rebiulevvel 1154/ 4 June 1741		Kara Mustafa didn't pay the price of mihr to his ex-wife Fatıma. Fatıma wanted her mihr. Kara Mustafa paid the his Debt to Fatıma in this court.	
D158				M		

D159	Solak Sinan M.	Alimony	21 rebiulevvel 1154/ 6 June 1741	M	Rukiye wants to alimony from her ex-husband for their doughters.	
D160	Solak Sinan M.	Divorce	21 rebiulevvel 1154/ 6 June 1741	M	Rukiye wants to divorce her husband Mustafa also she gave up her mihir price.	
D161	Kuzguncuk Karyesi	Purchase and Sales	10 rebiulvvel 1154/26 May 1741	N	About Foti who sold half proportion of house which left from his father as heritance, to his brother's son Haristo, with the price of 200 gurus	
D162	Kuzguncuk Karyesi	Purchase and Sales	16 rebiulevvel 1154/ 1 June 1741	M-N	About Haristo who sold his house to Mehmed, with the price of 410 gurus.	
D163	Hangar Karyesi	Purchase and Sales	19 rebiulevvel 1154/ 4 June 1741	M	About Halil who sold his house to Mehmed, with the price of 25 gurus.	
D164	Arakyacı El-hac Cafer M.	Alimony	24 rebiulevvel 1154/ 9 June 1741	M	Aişe wants to alimony from her ex-husband for their daughters.	
D165	Arakyacı El-hac Cafer M.	Divorce	24 rebiulevvel 1154/ 9 June 1741	M	Rukiye wants to divorce her husband Mustafa also she gave up her mihir price.	
D166	Kefçe M.	Purchase and Sales	23 rebiulevvel 1154/ 8 June 1741	M	About Hanife who sold some instruments to Emine, with the price of 15 gurus.	Emine has joined the court herself
D167	Arakyacı El-hac Cafer M.	Purchase and Sales	24 rebiulevvel 1154/ 9 June 1741	M	About Aişe who sold some instruments to Zeyneb, with the price of 30 gurus.	Zeyneb has joined the court herself.
D168	Mirahur M.	Marriage Indemnity	27 rebiulevvel 1154/ 12 June 1741	M	About Fatıma who wants to take her mihir price and other goods from her ex-husband.	

D169	Kuzguncuk Karyesi	Purchase and Sales	27 rebiulevvel 1154/ 12 June 1741	N	About Bakolyanni who sold his house to Istiko, with the price of 400 gurus.	Court has set the another place with two court staffs.
D170	Solak Sinan M.	Debt	26 rebiulevvel 1154/ 11 June 1741	M	About the Fatıma who wanted to pay 12 gurus Debt by her mother Zeyneb.	Zeynep has joined the court herself.
D171	Kefere M.	Purchase and Sales	28 rebiulevvel 1154/ 13 June 1741	M-N	About Evadin who sold his house to El-hac Mustafa, with the price of 500 gurus.	
D172	Ayasofya-ı Kebir M. / İstanbul	Assignment	2 rebiulahir 1154/ 17 June 1741	M	El-hac İsmail has assigned to get in tımar taxes for a year.	
D173	Şili Nahiyesi		24 rebiulevvel 1154/ 9 June 1741	M		Court has set the another place with two court staffs.
D174	Ayasofya-ı Kebir M. / İstanbul	Purchase and Sales	2 rebiulahir 1154/ 17 June 1741	M	About Halil who sold his house to Zeyneb, with the price of 150 gurus.	
D175	Hamza Fakıye M.	Purchase and Sales	15 rebiulahir 1154/ 30 June	M	About Hafız Mehmed who sold some plants and instruments in the spice shop, to Mehmed Efendi, with the price of 180 gurus.	
D176	Ürgüp/ Anadolu	Purchase and Sales	15 rebiulahir 1154/ 30 June	N	About Istefan who gave his vineyard to his mother Kolas.	Person of Yağcı group at the Uskudar
D177	Ürgüp/ Anadolu	Purchase and Sales	15 rebiulahir 1154/ 30 June	N	About Kolas who gave her house to Istefan.	Same person with H.176
D178	Rumeli Vilayeti	Peace	3 rebiulahir 1154/ 18 June 1741	M-N	Nikola who killed by Little Mustafa, his brother complained him . They settled peace with the price of Nikola's blood money.	

D179	Hangar Karyesi	Purchase and Sales	5 rebiulahir 1154/ 20 June 1741	M	About the Huseyin Bese who gave his half land to his daughter.	Court has set the another place with two court staffs.
D180	Hangar Karyesi	Purchase and Sales	4 rebiulevvel 1154/ 20 May 1741	M	About Huseyin who sold his house to Ibrahim Aga, with the price of 150 gurus.	Court has set the another place with two court staffs.
D181	İstavros karyesi	Purchase and Sales	4 rebiulevvel 1154/ 20 May 1741	M	About Rukiye and her husband who sold their house to El-hac Mehmed, with the price of 700 gurus.	Court has set the another place with two court staffs.
D182	Rumeli Vilayeti	Transfer	6 Rebiulevvel 1154/ 21 June 1741	N	Dimitri, is a grocer, gave his shop to Dimitraki. But Dimitraki have to share the income of grocer between Dimitri's wife and children when he died.	
D183	Yeni Mahalle	Purchase and Sales	9 rebiulahir 1154/ 24 June 1741	N	Melik died and her heritance shared with her husband and mother. Mother Göher sold her proportion to her son-in-law.	
D184	Bulgurlu Karyesi	Transfer	10 rebiulevvel 1154/ 10 July 1741	M	Hüseyin Beşe has already lost and couldn't find. His animal transferred to his son Abdullah Beşe.	
D185	Bulgurlu Karyesi	Heritage	10 rebiulevvel 1154/ 10 July 1741	M	About sharing heritance of Hüseyin who was died between his wife and children.	
D186	İstavros karyesi		25 Rebiulevvel 1154/ 10 June 1741	M		Court has set the another place with two court staffs.
D187	Mahmud Paşa M./ İstanbul	Purchase and Sales	7 rebiulahir 1154/ 22 June 1741	M	About Ummugusum who sold her house to Ibrahim Aga, with the price of 145 gurus.	

D188	Arakyacı El-hac Cafer M.	Debt	3 rebiulahir 1154/ 18 June 1741	M	About people who gave their house instead of their died father's Debt to waqkf.	
D189	Tophane/ Galata	Heredity	9 rebiulahir 1154/ 24 June 1741	M		
D190	Hacı Hatun M.	Purchase and Sales	8 rebiulahir 1154/ 23 June 1741	M	About Es-seyyid Mehmed who sold his vineyard to Omer Efendi, with the price of 60 gurus.	Es-seyyid Mehmed was Ghazi of Edirne.
D191	Tenbel El-hac Mehmed M.	Purchase and Sales	7 rebiulahir 1154/ 22 June 1741	M	About El-hac Mahmud Ağa who sold his vineyard to Mustafa, with the price of 200 gurus.	
D192	Hacı Hatun M.	Purchase and Sales	7 rebiulahir 1154/ 22 June 1741	M	About Mustafa Efendi who sold his vineyard to Omer Efendi, with the price of 110 gurus.	
D193	Tophane/ Galata	cariye azl	13 Rebiulahir 1154/ 28 June 1741	M	Ali Efendi dismissed his concubine.	
D194	Selami Efendi M.	Peace	11 rebiulahir 1154/ 26 June 1741	M	Hatice complained Bıçakcı İbrahim Beşe to accosted her. They have settled the peace between together.	
D195	Kalenderhane M./ İstanbul	Purchase and Sales	13 Rebiulahir 1154/ 28 June 1741	M	About El-hac Mehmed who sold his shop to Es-seyyid Mehmed, with the price of 830 gurus.	
D196	Hacı Hatun M.	Purchase and Sales	11 rebiulahir 1154/ 26 June 1741	M	About Havva who sold her house to Suleyman Celebi, with the price of 138 gurus.	
D197	Hacı Hatun M.	Purchase and Sales	11 rebiulahir 1154/ 26 June 1741	M	About Suleyman Celebi who sold his house to his wife Emtullah, with the price of 239 gurus.	

D198	Selami Efendi M.	Purchase and Sales	13 Rebiulahir 1154/ 28 June 1741	M-N	About Manik who sold his house to El-hac Mustafa, with the price of 500 gurus.	
D199	Kadı Karyesi	Purchase and Sales	11 rebiulahir 1154/ 26 June 1741	N	About the Simane who died, her heritance shared with her daughter and sister. Her daughter sold her proportion to her sister, with the price of 46,5 gurus.	Court has set the another place with two court staffs.
D200	Erzurum/ Anadolu		13 Rebiulahir 1154/ 28 June 1741	M		
D201	Medine-i Üsküdar		14 rebiulahir 154/ 29 June 1741	M		
D202	Vilayet-i Ankara	Divorce	17 Rebiulahir 1154/ 2 July 1741	M	Fatıma wants to divorce her husband Mustafa also she gave up her mihir price.	
D203	Karamürsel Kasabası	Purchase and Sales	16 rebiulahir 1154/ 3 July 1741	M	Hatice dedicated her vineyard to her son-in-law providing that to care when she died.	
D204	Mehmed Paşa M.	Divorce	17 Rebiulahir 1154/ 2 July 1741	M	Havva wants to divorce her husband Mehmed Beşe also she gave up her mihir price 3000 akçe.	
D205	Hacı Hatun Mahalelsi	Purchase and Sales	16 rebiulahir 1154/ 3 July 1741	M	Havva sold her house to Yusuf Çelebi, with the price of 230 guruş.	
D206	Hacı Hatun Mahalelsi	Purchase and Sales	19 rebiulahir 1154/ 6 July 1754	M	El-hac Ömer sold his house to Yusuf Çelebi, with the price of 170 guruş.	
D207	Aşcıbaşı Mahallesi	Alimony	21 Rebiulahir 1154/ 8 July 1754	M	Sakine wants to alimony from the court for her son.	Sakine has joined the court herself

D208	Camii Kebir M.	Alimony	26 Rebiulahir 1154/ 13 July 1741	M	Atike's husband is lost for a long time. Atike wants to alimony for her baby will born from the court.	
D209	Selam Ağa M.	Heritage	22 rebiulahir 1154/ 9 July 1741	M	The heritance of Hatice who was died, shared between 2 sons and daughter	
D210	İstavros karyesi	Heritage	10 rebiulahir 1154/ 25 June 1741	M	The heritance of Şeyh Mehmed Efendi who was died, shared between 2 wife's and his children.	Court has set the another place with two court staffs.
D211	Darıca	Purchase and Sales	26 Rebiulahir 1154/ 13 July 1741	M-N	Mustafa Odabaşı sold his cistern to Musi, Andi and Haristo, with the price of 290 guruş.	
D212	Darıca	Purchase and Sales	25 rebiulahir 1154/ 12 July 1741	M-N	Tome sold his Şırahane to Hafız Molla Mustafa, with the price of 290 guruş.	
D213	Ahmed Çelebi M.	Marriage Indemnity	25 rebiulahir 1154/ 12 July 1741	M	Rukiye want to take her mihir price 800 akçe from her ex-husband.	
D214	Selami Efendi M.	Alimony	25 rebiulahir 1154/ 12 July 1741	M	About Emetullah who wants to enough alimony from her ex-husband for their daughter is 5 years.	
D215	Darıca	Debt	23 rebiulahir 1154/ 10 July 1741		About Nikola who gave his land instead of his 800 akçe Debt to foundation of janissary.	
D216	Selman Ağa M.	Alimony	22 rebiulahir 1154/ 9 July 1741	M	About Emetullah who wants to enough alimony from her ex-husband for their child which will born.	
D217	Kuzguncuk	Purchase and Sales	25 rebiulahir 1154/ 12 July 1741	N	About the house sales. Zoli sold her house to Velo and his wife, with the price of 750 guruş.	

D218	Davutpaşa M./ İstanbul.	Divorce	27 Rebiulahir 1154/ 13 July 1741	M	About divorce of Hatice and Es-seyyid Mustafa. Hatice gave up her mihir and nafaka amount 16000 akçe.	
D219	Evliya Hoca M.	Assignment	25 rebiulahir 1154/ 12 July 1741	M	About assignment. Ahmet Ağa appointed to repair the a foundation which built by Kasım İbrahim Efendi,was died.	
D220	Evliya Hoca M.	Assignment	25 rebiulahir 1154/ 12 July 1741	M	About assignment. Ahmet Ağa appointed to repair the a foundation which built by Kasım İbrahim Efendi,was died.	D219 and D220 are about same titles.
D221	Bulgurlu Karyesi	Divorce	26 Rebiulahir 1154/ 13 July 1741	M	Yusuf Ağa said that if the Süleyman Employed in the dergah he would divorce his wife Emine who was the daughter of Şeyh in dergah. Süleyman has employed so that Yusuf Ağa divorced with Emine.	
D222	Hangar Karyesi	Purchase and Sales	25 rebiulahir 1154/ 12 July 1741	N	About land sales. Yemadi sold his land to his sister Anastasya, with the price of 30 guruş.	court has set the another place with two court staffs.
D223	Kadı Karyesi	heritage	25 rebiulahir 1154/ 12 July 1741	M	About heritance of İbrahim Ağa, was died. His heritance has shared between his son İsmail Bey and his daughter Fatıma. 2 proportions gone to İsmail Bey and one proportion gone to Fatıma.	court has set the another place with two court staffs.
D224	Kefere M.	Purchase and Sales	1 Cemaziyelevvel 1154/15 July 1741	M-N	About house sales. Kirkor and his wife sold their house to El-hac Mustafa, with the price of 500 guruş.	
D225	Mahmud Paşa M./ İstanbul	Heritage	2 Cemaziyelevvel 1154/ 16 July 1741	M	A house which left from Zeyneb to her daughter , will use by her.	

D226	Selami Efendi M.	Alimony	9 rebilulahir 1154/ 24 Jun 1741	M	Zeynep wanted to alimony for Aişe was 7 years old. Court has given 2 para for every days.	
D227	Tozhisar Karyesi/ Sivas	Purchase and Sales	9 Cemaziyelevvel 1154/ 23 July 1741	M-N	About house sales. Arakil sold his house which left from his father as a heritance, to Mustafa Beşe, with the price of 100 guruş.	
D228	Ahmed Çelebi M.	Divorce	7 Cemaziyelevvel 1154/ 21 July 1741	M	About divorce of Hanife and Feyzullah. They have divorced reason for disagreement and Hanife gave up her mihr.	
D229	Kefçe M.	Divorce	1 Cemaziyelevvel 1154/15 July 1741	M	About divorce of Aişe and Es-seyyid Ali. They have divorced and Aişe wanted her mihr price, 1200 akçe.	
D230	Hamza Fakıye M.	Heritage	7 Cemaziyelevvel 1154/ 21 July 1741	M	Fatıma bequeathed her house as a heritance to his husband, after that her children, after that children's children, when she died.	court has set the another place with two court staffs.
D231	Hamza Fakıye M.	Purchase and Sales	7 Cemaziyelevvel 1154/ 21 July 1741	M	Fatıma sold her some goods to her husband Molla Mehmed, with the price of 50 guruş.	court has set the another place with two court staffs.
D232	Selman Ağa M.	Divorce	6 Cemaziyelevvel 1154/ 20 July 1741	M	About Fatıma who wants to divorce her husband Molla Mustafa, gave up her mihir price, 3000 akçe.	
D233	Selman Ağa M.	Alimony	6 Cemaziyelevvel 1154/ 20 July 1741	M	About Fatıma who wants to alimony from her ex-husband for their daughter.	

D234	Ahmed Çelebi M.	Divorce	9 Cemaziyelevvel 1154/ 23 July 1741	M	About Emine who wants to her dowry from her ex-husband.
D235	Pazarbaşı M.	Purchase and Sales	9 Cemaziyelevvel 1154/ 23 July 1741	M-N	About land sales. Evannes and his wife sold their land to Hasan Bey, with the price of
D236	Hamza Fakıye M.	Divorce	15 Cemaziyelevvel 1154/ 29 July 1741	M	About Aişe who wants to divorce her husband Bostani Mehmed and give up her mihir price, 2000 akçe.
D237	Selami Efendi M.	Purchase and Sales	11 Cemaziyelevvel 1154/ 25 July 1741	N	About İlyas who sells some goods to his wife Mariyan, with price of 10 guruş.
D238	Tenbel El-hac Mehmed M.	Assignment	11 Cemaziyelevvel 1154/ 25 July 1741	M	About assignment. El-hac Osman assign as a trustee of a foundation instead of Es-seyyid Mehmed Çelebi.
D239	Solak Sinan M.	Peace	11 Cemaziyelevvel 1154/ 25 July 1741	M-N	About peace between Mustafa and Sarkos reasons for income of foundation vineyards, with the price of 30 guruş.
D240	Aşcıbaşı Mahallesi	Peace	10 Cemaziyelevvel 1154/ 24 July 1741	M	About peace between Ümmügülsüm end her ex- husband. She wants to her mihir price and they deal with 12 guruş.
D241	Kadı Karyesi	Purchase and Sales	12 Cemaziyelevvel 1154/ 26 July 1741	M	About vineyard sales. Osman Bey sold his vineyard which left as a heritance, to El-hac Mehmed Said Efendi, with the price of 450 guruş.

D242	Sescibaşı M.	Purchase and Sales	14 Cemaziyelevvel 1154/ 28 July 1741	M	About Halil who sells his proportions of a house, stack yard and mill to İbrahim, with the price of seksen guruş.	
D243	Gülfem Hatun M.	Divorce	29 Rebiulahir 1154/ 14 July 1741	M	About Ümmügülsüm who wants to divorce her husband Hüseyin reasons for disagreements and give up her mihir price 1200 akçe.	
D244	Kadı Karyesi	Heritage	16 Cemaziyelevvel 1154/ 30 July 1741	M	About Mustafa who lost at the Moskov War, his all kind of things left his wife Aişe.	
D245	Arakyacı El-hac Cafer M.	Divorce	10 Cemaziyelevvel 1154/ 24 July 1741	M	About Ayşe who wants to divorce her husband by give up her mihir price 6000 akçe. Also she already has been pregnant. If the baby will be a girl until 9 years, will be a boy until 7 years she bringing up herself. After that time she will give the child to father.	
D246	Hasan Ağa M.	Divorce	15 Cemaziyelevvel 1154/ 29 July 1741	M	About Hatice who wants to divorce her husband Es-seyyid Musa by the giving up her mihir price 3000 akçe.	
D247	Kadı Karyesi	Alimony	10 Cemaziyelevvel 1154/ 24 July 1741	M	About Hatice who wants to alimony for her daughter and son from heritance of Hüseyin who died and her husband.	court has set the another place with two court staffs.
D248	Mehmed Paşa M.	peace	14 Cemaziyelevvel 1154/ 28 July 1741	M	About İbrahim Çelebi who attacked by Ömer Beşe, gave up his trial.	

D249	Selman Ağa M.	Divorce	16 Cemaziyelevvel 1154/ 30 July 1741	M	About Rukiye who wants to divorce her husband Ömer Beşe reasons for disagreements. Also she don't want to take her mihir price, 2000 akçe.	
D250	Solak Sinan M.	Exploration	16 Cemaziyelevvel 1154/ 30 July 1741	M	Sirac Hüseyin has died in the Moskov four years ago. Court staffs informed this new to his wife Fatıma.	
D251	Hacı Hatun M.	Purchase and Sales	18 Cemaziyelevvel 1154/ 1 Agust 1741	M	About house sales. Ali Çelebi sold his house to El-hac Mustafa Efendi, with the price of 200 guruş.	
D252	Hamza Fakıye M.	Debt	17 Cemaziyelevvel 1154/ 31 July 1741	M	El-hac Ahmed gave 323 guruş as Debt to Ahmed. By the agreement if Ahmed couldn't paid his Debt for a year El-hac Ahmed take his vineyard about 30 dönüm. Ahmed already has lost so that El-hac Ahmed become owner of vineyard.	
D253	Manisalı Mehmed Paşa M./ İstanbul	Purchase and Sales	17 Cemaziyelevvel 1154/ 31 July 1741	M	About house sales. Abdullah Ağa sold his house to Ali Çelebi, with the price of 200 guruş.	
D254	Kefere M.	Purchase and Sales	18 Cemaziyelevvel 1154/ 1 Agust 1741	M-N	About house sales. Takona sold his house to El-hac Mustafa, with the price of 600 guruş.	
D255	Pazarbaşı M.	Purchase and Sales	22 Cemaziyelevvel 1154/ 5 Agust 1741	M-N	About house sales. Güher sold her house to El-hac Mustafa, with the price of 400 guruş.	court has set the another place with two court staffs.

D256	İstavros karyesi	Purchase and Sales	17 Cemaziyelevvel 1154/ 31 July 1741	M	About house sales. Molla Mustafa sold his house to Safiye, with the price of 40 guruş.	
D257	Mirahur M.	Assignment	17 Cemaziyelevvel 1154/ 31 July 1741	M	Ahmed assigned as Saka instead of İbrahim.	
D258	Kefere M.	Purchase and Sales	25 Cemaziyelevvel 1154/8 Agust 1741	M-N	About House sales. Gül sold her house to Mustafa Efendi, with the price of 500 guruş.	
D259	Üsküdar	Debt	26 Cemaziyelevvel 1154/ 9 Agust 1741	M	About Saliha who paid her debt to Serce Mosque foundation.	
D260	Kadı Karyesi	Heritage	23 Cemaziyelevvel 1154/ 6 Agust 1741	M	Heritance of Aişe left to Molla İbrahim.	court has set the another place with two court staffs.
D261	İstavros karyesi	Purchase and Sales		M	Hatice Hatun sold her house to El-hac Ahmed	court has set the another place with two court staffs.
D262	Mehmed Paşa M.	Divorce	29 Cemaziyelevvel 1154/ 12 Agust 1741	M	About Ümmügülsüm who wants to divorce her husband Mehmed Beşe, give up her mihir price, 1000 akçe.	
D263	Solak Sinan M.	Divorce	26 Cemaziyelevvel 1154/ 9 Agust 1741	M	About Ali Beşe who divorced his wife Hatim in the presence of witnesses two mounts ago.	

D264	Mirahur M.	Divorce	28 Cemaziyelevvel 1154/ 11 Agust 1741	M	About Ümmügülsüm who wants to divorce her husband Mustafa, give up her mihir price 500 akçe. Also she already pregnant.	
D265	Bursa	Purchase and Sales	28 Cemaziyelevvel 1154/ 11 Agust 1741	M	About vineyard sales. El-hac Abdurrahman sold his vineyard to Es-seyyid El-hac Ömer, with the price of 140 guruş.	
D266	İstavros karyesi	Heritage	24 Cemaziyelevvel 1154/ 7 Agust 1741	M	About the sharing heritance of El-hac Ahmed.	court has set the another place with two court staffs.
D267	Adalar nahiyesi	Heritage	25 Cemaziyelevvel 1154/8 Agust 1741	N	About the heritance of Tanoş.	
D268	Adalar nahiyesi	Heritage	27 Cemaziyel1evvel 1154/10 Agust 1741	N	About heritance of Tanoş who was died, shared between his wife, son and daughter.	
D269	Adalar nahiyesi	Debt	28 Cemaziyelevvel 1154/ 11 Agust 1741	N	About Debt of Tanoş who was died. Delot gave 135 gruş to Tanoş. After Tanoş died his wife must pay his Debt to Delot.	
D270	Adalar nahiyesi	Debt	25 Cemaziyelevvel 1154/8 Agust 1741	N	Saltana want to sell vineyard as a heritance left from her husband is died, instead of his Debt.	
D271	Adalar Nahiyesi	Debt	25 Cemaziyelevvel 1154/8 Agust 1741	N	Saltana want to sell a house as a heritance left from her husband is died, instead of his Debt.	

D272	Selman Ağa M.	Purchase and Sales	29 Cemaziyelevvel 1154/ 12 Agust 1741	M-N	About house sales. Matos sold his house to El-hac Mustafa Efendi, with the price of 500 guruş.	
D273	Torbalı M.	Divorce	1 Cemaziyelahir 1154/14 Agust 1741	M	About Rahime who wants to take 600 akçe as her mihir price, from her ex-husband Mustafa.	
D274	Galata	Divorce	1 Cemaziyelahir 1154/14 Agust 1741	M	About Emine who wants to take her mihir price, from her ex-husband Osman.	
D275	Şebinhisar/Anadolu	Divorce	3 Cemaziyelahir 1154/ 16 Agust 1741	N	About Evadin who has divorced his wife Evige, told in the court.	
D276	Selami Efendi M.	Assignment	2 Cemaziyelahir 1154/ 15 Agust 1741	N	Some Christian people want to assign Ohan as their management.	
D277	Asmalı Mescit/İstanbul	Alimony	1 Cemaziyelahir 1154/14 Agust 1741	M	About Aişe who wants to take alimony from her ex-husband for their daughter.	
D278	Valide Atik M.	Heritage	3 Cemaziyelahir 1154/16 Agust 1741	M	About heritance of Sabiha which left to her sister Emine.	
D279	Valide Atik M.	Purchase and Sales	3 Cemaziyelahir 1154/16 Agust 1741	M	Ali Çelebi who is deputy of house that left from Sabiha, sold the house to Emine as heir of her, with the price of 130 guruş.	Emine has joined the court herself
D280	Üsküdar	peace	8 Cemaziyelahir 1154/21 Agust 1741	M-N	Some Christian people want to their wages from their old employer.	
D281	Gülfem Hatun M.	Purchase and Sales	9 Cemaziyelahir 1154/22 Agust 1741	M	About house sales. El-hac Mustafa sold his house to his daughter Aişe, with the price of 600 guruş.	court has set the another place with two court staffs.

D282	Gülfem Hatun M.	Purchase and Sales	9 Cemaziyelahir 1154/22 Agust 1741	M	About house sales. El-hac Mustafa Dede sold his house to his bridegroom El-hac Ahmed, with the price of 250 guruş.	court has set the another place with two court staffs.
D283	Gülfem Hatun M.	Purchase and Sales	9 Cemaziyelahir 1154/22 Agust 1741	M	About Mustafa Dede who sold some goods to his daughter Aişe, with the price of 200 guruş.	
D284	Tenbel El-hac Mehmed M.	Purchase and Sales	8 Cemaziyelahir 1154/21 Agust 1741	M	Ahmed sold his vineyard to Ahmed Ağa instead of his dept, with the price of 408 guruş.	
D285	Adalar nahiyesi	Purchase and Sales	9 Cemaziyelahir 1154/22 Agust 1741	M	Rukiye sold her land that left from her father as a heritance, to her mother Fatıma, with the price of 70 guruş.	
D286	Adalar nahiyesi	Purchase and Sales	7 Cemaziyelahir 1154/20 Agust 1741	M	Emine sold her vineyard proportion that left from her father as heritance, to her mother Fatıma, with the price of 25 guruş.	
D287	Kazasker M.	divorce	8 Cemaziyelahir 1154/21 Agust 1741	M	About Ivaz who divorced his wife in front of witnesses.	
D288	Hasan Ağa M.	divorce	15 Cemaziyelahir 1154/28 Agust 1741	M	Rabia want to divorce his husband İbrahim and give up her mihir price, 100 akçe.	
D289	Mehmed Paşa M.	divorce	15 Cemaziyelahir 1154/28 Agust 1741	M	Fatıma want to divorce his husband İbrahim and give up her mihir price, 3000 akçe.	
D290	Kuzguncuk Karyesi	Purchase and Sales	13 Cemaziyelahir 1154/26 Agust 1741	N	Futine turn over her some income to Pavlo.	

D291	Hasan Ağa M.	Purchase and Sales	10 Cemaziyelahir 1154/23 Agust 1741	M	Es-seyyid Ali sold his proportion of house to his ex-wife Rabia, with the price of 40 guruş.	Rabia has joined the court herself
D292	Kefçe M.	Alimony	18 Cemaziyelahir 1154/31 Agust 1741	M	Emine want to daily alimony for his daughter Salihais 7 years old.	
D293	Hayrettin Çavuş M.	Research	8 Cemaziyelahir 1154/21 Agust 1741	M	Yusuf bey want to exploration a land by the court staffs.	
D294	Hayrettin Çavuş M.	Purchase and Sales	8 Cemaziyelahir 1154/21 Agust 1741	M	Yusuf Bey builded a house and want to concession for it.	
D295	Torbalı M.	peace		M	Aişe gave her vineyard to her daughter but provided that she sustain her. Aişe give up her claim.	
D296	Ahmed Çelebi M.	Purchase and Sales	15 Cemaziyelahir 1154/28 Agust 1741	M	Mustafa Çelebi sold his vineyard to Ali and Mustafa, with the price of 120 guruş.	
D297	Torbalı M.	Heritage	18 Cemaziyelahir 1154/31 Agust 1741	M	Heritance of Karakaş Ali left to his bridegroom Ahmed Ağa.	
D298	Molla Gürani/İstanbul	Heritage	18 Cemaziyelahir 1154/31 Agust 1741	M		

D299	Pazarbaşı M.	Peace	13 Cemaziyelahir 1154/26 Agust 1741	N	Takohi and Galop argued. They established peace with together, with the price of 26 guruş.	court has set the another place with two court staffs.
D300	Pazarbaşı M.	Assignment	13 Cemaziyelahir 1154/26 Agust 1741	N	Takohi assigned Agop as her deputy.	
D301	Adalar nahiyesi	Purchase and Sales	19 Cemaziyelahir 1154/ 1 September 1741	M-N	Radi sold his vineyard to Mustafa Odabaşı, with the price of 80 guruş.	
D302	Aşcıbaşı Mahallesi	Peace	15 Cemaziyelahir 1154/28 Agust 1741	M		court has set the another place with two court staffs.
D303	Kuzguncuk Karyesi	Purchase and Sales	17 Cemaziyelahir 1154/30 Agust 1741	N	About land sales. Yorgaki left his land to his son Yenaki.	
D304	İstavros karyesi	Debt	15 Cemaziyelahir 1154/28 Agust 1741	M	Bayraktar Osman said that 68,5 guruş were Debt to Abdullah Ağa in front of the witnesses.	court has set the another place with two court staffs.
D305	Hangar Karyesi	Peace	19 Cemaziyelahir 1154/ 1 September 1741	N	About the peace between Vetimzer and his wife Fusarya . Fusara give up her trial with the price of 100 guruş.	

D306	Solak Sinan M.	Marriage Indemnity	22 Cemaziyelahir 1154/ 4 September 1741	M	About Zeynep who testified to take her mihir price 3000 akçe from his ex-husband.
D307	Solak Sinan M.	divorce	22 Cemaziyelahir 1154/ 4 September 1741	M	About Es-seyyid Halil who divorced his wife Zeynep by his deputy when he went to Hac.
D308	Solak Sinan M.	Purchase and Sales	24 Cemaziyelahir 1154/ 6 September 1741	M	Salih Çelebi sold his house to his daughter Zeynep, with the price of 380 guruş.
D309	Solak Sinan M.	Debt	20 Cemaziyelahir 1154/ 2 September 1741	M	About Esseyyid Halil who paid the385 guruş Debt to his brother in law Salih Çelebi.
D310	İstanbul	Debt	25 Cemaziyelahir 1154/ 7 September 1741	M	
D311	Kuzguncuk Karyesi	Purchase and Sales	22 Cemaziyelahir 1154/ 4 September 1741.	M-N	About Land sales. Yenaki sold his land to Ahmed Odabaşı, with the price of 472,5 guruş.
D312		Assignment	26 Cemaziyelahir 1154/ 6 September 1741	N	Some Christian people want to assign Ali Ağa as their deputy.

D313	Mehmed Paşa M.	Research	22 Cemaziyelahir 1154/ 4 September 1741.	M		
D314	Karışla Karyes/Anadolu	heritage	24 Cemaziyelahir 1154/ 6 September 1741	M	About heritance of Hüma who was died. Heritance shared between her son and daughter. But son and daughter were die too. Heritance left to their son and daughter.	
D315	Solak Sinan M.	divorce	24 Cemaziyelahir 1154/ 6 September 1741	M	About Rahime who wants to divorce form his husband es-seyyid Ali Çelebi reasons for disagreements. Also she gave up his mihir price2000 akçe	
D316	Sinan Paşa M.	peace	22 Cemaziyelahir 1154/ 4 September 1741.	M	Ahmed Beşe and Halil gave up their trails with the price of 13,5 guruş. They settled peace.	
D317	Aşcı Başı M.	Divorce	25 Cemaziyelahir 1154/ 7 September 1741	M	About Aişe who wants to divorce her husband İbrahim Beşe and give up her mihir price.	
D318	Hasan Ağa M.	Purchase and Sales	22 Cemaziyelahir 1154/ 4 September 1741.	M	About land sales. Ahmed Efendi sold his proportion of land to his sisters' daughter, with the price of 40 guruş.	Atike has joined the court herself

D319	Kefçe M.	Divorce	27 cemaziyelahir 1154 /9 September 1741	M	About Fatıma who divorced his husband İsmail reasons for disagreement. Also she took her mihir price 10 guruş.
D320	Toygar Hamza M.	Divorce	27 cemaziyelahir 1154 /9 September 1741	M	About Zeynep who took the mihir price from her ex-husband in the court.
D321	Kefçe M.	Purchase and Sales	29 cemaziyelahir 1154/ 11 September 1741	M	About the house sales. Ahmed Efendi sold his house to Mehmed Beşe, with the price of 700 gurus.
D322	Solak Sinan M.	Divorce	29 cemaziyelahir 1154/ 11 September 1741	M	About Fatıma who wants to divorce her husband Ahmed Bey, gave up her mihir price.
D323	Hacı Hatun M.	Purchase and Sales	29 cemaziyelahir 1154/ 11 September 1741	M	About the house sales. Rukiye sold her house to Hüseyin and Hatice, with the price of 410 guruş.
D324	Mehmed Paşa M.	Peace	29 cemaziyelahir 1154/ 11 September 1741	M	Mehmed has complained other Mehmed because of wounded his wife. They settled peace together with the price of 26 guruş.

D325	Kefçe M.	Divorce	2 Receb 1154/ 13 October 1741	M	Aişe wants to divorce from her husband Mehmed Beşe by giving up her marriage indemnity.	
D326	Kazasker M.	Peace	2 Receb 1154/ 13 October 1741	M	Hüseyin has complained Mehmed because of wounded him. They settled peace together with the price of 6 guruş.	
D327	Hangar Karyesi	Divorce	29 cemaziyelahir 1154/ 11 September 1741	M	Aişe wants to divorce from her husband Ahmed Beşe by giving up her marriage indemnity.	court has set the another place with two court staffs.
D328	Hangar Karyesi	Assignment	6 Cemaziyelahir 1154/19 Agust 1741	G	About the heritance of Tanoş who was died, transfer to hometown	
D329	Häangar Karyesi	Heritage	6 Cemaziyelahir 1154/19 Agust 1741	G	About sharing heritance of Tanoş between his children.	court has set the another place with two court staffs.
D330	Hangar Karyesi	Heritage	29 cemaziyelahir 1154/ 11 September 1741	M	About sharing heritance of Aişe between her daughter, husband and brother.	court has set the another place with two court staffs.
D331	Kuzguncuk Karyesi	Purchase and Sales	5 Receb 1154/16 October 1741	G	Haristo sold his house to Manol, with the price of 610 guruş.	
D332	Selman Ağa M.	Purchase and Sales	4 Receb 1154/ 15 October 1741	M-N	Derviş Mehmed sold his house to Haristo, with the price of 410 guruş.	

3. CHAPTER THREE: TEXT

3. 1. Transliteration of Documents

Bundan akdem sâdır olan fermân-ı âlîlerine imtisâlen ta‘yin buyurulan Vâlizâde İbrahim Çavuş ve Kapı Kethüdâsı Ali Beşe ve Basmacılar Kethüdâsı Ahmed ve taraf-ı şer‘den Çukadar ve Muhzır kulları ile Üsküdar’da Selâmî Mahallesinde Selâmî akfı olan menzilde müsete’cir olup ahz olunan Basmacı tâifesinden Ağya ve Cihan ve Mıgırduc ve Kirkor ve Kıbrılî? Nâm zımmîlerin yedlerinde bulunup kethüdâları mezbur Ahmed’e meclis-i şer‘de teslim olunan Basmacı alâtı defteridir ki ber vech-i âtî zikr olunur. Fî’i-yevmi’s-sânî aşer min şehr-i rebiulevvel sene 1154.

Kalıp: takım: 20, Parça yemeni: 28, Beyaz dülbent top: 25, çivide çekilmiş mumdan: 14, Mumu çıkmış yemeni, Mumlu dülbent parça: 3, çuval içinde kök boyası, Kazgan [kazan]:2, Çömlek: 2, Tekne: 1.

Bâlâda mezkur olan eşyâya kethüdâ-ı merkum meclis-i şer‘de zâmin olduğu işbu mahalle şerh verildi.

Âsitâne-i saadetten Konya Aksaray’a gidecek harbiye üzerine * merhum İbrahim Paşa’nın silahtarı Osman Bey’in cebelisi olmuştur. Ber mûceb-i emr-i âlî fî gurre-i rebiulevvel [1]154.

Tayin olunan Çavuş mübâşeretiyle ahz ve alâtları huzurumuza ihzâr olunmak buyruldu.

Devletlü İnayetlü Merhametlü Sultanım Hazretleri sağ olsun ,

Bu kulları kütüphâne-i hümâyun evkâfından İstanbul’da Fazlı Paşa Sarayında ve Yenikapı haricine vâkı‘ basmacı esnafı? ustaları olup verilen nizâm üzre yüz nefer usta kullarının halifelerimiz kârhanelerimizde işleyip âhar mahalde işlememek üzre karar verilip ve ba‘de’l-yevm verilen nizâma muğâyir hareket ve nizrâ‘ edenleri vâz‘-ı kürek olunmak bâbında fermân-ı âlî sâdır ve müte‘addid i‘lâm-ı şer‘iyyeler verilmişken halifelerimizden Eskicioğlu Esvador ve Çoçor oğlu Ovannes dahi Mığırdıc’a ve darphaneci oğlu Kirkor ve Sakallı oğlu Kirkor ve Ağya ve Kör Esvador ve Kıbril nâm zımmîler nizâma ve sadr? buyurulan emr-i şerîfe ve ı‘lâm-ı şer‘iyyeye muğayyir ba‘zı hilekâr kimesnelerin ta‘lim ve tahrikleriyle halifelerimizden nice kimesneleri kendilere tebaiyet ettirip Kuzguncuk nâm mahalde bir kârhâne ihdâs ve onda işleyip ve ba‘zıları dahi Âsitânede mahallat aralarında ve ba‘zıları dahi kendi evlerinde işleyip nizâm-ı kadimce halel ve mâl-ı vakfın kesir ve noksanına bâis ve san’atımızın umuru muhtel ve müşevveş olmağla merâhim-i âlîyyelerinden mercûdur ki siyânete’n li’l-vakf ve merhameten li’l-fukarâ meshur zımmîler Çavuş kulları mağrifetiyle âletleriyle mâ‘an ahz olunup huzur-ı saadette ihzâr ve yedimizde olup i‘tâ buyurulan senedât mûcibince haklarında iktiza eden cezâları görülmek bâbında emr-i fermân sultanımındır.

Bendegân-ı san’at-ı mezbur

Vasala ileynâ fî 12 rebiulevvel sene 1154,

Sâdır olan fermân-ı âlîlerine imtisâlen ta‘yin buyurulan Bâlizâde İbrahim Çavuş ve Ali Kapı Kethüdâsı ve Basmacılar Kethüdâsı AHmed ve tarf-ı şer‘den Çukadar

ve Muhzır kulları ile Üsküdar'da Selâmî Mahallesinde vâkı Selâmi akfı olan menzilde müste'cir Bamacı tâifesinden Ağya ve Cihan ve Mığırdıc ve Kirkor ve Kıbril nâm zımmîler ahz ve yedlerinde bulunup meclis-i şera ihzâr ve mağrifet-i şer'le kethüdâları mezbur defteri mûcibince âlât-ı dülbent deyü ba'de't-teslîm ve bâlâda isimleri mastur beş nefer zımmîler mübâşir kondular ber mûceb-i fermân-ı âlî huzur-ı âlîlerine irsâl olundu. fî 12 rebiulevvel sene 1152.

İzzetlü Faziletklü Ahmed Efendi Hazretleri

Bâde hithâfü et-tahiyyetü'l-vafiyye cenâbınızı arpalığımız olan Üsküdar Kazası'na binyüz elliüç senesi zilhiccesi gurresinden zabt etmek üzre nâib nasb ve ta'yin etmişizdir. Bi-meşiyyetillahi taâla varıp gurre-i merkûmeden kazay-ı mezburu zabt edip beyne'l-* icrâ-ı ahkâmı şer'iyye etmekte bezl-i maktur edesiz. Bârî-teâla hazretleri muvaffak eyleye vesselam. Abdullah.

1) Medine-i Üsküdar'da Toygar Hamza Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı Mehmed Beşe b. Hasan Derviş Mehmed b. Mustafa nâm kimesneler ta'rifleriyle mu'arrefe olan Emine bt. Osman nâm hâtun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde zevc-i dâhilî iş bu râfi'u'l-vesîka Mustafa Beşe b. Mehmed nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "mezbûr Mustafa zevcim olup beynimizde hüsn-i zındegânımız olmayıp ben hul'a tâlibe olduğum ecilden mezbûrun zimmetinde mütekarrır ve mâ'kūdun-aleyh olan iki bin akçe mihr-i müeccelim ile nafaka iddeti ma'lumem üzerlerine me'ûnet-i süknâm dahi kendi üzerim olmak üzere zevcim mezbûr ile muhâla'a-ı sahîh-i şer'iyye ile muhala'a olduğumda ol dahiber-vech-i muharrer hulu'-ı mezbûru ba'de'l-kabûl hukuk-ı zevciyette müteallika âmme-i deâvî ve mütâlebâtdan her birimiz âharın zımmetini ibrâ ve iskât eyledik" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'r-râbi' min zilhicceti'ş-şerîfe li-sene selâse ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: İsmail Dede b. Mahmud, Mehmed Beşe b. Hasan, Derviş Beşe b. Hasan, Derviş Mehmed b. Mustafa, Veli Bey b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed.

2) Medine-i Üsküdar'a muzâfe Adalar nahiyesine tâbi' Todollu nâm karye sâkinlerinden olup zât-ı Mustafa bin Hüseyin ve Ali Beşe b. Musa nâm kimesneler ta'ifleriyle muarrefe olan Aişe bt. Mehmed nâm hâtun meclis-i şer'-i şerîfi enverde iş bu râfi'u'l-vesîka Mehmed Beşe b. Musa nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "mezbûr Mehmed Beşe târih-i kitâb gecesi bana fi'il-i şeni' kasdıyla karye-i mezbûrda vâki' sâkine olduğum menzilime hufyeten dâhil olmuştu, deyü bundan akdem dâvâya tasaddî eylediğimde ol dahi inkâr etmekle beynimizde münaza'ât-ı kesîre vuku'undan sonra ben da'vây-ı mezkûremden fâriga ve husus-ı mezkûre müteallik da'vâdan mezbûr Mehmed Beşe'nin zımmetini ibrây-ı küllî ile ibrâ ve iskat eyledim" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î karye-i mezbûr sükkânından Mustafa b. Hüseyin ve Ali Beşe b. Musa ve Mehmed b. Halil nâm kimesneler merkum Mehmed Beşe'nin nefsine ve hîn-i mütâlebede meclis-i şer'e ve sâir ihzârı lazım gelen mahallere ihzârına her biri kefîl olmağın, mâ-veka' bi't-taleb ketb

olundu. Fî'l-yevmi'r-râbi‘ min zilhicceti'ş-şerîfe li-sene selâse ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'lhâl: Veli Ağa b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Mustafa Bey b. Ahmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Hasan Bey b. Ramazan, Mehmed Bey b. İbrahim, El-Hâc İsmail b. Abdullah.

3) Medine-i Üsküdar'da Hasan Ağa Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı Mehmed Beşe b. Abdullah ve İbrahim Beşe b. Mehmed nâm kimesneler ta‘rifleriyle muarrefe olan Râziye bt. Abdullah nâm hâtun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i dahili iş bu râfi‘u'l-vesîka Ali b. Mehmed nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "mezbûr Ali zevcim olup beynimizde hüsn-i zındegânımız olmayıp ben hul‘a tâlibe olduğum ecilden mezbûrun zimmetinde mütekarrır ve ma‘kūdun-aleyh olan bin beş yüz akçe mihr-i müeccelim ile nafaka-ı iddet-i ma‘lumem üzerlerine me'ûnet-i süknâm kendi üzerime olmak üzere zevcim mezbûr ile mühâla‘a-ı sahîhe-i şer‘iyye ile muhala‘a eylediğimde ol dahiber-vech-i muharrer hul‘-ı mezbûru ba‘de'l-kabûl zevcim mezbûrun zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘iyyede hakkım olan yirmi guruşdan mâ-âda hukuk-ı zevciyette müteallika âmme-i deâvî ve mutâlebât ve eymân-ı muhasemâttan her birimiz âharın zımmetini ibrâ ve iskât eyledik" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vekâ‘ bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'r-râbi‘ min zilhicceti'ş-şerîfe li-sene selâse ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Molla İsmail b. Abdullah, Mustafa Beşe b. Abdullah, İbrahim Beşe b. Mehmed, Mehmed Beşe b. Abdullah, Veli Ağa b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed.

4) Medine-i Üsküdar'da Yeni Mahalle sâkinelerinden Serabiye bt. Aleksan veledi Karabet nâm nasraniyenin zevci ve tarafından husus-ı âti'z-zikre vekîl olduğu zâtı mezbûreye bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye ârifan Pedros veledi Bakos, Ovannes veledi Karabet nâm zımmîler şehadetleriyle şer‘ân sâbit olan Artin veledi Arakir nâm zımmî meclis-i şer‘i şerîfi enverde sabıka damadı iş bu bâisü'r-rakîm Ersiye veledi Ermiye nâm zımmî muvacehesinde bi'l-vekâle ikrâr ve takrîr kelâm edip "zevcim müvekkile-i mersumenin mukaddemâ hâlike olan kızı Lervine nâm nasraninin sadriye-i sagîre kızı Rubiye işbu yedimde olan nafaka hüccetimi nâtık olduğu yenmî dörder pare nafaka-ı mefruza ile cümlesi müvekkilim mezbûrenin bî-hakkı'l-hidâne haciz ve terbiyesinde olmağla târih-i kitab senesi cemâziyelahirisinin altıncı gününden işbu tarih-i kitaba gelince ma‘arru'z-zikir nafaka-ı mefruzadan müctema‘ olan on sekiz guruşu sagir-i mezbûrenin babası ve validesi mesfur Ersine Sagire-i mezbûrenin mâl-ı mevrusundan müvekkilem mezbûre için bâki teslim eyledikde ben-dahi bi'lvekâle tamamen ahz u kabz eylediğimden sonra müvekkilem mezbûre Serabiye fimâ-ba‘d inkizâ * nafaka-ı mukaddera-ı mezkûreye bi'l-rıza ilgâ ve sagire-i merkumeyi kendi malından teberruan infâk ve iksâ imsâke taahhüd eyledi" dedikde, gıbbe't-tasdiki'l-mu‘teber mâ-veka‘ bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâbi‘ min zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-sene selâse ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, Veli Ağa b. Mehmed, El-Hâc Hanefi bin Ali, Ali Bey b. Abdullah, Mehmed Çelebi b. Ahmed, Hüseyin Çelebi b. Abdullah, Mustafa Bey ve Gayrihi.

5) Mahmiye-i İstanbul'da Sultan Hamamı kurbunda sâkine ve zâtı El-Hâc Ömer b. Hasan ve Mehmed Beşe b. Süleyman nâm kimesneler ta‘rifleriyle muarrefe olan

Emetullah bt Hasan Efendi nâm hâtun medine-i Üsküdar'da meclis-i şer'-i şerîf-i enverde işbu râfi'u'l-vesîka Hüseyin Çelebi b. Mehmed ve Hanife bt. Abdullah nâm zevcân mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "akd-i âti'z-zikrin suduruna deyin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup medine-i mezbûrede Hacı Hatun Mahallesinde vâkı' bir tarafdan Hamaloğlu bahçesi ve bir tarafdan Kayıkçı Ömer Beşe mülkü ve bir tarafdan Emetullah nâm hâtun tasarrufunda olan ve vakıf menzil ve tark-i âmm ile mahdud bir bâb fevkâni oda ve bir bâb tahtânî oda ve kenîf ve bir mikdar havluy-u müştemil bir bâb menzilimin nısf-ı şâyia'mülküm ve nısf-ı şâyi'-i âharı dahi ve vakfiyet üzere icâreteyn ide, taht-ı tasarrufumda olmağla mülküm olan menzil-i mezbûrun nısf-ı şâyi'ni tarafeynden îcab ve kabûlü hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î ile zevcân-ı mezbûrâne ale'l-iştirâki's-sevî kırk guruşa bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimde, onlar dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve kabûl ve temellük ve tesellüm eylediklerinden sonra vakf olan nısf-ı şâyi'ni dahi ma'rifet-i mütevelli ile yirmi guruş bedel mukabelesinde zevcân-ı mezbûrâne ferağ ve tefvîz eylediğimde onlar dahi ale'l-iştirâki's-sevî tefevvüz ve kabûl eylediklerinden sonra, semeni merkûm kırk guruş ile bedel-i merkûm yirmi guruşu zevcân-ı mezbûrân yedlerinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim.

Menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat'a alâka ve medhalim kalmayıp zevcân-ı mezbûrânın ale'l-iştirâki's-sevî mülk-ü müşterâ ve hakk-ı müfevvazları olmuşdur. Keyf-e mâ-yeşâ'ân ve yahtârân mutasarrıfân olsunlar" dedikde, gıbbe't-tasdiki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâmin min zi'lhicceti'ş-şerîfe li-sene selâse ve hamsîn ve mie ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: El-Hâc Ömer Çelebi b. Hasan, Mehmed Beşe b. Süleyman, Hüseyin Çelebi b. El-Hâc Ali, Mustafa Beşe b. Ahmed, Ömer Beşe b. Hasan, İsbir Odabaşı b..

6) Medine-i Üsküdar'da Kefçe Mahallesi sâkinlerinden Ahmed Efendi b. Hamit nâm kimesne meclis-i şer'-i şerîf-i enverde işbu râfi'u'l-vesîka Halil b. Ahmed nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "akd-i âti'z-zikrin suduruna deyin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup medine-i mezbûreye tâbi' Bulgurlu karyesi toprağında vâki' bir tarafdan semerci Mehmed Beşe bağı ve bir tarafdan çıkrıkcı Ali Beşe bağı ve bir tarafdan Abdi Beşe bağı ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdud senede yüz elli akçe mukataa-ı kadîmesi olan on sekiz dönüm mikdârı bir kıt'a kurûmî mülk bağı tarafından îcâb ve kabûli hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î ile mezbûr Halil dört yüz altmış guruşa bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber-veche muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum dört yüz altmış guruşu müşterây-ı mezbûr yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim. Ba'de'l-yevm bağ-ı mahdud-ı mezkûrda benim kat'a alâka ve medhalim kalmayıp mezbûr Halil Çelebinin mülkü müşterâsı hakk-ı sarfı olmuştur. Keyfe mâ-yeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu.

Fî'l-yevmi's-sâdis min zilhicceti'ş-şerîfe li-sene selâse ve hamsîn ve mie ve elf.[6 Zilhicce 1153/ 22 Şubat 1741]

Şuhûdu'l-hâl: Fahrü'l-kuzat Ahmed Efendi b. Nasuh, Molla İsmail b. İsmail, Siyâhî Molla Mustafa b., Mehmed Said Efendi b. Abdulgaffar, berber Halil Çelebi, El-Hâc Sâlih b. Abdullah, Mustafa Efendi b. Ali Efendi, Veli Bey b. Mehmed.

7) Medine-i Üsküdar'da Kefçe Mahallesi sâkinlerinden Ahmed Efendi b. Hamit nâm kimesne meclis-i şer'-i şerîf-i enverde işbu râfi'u'l-vesîka Halil Çelebi b. Ahmed nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "akd-i âti'z-zikrin suduruna deyin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup medine-i mezbûreye tâbi' Bulgurlu karyesi toprağında vâkı' bir tarafdan Odabaşı bağı, bir tarafdan Hamaloğlu tarlası ve bir tarafdan Çakır İsmail tarlası, ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdud senede yüz elli akçe mukataa'-ı kadîmesi olan tahminen yirmi beş dönüm mikdârı bir kıt'a kurûmî mülk bağı tarafından îcâb ve kabûlü hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î ile mezbûr Halil Çelebi'ye dört yüz guruşa bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimde, ol dahiber-veche muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum dört yüz guruşu müşteri-i mezbûr yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim. Ba'de'l-yevm bağ-ı mahdud-ı mezkûrda benim kat'a alâka ve medhalim kalmayıp, mezbûr Halil Çelebinin mülk-ü müşterisi ve hakk-ı sarfı olmuştur. Keyfe mâ-yeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu.

Fî'l-yevmi's-sâdis min zilhicceti'şşerîfe li-sene selase ve hamsîn ve mie ve elf. [6 Zilhicce 1153/ 22 Şubat 1741]

Şuhûdu'l-hâl: Fahrü'l-kuzât Ahmed Efendi b. Nasuh, Molla İsmail b. İsmail, Siyâhî Molla Mustafa b.., Mehmed Said Efendi b. Abdulgaffar, Mehmed Emin Ağa b. Ali Ağa, Berber Halil B., El-Hâc Salih b. Abdullah , Mustafa Efendi b. Abdullah, Veli Bey b. Mehmed.

8) Medine-i Üsküdar'da Gülfem Hatun Mahallesi sâkinelerinden işbu râfi'atu'l-vesîka Ayşe bt. Mustafa nâm hâtun meclis-i şer'i şerîf-i enverde zevc-i mütallakı Mehmed Ağa b. İbrahim nâm kimesne mahzarında bast-i kelâm ve ifade-i merâm edip "zevc-i mutallakim mezbûr Mehmed Ağanın firâşından hâsıl olan hâlâ hamlim olup inkızâ'-ı ıddetim haml-i mezkûrun vazı'na mütevakkıf olmağın, vaz'-ı haml edinceye değin nafaka-ı iddetim için mezbûrun üzerine kıbel-i şer'den kadr-i ma'rûf meblâğ-ı farz ve takdîr olunmak matlubumdur", dedikte gıbbe't-tastîki'ş-şer'î hâkim-i mevkî' sudur-ı kitab * ve Hasan Muib Efendi Hazretleri dahi tarafının rızalarıyla mezbûre Ayşe'nin ber-vec-i muharrer nafaka-ı iddeti için mezbûr Mehmed Ağa üzerine tarih-i kitâbdan külli yevm on sekizer akçe farz ve takdîr buyurup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru mezbûre Ayşe, ber-vech-i muharrer kendi nafaka ve levâzımına harc ve sarfa, ve lede'l-hâce istidâneye ve vakt-i zaferde mezbûr Mehmed Ağa üzerine rucû'a, mezbûre Ayşe hâtuna izin vermeyin. Mâ-huve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu.

Fî'l-yevmi'l-hâmis aşer min zilhicceti'ş-şerîfe li-sene selase ve hamsîn ve mie ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Hasan Efendi b. Abdullah, Ali Bey b. İbrahim, Veli Bey b. Mehmed, Ali Beşe b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hüseyin Bey b. Abdullah, El-Hâc Hanefi b. Ali.

9) Medine-i Üsküdar'da Gülfem Hatun Mahallesi sâkinelerinden Şerife Emine bt. Süleyman b. Abdullah nâm hâtunun zevci ve tarafından ber-vech-i âtî ikrâra vekîl olduğu zâtı mezbûreye bi'l-ma'rifeti'ş-şer'iyye ârifân İmam Ahmed Efendi b. Süleyman ve El-Hâc Mahmud Ağa b. Mustafa nâm kimesneler şehâdetleriyle şer'an sâbit olan Ali Bey b. İbrahim nâm kimesne mahzarında bil-vekâle ikrâr ve takrîr-i

kelâm edip “müvekkilem mezbûrenin babası El-Hâc Süleyman, Uşak kasabasında vefât etmekle, kasaba-ı mezbûrede ma‘lume’l-esâmi kimesneler zimmetlerinde olup müvekkilem mezbûreye mevrûs olan hukukunu tahsil için mukaddema mezbûr Mehmed Ağa’yı fermân-ı âlî ile mübâşir aldıktan sonra mezbûr Mehmed Ağa dahi elli guruş nakid ve yirmi guruş kıymetli bir bargir ve sekiz guruş kıymetli bir kutnî ve beş guruş kıymetli bir destâr ve sekiz guruş kıymetli dört zirâ‘ çukâyı ba‘de’t-tahsîl kendi umuruna sarfla istihlâk eylemiştir”, deyü bundan akdem taleb ve da‘vâ eylediğinde ol dahibi’l-külliye inkâr etmekle beyinlerinde münazaât-ı kesîre vâkı‘a olmuş idi,

El-halet-ü hazihî beyinlerine musallihûn tekassıt edip müvekkilem mezbûreye davây-ı mezkûresinden on guruş kıymetli bir çuka, yalnış ile nakit yirmi guruş üzerine inşa-ı akd-i sulh eylediklerinde ol dahisulh-ı mezbûru kabul ve bedel-i sulh olan nakit yirmi guruş ile bir yeniş çukaya ahz u kabz eyledi. Fîmâba’d husus-ı mezkûre müteallike âmme-i deâvîden mezbûr Mehmed Ağa’nın zimmetini ibrâ-ı âmm kâte’l-nizâ‘la ibrâ ve iskat eyledi dedikte, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu.

Fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min zilhicceti’ş-şerîfe li-sene selase ve hamsîn ve mie ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Veli Bey b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, İmam Ahmed Efendi b. Süleyman, Hasan Bey b. Ramazan.

10) Fî’l-asıl vilayet-i Rumelide Pirmadi kazasına tâbi‘ İzgariç karyesi sâkinlerinden olup Medine-i Üsküdar’da Selman Ağa Mahallesinde vâki‘ bahçede müste’cer iken bundan akdem hâlike olan Çelo veledi İzguri nâm zımmînin veraseti zevc-i metrukesi olup karye-i mezbûrda sâkine gâibet gaze’lbeled Mariya bt. Lazgo nâm nasraniye ile sülb-i kebîr oğulları olup hâla bahçede sâkinler olan Haristo ve Todor nâm zımmîlere münhasıra olduğu şer‘an tahkikinden sonra gâibe-i mezbûrenin hass-ı resiyesini ahz ve hıfz kıbel-i şerden vâsiyy nasib ve ta‘yin olunan oğlu mersum Haristo zımmî esâlete ve vesâyete ve merkum Todor zımmî dahi esâlete taleb ve ma‘rifetleriyle hâlik-i mezbûrun zikr olunan bağçede mevcud olup ustalar ma‘rifetler tahrîr olunan terekesi defteridir ki bervech-i âti’z-zikr olunur. Hurriran fî’l-yevmi’s-sâbi‘ aşera min zi’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene selase ve hamsîn ve mie ve elf

Hâlike-i mezbûrun zikr olunan bahçede Mağrus ber-mûcib-i defter-i müfredât kendi payı olan işcâr-ı ma‘lume kıymeti ber vech-i tahmîn :15000

Cem‘an yekûn: 17000

Minhâl ihracat:

Hâlik-i merkumu ilkâ-i hafr için: 1200

Resm-i âdî ve Harc-ı defter: 480

Hüddâmiye ve ihzariye ve mibeye: 240

Sepet: 5, kepe: 2, bel: 3, çapa: 3, mîder: 1, tencere: 2, sahan: 2; mecmu‘nun kıymeti ber vech-i tahmîn: 2000

Mesârifiye cem‘an: 1920
Sah: 15080
Hissetü’z-zevcetü’l-mezbûre: 1886
Hisetü’l-b. el-merkum: 6591
Hissetü’l-b. el-merkum: 6591 kerbah: 12

11) Medine-i Üsküdar’da Solak Sinan Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı El-Hâc İbrahim b. Ahmed ve El-Hâc Feyzullah b. Selim nâm kimesneler ta‘rifleriyle muarrefe olan Hatice bt. El-Hâc İbrahim nâm hâtun meclis-i şer‘î şerîf-i enverde zevc-i mütallakı işbu râfi‘u’l-vesîka Es-Seyyid El-Hâc Mehmed b. Es-Seyyid Ahmed nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “mezbûr El-Hâc Mehmed bundan akdem zevcim olup beni bâyinen tatlîk etmekle mezbûrun zımmetinde mütakrir ve ma‘kud-ı aliye olan altı bin akçe mihr-i müecelim ile nafaka ıddet-i ma‘lumem için dahi bi’t-terazî bin seksen akçeye mezbûr El-Hâc Mehmed bana def‘ ve teslim eylediğinde ben dahi yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim ba‘de’l-yevm hukuk-ı zevciyete müteallik âmme-i deâvî ve mutâlebât ve eymân ve muhâsemattan mezbûr Es-Seyyid El-Hâc Mehmed’in zımmetini berâit ve istifâ ile ibrâ eyledim” dedikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sâdis aşera min zilhicceti’ş-şerîfe sene 1153.

Şuhûdu’l-hâl: İmam Said Efendi b. Mehmed, Kasaplar yazıcısı Mustafa b. Halil, El-Hâc Feyzullah b. Selim, Hüseyin Çelebi b. Abdullah, Veli Ağa b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali.

12) Medine-i Üsküdar’da Solak Sinan Mahallesinde sâkin Es-Seyyid Mehmed Ağa b. İvaz nâm kimesne meclis-i şer‘î şerîf-i enverde mezbûr Es-Seyyid Mehmed Ağanın vâlidesi iş bu sâhibete’l-vesîka Şerihe Emine bt. Es-Seyyid Ahmed bin Hasan nâm hâtunun diğer oğlu ve tarafından husûs-ı âti’z-zikr-i tasdîk-a vekîli olduğu zât-ı mezbûreyi bi’l-ma‘rifeti’ş-şer‘iyye ârifân Es-Seyyid Hasan Efendi b. Ahmed ve El-Hâc Abdullah Ağa b. Hasan nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an sâbit olan Es-Seyyid Mehmed Emin Ağa b. Abdulhalim nâm kimesne mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr kelâm edip vâlidem mezbûrenin yedine î‘tâ eylediğim işbu sene-i mubâreke zi’l-ka‘desinin sekizinci günü tarihiyle müverrih deyn temessük-ü natık oluğu üzere yedinden istikrâz ve kabz ve masarıfımı sarfla istihlâk eyledim, bin üç yüz guruş hâla zımmetimde vâlidem müvekkie-i mezbûreye lazım el-âdâ vacibe’l-kazâ deynim olup târih-i kitaba gelince vâlidem mezbûre ile beynimizde cereyan eden ahz ve i‘tâ ve muamelmâ şettâyı bi’l-cümlesi hesâb ve meblağ-ı merkumdan mâ-adâ birbirimiz zımmetinde olan hukukumuzu istifâ eylediğimiz ecilden vâlidem mezbûrenin zımmetinde vechen mine’l-vecuh ve sebeben â mine’l-esbâb bir akçe ve bir habbe hakkım bâkī kalmamakla âmme-i deâvî ve mutâlebât ve eymân ve muhâsemattan vâlidem müvekkile-i mezbûrun zımmetini ibrâ-ı âmm kât-ı u’n-niza‘ına ibrâ ve iskat eyledim eğer fî-mâbâ‘d benim yedimde taleb hissesine olur temessükâttan bir nesne zuhur edip da‘vâya şuru‘ ederim bu vechile amel ve istima‘ olunsun dedikde, gıbbe’t-tasdîki’şer‘î mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. F’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-ışrîn zi’lhicceti’şerîfe li-sene selase ve hamsîn ve mie ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: El-Hâc Salih Efendi b. Hüseyin, Abdullah Çelebi b. Mustafa, İbrahim Odabaşı b. Ahmed, Kara Mehmed Odabaşı b. Mûsa, Baş korucu diğer b. İbrahim Odabaşı, Atar-ı diğer İbrahim Odabaşı ekle...

13) Medine-i Üsküdar'da Solak Sinan Mahallesinde sâkine Şerife Emine b.eti Es-Seyyid Ahmed Ağa inb Hasan nâm hâtunun oğlu ve tarafından husus-ı âti'z-zikri ikrâra vekili olduğu zât-ı mezbûreye bi'l-muarrefeti'ş-şer'iyye ârifan Hasan Efendi b. Ahmed ve El-Hâc Abdullah Ağa b. Hasan nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan Es-Seyyid Mehmed Emin Ağa b. Abdulhalim nâm kimesne meclis-i şer'î şerîf-i enverde müvekkile-i mezbûrenin diğer oğlu işbu râfi'u'l-vesîka Es-Seyyid Mehmed Ağa b. Ivaz nâm kimesne mahzarında bi'l-vekâle ikrâr ve takrîr kelâm edip mezbûr Es-Seyyid Mehmed Ağa bin yüz elli üç senesi zi'l-ka'desinin sekizinci günü tarihiyle müverrah vâlidem mezbûrenin yedine verdiği deyn temessükü mantukınca vâlidem mezbûreden bin üçyüz guruş ikrâz ve kabz ve mesârifine sarfla istihlâk etmeyin, hâla meblağ-ı merkum zımmetinde edâsı lazım vâlidem mezbûreye deyni olup vâlidem müvekkile-i mezbûre merkum Es-Seyyid Mehmed Ağa ile târih-i kitâba gelince beyinlerinde cerayan eden ahz ve i'tâ ve muamelat-ı şettâyî bi'l-cümle hesâb ve meblağ-ı merkumdan mâ-adâ her biri âharin zımmetinde olan hukukunu istifa eyledikleri ecilden vâlidem mezbûrenin mezbûr Es-Seyyid Mehmed Ağa zımmetinde vechen mine'l-vucuh ve sebeben mine'l-esbâb meblağ-ı mezbûrdan gayri bir akçe ve bir habbe hakkı kalmamakla âmme-i deâvî ve mutâlebât ve kâffe-i eymân ve muhâsemâtdan mezbûr Es-Seyyid Mehmed Ağanın zımmetini ibrâ ve iskat edip eğer fî-mâba'd vâlidem mezbûre yedinde taleb-i hakka sened olur, temessükâtdan bir nesne zuhûr edip dâ'vâya şuru' edersem bir vechle amel ve istima' olunmasın dedi dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-huve'l-vâki' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi't-tâsi' ışrîn min zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-sene selase ve hamsîn ve mie ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: El-Hâc Salih Efendi b. Hüseyin, Abdullah Çelebi b. Mustafa, İbrahim Odabaşı İbn Ahmed, Kır Mehmed Odabaşı b. Musa, diyer Baş Kuru^^ b. İbrahim, Atar diğer İbrahim Odabaşı, vekîl harc Mehmed Ağa b. Ali, Süleyman Odabaşı b. Abdullah, diğer İbrahim Odabaşı b. Abdullah.

14) Husus-ı âti'z-zikrin mahallinde ketb ve tahriri için cânib-i şer'-i hatırdan bi'l-iltimas irsâl olunan Mevlâna Mehmed Efendi b. Ahmed Medine-i Üsküdar tevâbiinden İstavros nâm karyeye varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi müslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şer'-i şerîf ettikde karye-i mezbûrede sâkin Ali Beşe b. Mustafa nâm kimesne meclis-i ma'kud-ı mezkûrda işbu râfi'u'l-kitâb Mehmed bin Mustafa nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip "akd-ı âti'z-zikrin suduruna deyin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup karye-i mezbûre toprağında câmlıca demekle ma'ruf mevzi'da vâkı' etraf-ı erba'sı İbrahim Odabaşı ve Çizmeci Mahnud bağları ve tarîk-i âmm ile mahdud tahminen on dönüm mikdarı olup senevi yüz akçe mukataa-ı kadîmesi olan bir kıt'a kurumî mülk bağımı tarafeyndan îcâb ve kabul-ı hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î ile merkum Mehmed'e doksan guruşa bey' ve teslim ve temlîk eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve kabul ve tesellüm ve temellük eyledikden sonra semenni olan meblağ-ı mâru'z-zikr doksan guruş müştere-ı merkum yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim.

Ba‘de’l-yevm bağ-ı mahdud-ı mezkûr müşteri-i merkum Mehmed’in mülk-ü müşterası ve hakk-ı sarfı olup benim kat‘a alâka ve medhalim kalmamıştır, keyfemâ-yeşâ’ ve yahtâr mutasarrıf olsun dedikde, gbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î vâkı‘-ı hâl-i Mevlana mezbûr mahallinde tahrr ba‘dehu mâ‘an ba‘s olunan Halil Çelebi b. Abdullah ve El-Hâc Hanefi bin Ali ile meclis-i şer‘e gelip alâ vuku‘i inha ve ahbâr (etmeyin) mâ-huve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sâdis aşer min zi’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene ve hamsîn ve mie ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: İmam İbrahim Efendi b. Abdurrahman, İsmail Çelebi b. Ali, AHmed Beşe Mehmed Bey b. Mustafa b. Ali, Osman Bey b. El-Hâc İbrahim, Ali Beşe b. Mustafa, Diğer Ahmed Ağa b. Abdullah, Mustafa Beşe b. İsmail, Veli Beşe b. Receb

15) Zikr-i âtî hususun mahallinde ketb ve tahrîri için cânib-i şer‘-i hatîrdan Mevlânâ Mehmed Efendi b. Ahmed irsâl olunub ol dahi medine-i Üsküdar’a tabi‘ Hangar karyesine varıp zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî müslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şer‘-i şerîf ettikde karye-i mezbûre sâkinelerinden Yerabiye bt. Panâyud veledi Kosta nâm nasrâniye tarafından husus-ı âti’z-zikri ikrâra vekîl olduğu zâtı mezbûreye bil ma‘rifeti’ş-şer‘iyye ârifan Süleyman Ağa b. Osman ve Mustafa Beşe b. Ebubekir nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an sâbit olan İbrahim Bey b. Derviş nâm kimesne meclis-i ma‘kûd-ı mezbûrda müvekkile-i mezbûrenin li-ebeveyn kızkarındaşı işbu râfika’s-sagîr Despina b.etü el-merkum Panayûd nâm nasraniye tarafından ber vech-i âti tasdîke vekîl müseccil-i ser‘îsi olan Kostantin veledi Pelâş nâm zımmî muvâcehesinde bi’lvekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “müvekkilem mesfur Yerabiye emlâkından olup karye-i merkûmede vâkı‘ bir tarafdan Polnahron nâm zımmî mülkü ve üç tarafdan tarîk-i âmm ile mahdud tabaka-i ulyâsında bir bâb oda ve vustâsında bir bâb oda ve süflâsında bir bâb ve iki mahzen ve kenîf ve bir mikdâr arsa-ı hâliyeye müştemîl bir bâb mülk menzilin zikr olunan vüstâsında vâkı‘ bir bâb oda ve süflâsında olan bir mahzen ve zokâk kapısı ve mâru’z-zikr arsa-ı hâliyenin bir mikdarını ifrâz ve alâmât-ı fâsıla vazı‘yla mümtâz ve bundan akdem Anaştaş veledi Dimitri nâm zımmîye bâ-hüccet-i şer‘iyye semeni ma‘lûme [ile] bey‘ ve teslîm edip mâ-â‘da ulyâda bir bâb oda ve süflâda bir bâb oda ve bir mahzen ve arsa-i hâliye-i merkûmeden dahi Polunharun zımmî tarafından olan müşterek duvar önünde tûlen altı ve arzen iki zirâ‘ arsa-ı hâliyeye kendi yedinde ve mülkünde ibkâ eylemişdi.

El hâlet-i hâzihi müvekkilem mezbûre hâlâ yedinde mülk ve hakkı olub zikileri mürûd eden tabaka-ı ulyâda bir bâb oda ve süflâda bir bâb oda ve bir mahzen ve tūlen altı ve arzen iki zirâ‘ arsa-ı hâliyeye müştemil müferrez mülk menzilini tarafeynden icâb ve kabûle hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile yüz eli guruşa kızkarındaşı müvekkile-i mersûme Despina’ya bey‘ ve teslîm ve temlîk eyledikde oldahi bervech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkûm yüz eli guruş mütâlebesinden müvekkile-i mezbûre Despina’nın zımmetini îbrâ-i âm-ı kātı’un-niza‘la ibrâ ve iskat edip fîmâ-ba‘d menzil-i mezkûrede alâka ve medhalim kalmayıp müvekkile-i mersûme Despina’nın mülkü müşterâsı olmuşdur. Keyfe mâ-yeşâ’ ve yahtâr mutasarrıf olsun dedi” dedikde, gıbbe’t-tasdîk,’ş-şer‘î vâkı‘-ı hâl-î Mevlânâ-yı merkûm mahallinde tahrîri, ba‘dehû

mâa‘n mürsel Halil Çelebi b. Abdullah ve El-Hâc Hanefi b. Ali ile meclis-i şer‘e gelip alâ vukû‘ihi inhâ ve ihbâr etmeyin mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sâdis aşer min zilhicceti’ş-şerîfe li-sene selâse hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Süleyman Ağa b. Osman, Mustafa Beşe b. Ebubekir, diğer Mustafa Beşe b. Ali, İbrahim Çelebi b. Mehmed, Münâdi Molla Mustafa b. Halil, Ahmed Beşe b. Mustafa, Mehmed Beşe b. Ali.

16) Medine-i Üsküdar’da Selman Ağa Mahallesi sâkinelerinden olub zâtı Mehmed Bey b. İbrahim Hasan Bey b. Ramazan nâm kimesneler ta‘rifleriyle muarrefe olan Ümmügülsüm bt İsmail nâm hâtun meclisi şer‘-i şerîf-i enverde zevc dahili işbu râfi‘u’l-vesîka Hasan Beşe b. Ahmed nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Hasan Beşe zevcim olup beynimizde Hüsn-ı zındegânımız olmayıp ben hul‘a tâlibe olduğum ecilden mezbûrun zımmetinde mutekarir ve ma‘kudu’n-aleyh olan bin iki yüz akçe mihr-i müeccelim ile nafaka ıddet-i malumem üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcem mezbûre Hasan Beşe ile mühâla‘a-ı sahîh-i şer‘î ile mühâlika eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer hâl-i mezbûri ba‘del kabul hukuk-ı zevciyete müteallika âmme-i deâvi ve kâffe-i mütalebâttan her birimiz âharın zımmetini ibrâ ve iskat eyledik dedikde gıbb’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-ışrîn min zilhicceti’ş-şerîfe li-sene selase ve hamsîn ve mie ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Hafız Mehmed b. El-Hâc İbrahim, Mehmed Bey b. İbrahim, Hasan Bey b. Ramazan, İsmail b. Mehmed, Ali b. Abdullah, Seyid Mehmed Ali Efendi b. Ahmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Mustafa Bey b. Ahmed.

17) Medine-i Üsküdar’da Selman Ağa Mahallesi sâkinelerinden Fatıma bt Halil b. Abdullah nâm hâtun tarafından bervech-i âtî ikrâra vekîl olduğu zâtı mezbûreyi bi’l-ma‘rifeti’ş-şer‘iyye ârifân Hasan Bey b. Ramazan ve Mehmed b. Resûl nâm kimesneler şehâdetlerleriyle sâbit olan Es-Seyyid Mehmed Efendi b. İbrahim meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde müvekkile-i mezbûrenin vâlidesi işbu râfi‘u’l-vesîka Hatice bt. Ahmed nâm hâtun mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelam edip “akd-i âti’z-zikrin suduruna değin müvekkilem mezbûre silki mülkümde münselik emlâkından üç Yemenî yorgan ve bir beledî döşek ve üç minder ve yedi kadife yastık ve iki yan ve bir orta keçesi ve bir alaca entâri ve üç yağlık ve üç gömlek ve üç abdest makraması ve üç tencere beş sahan ve bir tayedest ve üç lengeli ve bir kahve ibriği ve bir kahve tepsisini tarafeynden icâb ve kabule hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘-î ile bi-saffike vahdet kırk guruşa anası mezbûre Hatice’ye bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğinde ol-dahî bervech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı merkum kırk guruş mütâlebesinden anası mezbûre Hatice’nin zimmetini ibrâ ve iskât eyledi, ba‘del’yevm eşyâ-yı muharrir-i mezkûrede müvekkilem mezbûrenin kat‘â alâka ve medhali kalmayıp anası mezbûre Hatice’nin mülkü müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur. Keyfemâ teşâ’ ve tahtâr mütasarrıfa olsun” dedikte, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-ışrîn min zilhiicceti’ş-şerîfe li-sene selase ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhudu’lhâl:

Veli bey b. Mehmed , Es-Seyyid Süleyman bin Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Mehmed Bey b. Hasan, Mustafa bin Ahmed ve gayrihim.

18) Vilâyet-i Rumeli'de Edirne kazası nevâhiyesinden Çoge nahiyesi ahâlisinden olub hâlâ mahmiye-i İstanbul'da Kasap-başı menzilinde sâkin olan İsmail bin Süleyman nâm kimesne medine-i Üsküdar'da meclis-i şer-i şerîf-i enverde medine-i mezbûre mahallâtından Reis Mahallesinde sâkin işbu râfi'u'l-vesîka El-Hâc Abdurrahman Ağa b. Uveys nâm kimesne mahzarında ikrâr ve tâkrir-i kelâm edip mezbûr El-Hâc Abdurrahman Ağa Bey yüzkırksekiz ve kırkdokuz senelerinde zikr olunan Edirne kazasında vâkı' kızılca müsellem müslîm ve tevvabi' hâslarının iltizâmen zâbıtı iken beni hapis edip cebreb bi-gayri hakkın mükerremi guruşum ile beher bini ikişer guruş kıymetli on dört bin adet kiremidimi beher bini elli ikişer para kıymetli elli iki keyl buğdayımı ahz etmeyin, zikr olunan buğdâyın ve kiremidin kıymetleri olan doksan beş buçuk guruş dört para ile meblağ-ı merkum yüz yirmi guruş ki ceman ikiyüz on beş buçuk guruş dört parayı mezbûr El-Hâc Abdurrahman Ağa'dan bundan esbak taleb ve da'vâ eylediğimde ol dahi cevabında zikirleri mürûr eden kiremit ve buğday ve meblâğ-ı merkumu ahz eylediğini ikrar lakin zikr olunan kırksekiz senesinde ber-vech-i muharrer taht-ı iltizâmımda olan hâss-ı mezbûr mülhâkatından zikr olunan Çoge nahiyesinde vâkı' üç kıta' kışlakları yüz elli sekiz guruşa fuzûli bin âhara verip meblağ-ı merkumu ve hâss-ı mezbûr toprağında vâkı' kiremidhâne mahsulâtından bana ait olan on beş bin kiremidi sen bi-gayri hakkın ahz u kabz eylediğinden mâ-a'da sene-i mezbûrede ziraat ve hiraset eylediğin tarlalarından hâsıl buğdaydan bana âit olan elli iki keyl öşür dahi zımmetinde kalmağla binyüzelli senesinde Edirne kadısı olan Es-Seyyid Ahmed Efendi huzurunda husus-ı merkum için seninle ba'de'l-mürâfa'a ikrârın mûcibince hâkim-i mûmâileyhin hükmüyle meblâğ-ı mezbûrun yüz yirmi guruşunu ve zikr olunan kiremit ve ondört bin adetini ve sâbıku'z-zikr buğdayı bi-hakkın almışidim, deyü müdafa'a ve takrîrine mütâbık bir kıta' hüccet-i şer'iyye ibrâz edicek ben dahi bi'l-küliyye inkâr eylediğimde mezbûr El-Hâc Abdurrahman Ağa mazmunı hüccet-i merkumeyi isbât sadedinde iken beynimize musallihûn tavassut edip beni mezbûr El-Hâc Abdurrahman Ağa ile da'va-yı mezkûremden otuzbeş guruş üzerine sulh eylediklerinde ben-dahi sulh-ı mezbûrı kabul ve bedel-i sulh olan meblağ-ı merkum otuzbeş guruşu yedinden tamamen ahz u kabz eylediğimden sonra husus-ı mezbûrea müteallik âmme-i deâvî ve mütalebât ve kâffe-i eymân ve muhasemâtından mezbûr El-Hâc Abdurrahman Ağa'nın zımmetini ibrâ-ı âmm-ı kâtı u'niniza'la ibrâ ve iskad eyledim" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'l-hâdi vel-işrin min zilhicceti'ş-şerîfe li-sene selâse ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhudulhâl: El hâc Mehmed Ağa b. İsmail, İbrahim Çelebi b. Halil, Mehmed Ağa b. Ali, Mustafa Ağa b. Mehmed, Kütahyalı Mehmed Efendi, Çukadar Ömer Ağa bin El-Hâc Ömer b. Yusuf, Veli Ağa b. Mehmed.

19) Medine-i İstanbul'da Sarı Gazi Mahallesinde sâkin Yusuf b. Abdullah b. Abdurrahman tarafından meblâğ-ı âti'z-zikri bervech-i âtî ahz u kabz ve îrâya ve kemîl olduğu El-Hâc Ahmed b. Ali ve El-Hâc Ömer b. Hasan nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan Mehmed b. Mustafa nâm kimesne meclis-i şer'-i şerîfi enverde işbu râfi'u'l-vesîka Kenan b. Abdullah nâm kimesne mahzarında bi'lvekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "müvekkilem mezbûr Yusuf'un işbu yedimde olan iğlâm mûcibince merkum Kenan zımmetinde cihet-i karz-ı şer'îden yüz on buçuk guruş mahkumeye hakkı olup lakin merkum Kenan meblağ-ı merkumu edâya iktidârı

olmayıp mukaddim ve mu‘yir olduğunu edâ etmekle bağde vuku‘u’l-münazâ‘-ı beynimize musallihûn tevâssıt etmeyin, ben dahi vekâlet-i muhakkiyem hasebiyle meblağ-ı mezbûrun yirmiyedi guruşunu mezbûr Kenan yedinden ahz u kabz eylediğimden sonra mâ-â‘da eskin üç bihak guruş mutalebesinden mezbûr Kenanın zımmetini bi’lvekale ibrây-ı âm kât‘u’n-niza‘la ibrâ ve iskat eyledim, dedikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘ î mâ hüve’l vâkı‘ bi’t-talep ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sâbis ve’l-ışrîn min zilhicceti’ş-şerîfe li-sene selase ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhudul hal: Ali Ağa b. Hasan, Veli Ağa b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hüseyin Çelebi b. Abdullah, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc Hanefi b. Ali, E-lhâc İsmail b. Abdullah.

20) Medine-i Üsküdar’da Toygar Hamza Mahallesi sâkinlerinden Mehmed Çelebi b. Hüseyin nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu râfi‘u’l-vesîka El-Hâc Mustafa b. Mustafa nâm kimesne mahzarında ikrâr ve tâkrir-i kelâm edip akd-i âti’z-zikrin suduruna deyin silk-i mülkümde münselik emlâkından olup mahalle-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan Rükiye Hatun mülkü ve bir tarafdan Çerkeşlioğlu bağçesi ve bir tarafdan Abdullah Ağa ve ba‘zâ Fatıma Hatun mülkleri ve tarîk-i âm ile mahdud iki bâb-ı fevkâni oda ve bir sofa ve bir metbah ve kenîf ve bir mikdar bağçe-yi müştemil bir bâb mülk menzilimi tarafeynden îcâb ve kâbule hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile yüz seksen beş guruşa mezbûr El-Hâc Mustafa’ya bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vecih-i muharrer iştirâ ve temellük ve kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı merkūm yüz seksen beş guruşu merkum El-Hâc Mustafa yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim. Ba‘de’l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat‘â alâka ve medhalim kalmayıp müşteri-i merkum El-Hâc Mustafa’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur. Keyfe mâ-yeşâ’ ve yahtâr mutasarrıf olsun” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’l vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî gurre-i muharremü’l-haram li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhudul hâl: Hüseyin Beşe b. Ali, Ömer Çelebi b. Mustafa, Ahmed Çelebi b. Salih, Keskinoğlu Ahmed, Mehmed efendi b. Ahmed, Es-Seyyid Ahmed Çelebi b. İsmail, Es-Seyyid Süleyman bin Mehmed, El Hâc Hanefi bin Ali.

21) Husus-ı âti’l-beyânın mahallinde ketb ve tahriri için savb-ı şer‘-i nebeviden bi’l-iltimâs Mevlana Mehmed Efendi b. Ahmed irsâl olunup ol dahimedine-i Üsküdar’da Evliya Hoca Mahallesinde sâkin Ahmed Ağa b. Abdullah Efendi nâm kimesnenin menziline varıp zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmi müslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şer‘-i âlî ettikde yine mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Mustafa Ağa ve Hüseyin Ağa b. El-Hâc Mehmed nâm karındaşlar meclis-i ma‘kud-ı mezkûrda işbu râfi‘u-l vesîka mezbûr Ahmed Ağa mahzarında her biri ikrâr ve takrir-i kelâm edip medine-i merkumede iskelesi kurbunda vâkı‘ küçük hamam demekle ma‘ruf vakf-ı hamam mezbûr Ahmed Ağa ile üçümüz beyninde sülesâ müşterek ber-vecih-i mâlikâne taht-ı tasarrufumuzda olmağla biz merkum Ahmed Ağa’yı kırk hamam-ı mezkûr umuruna ve kırk sair umur ve hususlarımızı rü’yete taraflarımızdan tevkîl eylediğimiz ecilden binyüzellibir senesi şa‘bane’l-mu‘temer gurresinden elliüç senesi şevvale’l-mukerremi ayına gelince yirmi yedi ayda mezbûr Ahmed Ağa ile beynimizde cereyan eden ahz u i‘tâ ve muamelât-ı şettâyı hesab eylediğimizde mezbûr Ahmed Ağa kendi malından bi-şartu’l-rucu‘ bizim emrimiz

ile ma‘lume’l-esâmi kimesnelere olan deyn-i müteferrika-ı ma‘lumemizi ve hamam-ı mezkûrun îcare-i müveccele-i ma‘lumesini tarafımızdan mahalline edâ ve hamam-ı merkumun masârıf-i sâiresiyle emlakımızdan Viran karyesinde vâkı‘ ma‘lume’l-hududu’l-kıt‘â bağlarımızın tımar-ı mesârifine vesâir umur ve husus-ı müteferrika-ı ma‘lumemize min haysu’l-mecmu‘ dörtbinyediyüzyetmişsekiz guruş harç ve sarf eylediği müta‘yin olmağla meblağ-ı mecmu‘ merkum dörtbin yediyüz yetmiş sekiz guruş mezbûr Ahmed Ağa’ya deynimiz olup mezbûr Ahmed Ağa’nın dahi müddet-i merkumede hamam-ı mezbûrun bize ait olan îrâd-ı ma‘lumesinden ve zikr olunan bağlarımızın mahsulâtından ve beynimizde ma‘lum akarâtımız îcârelerinden min haysu’l-mecmu‘ dörtbin yüzseksendokuz guruş kabz eylediği müta‘yin olmağla makbuz olan meblağ mâru’z-zikr dörtbinyüzseksendokuz guruşu bizim deynimiz olan meblağ-ı merkum dörtbinyediyüzyetmişsekiz guruşun dörtbinyüzseksendokuz guruşuna mahsub ve takas eylediğimizde oldahi mukasa ve kabul eyledikden sonra bâkî zimmetimizde mezbûr Ahmed Ağaya beşyüzyetmişsekiz guruş deynimiz zuhur etmekle meblağ-ı bâkî merkum beşyüzyetmişsekiz guruş ile Aziz Mahmud Efendi vakfına olan meraice deynimizi edâ için mezbûr Ahmed Ağadan ikrâz ve kabz ve istihlak eylediğimiz yüzelli guruş ki cem‘an yedi yüz yirmi altı guruş olub ve yine mezbûr Ahmed Ağanın yedine iğtâ eylediğimiz deyn-i temessükü mucibince binyüzelliiki senesi zilkadesi evahirinde mezbûr Ahmed Ağanın yedinden ikrâz ve ahz u kabz ve istihlak eylediğimiz binyüzkırkbir guruş ki min haysu’l-mecmu‘ bindokuzyüzatmışyedi guruş ikimizin zımmetimizde merkum Ahmed Ağaya lazımu’l-edâ vâcibu’l-kazâ deynimizdir. Fîmâba‘d târih-i kitaba gelince mezbûr Ahmed Ağanın musarruf ve makbuzuna ve cemi‘ beynimizde cereyan eden ahz ve i‘tâ ve muamelât-ı şettâya müteallika âmme-i deâ‘vî ve mutalebât ve kâffe-i îman ve muhasematdan mezbûr Ahmed Ağanın zımmetini ibrâ-ı âm kat‘u’n-niza‘la ibrâ ve iskât eylediğimizde oldahi ber münvâl-î muharrer zımmetimizde hakkı olan meblağ-ı mecmu‘ merkum bindokuzyüzatmışyedi guruşdan mâağda âmme-i da‘vâdan bizim zımmetimizi ibrâ ve iskât eyledi” dedikde, gıbbe’t-tastîki’ş-şer‘î mukırran-ı mezbûranın o ki babaları olup yine mahalle-i mezbûrede sakin olan Fazlullah Usta b. Sadullah nâm kimesne meblağ-ı mecmu‘ merkum bin dokuz yüzatmış yedi guruşa emr ve kabul-i hâviye kefalet-i sahîh-i şer‘iyye ile kefil ve zâmin olmağın vâki‘-ı hâli Mevlana-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrir bağde ma‘an-mürsel Mehmed Çelebi b. El-Hâc Mustafa ve diğer Mehmed b. Abdullah ile meclis-i şere gelip alâ-vukûihi inhâ ve ihbâr etmeğin. Mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-ışrîn min zilhicceti’ş-şerîfe li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Mehmed Efendi b. El-Hâc Mustafa, Hafız Mehmed Efendi b. El-Hâc Ahmed, Es-Seyyid Ahmed Ağa b. Es-Seyyid Hüseyin, Süleyman Ağa b. Ahmed, El-Hâc Yusuf b.

22) Medine-i Üsküdar’a tâbi‘ Kādî karyesi sâkinlerinden Yorgi veledi Fotivoz veledi Kosota nâm zımmî tarafından husus-ı âtî’z-zikri ikrâra vekîli olduğu Hermez veledi Dali ve Kostantin veledi Mitol nâm zımmîler şehâdetleriyle mahzar hasm-ı hâcetde şer‘ân sâbit vekaletine hükm-ü şer‘î lâhık olan Zohri veledi Zakni nâm zımmî meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde müvekkil-i mesfurun li-ebeveyn karındaşı işbu hâmilissagir Togari veledi Vilademir sum/savm Fotinoz nâm zımmî muvacehesinde bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip müvekkilim mersum Yorgi akd-i âtî’z-zikrin sudûruna değin silk-i mülkünde münselik emlâkından olub karye-i mezbûre

haricinde Moda burbu nâm mahalde vâkı‘ bir tarafdan Geylâri Mustafa Ağa bağı ve bir tarafdan El-Hâc Şaban bağı ve bir tarafdan ve bir tarafdan Kostantin zımmî bağı ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud tahminen üç dönüm mikdarı kıt‘a kurumî mülk müferrez bağını tarafeynden îcab ve kabule hâvî şurût-ı müfessededen ârî bey-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile karındaşı mesfur Togarı zımmîye ikiyüzelli guruşa bey‘ ve teslîm ve temlîk eylediğinde ol dahiber-vecih-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabûl ve temellük eyledikden sonra semeni olan meblâğ-ı mâru’z-zikr ikiyüzelli guruşu müşteri-i merkum yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyleyüb fîmâba‘d bağ-ı mahdud-ı mezkûrda alâka ve medhalim kalmayıp müşteri-i mersum Togarı zımmînin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdur. Keyfe ma-yeşâ’ ve yahtâr mutasarrıf olsun dedi” dedikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sânî min muharremel’haram li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhudulhâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, İmam Hasan Efendi b. Mehmed, Çörekci Osman Beşe b. Ömer, Es-Seyyid Ahmed b. Hasan, El-Hâc Hanefi b. Ali, İsmail b. Abdullah, Ali b. Abdullah.

23) Medine-i Üsküdar’da Mirâhur Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı Hasan Bey b. Ramazan ve Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed nâm kimesneler ta‘rifleriyle mu‘arrefe olan işbu râfi‘u’l-vesîka Ümmügülsüm bt. Mehmed nâm hâtun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde sâbıka zevci Mehmed b. Hüseyin nâm kimesne mahzarında bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip “mezbûr Mehmed zevcim olub bundan akdem beni bâyinen tatlîk etmekle mezbûrun ferâşından hâsıl benden mütevellid sulb-i sagîr oğlum Mustafa hâlâ bi-hakkı’l-hidâne haciz ve terbiyemde olub nafaka ve kisveye işdî ihtiyacı olmağın babası mezbûr üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf nafaka ve kisve behâ farz ve takdîr olunmak bi’l-hidâne matlubumdur” dedikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î hâkim-i muvakkı‘ sadr-ı kitâb tûbâ lehûve hüsn-i me’âb Efendi hazretleri dahi târih-i kitabdan ke’l-yevmi ikişer para nafaka ve kisve behâ farz ve takdîr buyurub meblağ-ı mefruz-ı mezkûru sagîr-i mezbûra harc ve sarfa ve lede’l-hâce istidâneye ve hîn-i zaferde babası mezbûr üzerine rucu‘a mezbûre Ümmügülsüm hâtuna izin vermeğin. Mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sânî min muharremü’l-haram li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Veli Bey b. Mehmed. El-Hâc Hanefi b. Ali, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hüseyin Bey b. Ramazan, Mehmed Beşe b. Abdullah.

24) Fî’l-âsıl-ı vilayet-i Anadolu’da Balıkesir âhalisinden olub medine-i Üsküdar’da Mirâhûr Mahallesinde müsafiret vechî üzere sâkin Süleyman Bey b. İsmail kimesne asalete ve yine mahalle-i mezbûre sâkinlerinden olub zâtı vech-i şer‘-î üzere mu‘arrefe olan Hayriye Hanım bt. Mehmed Sadık kendi nafakasından asalete ve zikr-i sabk eden Balıkesir’de hâlâ sakine sadriye-i kebîr kızı Ayşe Hanım bt. İsmail Bey b. Abdullah tarafından bervecih-i âtî vekil olduğu zât-ı mezbûreye bi’l-ma‘rifeti’ş-şer‘iyye ârifân yine medine-i mezbûrede Hamza Fakiye Mahallesinde sakin El-Hâc Ahmed Ağa b. El-Hâc Musa ve Halil Çelebi b. El-Hâc Mehmed nâm kimesneler şahâdetleriyle şer‘an sabit olmağla vekalete ve mahrusa-ı Galata’ya tabi‘ Beyoğlu nâm mahallinde sakine diğer Ayşe Hanım bt. Hüseyin Efendi b. Abdullah tarafından kezalik bervecih-i âtî vekil olduğu zât-ı mezbûreye bi’l-ma‘rifeti’ş-şer‘iyye ârifân Mustafa Bey b. Ahmed ve Süleyman Bey b. İsmail

nâm kimesneler şehadetleriyle şer‘an sabit olan Abdullah Ağa b. Ahmed vekâlet-i meclis-i şer‘-i hatîrda işbu râfi‘u’l-vesîka Ahmed Ağa b. Hüseyin nâm kimesne mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm edib “medine-i Adana’da vâkı‘ merhum püser Mehmed Paşa’nın müvekkilelerimiz mezbûrburtân evladlarından olub merhum mezbûrun Adana’da vakı‘ vakfından hâsıl olan gallesinin izdiyâdı evladına meşrûta olmağla bir müddetden beri bize ait olan ezyadı aliye-i vakıftan dokuzyüzkırkdört buçuk guruş vakf-ı mezbûrun hâlâ mütevellisi olub sâlifü’z-zikr Adana’da sâkin Mehmed Bey b. Abdullah zimmetinde müctemi‘ olmağla meblağ-ı mezbûru mütevelli-i merkumdan taleb ve ahz ve bize îsâle mezbûr Ahmed Ağa’ya her birimiz vekil eylediğimiz ecilden mezbûr Ahmed Ağa dahi vekalet-i hasbiyle mütevelli-i merkumdan meblağ-ı mezkûru ma‘rifeti’ş-şer‘îyle tahsil ve kabz ve hala bize tamamen teslim etmekle biz dahi bi’l-esâle ve bi’l-vekâle mezbûr Ahmed Ağa yedinden ahz u kabz eyledik. Meblağ-ı mezkûrdan merkum Ahmed Ağa yedinde ve zimmetinde kat‘â bir akçe ve bir habbe bâkī kalmamakla beynimizde ma‘lum musarrifâtına müte‘allike âmme-i de‘âvî ve muhasemâtdan bi’l-esale ve bi’l-vekale mezbûr Ahmed Ağa’nın zimmetini ibrâ ve iskat eyledik” dediklerinde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî gurre-i muharremel’haram li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhudul hâl: Mahmud Efendi Hamamî, diğer Mahmud Efendi Hamamî, Es-Seyyid Osman Ağa bin, Abdullah Ağa bin, Veli Bey b. Mehmed, Mustafa Bey b. Ahmed, El-Hâc Hanefi b. Ali.

25) Medine-i Üsküdar’da Tenbel El-Hâc Mehmed Mahallesi sâkinlerinden Mehmed Çelebi Veliyyüddin nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu râfi‘u’l-vesîka Mehmed Beşe b. Hüseyin nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip akd-i âti’z-zikrin suduruna deyin silk-i mülkümde münselik emlâkından olup medine-i mezbûr mahallâtından Solak Sinan Mahallesinde vâkı‘ bir tarafdan Hüseyin Beşe mülkü ve bir tarafdan Abdi Beşe mülkü ve ba‘zan Salih Çelebi mülkleri ve bir tarafdan Ahmed Çelebi mülkü ve tarîk-i âmm ile mahdud ve bir bâb fevkâni oda ve bir bâb tahtâni oda ve sofa îcâb ve kabule hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile mezbûr Mehmed Beşe’ye yüz seksen iki guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum yüz seksen iki guruşu bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim, ba‘de’l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat‘a alâka ve medhalim kalmayıp mezbûr Mehmed Beşe’nin mülk-ü müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur keyfe mâ-yeşâ‘ ve yahtâr mutasarrıf olsun” dedikde, gıbbe’t-tasdîkê’ş-şer‘î mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sâdis min muharrem-i kirâm li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Osman Beşe b. Mehmed, Hüseyin Çelebi b. Ali, Münâdi Mustafa Beşe b. Mehmed, Münâdi yâyâ Ali b. Ali, El-Hâc Hamit b. Ali, ve gayrihî.

26) Medine-i Üsküdar’da Solak Sinan Mahallesinde vâkı‘ merhume Fatma Hatun’un vakfının hâlâ bâ-berât-ı âli şân mütevellisi olan Es-Seyyid Eş-şeyh Yusuf Efendi b. nâm kimesnenin sulb-i kebîr oğlu ve tarafından bervech-i âtî vekil olduğu İbrahim Çelebi b. Mehmed ve İbrahim b. Süleyman nâm kimesneler şehadetleriyle

şer‘an sabit olan Es-Seyyid Hâşim Efendi nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu râfi‘u’l-vesika El-Hâc Hüseyin b. Mehmed nâm kimesne mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “babam müvekkilim mezbûrun mukaddim vakf-ı mezbûra mütevelli olub bundan akdem mevt olan Mehmed Efendi yedinden işbu temmessük mantukunca mal-ı vakf-ı mezbûrdan olmak üzere mezbûr El-Hâc Hüseyin elliyedi buçuk guruş ikrâz edip ve mesarıfına sarfla istihlak eyledikten sonra kıbel’ahz mütevell-i merkum Mehmed Efendi fevt olub babam müvekkil-i merkum yedisine mütevelli nasb ve ta‘yin olduktan sonra mezbûr El-Hâc Hüseyin yedinden meblağ-ı mezkûrdan yirmibeş buçuk guruşunu mukaddimâ babam müvekkil merkum ahz u kabz edip otuziki guruş bâkī kalmakla meblağ-ı bâkī merkum otuziki guruş dahi mezbûr El-Hâc Hüseyin Bey’e tamamen def‘ ve teslim eylediğinde ben dahi işbu meclis-i şer‘de yedinden bilvekale ahz u kabz eyledim, meblağ-ı mezkûr elliyedi buçuk guruştan mezbûr El-Hâc Hüseyin zimmetinde bir akçe ve bir habbe bâkī kalmadı” dedikte, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-veka‘ bi’t-talep ketb olundu. Fi’l-yevmi’r-râbi‘min muharremel’haram li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhudul hâl: Fahrü’l-akrân Ali Ağa b. Şaban, El-Hâc Mustafa b. Mustafa, Ali Beşe b. Ahmed, Hasan Beşe b. Osman, El-Hâc Hanefi b. Ali, El-Hâc İsmail b. Abdullah.

27) Medine-i Üsküdar’da Hayrettin Çavuş Mahallesi sâkinelerinden olub, zâtı Mehmed bin Ahmed ve Es-Seyyid Mustafa bin Ali nâm kimesneler ta‘rifleriyle mu‘arrefe olan Hatice bt. Hüseyin nâm hâtun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i dahili işbu râfi‘u’l-vesika Mehmed b. Abdulkadir nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelam edip “mezbûr Mehmed zevcim olub beynimizde hüsn-ı zindegânımız olmamağla ben hul‘a tâlibe olduğum ecilden mezbûrun zımmetinde mutakarer ve mâkudu’n-aleyh olan ikibindörtyüz akçe mihr-i müeccelimin beşyüz akçesini zevcim mezbûr yedinden ahz u kabz edip bâkī bindokuzyüz akçe mihr-i müeccelim ile nafaka-ı ıddet-i malûmem üzerlerine meûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzre zevcim mezbûr ile muhâla‘a-ı sahîh-i şer‘iyye ile mühala‘a eylediğimde oldahi bervecih-i muharrer hul‘-ı mezbûru ba‘del kabûl mezbûr Mehmed’den edâ‘ eylediğim muaccil olmak üzere eşya-i mağlumeye ve hukuk-ı zevciyete müte‘allike âmme-i de‘âvî ve mütalebâtdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik” dedikte, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-veka‘ bi’t-talep ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min muharreme’l haram li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e’ ve elf.

Şuhudul hâl: EsSeyyid Mustafa bin Ali, Hasan Bey b. Ramazan, Veli Bey b. Mehmed, Mehmed Efendi b. Ahmed, Ömer Beşe b. Abdullah, EsSeyyid Süleyman bin Mehmed, Ali Ağa bin Hasan.

28) Medine-i Üsküdar’da Pazarbaşı Mahallesi sâkinlerinden Danyel veledi Azarye ve zevcesi Porabiyon bt. Hedavizdi nâm zevcân meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde merhum Sâ‘atî-zâde Feyzullah Efendi vakfının nakit mevkufesine bi’l-fiil mütevelli olan işbu râfi‘u’l-kitâb Mehmed Efendi b. Feyzullah Efendi nâm kimesne mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelam edip “yedimizde ale’l-iştirâke’s-sevî mülkümüz olub Medine-i mezbûre mahallatında Reis Mahallesinde vâkı‘ etrâf-ı erba‘ası Azarya ve Eykad ve Serab nâm zımmîler mülkleri ve tarik-i âm ile mahdud üç bâb fevkânî oda ve bir sofa ve metbah ve bir bi’rimâ ve kenîf ve bir miktar

bağçey-i müştemil bir bâb mülk menzilimizi yüzseksenbeş buçuk guruşa mütevelli-i mezbûra bi't-tarîke'l-istiğlâl el-âdî bey' ve teslîm ve kabûl eylediğimizde oldahi mal-ı vakf-ı mezbûr ile berveih-i muharrer iştirâ ve tesellüm eyledikten sonra meblağ-ı merkum yüz seksen beş buçuk guruşu mütevelli-i merkum yedinden tamamen ba'de'lahz ve'l-kabz yine menzil-i mahdud-ı mezkûru mütevelli-i mezbûr târih-i kitabtan üç sene tamamına değin beher sene tamamında yirmiüçer guruş Beşer paradan cem'an ellidokuz guruş onbeş para ücret ile ba'de'l-tahliyetü'ş-şer'iyye ve't-tekabız elmerî bize îcâr ve teslim eyledikte biz dahi bervecih-i muharrer isticâr ve tesellüm ve kabul eyledik" dediklerinde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î yine mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Ezariye veledi Boğuz ve İvanos veledi Ezariye ve Manok veledi Maridorus ve Hüdaverdi veledi Karbit ve Kirkor veledi İsvador nâm zımmilerden her biri asl-ı mâl-ı vakf-ı mezkûre ve derk-i menzil-i mahdud-ı mezkûra ve şer'an lazım gelen ücreti mersumeye tarafeynden emr ve kabûl-i hâvîye kefalet-i sahih-i şer'iyye ile kefil ve zâmin olmalarıyla mâ-hüve'l-vakı' bi't-taleb ketb olundu. Fî gurre-i muharremü'l-haram li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhudul hâl: İbrahim Odabaşı b. Mehmed, Ahmed Çelebi b. Ömer, Molla Ali b. El-Hâc Veli, Muhtar Ali Ağa b. Mehmed, Molla Ahmed Kazan, Mustafa b. Ömer, Ali Ağa b. Receb.

29) Medine-i Üsküdar'a tâbı' Bulgurlu karyesi sâkinlerinden Hüseyin bin Hasan nâm kimesne meclis-i şer'-i şerîf-i enverde Sulhan Hâtun mütevellisi işbu râfi'u'l-vesîka Abdullah Efendi b. Abdurrahim nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "cihet-i havaleden vakf için mütevell-i merkume yirmi guruş zimmetinde deynim olub mukabelesinde silk-i mülkümde münselik emlâkımdan karye-i mezbûrede vâkı' etraf-ı erba'ası Hüseyin Beşe ve İbrahim Beşe ve diğer İbrahim Beşe mülkleri ve tarîk-i âm ile mahdud bir kıt'a kurmî mülk bağımı mütevelli-i mezbûre bi't-tarîke'l-istiğlâl el-âdî bey' ve teslîm eyledikde ol dahi ber vecih-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra yine mütevelli-i mezbûr tarih-i kitabdan bu sene tamamına değin üç guruş ücret ile ba'del tekabız elmer'î bâkī îcar ve teslim eyledikde ben dahi ber vecih-i muharrer isticâr ve tesellüm ve kabul eyledim" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'i mâ-hüve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmis'sâbi' min muharremel haram li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhudu'l hal: EsSeyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Bey b. Ahmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, El-Hâc İsmail b. Abdullah, Mehmed Bey b. İbrahim.

30) Medine-i Üsküdar'da Bağlar Mahallesi sâkinlerinden Mehmed b. Mehmed nâm kimesne meclis-i şer'-i hatîrda Hüdâyî Eş-Şeyh Mahmud Efendi Hazretlerinin nakud mevkûfelerine kaymakam mütevelli olan iş bu râfi'ul-vesika El-Hâc Ahmed b. Himmet nâm kimesne mahzarında bi-tev'iha ikrâr ve tâkrîr-i kelâm edip "yedimde mülküm olub medine-i mezbûre haricinde merhum İvaz Fakih toprağında vâkı' etrafı erba'adan Çorumî Mehmed ve Hüseyin ve Mehmed Bey nâm kimesneler bağları ve tarîk-i âm ile mahdud bir kıta' kurum-i mülk bağımı mütevelli-i mezbûra bi't-tarik'el-istiğlal el-âdi otuz guruşa bey' ve teslim eylediğimde ol dahi mal-ı vakf-ı mezbûr ile ber-vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm

ve kabul eyledikden sonra meblağ-ı merkum otuz guruşu mütevelli-i merkum yedinden tamamen bağde'l ahz ve'l-kabz yine mütevell-i mezbûr bağ-ı mahdud-ı mezküru tarih-i kitâbdan üç sene tamamına değin beher sene tamamında bir buçuk guruşdan cem'an dört buçuk ücretle ba'de't-tekabız el-mer'î bana îcâr ve teslim ettikde ben dahi ber minval-i muharrer isticâr ve tesellüm ve kabul eyledim" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î yine medine-i mezbûrede Evliya Hoca Mahallesi ahalisinden Sandalcı Ahmed Ağa b. Abdullah nâm kimesne asl-ı mâl-ı vakf-ı mezbûra derk-i bağ-ı mezkûre ve şer'an lazım gelen ücret-i merkumeye tarafeynden emr ve kabul-ı hâvî kefalet-i sahih-i şer'iyye ile kefil ve zâmin olmağın mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî 9 muharrem sene 1154.

Şuhudu'l-hâl: El-Hâc Mustafa Efendi b. İbrahim, Mehmed Said Efendi b. Abdulgaffar, Ahmed Efendi b. Mehmed, Molla Halil b. Mehmed, Mehmed Çelebi b. Abdurrahman.

31) Medine-i Üsküdar'da Evliya Hoca Mahallesi sâkinlerinden Ali Ağa b. Mehmed nâm kimesne meclis-i şer'i şerîf-i enverde iş bu râfi'u'l-kitab Ahmed Çelebi b. Hüseyin ile kızkarındaşı olup zât-ı El-Hâc Ahmed b. Ali ve Ahmed Çelebi b. Abdullah nâm kimesneler ta'rifleriyle mu'arrefe olan Ümmügülsüm bt. el-mezbûr Hüseyin nâm hâtun mahzarlarında bi-tev'iha ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "bey'-i âti'z-zikrin suduruna deyin silk-i mülk-ü sahîh münselik emlâkımdan olup mahalle-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan Bayram Beşe ve Fazrâd tarlaları ve bir tarafdan ba'zan Hasan Efendi ve ba'zan su yolcu veresesi mülkleri ve bir tarafdan Havva Hâtun mülkü ve tarîk-i âmm ile mahdud ve hariciyesinde iki bâb fevkânî oda ve bir mikdar havlu ve dahilisinde dört bâb fevkânî oda ve bir sofa ve tahtânî bir metbah ve kenîf ve bir bi'rimâ ve zât-ı eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmireyi hâvî bağçeyi müştemil bi- cümle tevvabi velede'l-hak ve kâffete'l-hukuk ve'l-mürâfık tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î ile altıyüzon guruşa mezbûr Ahmed Çelebi ve mezbûre Ümmügülsüm Hatun'a ale'l-iştirâke's-sevî bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimde onlar dahi ber vecih-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl eylediklerinden sonra semeni olan meblağ-ı merkum altıyüzon guruşu müşteriyân-ı mezbûrân yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim, ba'de'l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat'â alâka ve medhalim kalmayıp mezbûrân Ahmed Çelebi ve Ümmügülsüm Hatun'un mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfları olmuştur, keyfe-mâyeşâ'an ve tahtarân mutasarrıflar olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâki' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi't-tâsi' min muharremü'l-haram li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: El-Hâc Ahmed b. Ali, Ahmed Çelebi b. Abdullah, İbrahim Odabaşı b. Mehmed, Ömer Çelebi b. Mehmed, Mustafa Çelebi b. El-Hâc İbrahim, El-Hâc İbrahim b. Mehmed, Ahmed Beşe b. Hasan, El-Hâc Ahmed b. Abdullah, El-Hâc Mehmed b. Halil, Yorgancı Abdurrahman b. Abdullah, Tüfengî Mehmed Beşe b. Abdullah ve gayrihim.

32) Medine-i Üsküdara tâbi' Kuzguncuk kareyesi sâkinlerinden Minhal veledi İstimad nâm zımmî meclis-i şer-i şerîf-i enverde karye-i mezbûre mütemekkinlerinden işbu râfi'u'S-sefer Münâhim veledi Odame nâm Yahudi muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-İ kelâm edip "silk-i mülkümde münselik emlâkımdan

olub karye-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan Futuni Nasrânî mülkü, bir tarafdan kinise bağçesi ve bir tarafdan papaz oğlu mülkü ve tarîk-i âm ile mahdud buyut-ı adîdeye müştemil bir bâb mülk menzilimi mezbûr Münâhim yahudiye bi’t-tarîke’l-isti‘ğlâl beşyüzelli guruşa bey‘ ve teslîm eyledğimde ol dahiber vecih-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra meblağ-ı merkum beşyüzelli guruşu mezbûr Münahim yedinden tamamen ba‘de’l-ahz ve’l-kabz yine mezbûr Münahim menzil-i mahdud-ı mezkûru tarih-i kitâbtan bahrisine tamamında bseksekikişerbuçuk guruşdan iki sende ceman yüzatmışbeşguruş ücret ile ba‘de’l-tahliyetü’ş-şer‘iyye ve’t-tekâbız el-mer‘î bâkī îcâr teslim eyledikde bendahi ber münvâl-i muharrer isticâr ve tesellüm ve kabul eyledim” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min muharreme’l-haram li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhudu’lhâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, Mehmed Emin efendi b. Ahmed, Veli Bey b. Mehmed, El-Hâc Hanefi bin Ali, Hasan Bey b. Ramazan, EsSeyyid Süleyman bin Mehmed.

33) Medine-i Üsküdarda Toygar Hamza Mahallesi sâkinlerinden Es-Seyyid Hasan Beşe b. Hüseyin nâm kimesne meclis-i şer‘-işerîf-i enverde merhum Hudâi Aziz Mahmud Efendi vakfının kâymakam-ı mütevelli olan işbu râfi‘ul’vesîka Ahmet Efendi b. Himmet nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip“silk-i mülkümde münselik emlâkımdan mahalle-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan tazici başı Abdullah Ağa mülkü ve bir tarafdan bağçe kapulu Mustafa Ağa mülkü ve bir tarafdan muhtar mülkü ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud bir bâb mülk menzilimi mütevell-i mezbûra bi’t-tarîke’l-istiğlâl el-âdî kırk guruşa bey‘ ve teslîm eylediğimde oldahi mâl-ı vakf-ı mezbûr ile ber vecih-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra meblağ-ı merkum kırk guruşu mütevelli-i mezbûr yedinden tamamen a‘de’l-ahz ve’l-kabz yine mütevelli-i mezbûr menzil-i mahdud-ı mezkûru tarih-i kitabdan beher sene tamamında altışar guruşdan üç senede cem‘an onsekiz guruş ücretle ba‘de’l-tahliyetü’ş-şer‘iyye ve’t-tekâbız el-mer‘î bâkī îcâr ve teslîm eyledikde şedh-i ber minvâl-i muharrer isticâr ve tesellümm ve kabûl eyledim” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î yine medine-i mezbûrede Ahmed Çelebi Mahallesi sâkinlerinden Hacı Mahmud Çelebi b. Abdurrahman ve El-Hâc Ahmed b. Ali nâm kimesneler asl-ı mâl-ı vakf-ı mezbûre ve derk-i menzil-i mezkûre ve şer‘an lâzım gelen ücret-i mersumeye tarafeynden emir ve kabulü hâvîye kefalet-i sahiha-ı şer‘iyye ile kefîl ve zâmin olmalarıyla ma-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’l-sâmin aşer min muharremelharam li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf

Şuhudulhâl: El-Hâc Mustafa b. İbrahim, Molla Samed b. Abdulgaffar, Molla Ahmed b. Mehmed, Molla Halil b. Mehmed, Molla Ali b. Ali.

34. Zikr-i âtî hususun mahallinde ketb ve tahrîri için bi’l-iltimas savb-ı şer‘-i enverde Mevlana Ahmed Efendi b. E-merhum Hüseyin Efendi irsâl olunub ol dahi yine Üsküdar’da Hamza Fakıye Mahallesi âyânından olub sabıka-ı mahrusay-ı Bursa’da bâst-ı secâd-ı şer‘-i nebevî olan umdetü’l-mevâlî’l-ızam zübdetü’l-ulemâ-i kiram faziletlü sadetlü İsmail Efendi Hazretleri’nin saadethanelerine varıp zeyl-i vesîkada muharreu’l-esâmî müslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şer‘-i âlî eyledikde kutbu’l-ârifîn gavsu’l-vâsilîn merhum ve mağfur Aziz Hüdâî Eş-şeyh Mahmud Efendi -kuddise-sırruhu’l-azîz- huzurlarının evkâfndan olup medine-i merkûmeye

tâbi‘ Bulgurlu nâm karyede vâkı‘ etrâf-ı erba‘ası azîzişşân Raliye hazretlerinin tekkiyeleri ve Ahmed Efendi Vakfı odaları ve tarîk-i hâssa-ı musalli ve tarîk-i âm ile mahdud ve ma‘lûme’l-mikdâr vakıf arsa üzerine mebnî ve mağrûs zikr-i âtî ebniyeve eşcâr ve kurûmun şerâ’-ı mâliki olan fahru’l-müderrisîne’l-kirâm El-Hâc Feyzullah Efendi necli’l-merhûm ? el-mebrûr Kazasker Abdullah Efendi’nin sarraf Artin Veledi Merat nâm zimmîye olan ikibin ikiyüz guruş deyn-i mukābelesinde zikr olunan ebniyeve eşcâr ve kurûmun şerâ-i mâliki olan fahre’l-müderrisine’l-kirâm El-hâc Feyzullah Efendi necli’il merhume’l-mebrur Kazasker Abdullah Efendi’nin sarraf Artin veledi Marat nâm zımmîye olan ikibin ikiyüz guruş deyni mukâbelesinde zikr olunan ebniye ve eşcâr ve kurum zimmî-i mezbûr yedinden razı olduğu mâileyh El-Hâc Feyzullah Efendi’nin meclis-i mezkûrda ikrârıyla sâbit ve hâlâ mersum Artin’in tarafından sadr-ı kebîr oğlu Bağdasar nâm zimmî dahi mer‘unu mezkûru * fekk vekîl olduğu mufahre’l-müderrisîne’l-kirâm Mehmed Sadık Efendi fahru’l-kuzat Es-Seyyid Veliyüddîn Efendi şehâdetiyle kezalik meclis-i mezkûrda zâmin ve müta‘yîn olduğuna bir vekîl-i mersûm Bağdasar babası mersum Artin tarafından vekâlet-i mezkûresi hasebiyle * merkum bi’l-cümle * fekk eylediğini yine meclis-i mezkûrda ikrâr ve iğtiraf eyledikden sonra mûmâ-ileyh El-Hâc Feyzullah Efendi meclis-i ma‘kud-ı mezkûrda muvakkaten mahrusa-ı Mısır-ı Kâhire kadısı i olup hâla mahrusa-ı mezbûreye âzim olan umdete’l-mevâlî el-azam mufahreru’l-ulemâe’l-fehhâm işbu sâhibu’l-vesîka saadetlü mükerimetlü imamzâde Mustafa Efendi b. Mehmed Kadı Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “iş-bu yedimde olan keşif hücceti mantûkunca mülk-i müşterâm olup bilâde tafsîl ve beyân olunduğu vech üzre deyn-i mezkûrum mukābelesinde merhûne olmağla hâla * fek olunan harûr-ı mezkûre dahilinde dahilen ve haricen buyut-ı adîde ve hamam ve câmekân eşcâr-ı müsmire ve kurûrumu hâvî bağçe ve bağı müştemil çiftlik ta‘bir olunur bir bâb menzilimi tarafeynden îcâb ve kabûlî hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iyye ile bin sekizyüz elli guruşa mûmâileyh Mustafa Efendi Hazretlerine bey‘ ve temlîk ve teslîm ve yine azîz müşâru’n-ileyh hazretlerinin evkâfından olup hâla taht-ı tasarrufunda olan arsa-ı ma‘lûmemi her dokuz yüz guruş bedel mukābelesinde * kaymakam mütevelli yine mûmâileyh Mustafa Efendi’ye ferâ‘ ve tefvîz eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer emlâk-ı mezbûreyi iştirâ ve ve teslîm ve temellük ve arazi-i mersumeyi tefevvüz ve kabul eyledikden sonra semeni olan mezkûr bin sekiz yüz elli guruş ile bedel-i merkum dokuzyüz guruş seha cem‘ân ikibin yediyüz elli guruş bi’t-tamam ve’l-kemâl mâileyh Musatafa Efendi yedinden ahz u kabz eyledim. Ba‘de’l-yevm emlâk-ı mezkûre mû-mâileyh Mustafa Efendi’nin mülk-i müşterâsı ve arâzi-i merkûme hakk-ı müfevvizi olup benim kat‘â alâka ve medhalim kalmamıştır” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î vâkı‘-ı hâlî Mevlânâ mezbûr mahallinde tahrîr ba‘dehû ma‘ân mürsel Çukadar Mehmed b. Ahmed ve muhazzır diğer Medmed b. Abdullah ile meclis-i şer‘e gelip alâ vukûihî inhâ ve ihbâr etmeğin. Mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’l-âşer min muharremü’l-haram li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Umdete’l-mevâli’l-ızâm zübtetü’l-ulemâi’l-kirâm sâbıka mahrusa-ı Bursa Kadısı faziletli saadetli İsmail Efendi necli’l-merhûm Eş-Şeyh Mehmed Efendi

Fahru’lmüderrisine’l-kirâm El-Hâc Salih Efendi b. Mustafa

Fahru’l-kazıyyetu’l-kirâm Veliyiddin Efendi b. Salih.

Fahru’l-müderrisine’l-kirâm imâzâde Es-Seyyid Mehmed Said Efendi

Fahru'l-müderrisine'l-kirâm Mehmed Sadık Efendi.
Ve gayrihim.

35) Medine-i Üsküdar'da Solak Sinan Mahallesi sâkinlerinden olub zat-ı Hüseyin Beşe b. Abdullah ve körükçü Ahmed Ağa b. Mehmed nâm kimesneler ta'rifleriyle muarrefe olan Hatice bt. Abdullah nâm hâtun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde işbu râfi'u'l-vesika molla Hüdaverdi bin Mehmed nâm kimesne mahzerında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "akd-i âti'z-zikrin suduûruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olub mahalle-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan Ahmed Beşe mülkü bir tarafdan muhfir mülkü ve bir tarafdan El-Hâc Abdullah ve bağza aliye hâtun mülkleri ve bir tarfdan tarîk-i âm ile mahdud bir bâb fevkâni oda ve bir bâb tahtani oda ve kenîf ve bir mikdar bağçeye müştemişl bir bâb mülkü menzilimi tarafından câb ve kâbule hâvî şurut-ı müfsideden ârî bey' ve temlîk ve teslim eylediğimde ol dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum yüzotuzbeş guruşu müşteri-i mezbur yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim. Bağdelyevm menzil-i mahdud-u mezkûrda benim kat'â alaka ve medhalim kalmayıp mezbûr Molla Hüdaverdi'nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur keyf-i mayeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmilâşir min muharremü'l-haram li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhudulhâl: El-Hâc Alaaddin bin El-Hâc İbrahim, Hüseyin Beşe b. Abdullah, Körükçü Ahmed Ağa b. Mehmed, EsSeyyid Mehmed Çelebi b. Hüseyin Ağa.

36) Medine-i Üsküdar'da Hacı Hatun Mahallesi sâkinlerinden işbu râfi'u'l-vesîka Mehmed Beşe b. Yusuf nâm kimesne meclis-i şer'i şerîf-i enverde bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip "hâlâ ben ihtâr ve alîl ve ma'rum ve mû'ber olub kâr u kesîye bir vechile iktidârım olmayıp nafakaya işd-i ihtiyâcım olmağın gâib-i ani'l-beled sulb-i kebir oğlum olup mûser olan Halil nâm kimesne üzerine kıbel-i şer'den kadr-i ma'ruf nafaka behâ farz takdîr olunmak matlubumdur" dedikde, fîl-hakīka hâl-i mezburun bilâde bast u beyan ve tafsil ve ı'yan eylediği minvâl olup zikr-i âtî nafakayı dahi oğlu gâib-i mezbûrun vermeğe kudreti olduğu zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî muslimîn ihbarlarıyla lede'ş-şer'u'l-enver müta'yîn oldukdan sonra hâkimi muvakkı' sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me'âb efendi hazretleri dahi tarihi kitabdan külli yevm beşer para nafaka behâ farz takdîr buyurup meblağ-ı mefrûz-ı mezbûrun kendi nafakasına harc ve sarf olsun ve lede'l-hâce istidâneye ve hîn-i zaferde * üzerine rucu'a mezbur Mehmed Beşe'ye kıbel-i şer'den izin birle, mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâmi aşer min muharremü'l-haram li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Umdete'l-mevâli'l-azam Mehmed Aziz Efendi necli'l-merhum Hasan Efendi, Fahre'l-kuran Ali Ağa b. Şaban, El-hâc Mehmed b. Osman, Halil ile Bekir Beşe b. Mustafa b. Halil, Abdullah Çelebi b. Mustafa, Veli Bey b. Mehmed.

37) Medine-i Üsküdar'da Kefçe Mahallesi sâkinelerinden olub zâtı Mustafa Çelebi b. Abdullah ve Ali Beşe b. Hasan nâm kimesneler ta'rifleriyle muarrefe olan Fâtıma bt. Abdullah nâm Hatun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde işbu sâhibu'l-kitab Ali Beşe b. Mehmed nâm kimesne mahzarında bi-tev'ihâ ikrâr-i tâm ve takrîr-i kelâm

edip “mezbûr Ali zevcim olup târih-i kitâb günü beni bâyinen tatlîk etmekle ve mezbûrun zimmetinde mutekarrır ve ma‘kudu’n-aleyh olan üç bin akçe mihr-i müeccelim ile nafaka ıddeti ma‘lumem ve me’ûnet-i suknâm için her bi’t-terazi altıyüz akçe ki min haysü’l-mecmu‘ üçbinaltıyüz akçe hakkım mezbûr Ali Beşe bana def‘ ve teslîm eyledikde ben dahi meblağ-ı merkum üç bin altıyüz akçe hakkım mezbûr Ali Beşe yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl alıp kabz eyledim fî-mâba‘d hukukı zevciyete mütea‘llika deâviden birbirimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskat eyledik” dedikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis aşer min muharremü’l-haram li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Berber Mustafa Çelebi b. Abdullah, Ali Beşe b. Hasan, Ahmed Beşe b. Ahmed, Mustafa Beşe b. Süleyman, El-Hâc Hanefi b. Ali.

38) Medine-i Üsküdar’a tâbi‘ Hangar Karyesi sâkinlerinden Hüseyin Beşe b. İbn Hasan nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu râfi‘u’l-vesîka şerîkî Feyzullah Beşe b. El-Hâc Süleyman nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr kelâm edip “akd-i âti’z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup, karye-i mezbûre haricinde Kaldırım nâm mahalde vâkı‘ Tarandakıl zımmî bağı, bir tarafdan Yemandi zımmî bağı ve bir tarafdan bavli bağı ve tarîk-i âmm ile mahdud tahminen yirmi dönüm mikdarı bir kıta‘ kurûmî mülk bağımın nısf-ı benim ve nısf-ı şâyi âharı mezbûr Feyzullah Beşe’nin mülkü olmağla bağ-ı mezkûrda olan nısf-ı şâyi‘amı icâb ve kabule hâvi bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile mezbûr Feyzullah Beşe’ye doksan guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde, ol dahibervech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum doksan guruşu mezbûr Feyzullah Beşe yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim. Bâ‘de’l-yevm bağ-ı mahdud-ı mezkûrda benim kat‘â alâka ve medhalim kalmayıp, mecmû‘ bağ-ı mahdud-ı mezkûr, mezbûr Feyzullah Beşe’nin mülkü müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur. Keyfe mâ-yeşâ‘ ve yahtâr mutasarrıf olsun” dedikde, gıbbe!t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’l-hâmis min muharremü’l-haram li-sene râbi‘ ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhūdu’l-hâl: Ahmed Ağa b. El-Hâc Süleyman, İbrahim Bey b. Derviş, Kapukethüdâsı Ali Ağa b., Mehmed Efendi b. El-Hâc Mustafa, Salih Efendi

39)Medine-i Üsküdar’da Mehmed Paşa Mahallesi sâkinelerinden Saliha bt. Ali nâm hâtunun zevci ve tarafından ber vech-i âtî ikrâra ve îrâya ve i‘tâ-ı hücete vekîl olduğu zâtı mezbûreye bi’l-ma‘rifeti’ş-şer‘î ârifân El-Hâc Ahmed Ağa b. Osman ve Mustafa Çelebi b. Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an sâbit olan Mehmed Çelebi b. Mustafa nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu râfi‘u’l-vesîka Mehmed b. Hüseyin nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “tarîh-i kitabdan on gün mukaddim müvekkilem merkume mahalle-i mezbûrede vâkı‘ tarîki âmdan murûru esnasında mezbûr Mehmed zikr olunan tarîk-i âmda kar üzerinde ağaçtan kızağa binip kayar olduğu halde müvekkilem mezbûrenin alelfefle ardından depip sağ ayağının topuğundan yukarı kemiğini iki mahalinden kesr ve harc eylediği bundan akdem ba‘de’l-murâfa‘a merkum Mehmed’in ikrarıyla sâbit olup ber’u iltâmına şer‘an tevkıf olunmuştu, el-hâleti hâzâ müvekkilem mezbûre ile beyinlerine musallihun tevassıt edip husus-ı mezbûrdan on beş guruş merhum behâ üzerine inşâı akd-i sulh eylediklerinde müvekkilem mezbûre dahi ber minvâl-i

muharrer sulh-ı mezbûrur kabul ve bedel-i sulh olan meblağ-ı merkum on beş guruşu mezbûr Mehmed'in yedinden bi't-tamam ahz u kabz eyleyip ba'de'l-yevm husus-ı mezkûre ve mâ tahdis minhâ müteallika âmme-i deâvî ve mutâlebât ve eymân ve muhâsemâtdan mezbûr Mehmed'in zimmetini ibrâ-yı âm kât-ı-u'n-niza'la ibrâ ve iskât eledim" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi't-tâsi' min muharremü'l-haram li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'lhâl: Es-Seyyid Mehmed Çelebi b. Hüseyin, Ahmed Ağa b. Mehmed, Veli Beşe b. Hasan, Veli Bey b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali.

40) Yoris kazâsına tâbi' Ömerli nâm karye sâkinlerinden Mustafa b. Salih nâm kimesne medine-i Üsküdar'da meclis-i şer'-i şerîf-i enverde medine-i mezbûrede sâkine ve zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ta'rifleriyle mu'arrefe olan işbu râfi'atu'l-vesîka Hatice bt. Abdullah nâm Hatun mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "târih-i kitabdan altı sene mukaddim mezbûre Haticeden istidâne ve kabz eylediğim onbeş guruş deynim mukâbelesinde on guruş kıymetli bir çift sim bilezik ve on guruş kıymetli bir sim kuşağı mezbûreye rehin vaz' ve teslîm etmiştim, merhûn merfûmi rehniyetten * ve deyn-i merkumu edâ eylemek murâd eylediğimde mezbûre Hatice cevâbında târih-i mezbûrda menzilime sârık ve duhûl ve benim eşyam ile ma'an marka olunmuştur deyu cevâb vermekle beynimizde münâzaât-ı kesîre vâki'a olmuşdu, el-hâleti hazâ beynimizde musallihûn tevassut edip ben da'vâ-yı mekûremden fâri' olub husus-ı mekûre mütea'llika âmme-i de'âvimden mezkûre Hatice'nin zimmetini ibrâ ve iskât eyledi", dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sânî aşer min muharremü'l-haram li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Es-Seyyid Süleyman Çelebi b. Mehmed, El-Hâc İsmail b. Abdullah, Hasan Bey b. Ramazan, Mehmed Çelebi b. İbrahim, Mustafa Ağa b. Halil, El-Hâc Hanefi b. Ali, Mustafa Bey b.

41) Medine-i Üsküdarda Yeni Mahalle sâkinlerinden Yorgi veledi Elgali nâm zımmî meclis-i şer-i şerîfi enverde zât-ı Hasan Beşe b. Ebubekir ve Mehmed Beşe b. Mehmed nâm kimesneler tağrifleriyle mu'arrefe olan işbu râfi'atu'l-vesika Ümmügülsüm bt. Mustafa nâm hâtun mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip" yedimde mülküm olup Medîne-i mezbûra tâbi' İstor karyesinde merhum Abdullah Ağa toprağında vâkı' bir tarafdan El-Hâc Mustafa bağı ve bir tarafdan Mehmed bağı ve bir tarafından benim âhar bağım ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud bir kıta' kurum-ı mülk bağı yüzelli guruşa mezbûre Ümmügülsüm hâtuna bi't-tarike'-l-istiğlâl el-âdî bey' ve teslîm eylediğimde oldahi kendi malıyla ber-vecih-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra meblağ-ı merkum yüzelli guruşu mezbûre Ümmügülsüm yedinden tamamen ba'de'l-ahz ve'l-kabz yine bağ-ı mahdud-ı mezkûru mezbûre Ümmügülsüm tarih-i kitabdan üç sene tamamına değin beher sene tamamında yirmiikibuçuk guruşdan cem'ân altmışyedibuçuk guruş ücretle bağdeltekayız elmerî yani icâr teslim eyledikde bendahi berveche muharrir isticâr ve teslim ve kabul eyledim dedikde, gıbbe't-tasdîk eşşerî mâvakı' bi't-taleb ketb olundu. Fî 'lyevmi's-sâlis aşer min muharremelharam li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhudulhal: Hasan Beşe b. Ebubekir, Mehmed Beşe b. Mehmed, İsmail Beşe b. Mustafa, El-Hâc Mehmed bin Mustafa, Molla Ömer bin Mustafa, El-Hâc Hanefi bin Ali, Hasan bey b. Ramazan, Mustafa Ağa b. Ahmed.

42) Medine-i İstanbul'da * Mahallesinde sâkin iken bundan akdem fevt olan mühürdar Mustafa Ağa b. Abdullah b. Abdurrahim nâm kimesnenin sulb-i kebîr oğlu hasran vâri‘ olduğu lede'ş-şer‘ olunur, mütehakkuk olan Mehmed Ağa nâm kimesnenin emir ve tarafından bi-hücceti'ş-şer‘iyye vekâlet-i âm-ı mütallika ile vekil olduğu El-Hâc Halil Ağa b.Osman ve Abdullah Ağa b. Ali nâm kimesneler şehâdetleriyle te'yid olan Ömer Efendi b. Abdullah nâm kimesne medine-i Üsküdar'da meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu râfi‘u'l-vesîka * Ağa b. Ali nâm kimesne mahzarında bi'l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin müvekkilim mezbûrun babasından müntakil mülk-i mevrûsu olub medine-i mezbûreye tâbi‘ Gazi karyesinde vâki‘ Hafız Paşa toprağında bir tarafdan Terzi Halil Bağı bir tarafdan Sabıka Çavuş Paşazâde Mustafa Bey tarlası bir tarafdan Emine Hatun Bağı ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud sekiz dönüm bir kıt‘a kurûmî mülk bağın nısf-ı şâyi‘i tarafeyne îcâb ve kabûl-i hâvî bey‘-i bât-i sahîh-i şer‘iyye ile altıyüz guruşa vekâletim hasbiyle mezbûr musalli bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde oldahi ber vecih-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-i merkum ikiyüz guruşu bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim ba‘de'l-yevm bağ-i mahdud-ı mezkûrun nısf-ı şâyi‘inde müvekkilimm mezbûrun kat‘a alâka ve medhali kalmayıb merkum Musalli Ağa'nın mülk-i müşterâsı hakk-ı sarfı olmuşdur, keyfe mâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-veka‘ bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'l-hâmis aşer min muharemelharam li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi'e ve elf. 15 Muharrem 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Osman Ağa b. Mehmed, Hasan Çelebi b. Mustafa, Halil Bey b. Abdullah, Veli Bey b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Mehmed Bey b. İbrahim.

43) Medine-i Üsküdarda Solak Sinan Mahallesi sâkinlerinden Mustafa Çelebi b. Abdulkadir nâm kimesne meclis-i şer-i şerîf-i enverde işbu rafi‘u'l-kitab Ali Ağa b. Ramazan nâm kimesne mahzarında ikrar ve takrîr-i kelâm edip "akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup mahalle-i mezbûrede bir tarafdan benim âhar mülküm ve bir tarafdan etmekçi El-Hâc Ali mülkü ve bir tarafdan dere ve bir tarfadan tarîk-i âm ile mahdud bir bâb mülk menzilimi mezbûr etmeki El-Hâc Ali menzili tarafından fevkani ve tahtâni iki bâb oda ve sofa ve müşterâsı müştemil bi'rimâ ve bir mikdar havluyu ba‘de'l-ifraz alâmât-ı kâssla vaz‘ eylediğimden sonra mevzu‘ olan müştemilât-ı mezkûreyi tarafeynden icâb ve kabule hâvî şurut-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahih-i şer‘î ile yüzkırk guruşa müşteri-i mezbûr Ali Ağa'ya bey‘ ve teslim ve temlik eylediğimde oldahi ber vecih-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum yüzkırk guruşu mezbûr Ali Ağa yedinden bi't-tamam ve'l-kemal ahz u kabz eyledim ba‘de'l-yevm mefruz müştemilâtı ve alâmâtı kâsli vaz‘ olunan hanlu ve sofa ve bi'rimâda benim kata‘ alaka ve medhalim kalmayub mezbûr Ali Ağa'nın mülkü müşterâsı ve hakk-ı sarfıdır, keyfe mâyeşâ‘ ve yahdâr mutasarrıf

olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâvâkı' bi't-taleb ketb olundu. fî'l-yevmi'r-râbi' aşer min muharremü'l-haram sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Osman Çelebi b, Mehmed Çelebi b.Mustafa, Murtaza b. Ahmed, Feyzullah b. Mehmed, Molla Ahmed b. Osman, El-Hâc Hanefi b. Ali, Hasan Bey b. Ramazan,

44) Medine-i Üsküdar'da müzâfe Adalar nahiyesine tâbi' Pendik Karyesi sâkinelerinden Aleksan veledi İnbulyanus nâm zımmî meclis-i şerî şerîf-i enverde Devlet-i Aliyyede sâbık Sekban Başı vakfının nakudû mütevellisi olan işbu râfi'u'l-vesîka Mustafa odabaşı b. Abdullah nâm mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "yedimde mülküm olub karye-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan kenye ve bir tarafdan tavukçu oğlu mülkü ve bir tarafdan Markayit oğlu yani mülkü ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud buyut-ı adideye müştemil bir bâb mülk menzilimi yüzelli guruşa mütevelli-i mezbûra bittarik elistigal elâdî bey' ve teslim eylediğimde oldahi mâl-ı vakf-ı mezbûre ile berveche muharrer iştirâ ve teslim ve kabul eyledikden sonra meblağ-ı merkum yüzelli guruşu mütevelli-i merkum yedinden tamamen ba'de'l-ahz ve'l-kabz yine menzil-i mahdud-ı mezkûru mütevell-i merkum tarih-i kitapdan üç sene tamamına değin bahar tamamında yirmiikibuçuk guruşdan ceman altmışyedibuçuk guruş ücretle bağdel tahlid eşşeriyye veltekâbız elmerî yani/ bana îcar ve teslim eyledikde bendahi ber münvâli muharrer isticâr ve teslîm ve kabul eyledim" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâvâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî elyevmil hamsîn aşer min muharremelharam sene errâbı' ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhudulhâl: Köse Ebubekir b. Süleyman, Unkapanlı Kara Mehmed b. Hüseyin, Molla Ebubekir b. Abdullah, Odun kapısında saht Mustafa b. Abdullah, Mehmed Beşe b. Mehmed, El-Hâc Mehmed b. Abdullah.

45) Medine-i Üsküdar'da Mehmed Paşa Mahallesi sâkinelerinden Fatıma bt. Abdullah Efendi b. Abdulmennan nâm hâtun tarafından ber vecih-i âtî vekîl olduğu zâtı mezbûreyi bi'l-ma'rifeti'ş-şer'iyye ârifân Mehmed Çelebi b. Mustafa ve Osman Çelebi b. Ebubekr nâm kimesneler şehâdetleriyle şer'ân sâbit olan Saka Osman b. Mustafa nâm kimesne meclis-i şer'-i hatîrda müvekkile-i mezbûrenin * zevci işbu râfi'u'l-vesîka Veli Ağa b. Ahmed nâm kimesne mahzarında bi'l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edib "mezbûr Veli Ağa ikibin akçe mihr-i müeccel tesmiyesiyle müvekkilem mezbûre Fatıma Hatun'un zevci olub târih-i kitaptan dört ay mukaddim müvekkilem mezbûreyi bâyinen tatlik etmekle zimmetinde mutekarrır ve ma'kudu'naleyh olan sâlifu'z-zikr ikibin akçe mihr-i müecceli ile eşyâ-ı memlûkesinden olan yedi guruş kıymetli bir el dolma ve on guruş kıymetli bir cedîd ve üç guruş kıymetli bir altın hâtem iki guruş kıymetli bir yemeni ve on guruş kıymetli üç * * ve akçe kesesi ve bir yemeni bohça bir guruş kıymetli ve yirmi para kıymetli bir sagir kahve ibriğini mezbûr Veli Ağa'ya bi't-tarike'l-reşuh vermiştir deyü bundan akdem taleb ve da'vâ sadedinde olduğunda mezbûr Veli Ağa her cevabında müekkilem mezbûreye târih-i mezbûrda eşya-ı mezkûre ile mihr-i merkumunu müvekkilem mezbûre Fatıma ki asb ve temlîk ve teslîm etmiştir, deyü def'-i şer'î ile kendinden mâ'ada kıymetleri beyinlerinde ma'lum bizâtiâm şerîf bir kırsî şal kuşak ve bir menkış yemeni ve sitmal ve beş aded gömlek ve beş don taleb ve dâ'va sadedinde olmağla beyinlerinde münâzaat-ı kesîre ve musamehât-ı kebîre vâki'a olmuştur. El-hâlet-i hâzâ beyinlerinde musallihun tavassut edip müvekkilem

mezbûre da‘vâ-ı mezkûresinden on guruş üzerine inşâ-ı akd-i sulh ile gelirinde olduğu sulh-ı mezburu kabul ve bedel-i sulh olan meblağ-ı merkum on guruşu bi’t-tamam ve’l-kemal ahz u kabz eyledi fîmâ-bâ‘d mihr-i mezkurte ve edâ ile beni eşyâ-ı mezkûremden ve tarih-i kitaba gelince beyinlerinde cereyan eden ahz ve i‘tâ ve mualemât-ı şitâyı ve sâire müte‘allike âmme-i de‘âvî ve mutâlebât ve eymân ve muhâsemâttan her biri âharın zimmetini ibrâ-ı âm ve kat‘u’n-niza‘la ibrâ ve iskât eyledi” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu. fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşer min muharremü’l-haram li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf. Şuhûdu’l-hâl: Abdullah Ağa, Molla Osman, Mehmed Çelebi b. Mustafa, Es-seyyid Süleyman Çelebi b. Mehmed, Veli Ağa b. Mehmed, Mustafa Ağa b. Ahmed, El-hâc Hanefi b. Ali.

46) Medine-i Üsküdarda Kefere Mahallesi sâkinlerinden olub kendi tarafından asıl ve sulbiye-i kebîr kızı Sîma nâm nasraniye tarafından ber vecihi âtî vekil olduğu zâtı mezbûreyi bi’lmağrifeti’şşer‘iyye ârifan Simon veledi Kirkor ve Çehodro veledi Ohan nâm zımmiler şehadetleriyle şer‘an sâbit olan Agop veledi Ermiyâ nâm zımmi meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Medine-i mezbûrede vâkı‘ Hamza Fakıye Efendi mescid-i şerîfi ve vakfının nakud mevkûfesine bi’l-fiil mütevelli olan işbu râfi‘u’l-kitab Hafız Süleyman Efendi b. Eş-şeyh Ali Efendi nâm kimesne mahzarında bi’l-esâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “kızım müvekkile-i mezbûre ile aleliştirâke’s-sevî mülkümüz olub mahalle-i mezbûrede vâkı‘ etrafı erba‘ası İbrahim ve Sîmon ve Çehodro nâm zımmiler mülkleri ve tarîk-i âm ile mahdud ve buyut-ı adideye müştemil bir bâb mülk menzilimizi mütevelli-i merkumeye ikiyüz guruşa bi’t-tarike’l-isti‘lâl el-âdî bey‘ ve teslîm eylediğimizde oldahi mâl-ı vakf-ı mezbûre ile ber vecih-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra meblağ-ı merkum ikiyüz guruşu mütevelli-i merkum yedinden tamamen ba‘de’l-ahz ve’l-kabz yine menzil-i mahdud-ı mezkûru mütevelli-i merkum tarih-i kitabdan üç sene tamamına değin beher sene tamamında otuzar guruşdan cem‘an doksan guruş ücretle ba‘de’t-tahlite’şşer‘iyye ve’l-tekâbız el-mer‘î müvekkilem mezbûre ile yani îcâr ve teslim eyledikde bendahi berveche muharrer isticâr ve teslim ve kabul eyledim” dedikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î yine mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Simon veledi Kirkor ve Çehodro veledi Ohan ve Artin veledi İvanos nâm zımmilerden her biri asl-ı mal-ı vakf-ı mezkûre ve derek menzil-i mahdud-ı mezkûra ve şer‘an lazım gelen ücret-i mersumeyi tarafeynden emr ve kabul-ı hâvîye kefalet-i sahih-i şer‘iyye ile kefil ve zâmin olmalarıyla mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu. fî’l-yevmi’s-sâmin aşer min muharremel haram li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhudulhal: Molla Said bin Abdulkadir, Derviş Mehmed bin Eyüb, Hamamcı Seyid Mehmed Ağa b. El-Hâc Hüseyin, Kavakcı Mustafa bin, El-Hâc Halil Ağa bin, El-Hâc Abdi bin, Topcuzâde hmed Ağa bin, Tatar Mustafa Beşe bin.

47) Medine-i Üsküdarda Bulgurlu Mahallesinde sâkine ve zâtı mahalle-i merkume imamı Osman Efendi b. Ali Ağa haski Halil Ağa b. Mustafa nâm kimesneler ta‘rifleriyle mu‘arrefe olan Rukiye bt. El-Hâc Mustafa nâm hatun meclis-i şer‘-i hatîr lâzıme’t-tevkiyede zevc-i dahili işbu râfi‘u’lvesîka Es-Seyyid Mustafa Ağa b. Es-Seyyid Salih nâm kimesne mahzarında bi-tev‘ihâ ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “mezbûr EsSeyyid Mustafa Ağa zevcim olub beynimizde hün-ü

muaşeretimiz olmamağla ben hul‘a tâlibe olduğum ecilden zevcim mezbûrenin zımmetinde mutakarir ve mağkudu’naleyh olan kırkbin akce mihr-i müeccel ve altmışbin akçe mihr-i muaccel ve nafaka-ı ıddet-i ma‘lumem üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcim mezbûr ESeyyid Mustafa Ağa ile muhâla‘a-ı sahih-i şer‘iyye ile muhâla‘a eylediğimde oldahi hul‘-ı mezbûru ber vecih-i muharrer kabul eyledikden sonra hukuk-ı zevciyete ve ibtidâi zevciyetten tarih-i kitaba gelince beynimizde cereyan eden ahz ve i‘tâ ve muâmelât-ı şitâya müteallika âmme-i de‘âvî ve mutâlebât ve kâffe-i îman ve muhâsemâtdan her birimiz âharın zımmetini ibra-ı âm kât-ıu’nniza‘la ibrâ ve iskât eyledik” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüvelvâki‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’lhâdî ve’l-ışrîn min muharremel haram li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhudulhâl: Hasgi Hüseyin Ağa b. Osman, Molla Mehmed bin Abdullah, Mehmed Ağa b. Abdullah, Süleyman Beşe b. Şaban, EsSeyyid Halil Çelebi b. Mehmed, Kasım bin Abdullah, Mustafa çlebi b. Ömer, Veli Bey b. Mehmed, El-Hâc Hanefi bin Ali.

48) Husus-ı âti’l-beyanın mahallinde ketb ve tahriri için savb-ı şer‘i enverden me’zûna irsâl olunan Mevlâna Mehmed Efendi b. Ahmed Medine-i Üsküdar’a tâbi‘ Kādî karyesine varub zeyl-i vesikada muharrerü’l-esâmi müslimin huzurlarında akd-i meclis-i şer‘-i şerîf ettikde karye-i mezbûrede kendilerinden Yorgi veledi Fetunoz nâm zımmî tarafından berveche âtî büyük vekil olduğu Kostantin veledi Yorgive Zogri veledi Zâfiri nâm zımmîler şehadetleriyle şeran sabit olan Togari veledi Fetunoz nâm zımmî meclis-i mağkud-ı mezkûrda yine karye-i mezbûre sâkinlerinden işbu râfie’ssefer Kostantin veledi Minol nâm zımmî muvacehesinde bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip akd-i âti’z-zikrin suduruna değin müvekkil-i mezbûrun silk-i mülkünde münselik emlakından olub karye-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan müştera-i mezbûr Kostantin mülkü ve bir tarafdan Daliyanni veresesi mülkü ve bir tarafdan Yorgi zımmi mülkü ve bir tarafdan tarik-i âm ile mahdud iki bâb-ı fevkani oda ve kenif müştemil mefruz bir bâb mülk-ü menzilini tarafından îcâb ve kabul-ı hâvî bey-i bât-ı sahîhe-i şeriî ile mezbûr Kostantin zımmîye yüzelli guruşa bilvekâle bey‘ ve temlik ve teslim eyledikde, oldahi beveche muharrer iştirâ ve teslim ve temlîk ve kabul eyledikden sonra benim/temiz olan meblağ-ı merkum yüzelli guruşu müşterayı mezbûre yedinden biltamam velkemâl ahz u kabz eyledim bağdel yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda müvekkile-i mezbûrun kata‘ alâka ve müdhili kalmayub mezbûr Kostantin zımmînin mülk müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdur. Keyf-i mâyeş’ ve yahtâr mutasarrıf olsun dedikde, gıbbe’t-tasdîk eşşerî vâkı‘ hâli Mevlana mezbûr mahallinde tahrir ba‘de ma‘an-mürsel hukuka dâr Halil ve mahzar Hanefi ile meclis-i şera gelüb âli vukua‘ inhâ ve ihbâr etmeyin mâhüve’lvâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî ‘l-yevm-i’l-hâmis aşer min muharremelharam li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhudul hal: El-Hâc Sinan bin Murtaza, Ahmed efendi b. El-Hâc Mehmed, Subaşı El-Hâc Hasan b. , Berber Mustafa bin Yakub, Kayıkcı Mehmed Beşe , Kostantin veledi Yorgi, Palaş veledi Minhalor, Laguri veledi zafiri, Sâra veledi Laguri.

49) Husus-ı âtîzzikrin mahallinde ketb ve tahrir-i için bi’l-iltimas cânib-i şer‘îden irsal olunan Mevlana Mehmed Efendi b. Ahmed oldahi Medine-i Üsküdara

tâbı‘ Kādî karyesine varub zeyl-i vesika muharrer elesâmi müslimin hazretlerinde akd-i meclis-i şer-i şerîf ettikde karye-i mezbûre sâkinlerinden Togari veledi Fetunoz nâm zımmî meclis-i mağkud-o mezkûrda işbu râfielsaf Kostantin veledi Manol nâm zımmî muvacehesinde ikrâr ve tâkrîr kelâm edip beyi‘ âtizzikrin suduruna değin yedimde mülküm olub karye-i mezbûre haricinde müddettâm mahalde vakı‘ bir tarafdan El-Hâc mesli bağı ve iki tarafdan müşteray-ı mezbûr ve bir tarafdan giderci Mustafa bağları ile mahdud kata‘ mefruz kurumî mülk bağı tarafeynden icâb ve kabule hâvî bey‘i bât-ı şer‘iyye ile yüzaltmış guruşa mezbûr Kostantin zımmîye bey‘ ve teslim ve temlik eyledikde oldahi berveche muharrer iştirâ ve teslim ve temlik ve kabul yledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum yüzaltmış guruşu müşteray-ı meskur Kostantin yedinden bittamam velkemâl ahz u kabz eyledim fîmâbağd bağ-ı mahdud-ı mezkûrda benim katâ alaka ve medhalim kalmayub merkum Kostantin zımmînin mülkü müşterası olmuşdur, keyf-i mâyeşâ’ ve yahtâr mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdîk eşşeriî vâkı hâlî Mevlana mezbûr mahallinde tahrir-i bağde meâmirsel çukadar Halil ve mahzar Hanifi ile meclis-i şere gelub ala vuku‘ihi inhâ ve ihbâr etmeyin, mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’s-sabis aşer min muharremü’l-haram li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhudul hal: Şâhidûn essâbıgûn.

50) Husus-ı âtî’z-zikrin mahallinde ketb ve tahrîri için cânib-i şer‘-i hatrdan irsâl olunan Mevlâna Mehmed Efendi b. Ahmed medine-i Üsküdar’a tâbi‘ Kādî karyesine varıp zeyl-i vesîkada muharrerü’l esâmî muslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şerc-i âlî ettikde karye-i merkum sükkânından Yorgi veledi Fotinoz veledi Kosta nâm zımmî tarafından husus-ı âtî’z-zikrin ikrâna vekîl olduğu Kostantin veledi Yorgi ve Zigor veledi Zafiri nâm zımmîler şehadetleriyle şer‘ân sâbit olan diğer Kostantin veledi Marvina nâm zımm meclis-i ma‘kud-ı mezkûrda Togar Veledi Fetunoz nâm zımmî muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr ve takrir-i kelâm edip “müvekkilem mersum Yorgi emlâkından olup karye-i mezbûrede vâkı‘ atraf-ı erba‘ası Kostantin ve Yorrgi ve Liyanni veresesi mülkleri ve tarîk-i âm ile mahdud ma‘lume’l-müştemilâtı bir bâb mefrûz mülk menzilimi ahd-i semen misliyle bey ve kabz semene semenimiz kendiye îsâle ve hususu mezbur mütevakkıf olduğu umurun gelirine tarafımızdan mersum Togari zımmîye vekîl ve nâib münâb nasb ve te‘yîn eyledim deyü dedikde merkum Togari dahi vekâlete teviyeyi ve merâsiminş edâya taahhüd etmeyin. Vâkı‘-ı hâlî Meüvlâna mezbûr mahallinde tahrîri ba‘de ma‘an-mürsel emnâe’ş-şer‘le meclis-i şer‘e gelip alâ vukûihî inhâ ve ihbâr etmeğin. Mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’r-rabi‘ aşer min muharreme’lharam li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: şâhid-i sâbıkûn.

51) Medine-i Üsküdar’da Hasan Ağa Mahallesi sâkinelerinden olub zâtı Ahmed Beşe b. İbrahim ve Mehmed b. Mustafa nâm kimesne ta‘rifleriyle muarrfe olan İsmihan bt. Mustafa nâm hâtun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zevc dahili işbu râfi‘u’l-vesîka Musa b. Hasan nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “mezbûr Musa zevcim olup beyimizde hüsn-i zindegânımız olmamağla ben hul‘a tâlibe olduğum ecilden zevcim mezbûr Musa zımmetinde mutekarrır ve ma‘kudu’n-aleyh olan bin sekiz yüz akçe mihr-i müeccelim ile nafaka ıddet-i ma‘lumem

üzerlerine ve me'ûnet-i süknâm dahi kendi üzerine olmak üzere zevcim mezbûr ile muha'laa-ı sahîhe-i şer'iyye ile muhâla'a eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer hul'-ı mezbûru ba'de'l-kabul hukuk-ı zevciyete müteallika âmme-i deâvî ve kâffe-i mutâlebât ve eymân ve muhâsemâtdan beherbirimiz âharın zimmetini ibrâ-ı âm kât-ı u'n-niza'la ibrâ ve iskât eyledik", dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'l-hâdis ve'l-ışrîn min muharremü'l-haram li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Ahmed Beşe b. İbrahim, diğer AHmed Beşe b. Mustafa, Mehmed Beşe b. Mustafa, Hasan Bey b. Ramazan, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali,

52) Medine-i Üsküdarda Evliya Hoca Mahallesi sâkinelerinden olub zâtî Süleyman bin Mehmed ve Mustafa bin Hüseyin nâm kimesneler ta'rifleriyle mu'arrefe olan Rabia bt. Mehmed nâm hâtun meclis-i şer-i şerîf-i enverde işbu râfi'ul-vesika Hasan Çelebi b. Mustafa nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "akd-i âti'z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlakımdan olub mahalle-i mezbûrda vâkı' bir tarafdan tâzibci başı mülkü ve bir tarafdan Molla Ömer mülkü ve bir tarafdan kavuncu Es-Seyyid Mustafa mülkü ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud iki bâb-ı fevkâni oda ve bir tahta poş ve kenifi müştemil bi bâb mülk-ü münselik nısf-ı şâyi'i benim mülküm ve nısf-ı şâyi' âhar Hatice bt. Süleyman nâm hâtun mülkü olmağla menzil-i mezkûrda olan nısf-ı hisse-i şâyiamı tarafeynden icâb ve kabule hâvî bey-i bât-ı sahîh-i şeriyye ile otuz guruşa mezbûr Hasan Çelebiye bey' ve teslim ve temlik eylediğimde oldahi ber vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve temellük ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum otuz guruş mutâlebesinden merkum Hasan Çelebi'nin zımmetini ibrâ ve iskat eyledim bağdel yevm menil-i mahdud-u mezkûrda olan nasf-ı hass-ı şâiyamda benim kata' alâka ve medhalim kalmayıp merkum Hasan Çelebi'nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdur keyf-e mâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fi'l-yevmi's-salis ve'l-ışrîn min muharremü'l-haram li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhudulhal: Süleyman Çelebi b. Mehmed, Mehmed Beşe b. Ömer, Diğer Mehmed b. Ali, Mustafa Beşe b. Hasan, Mehmed Bey b. İbrahim, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Bey b. Ahmed.

53) Medine-i Üsküdar'da Hasan Ağa Mahallesi sakineleinden olub zât-ı Ahmed Beşe b. İbrahim ve Mustafa Beşe b. Mehmed nâm kimesneler ta' rifleriyle muarrife olan Neslihan bt. Mustafa nâm hâtun meclis-i şer' de sâbıka zevcî Musa bin Hasan nâm kimesne mahzarında bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edub mezbûr Musa zevcim olub beni bâyinen tatlîk etmekle mezbûrun ferâşından hâsıl ve benden mütevellid olub hâlâ bihakkı'l-hidâne * olan sülb-i sagir oğlum Mehmed Emin'in nafakaya işdi ihtiyacı olmağla kıbel-i şer' den kadr-i ma' ruf nafaka behâ farz ve takdîr olunmak matlubumdur dedikde, hâkim mevku' sudur kitâb * ve hasan Muib Efendi hazretleri dahi tarafının rızalarıyla tarih-i kitâbdan kel yevm ikişer akçe nafka behâ farz ve takrîr buyurub mebla' -ı mefruz-ı mezkûru sagîr-i mezbûrun levazımına hariç sarf-ı veledielhâce istidâneye vahyin-i teferde babası mezbûr Musa üzerine * mezbûre Nesihan hâtuna kıbel-i şer' den * mâhüve'lvâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî

elyevmissânî velışrîn min muharremü'l-haram lisene errabi‘ ve hamsîn ve mie ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Ahmed Beşe b. İbrahim, Diğer Ahmed Beşe b. Mustafa, Mehmed Beşe b. Mustafa, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc Hanefi bin Ali, Mehmed Bey b. İbrahim, Es-Seyyid Süleyman bin Mehmed, Mustafa Ağa b. Ahmed.

54) Medine-i Üsküdar'a tâbı‘ Bulgurlu karyesi sâkinelerinden olub zât-ı zeyl-i vesikada muharrer el-esâmî müslimîn ta‘ rifleriyle muarrife olan Ayşe bt. Hüseyin nâm hâtun meclis-i şer‘ -i şerîf-i enverde zevc-i işbu rafi‘ u'lvesika Hüseyin bin Ahmed nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Hüseyin üç bin iki yüz akçe müeccel tesmiyesiyle zevcem olub târih-i kitâbdan beş ay mukaddim beni bâyinen tatlik etmekle mezbûrun zımmetinde mutekarrır me ma‘ kud-ı aliye olan sâlüfü'z-zikr üç bin iki yüz akçe mihr-i müeccelimi talab-i dea‘ vî eylediğimde mezbûr Hüseyin dahi ancak iki bin ikiyüz akçesini ikrâr-ı ziyade bin akçeye inkâr etmekle ben ziyade müdeâm için

Beyniye havalim olunub mezbûr Hüseyinin ikrâr-ı mertebesi iki nin iki yüz akçeye bâki def‘ ve teslim eyledikde ben dahi mebla‘ -ı merkum iki bin iki yüz akçey-i mezbûr Hüseyin yedinden tamâmen ahz u kabz eyledim dedikde, gıbe't-tasdik eşşer‘ î mâvaka‘ bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevm-i'l-hâmis aşer min muharremü'l-haram li-sene erba‘ ve hamsîn ve mie ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Veli Bey b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Ağa b. Ahmed, Hüseyin Çelebi b. Abdullah, Mustafa Bey b. Halil, El-Hâc İsmail b. Abdullah.

55) Medine-i Üsküdar'da Toygar Hamza Mahallesi sâkinlerinden Halil Ağa b. El-Hâc İsmail nâm meclis-i şer‘i şerîf-i enverde Medine-i mezbûrede merhum ve mefkurle eş-şeyh Osman Efendi vakfının nakud mevkûfesine kaymakam mütevelli olan işbu rafi‘ u'l-vesika El-Hâc Ahmed Efendi b. Hamit nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "yedimde mülküm olub Medine-i mezbûreye tâbi‘ Bulgurlu nâm karye toprağında vâkı‘ bir tarafdan Mustafa Ağa bağı, bir tarafdan El-Hâc Abdullah bağı ve bir tarafdan tarla ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud tahminen kırk dönüm mikdarı bir kıta‘ kurumî mülk bağımı mütevelli-i mezbûre bi't-tarike'l-istiğlâl el-âdî iki yüz guruşa bey‘ ve teslîm eylediğimde ol dahiasl-ı mâl-ı vakf-ı mezbûr ile ber vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul eylediğimden sonra meblağ-ı merkum iki yüz guruşu mütevelli mezbûr yedinden tamâmen ba‘de'l-ahz ve'l-kabz yine mütevell-i mezbûr bağ-ı mahdud-ı mezkûru tarih-i kitabdan üç sene tamamına değin beher sene tamamında otuzar guruştan cem‘an doksan guruş ücrele ba‘de'l-tekâbız el-mer‘î bi't-tevliye bana îcâr ve teslîm eylediğinde ben dahi ber minvâl-i muharrer isticâr ve tesellüm ve kabul eyledim" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vâkı‘ bi't-taleb ketb olundu. Fî gurre-i saferü'l-hayr li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Eş-Şeyh Mustafa Efendi b. Mehmed, Ahmed Efendi b. Nasuh, İbrahim b. Mehmed, Molla Ahmed b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali.

56) Medine-i Üsküdar'da Evliya Hoca Mahallesinde sâkin iken bundan akdem Belgrad muharsasında şehadeten vefat olan Kollukcu Mustafa Ağa b. Abdullah'ın sulbi oğlu Mehmed Emin ve sulbiye kızı Emine nâm sagîrânın min kıble'l-ümm

cedleri ve tesviye emirlerine kıbel-i şer‘den mensub ve meyilleri olan işbu bâisü’l-vesîka El-Hâc Ahmed b. _____ nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîrda bast-ı kelâm ve ifâde-i tâm edip “mahalle-i mezbûr mescidi evkafından olup yine mahalle-i mezbûrede vâkı‘ etraf-ı erba‘ası hakan Ahmed Ağa verasesi ve Bayram Paşa Vakfı odalar ve Ali Bey ile mahdudud işcâr-ı müsemmihe ve gayri müsemmiheyi müştemil bir bâb vakf-ı bağçe icâreteyn ma‘lumeteyn ile müteveffay-ı mezbûrun taht-ı tasarrufunda olup ba‘de vefata olan sagirân-ı mezbûrâna iştigal eylemesi lakin bağçeyi mezbûrun hâsıl olan temellâtı me’ûnet mesârifına vefa etmediğimden mâ-âda sagirân-ı mezbûrânın babaları müteveffâyı mezbûrun müntakil ism-i mâl itlâk olunur * olub mezbûre nafakaları olmakla bağçeyi merkum ba‘de’l-müzayede bâ-ma‘rifet mütevelli bedel-i misliyle âhara fera‘ ve bedel-i ister bâğ olunub hasıl olan temâssili sagîran-ı mezbûrâna inkâk olunmak hafilerinde beher vechile infa‘ ve evli olmağın hakkat-ı hâlî ba‘de’l-isticâr kıbel-i şer‘den izin verilmek bi’l-vesâye matlubumdur” dedikde, fi’l-hakīka hâlâ vasî-i mezbûru bast ve bayânı tafsîl ayân eylediği vech üzre olduğu zeyl-i vesîkada muharreu’l-esâmî bağriz muslimîn azarlarına eş-şer‘u’l-enver zâmin oldukdan sonra ber minvâl- muharrer vâsî-i mezbûre kıbel-i şer‘den izin birle. Mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî 25 min muharrem sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Es-Seyyid Süleyman Ağa b. Receb, Mustafa Çelebi b. Hasan, Ahmed Ağa b. Ömer, diğer Ahmed Ağa b. Abdullah, Veli Çelebi b. Mehmed.

57) Medine-i Üsküdar’da Arakyacı El-Hâc Cafer Mahellesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharreu’l-esâmî müslimîn ta‘rifleriyle muarrefe olan Ümmühan bt. Receb nâm hâtun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i mezbûrede vâkı‘ Arakyacı El-Hâc Cafer mescid-i şerîfinde merhum şeritci El-Hâc Mustafa nâm sahibe’l-hayrın nukûd mevkûfesise bi’l-fiil mütevelli olan iş-bu râfi‘u’l-kitâb İsmail Efendi b. El-Hâc Mustafa nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “yedimde mülküm medine-i mezbûre hâricinde Kızkulesi mustahfizleri toprağında vâkı‘ etrâf-ı erba’ası Süleyman Beşe ve İbrahim Efendi verâseleri v ebir tarafdan tarîk-i âm ile mahdûd tahminen onikibuçuk dönüm bir kıt‘a kurûmî mülk bağı mütevelli-i mezbûre bi’s-sarike’l-istiğlâl el-âdî yüz guruşa bey‘ ve temlîk eylediğimde ol dahimâl-ı vakf-ı mebur ile ber vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul ve kabz eyledikden sonra meblağ-ı merkum yüz guruşu mütevelli-ği merkum yedinden tamâmen ba‘de’l-ahz ve’l-kabz yine mütevelli-i mezbûr bağ-ı mahdud-ı mezkûru tarih-i kitabdan üç sene tamamnına değin beher sene tamamnında onikişerbuçuk guruşdan cem‘ân otuzyedibuçukguruş ücretle ba‘de’t-tekâbız el-mer‘î bana îcâr ve teslîm eyledikde ben-dahi ber vech-i muharrer isticâr ve tesellüm ve kabul eyledim” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘îyine mukırrı mezbûrenin sadr-ı kebîr oğlu iş-bu hâzır-ı bi’l-meclîs Devâtî Ahmed Beşe b. Hüseyin nâm kimesne asl-ı mâl-ı vakf-ı mezbûre ve direk bağ-ı mezbûre şer‘ân lazım gelen ücretine tarafeynden emr ve kabul-i hâvîye kefâlet-i sahîhe-i şer‘iyye ile kefîl ve zâmin olmağın. Mâveka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî gurre-i muharremü’l-haram sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Mehmed Efendi b. Mustafa el-müezzin, Süleyman Çelebi b. Veli b, Molla İbrahim b. Ahmed Efendi, Ahmed Beşe b. Ali, El-Hâc Hanefi b. Ali,.

58) Medine-i Üsküdar’da Kefçe Mahallesi sâkinelerinden olub zâtı El-Hâc Hasan b. Ali ve Mustafa b. Osman nâm kimesneler ta‘rifleriyle mu‘arrefe olan

Ümmügülsüm bt. Mustafa nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîf-ienverde zevc-i mutaliki işbu râfi‘u’l-vesîka Mehmed b. Osman nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrr-i kelâm edip “mezbûr Mehmed zevcim olub târih-i kitapdan dört ay mukaddim beni bâyinen tatlîk etmekle zimmetinde mutekarrır ve ma‘kudu’naleyh olan ikibin akçe mihr-i müeccelimi taleb ve da‘va sadedinde olduğumda ol dahicevabında meblağ-ı merkumu bana hîbe ve temlîk eylemiştir deyu beni müdafa‘a olvechile beynimizde münazaat-ı kesîre vâki‘a olmudu, el-hâlet-i hâzâ beynimizde musallihûn tavassut edip beni da‘vâ-ı mezkûremden binikiyüz akçe üzerine inşâ-ı akd-ı sulh eylediklerinde ben-dahi sulh-ı mezbûru kabul ve bedel-i sulh olan meblağ-ı merkum binikiyüz akçeyi mezbûr Mehmed yedinden tamamen ahz u kabz eyledim fîmâba‘d ziyade sekizyüz akçeye ve hukuk-ı zevciyete müta‘ala‘ âmme-i de‘âvî ve mutâlebâttan mezbûr Mehmed’in zimmetinde ibrâ-ı âm kât-i‘u’n-niza‘la ibrâ ve iskât eyledim” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min muharremü’l-haram li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: El-Hâc Hasan b. Ali, Mustafa b. Ali, İbrahim b. Ali, Hasan b. Abdullah, Mehmed b. Abdullah.

59) Medine-i Üsküdar’da Kefçe Mahallesi sâkinelerinden olub zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmi müslimîn ta‘rifleriyle mu‘arrefe olan Aişe bt. İbrahim nâm hâtun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i mezbûrede vâkı‘ merhum Hüdâyî Efendi Hazretleri vakfının ta‘âmiyeleriçün mevkûfe nakudunbi’l-fi‘il mütevelli olan işbu râfi‘u’l-kitab El-Hâc Ahmed Efendi b. Himmet nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “yedimde mülküm olub mahalle-i mezbûrede vâkı‘ iki tarafdan Hudâyi Efendi vakfından olan bağçe ve bir tarafdan İbrahim Efendi mülkü ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud buyût-ı adîdeyi müştemil bir bâb mülk menzilimi mütevelliyi mezbûra bi’t-tarîk el-isti‘lâl el-âdî yüz guruşa bey‘ ve teslîm eylediğimde ol dahimâl-ı vakf-ı mezbûr ile ber-vecih-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra meblağ-ı merkum yüz guruşu mütevelli-i merkum târih-i kitabdan üç sene tamamına değin beher sene tamamında onar guruşdan cem‘an otuz guruş ücretle bade’t-tahlîte’l-şer‘iyye ve’l-tekâbız el-mer‘î bana îcâr ve teslîm eyledikde ben-dahi ber-vecih-i muharrer isticâr ve tesellüm ve kabul eyledim” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî gurre-i safere’l-hayr li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Kavakcı Han Ağa b. Hüseyin, El-Hâc Abdullah Efendi b. Yusuf, El-Hâc Mustafa Efendi b. İbrahim, El-Hâc Mehmed Ağa b. Hamza, Molla Ahmed b. Mehmed.

60) Medine-i Üsküdar’da Bağlar Mahallesinde sâkim İbrahim Beşe b. Receb ile zevcesi olub zâtı zeyl-i vesîkada muharreu’l-esâmî müslimîn ta‘rifleriyle mu‘arrefe olan Hanife bt. Hüseyin nâm zevcân meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i mezbûrede vâkı‘ Arakyacı El-Hâc Cafer Mahallesinin bedel-i avarızı için mevkûfe nakudun bi’fiil mütevelli olan işbu râfiu’l-vesîka İsmail Efendi b. El-Hâc Mustafa nâm kimesne mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “yedimizde aleliştirakes-sevi mülkümüz olub mahalle-i mezbûrede vâkı‘bir tarafdan Münadi Molla Mustafa mülkü ve iki tarafdan El-Hâc Mehmed mülkü tarîk-i âm ile mahdud buyût-ı adîdeyi müştemil mülk menzilimizi mütevell-i mezbûre bi’t-tarke’l-iştigâl

el-âdî elli guruşa bey‘ ve teslîm eylediğimizde ol dahimâl-ı vkf-ı mezbûr ile ber-vehic-i muharrer iştira ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra meblağ-ı mezbûr elli guruşu mütevell-i mezbûr yedinden tamamen ba‘de’l-ahz ve’l-kabz yine mütevelli-i merkum menzil-i mahdud-ı mezkûru târih-i kitabdan beher sene tamamında altışar guruş bir riba‘dan üç senede cem‘an onsekiz guruş ve üç ribaücretle ba‘de’t-tahlîte’ş-şer‘iyye ve’l-tekâbız el-mer‘î bize îcâr ve teslîm eyledikde biz dahi ber münval-i muharrer isticâr ve tesellüm ve kabul eyledik” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire f gurre-i muharremü’l-haram sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Mehmed Efendi el-mü’ezzin, El-Hâc Mustafa Ağa b. El-Hâc Ahmed, Molla İsmail b. Ahmed, diğer Mehmed Efendi b. Ahmed.

61) Medine-i Üsküdar’da Selman Ağa Mahalesi sâkinlerinden Abdullah b. Süleyman nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde merhum Arslan Ağa binâ eylediği çeşme tağmiri için mevkûfe nakûdun bi’l-fiil mütevellisi olan iş-bu râfiu’l-vesîka Abdi Beşe b. Mahmud nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “yedimde mülküm olup mahalle-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan Şeyhülislam Efendi bağçesi ve bir tarafdan Fatıma Hatun mülkü ve bir tarafdan Abdulnaki Efendi bağçesi ve bir tarafdan tarîk-i hâs ile mahdud buyût-ı adîdeyi müştemil bir bâb mülk menzilimi mütevelli-i mezbûra bi’t-tarîke’l-istiğlâl el-âdî yirmibeş guruşa bey‘ ve teslîm eylediğimde ol dahimâl-ı vakf-ı mezbûr ile ber-vecih-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra meblağ-ı merkum yirmibeş guruşu mütevelli-i mezbûr yedinden tamâmen ba‘de’l-ahz ve’l-kabz yine mütevelli-i merkum menzil-i mahdud-u mezkûru târih-i kitabdan üç sene tamamına değin beher sene tamamında üçer guruş Beşer paradan cem‘ân dokuz guruş onbeş para bade’t-tahlîte’ş-şer‘iyye ve'l-tekâbz el-mer‘î bana îcar ve teslîm eyledikde ben-dahi ber- vecih-i muharrer isticâr ve tesellüm ve kabul eyledim” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-veka bi’t-taleb ketb olundu. Fî gurre-i muharremü’l-haram sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Mustafa Çelebi b. Hüseyin, Mehmed Çelebi b.., Ali Bey b. Halil, Ebubekr Bey b. Ali, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Mustafa b. Ahmed.

62) Medine-i Üsküdar’da Arakyacı El-Hâc Cafer Mahallesi sâkinelerinden olup zât-ı zeyl-i veskada muharrerü’l-esâmî müslimîn ta‘rifleriyle mu’arrefe olan Aişe bt. Süleyman nâm Hatun meclis-i şer-i şerîf-i enverde medine-i mezbûrede Şerbetci El-Hâc Mustafa nâm sahibu’l-hayrın nakut mevkûfesine bi’lfi‘il mütevelli olan işbu râfi‘u’l-kitab İsmail Efendi b. El-Hâc Mustafa nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “ mahalle-i mezbûrede vâkı etrâf-ı erba‘ası mahalle-i müezzine meşrût vakf-ı menzil ve kurd Ömer Ağa menzili ve Bazargan vereseleri tasarrufunda olan vakf-ı menzil ve tarîk-i âm ile mahdud buyt-ı adîdeyi müştemil bir bâb mülk menzilimi mütevelli-i mezbûra bi’t-tarke’l-istiğlâl el-âdî altmış guruşa bey ve teslîm eylediğimde ol dahimâl-ı vakf-ı mezbûr ile ber vecih-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra meblağ-ı merkum altmş guruşu mütevelli-i merkum yedinden tamâmen ba‘de’l-ahz ve’l-kabz yine mütevelli-i mezbûr menzil-i mahdud-ı mezkûru tarh-i kitabdan üç sene tamamına değin beher sene tamamında yedişerbuçuk guruşdan cem‘an yirmi iki buçuk guruş ücretle ba‘de’t-tahlîte’ş-şeriyye ve’l-tekâbız el-mer‘î bana îcâr ve teslîm eyledikde ben dahi ber-vecih-i

muharrer isticâr ve tesellüm ve kabul eyledim" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î yine mahalle-i mezbûrede sâkine olup zâtı vece şer'î üzre mu'arrefe olan Saliha bt. Mehmed nâm hâtun asl-ı mâl vakf-ı mezbûra ve derk-i menzil-i mahdud-ı mezkûra ve şer'ân lazım gelen ücretine tarafeynden emr ve kabl-i hâvîye kefâlet-i sahhe-i şer'iyye ile kefîl ve zâmin olmağın, mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî gurre-i muharremü'l-haram li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhdu'l-hâl: Mehmed Efendi b. Mustafa El-müezzin, İsmail Halife El-imam, Ali Çelebi b. El-Hâc Mustafa, Şerbetçi El-Hâc Mehmed b. Mahmud, Mehmed Çelebi b. Osman, İbrahim Beşe dehhânî, Berber Mehmed Çelebi b.

63) Medine-i Üsküdar'da Selami Efendi Mahallesi sâkinlerinden kayıkcı tâifesinden Abdullah b. İbrahim nâm kimesne meclis-i şer'-i hatîrda Kuzguncuk Karyesi sâkinlerinden iş-bu eshabı's-safer Salmuna veledi Ebak ve Yudağ veledi Matatya ve Sanika veledi Hayim nâm Yahudiler muvâcehelerinde ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "tarih-i kitabdan on gün mukaddim merkumûn Yahudiler isimleri ma'lum olmayan gâyibun ani'l-meclis altı nefer rifkleri ile mâ'a karye-i mezbure iskelesinde bana âr lâhak olacak el-kaza ile şetm ve * arz eylediler deyu mûcibince taleb ve da'vâ sadedinde olduğumda onlar dahi bi'l-keliyye inkâr etmeleriyle beynimizde musallihûn tevassut edip ben da'vâ-yı mezkûremden fâriğ olub husus-ı merkuma mute'allika da'vâdan ancak merkûmun Selamun ve Yudağ ve sadrının zimmetlerini ibrâ ve iskât eyledim" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâlis ve'l-ışrîn mmin muharrene'l-haram li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Veli Ağa b. Mehmed, Eş-şeyh Süleyman Çelebi b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Bey b. Ahmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, El-Hâc İsmail b. Abdullah.

64) Medine-i Üsküdar'da Hacı Hatun Mahallesi sâkinelerinden Meryem bt. Eş-şeyh Mustafa Efendi nâm hâtunun oğlu ve tarafından ber-vech-i âti bey've kabz-ı semenne vekîl olduğu zâtı mezbûreye bi'l-muarrefeti'ş-şer'iyye ârifân Salih Efendi b. Mahmud ve Yusuf b. Ahmed nâm kimesnler şehâdetleriyle şer'ân sabit olan Mustafa Efendi b. Ali Efendi nâm kimesne meclis-i şer'-i şerîf-i enverde kendi tarafından asıl zevcesi Ümmügülsüm bt. El-Hâc İbrahim efendi tarafından husus-ı âti'z-zikri tasdîke vekil müsecceli şer'iyyesi iş-bu râfi'u'l-kitâb Osman Bey b. Hasan nâm kimesne mahzarında bi'l-vekâle ikrâr ve takrîr kelâm edip "akd-i âti'z-zikrin suduruna değin müvekkilem mezbûrenin silk-i mülkünde münselik emlâkından olup mahalle-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan Mihrimâh imam-ı meşrutesi olan vakıf menzil ve bir tarafdan nâm hâtun mülkü ve iki tarafdan tarîk-i âmm ile mahdud iki bâb fevkâni oda ve bir bâb tahtânî oda ve mutbah ve kenîf-i müştemil bir bâb mülk-ü menzilini tarafından îcâb ve kabûl-e hâvî şurut-ı müfsideden ârî bey'-i bât-iş sahîh-i şer'î ile ikiyüz seksen üç guruşa mezbûr Osman Bey ile zevcesi müvekkile-i mezbûre Ümmügülsüme ale'l-iştirâke's-sevî bi'l-vekâle bey've teslim ve temlîk eylediğimde onlar dahi ber-veche muharrer iştirâve teslim ve temlîk ve kabûl eyledikden sonra semenni olan meblâ-ı merkum iki yüz seksen üç guruşu müştereyân mezbûrân yedlerinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim ba'de'l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda müvekkilem mezbûrenin kat'â alâka ve medhali kalmayıp müştereyân-ı mezbûrânın mülk-ü müşterî ve hakk-ı

sarfları olmuştur. Keyfe mâ-yeşâ'n ve yahtarân mutasarrıfân olsunlar", dedikte, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu.

Fî'l-yevmi'r-râbi' ve'l-aşrîn min muharremü'l-haram li-sene erba' ve hamsîn ve mie ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Mehmed Efendi b. El-Hâc Mustafa, diğer Mehmed Efendi b. Ahmed, Veli Bey b. Mehmed, Ahmed Efendi b. Ali, Ali Bey Kethüdâ, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed.

65) Medine-i Üsküdar'da Eş'-şeyh Selâmi Ali Efendi Mahallesi sâkinlerinden Es-Seyyid Musa Beşe b. Derviş b. Abdullah nâm kimesne kendi tarafından asıl ve li-ebeveyn kızkarındaşı Şerife Ümmügülsüm nâm hâtun tarafından bervech-i âtî vekîl olduğu zât-ı mezbûreye ma'rifet-i şer'iyye ile ârifân İsmail Çelebi b. Mustafa ve Mehmed b. Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan mezbûr Es-Seyyid Musa Beşe meclis-i şer'î şerîf-i enverde işbu râfi'u'l-vesîka Fâtıma bt. Abdullah nâm hâtunun oğlu ve tarafından hussu-ı âtî'z-zikri tasdîke vekîl müsemmil-i şer'îsi Molla Ömer b. El-Hâc Mustafa nâm kimesne mahzarında bi'l-esâle ve bi'l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip, "müvekkilem mezbûre ile yedimizde mülkümüz olup, Üsküdar haricinde küçük Çamlıca karyesinde Tozu bağı civarında vâkı' bir tarafdan ta'liceci oğlu El-Hâc Ahmed ve bir tarafdan kömürcü El-Hâc Mehmed ve bir tarafdan kayıkcı Ahmed bağları ve tarîk-i âmm ile mahdud bir kıt'â kurûmî mülk bağımızıbi't-tarîk el-istiglâl elâdî otuz guruşa müvekkile-i mezbûre fatıma hâtuna bey' ve teslîm eylediğimizde, ol dahikendi malıyla ber veche muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabûl eyledikten sonra meblağ-ı merkum oyuz guruşu yedinden tamâmen ba'de'l-ahz ve'l-kabz yine mezbûre Fatıma hâtun, bağ-ı mahdud-ı mezkûru târih-i kitâbdan bahri sene tamamına değin dörderbuçuk guruşdan üç tamamına dek cem'â on üçbuçuk guruş ücretle ba'de'l-tekâbız el-mer'î bize îcâr ve teslîm eyledikde, biz-dahi ber- münvâl-i muharrer isticâr ve ve tesellüm ve kabûl eyledik" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î, yine mukırrı mezbûr Es-Seyyid Musa Beşe iâde-i kelâm edip eğer ben meblağın mezkûrunu müddet-i mezbûre tamamında mezbûre Fatıma hâtuna tamamen edâ ve teslîm edemezsem bağ-ı mahdud-ı mezkûru semeni misliyle âhara bey' ve kabz semene ve semeninden deyn-i mezkûrumuzu edâya ve fazla kalırsa bize îsâle ve ahz u kabzı îsâl mütevakkıf olduğu umurun küllema ızletin fe-ente vekîl-i mazmûne üzere azl ve infidalden müsvette/mesute vekâlet-i devriyye ile tarafımızdan işbu hazır bi'l-meclis El-Hâc İsmail b. El-Hâc salih nâm kimesneye vekîl ve nâibi münâb nasib ve ta'yin eylediğimde ol dahivekalet-i mezbûre kabul ve ve mirasımız kemâ-yenbagi edâya ta'hassıt ve iltizam etmeğin. Ma-veka' bi't-taleb ketb olundu. Hurrire fî'l-yevmi'r-râbi vel-aşrîn min muharremü'l-haram li-sene erba ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: İsmail Çelebi b. Osman, Yanmacı İsmail Beşe b. Mustafa, Mustafa Çelebi b. Abdullah, Molla Mehmed b. El-Hâc İbrahim, El-Hâc Hanefi b. Ali, Veli b. Mehmed.

66) Medine-i Üsküdar'a tâbi' İstavros nâm karye sâkinlerinden Mehmed Beşe b. Mustafa ve zevcesi Sâliha bt. Abdullah nâm zevcân meclis-i şer'î şerîf-i enverde merhume Aişe hâtun ve kızının nakud-ı mevkufesine bi'l-fiil mütevelli olan işbu râfi'u'l-vesîka El-Hâc Ömer Efendi b. Ebubekir nâm kimesne mahzarında herbiri ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "yedimizde aleliştirâke's-sevî mülkümüz olup, karye-i

mezbûrda vâkı‘, etraf-ı erba‘ası Osman Efendi ve Osman Paşa oğlu ve usta veresesi mülkleri ve tarîk-i âmm ile mahdud, buyût-u adîdesi müştemil bir bâb mülk menzilimizi mütevelli-i mezbûre yirmi beş guruşa bi’t-tarik el’istiğlâl elâdi bey‘ ve teslîm eylediğimizde ol dahi mâl-i vakf-ı mezbûr ile ber vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra meblağ-ı merkum yirmi beş guruşu misüllü mezbûr yedinden tamamen ba‘del-ahz ve’l-kabz, yine menzil-i mahdud-ı mezkûra mütevelli-i mezbûr bin yüz elli üç senesi şevvalmükerremin on beşinci gününden üç tamamına değin bahrisine tamamında üçer guruş, otuzar paradan cem‘an dokuz guruş doksan para ücret ile ba‘de’l-tahlîte’ş-şer‘iyye vel-tekâbze’l-mer‘î îcâr ve teslîm eyledikde, biz-dahi ber veche muharrer isticâr ve tesellüm ve kabul eyledik” dedikte, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î yine mukırrân-ı mezbûrândan herbiri ml-ı vakıf mezkûra ve derk menzil-i mahdud-ı mezkûre şer‘an lazımı gelen ücretini tarafından emir ve kabule hâvîye kefalet-i sahîh-i şer‘iyye ile kefil ve zâmmın olmalarıyla mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî selh min muharreme’lharam li-sene erba‘ ve hamsîn mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: El-Hâc İbrahim b. Yusuf, diğer İbrahim Çelebi b. İsmail, İsmail Çelebi b. Hamza, terzi Mehmed b. Mustafa, Şeyh Mustafa b. Mehmed, terzi Es-Seyyid Ali b..

67) Medine-i Üsküdar’da Kefçe Mahallesi sâkinelerinden Aişe bt. Es-Seyyid Abdullah Efendi nâm hâtunun oğlu ve tarafından ber vech-i âtî vekîl olduğu zâtı mezbûreyi bi’l-ma‘rifeti’ş-şer‘iyye ârifân Es-Seyyid Mehmed Efendi b. Ahmed ve Molla Abdulhalim ve Mehmed b. Mustafa nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an sâbit olan Mehmed Efendi b. Hüseyin nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde mahalle-i mezbûre avarızı nakûd mevkûfesine bi’l-fiil mütevelli olan işbu râfi‘u’l-vesîka Hasan Efendi b. Hüseyin nâm kimesne mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “müvekkilem mezbûre silk-i mülkünde münselik emlâkından olub medine-i mezbure mahallatından Hamza Fakıye Mahallesinde vâkı‘ etraf-ı erba‘ası Hallaczâde İbrahim ve Siyâhî Mehmedzâde veresesi ba‘zan Receb Odabaşın ve Arasim Ata mülkleri ve tarîk-i âmm ile mahdud ve buyûı adîdeye müştemil bir bâb mülk menzilimi mütevelli-i mezbûre bi’t-tarîk el-istiğlâl el-âdî ikiyüz beş guruşa bey‘ ve teslîm eylediğimde ol dahimâl-i vakf-ı mezbûr ile ber vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra meblağ-ı merkum ikiyüz beş guruşu mütevelli-i mezbûr yedinden tamâmen ba‘de’l-ahz ve’l-kabz yine mütevelli-i mezbûr menzil-i mahdud-ı mezkûr tarîh-i kitabdan bir sene tamamına değin yirmi beş guruş yirmibeş para ücret ile ba‘de’t-tahlîte’ş-şer‘iyye ve’t-tekâbız el-mer‘î müvekkilem mezbûreye îcâr ve teslîm eyledikde ol dahiber minvâl-i muharrer isticâr ve tesellüm ve kabul eyledim” dedikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mukırrı mezbûrenin eda‘ı mezbur Mehmed Efendi asl-ı mâl vakf-ı mezbûre derk-i menzil-i mahdud-ı mezkûra şer‘ân lazım gelen ücret-i mersumeye tarafından emr ve kabûli hâvîye kefâlet-i sahîhe-i şer‘iyye ile kefîl ve zâmin olmağın. Mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî gurre-i saferü’l-hayr li-sene erba‘a ve hamsîn ve ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Muharrerü’l-akrân Ocak İmamı Mustafa Efendi, Ahmed b. Mustafa, Mehmed Efendi b. Ahmed, Veli Bey b. Mehmed.

68) Medine-i Üsküdarda Yeni Mahalle sâkinelerinden iken bundan akdem hâlike olan Sâra bt. Evagem veledi Kirkor nâm nasrâninin verâseti zevc-i metrûki Ivâdin

veledi Kirkor nâm zımmî ile babası merkum Evagem zımmîye ve anası Sîmâ bt. Ender nâm nasraniyeye münhasır olduğu şer‘ân mütehakkik olduktan sonra kendi tarafından asıl ve zevcesi mersûme Sîmâ tarafından ber vech-i âtî vekîl olduğu zâtı mezbûreye bi’l-ma‘rifeti’ş-şeriyye ârifân Minos veledi Kalitos ve Manik veledi Agob nam zımmîler şehâdetleriyle şer‘ân sâbit olan mersum evagem nâm zımmî meclis-i şer‘î hatırda terk-i hâlike mezbûreye bi’l-verâse vâz‘u’l-yed olan işbu râfi‘u’s-sefer zevc-i merkum Ivadin nâm zımmî muvâcehesinde bi’l-esâle ve bil-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “kızım hâlike mezbûrenin terekesinden bizlere isâbet eden hazarsıye ma‘lumemizi bi’l-esâle ve bi’l-vekâle zevc-i merkum Ivadin yedinden bi’t-tamam ahz ve istifa eyledik. Fi-mâbâ’d halike-i mezbûrenin kalîl ve kesîr terekesine müteallik, vechen mine’l-vucûh ve sebeben mine’l-esbâb mersum Ivadin ile kat‘â da‘va ve husumetimiz kalmayıp bi’l-esale ve bi’l-vekâle mesfur Ivadin zımmînin zimmetini ibrâ ve iskat eyledim” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî 3 saferü’l-hayr sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, diğer Mehmed Efendi b. Ahmed, Veli Bey b. Mehmed.

69) Medine-i Üsküdar’da Bulgurlu Mahallesi sâkinelerinden Ümmühan bt. Ali nâm hâtun zâtı Mehmed Çelebi b. Ahmed ve Mustafa Çelebi b. Ömer nâm kimesneler ta‘rifleriyle muarefe oldukdan sonra meclis-i şer‘-i hatîrda mahalle-i mezbûre mescid-i şerîfi ve bedel-i avârız * * vakıflarının * bi’l-fi‘il mütevelli olan işbu râfi‘u’l-vesîka Es-Seyyid Mehmed Ağa b. Abdulbaki nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip zevcim işbu hazır meclis sudurda Hüseyin b. Süleyman zikr olunan vakıfların müteveffa mütevellisi iken mâl-ı vakıfdan üç yüz guruş kendi masarıfına sarfla istihlâk edip olvechile üçyüz guruş vakf-ı mezkûre zimmetine vâcibu’l-edâ ve lazımu’l-kaza deyni olmağla mâl-ı vakfa hıyâneti olduğu lede’ş-şer‘ u’l-enver sâbit ve zâbıt oldukdan sonra tevliyet-i merkûmeden sual olunup * * nazır olduklarına * mezbûr Es-Seyyid Mehmed Ağa mütevelli * * oldukda olduğu ber vech-i muharrer kabul edip zevcim mezbûr Hüseyin’in * deynine emr ve kabulî hâvîye kefâlet-i sahîhe-i şer‘iyye ile kefîl ve zâmine olub --- kefâletten nmeblağ-ı mezkûr üçyüz guruş ber vech-i muharrer vakf-ı mezkûre zimmetinde vâcibu’l-edâ ve lâzımu’lkaza deynim olmağla silk-i mülkümde münselik mahalle-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan umdete’l-muderrisin el-kirâm * * izzetlü faziletlü Ahmed Efendi mülkleri ve bir tarafdan zevcim mezbûr Hüseyin’in tasarrufunda olan menzil ve bir tarafdan hân bağçesi ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud ve buyût-ı adîdeyi müştemil mük menzilim cihet-i kefâlettetn üç yüz guruş mukābelesinde bi’t-tarike’l-istiğlâl el-âdî bey‘ ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm eyledikden sonra yine mütevelli-i mezbûr menzil-i mahdud-ı mezkûru târih-i kitapdan bir sene tamamına değin otuzyedibuçuk guruş ücret ile bade’t-tahlîte’ş-şer‘iyye ve’l-tekâbız el-mer‘î bana îcâr ve teslîm eyledikde ben dahi mber vech-i muharrer isticâr ve tesellüm ve kabul eyledim dedikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î yine mukırrı mezbûre meclis-i- * i‘âde-i kalem edip müddet-i merkûme tamamında cihet-i kefâletten ve benim olan üçyüz guruş * bir senelik otuzyedibuçuk guruş edâda acize olursam menzil-i mahdud-ı mezkûrun semen-i misliyle âhara bey‘ ve kabz semene * deyn-i merkum edâya * kalırsa bana îsâle ve ahz u kabz ve îsâl mütevakkıf olduğu umurun * tarafından işbu sâdır-ı bil-meclis imam Osman Efendi b. Ali Ağa’yı ** vekili mazmunun üzre ** vekâlet-i devriye ile vekîl ve nâib * nasb

ve ta‘yîn eylediğimde ol dahivekâlet-i mersûmeyi kabul ve merâsimini * edâya taahhüd etmeyin. Mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî gurre-i min saferü’l-hayr li-sene erba‘a ve ahamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: muharreu’l-ekrân * * b. Mustafa, El-Hâc Mustafa Ağa b. Abdullah, Sirâc İsmail Çlebi b. Ahmed, * Ahmed Çelebi b. Ömer, Mehmed Çelebi b. Mahmud, İmam Mehmed Efendi b. Ahmed, Musalli Mustafa Çelebi b. Ömer, Mehmed Çelebi b. Mahmud, Derviş Mehmed b. İbrahim.

70) Medine-i Üsküdar’da vâkı‘ Bulgurlu Mahallesi mescid-i şerîfi ve mahalle-i mezbûre guvarz ve mescid-i merkumda eykâd-ı şemi‘ vakıflarının bila-sened mütevellisi olan sevâdahi Hüseyin b. Süleyman nâm kimesne asl-ı mâl-ı vakıf üç yüz guruşu kendi kendi masarıfına sarfla istihlâk eylediği, vakf-ı mezbûrun hesâbı nazarları olan ahâli-i mahalle ma‘rifetleriyle görülen muhasebede zâhir olup bu suretde mezbûr Hüseyin mütevelli mensub dahi olsa hayatını sebîle azl ve ihrâc ve yerine bir müstakim kimesne mütevelli-i mensub dahi olsa hayatını sebîle azl ve ihrâc ve yerine bir mütakîm kimesne mütevelli-i nasbü’l-ayn olunmak li-ebed olmağın, tevliyet-i mezbûre uhdesinden gelmeğe kâdir ettiği ahaliy-i mahalle ihbarlarıyla le’ş-şeri’l-enver müta‘yin olan iş bu râfi‘u’l-vesîka bostanî Es-Seyyid Mehmed Ağa b. Abdulbâki nâm kimesne tarafı şer‘-i şerîfden vakf-ı merkume yevmî iki akçe vazife-i kadîmesiyle mütevelli nasb ve ta‘yin olundukda, ol dahitevliyet-i merkumeyi kabul ve merasimini kemâ-yenbagî edaya taahhüt ve iltizam etmeğin. Mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî gurre-i saferü’l-hayr li-sene erba‘ ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: fahru’l-ekrân Haseki Halil Ağa b. Mustafa, İmam Osman Efendi b. Ali Ağa, El-Hâc Mustafa Ağa b. Abdullah, Şirâc İsmail Çelebi b. Ahmed, * Ahmed Çelebi b. Ömer, İmam Mehmed Efendi b. Ahmed, Mısrlı Mustafa b. Ömer, Mehmed Çelebi b. Mahmud.

71) Medine-i Üsküdar’da Evliya Hoca Mahallesi ahalisinden iken bundan akdem Belgrat muharasasında Şehid * kollukçu Mustafa Ağa b. Abdullah b. Abdurrahman nâm kimesnenin sulbî sagir oğlu Mehmed Emin ile sulbî sagîre kızı Emine’nin mâl-ı mevruslarını zabt ve hıfz ve tesviye emirlerine kıbel-i şer‘den bir vâsî nasb ve ta‘yin olunmak lazım ve mühim olup ve sagîrân-ı mezbûrânın kıbe’l-âm cedleri işbu râfi‘u’l-kitâb El-Hâc Ahmed b. Mehmed nâm kimesne mustakîm ve emîn ve vesayit uhdesinden gelmeğe her vechle kâdir olduğu zeyl-i vesikada muhareru’l-esâmi bîfarz muslimîn ihbarlarıyla lede’ş-şer‘i’l-hatîr nümâyan olmağla i‘lây-i kitâbı tevki‘-i müstetâbi ile muvakkı‘ olan hakem-i âdil Şerif Muâdil Efendi hazretleri dahi mezbûr El-Hâc Ahmed sagîrân-ı mezbûrânın mâl-ı mevruslarını hıfz ve zabt ve tesviye-i emirlerine vasî nasb ve ta‘yin buyurduklarında oldahi vesâyit-i mersumeye kabul ve merâsimini edaya taahhüd eymeğin. Mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’r-rabi‘ ve’l-ışrîn min muharremü’l-haram li-sene erba‘ ve hamsîn ve mi’e ve elf .

Şuhûdu’l-hâl: Es-Seyyid Süleyman Ağa b. Receb, Ahmed Ağa b. Abdi Efendi, atar Mustafa Çelebi b. Hasan Beşe, diğer Ahmet Ağa b. Ömer, Mehmed Bey b. Ali, Hüseyin Bey b. Abdullah.

72) Medine-i Üsküdar’da Toygar Hamza Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmi müslimîn ta‘rifleriyle mua‘rrefe olan Emetullah

bt. Yusuf nâm hâtunun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Hudâi Aziz Mahmud Efendi vakfının nakud-ı mevkûfesine kaymakam mütevelli olan işbu râfi‘u’l-kitab El-Hâc Ahmed b. Himmet nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “yedimde mülküm olup mahalle-i mezbûrede vâkı‘ etraf-ı erba‘ası Zeynep hâtun ve Mustafa Efendi ve Mahmud Efendi çukadarı mülkleri ve tarîk-i âmm ile mahdud buyut-ı adîdeyi müştemil bir bâb mülkü menzilimi yüz guruşa mütevell-i mezbûra bi’t-tarîk el’-istiğlâl el-âdî bey‘ ve teslîm eylediğimde ol dahimâl-ı vakfı mezbûr ile ber veche nuharer iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra meblağ-ı merkum yüz guruşu mütevell-i merkum yedinden tamâmen bade’l-ahz ve’l-kabz yine menzil-i mahdud-ı mezkûru mütevelli-i mezbûr bin yüz elli üç senesi şevvale’l-mükerremin on altıncı gününde üç sene tamamına değin beher sene tamamında on Beşer guruşdan cema‘n kırk beş guruş ücretle ba‘de’t-tahlîte’ş-şer‘iyye ve’l-tekâbız el-mer‘î bana îcâr ve teslim eyledikde ben dahi berveche muharrer isticâr ve tesellüm ve kabul eyledim” dedikde, gıbbe’t-tastiki’ş-şer‘î yine mukırr-ı mezbûrenin zevci işbu hâzır bi’l-meclis Ahmed Beşe b. El-Hâc Yusuf ve kebîr oğlu Yusuf Çelebi b. Ahmed nâm kimesnelerden her biri asl-ı mâl-ı vakıf mezkûre ve derin menzil-i mahdud-ı mezkûre ve şer‘an lazım gelen ücret-i mersumeye tarafından emr ve kabule havîye kefalet-i sahîhe-i şer‘iyye ile kefîl ve zâmin olmalarıyla mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî gurre-i muharremü’l-haram li-sene erba‘ ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: İbrahim Çelebi b. El-Hâc Mehmed, El-Hâc Mehmed b. Ömer, Kürkcü Mehmed b. Mehmed, Mustafa Bey b. Ahmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc Hanefi b. Ali.

73) Medine-i Üsküdar’da * El-Hâc Mehmed Mahallesi sâkinlerinden El-Hâc Mehmed b. İbrahim nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu râfi‘u’l-vesîka Emine bt. Mehmed nâm hâtun mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “yedimde mülküm olup mahalle-i mezbûrede vâkı‘ etraf-ı erba‘ası İlikci Mehmed ve kocâş Süleyman verasesi vakfı ve Şeyma Hatun ve tarîk-i has ile mahdud buyût-ı adîdeye müştemil bir bâb mülkü menzilimi Mezbûre Emine Hatuna bi’tarîk el-istiğlâl el-âdî yüz guruşa bey‘ ve teslîm eyledikde ol dahikendi malıyla ber veche muharrer iştirâ ve tesllüm va kabul eyledikden sonra meblağ-ı merkum yüz guruşu mezbûre emine hâtun yedinden tamâmen ba‘de’l-ahz ve’l-kabz yine mezbûre Emine menzil-i mahdud-ı mezkûru tarîh-i kitabdab beher sene tamamında on ikişer guruşdan üç senede cem‘an otuz altı guruş ücretle ba‘de’l-tahlîte’şer‘iyye ve’l-tekâbız el-mer‘î bana îcâr ve teslîm eyledikde ben dahi ber münvâli muharrer isticâr ve tesellüm ve kabul eyledim” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sânî min safere’l-hayr li-sene erba‘ ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Fahru’lkaza Ebubekir Efendi b., Veli Bey b. Mehmed, Hasan Beşe b. Ahmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Mustafa Çlebi b. Ahmed.

74) Medine-i Üsküdar’da Kefce Mahallesi sâkinlerinden iken * * muhaddis olduğu lede’ş-şer‘u’l-enver zâbid olup ol-vechile hâlâ dâru’ş-şfâda muhaddis olan Kuyucu Mehmed b. Abdulhak şuray-ı umurunun rü’yete bir dahi nasb ve ta‘yin olunmak * olmağın vesâyet-i uhdesinin * sâdır olduğu * sahihe-i * ihbarlarıyla müta‘yin olan muhaddis-i mezbûrun sulbiye-i kebîre kızı işbu râfi‘u’l-vesîka Sâliha nâm hâtun hâkim-i muvakkı‘-ı sadr-ın kitab tûbâ lehu hüsn-i me’âb Efendi hazretleri dahi ber vech-i muharrer vasî nasb ve tayin buyurduklarında ol dahisâbit-i

merkûmeyi ve merâsimini ** edâya taahhüd ve'l-intizam etmeğin. Mâhuve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'r-râbi' min saferü'l-hayr li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Hoca Ali Efendi b. Hasan, İbrahim Odabaşı b. Mehmed, Osman Beşe b. Ramazan, Ali Beşe b. Mehmed, Abdullah Beşe b. Ahmed, Veli Bey b. Mehmed.

75) Medine-i Üsküdar'da Arakyacı El-Hâc Cafer Mahallesi sâkinelerinden olub zâtı İsmail b. Mehmed ve Bekir İsmail b. Abdullah nâm kimesneler ta'rifleriyle muarefe olan Zeyneb bt. Mehmed nâm hâtun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde zevc dahili işbu râfi'u'l-vesîka İsmail b. Şaban nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "mezbûr İsmail zevcim olup beynimizde hüsn-i zindegânımız olmamağla ben hul'a tâlibe olduğum ecilden mezbûrun zimmetinde mütekarrır ve ma'kudu'n-aleyh olan bin akçe mihr-i müeccelim ile nafaka ıddet-i mağlûmem üzerlerine me'ûnet-i sknâm dahi kendi üzerime olmağla zevcim merkum İsmail ile muhâla'a-ı sahîhe-i şer'iyye ile muhâla'a eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer hul'-ı mezbûru ba'de'l-kabul hukuk-ı zevciyete müteallika âmme-i de'âvîden birbirimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskat eyledik" dedikde, gıbeb't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'r-râbi' min saferü'l-hayr li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Hasan Beşe b. Mehmed, * Mustafa b. AHmed, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc Hanefi b. Ali, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Mustafa Bey b. Ahmed.

76) Medine-i Üsküdar'da Hoca Hatun Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi muslimîn ta'rifleriyle mu'arefe olan Safiye bt. Abdullah nâm hâtun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde işbu râfi'u'l-vesîka Sanullah Çelebi b. Hüseyin Efendi nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "akd-i âti'z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlakımdan olup mahalle-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan kasap Mehmed Beşe mülkü ve bir tarafdan kemerci Abdi Beşe mülkü ve bir tarafdan Es-Seyyid Mehmed Efendi ve ba'dâ Gazi Mehmed Efendi mülkleri ve tarîk-i âmm ile mahdud üç bâb-ı fevkâni oda ve bir sofa ve kenîf ve ve tahtaza bir metbah ve bir mildar bahçeye müştemil bir bâb mülkü menzilimi tarafından i'ab ve kabule hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'iyye ile mezbûr Sa'ullah Çelebi'ye üçyüz guruşa bey' ve temlîk ve teslîm eyledikde ol dahiber veche muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum üçyüz guruşu müştere-i mezbûr yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim. Fî-mâ-ba'd menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat'â alâka ve medhalim kalmayıp mezbûr Sanullah Çelebi'nin mülk-ü müşterâsı ve hakkı sarfı olmuştur, keyfe-mâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-vaka' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâdis min saferü'l-hayr li-sene erba' ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: İbrahim Çelebi b. Ahmed el-müezzin, diğer İbrahim Beşe b. Halil, Es-Seyyid Ali Çelebi b. Şaban, İbrahim Beşe b. Mustafa, Es-Seyyid Osman Ağa b. Abdulkerim, Veli Bey b. Mehmed.

77) Medine-i Üsküdar'da Re'is Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muhareru'l-esâmi muslimîn tarifleriyle mua'rrefe olan Evâ bt. Artin nâm nasraniye meclis-i şer-i şerîf-i enverde mahalle-i mezbûre mescid-i şerîfinin nukud mevkūfesine kaymakam mütevelli olan işbu râfi'u'l-vesîka Molla Mustafa b. Halil nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrir-i kelâm edip "yedimde mülküm olup medine-i mezbûre haricinde ** toprağında vâkı' etraf-ı erba'ası tomcâneyezâde İbrahim * ve tarîk-i âmm ile mahdud tahminen yirmi dönüm bir kıt'a kurumî mülk bağımı mütevelli-i mezbûra bi't-tarike'l-istiğlâl el-âdî yüz yirmi guruşa bey' ve teslîm eylediğimde ol dahimâl-ı vakfı mezbûr ile ber veche muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra meblağ-ı mekum yüz yirmi guruşu mütevelli-i mezvur yedinden tamamen bacde'l-ahz ve'l-kabz yine mütevell-i merkum bağ-ı mahdud-u mezkûru tarîh-i kitâbdan üç sene tamamına değin beher sene tamamında on Beşer guruşdan cem'an kırk beş guruş ücretle ba'de't-tekâbız el-mer'î bana îcâr ve teslîm eyledikde ben dahi ber veche muharrer isticâr ve tesellüm ve kabul eyledim" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî gurre-i muharremü'l-haram sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Hafız Molla Mustafa b. El-Hâc Mustafa, El-Hâc Mehmed b. El-Hâc İsmail, İmam Esad Efendi b.., Mehmed eşe b.. Ali Bey b. Abdullah, Oturakcı El-Hâc Ömer b..

78) Dergâh-ı âlî * bi'l-mu'alî yeniçerileri ocağında hâlâ emn-i beytü'l-mâl olan tahre2l-akrân Mustafa Ağa b. Ahmed tarafından ber-veche âtî ikrara ve ictâ-ı hüccete vekîl olduğu Es-Seyyid Abdullah Çelebi b. Mehmed ve İsmail Çelebi b. Abdullah nâm kimesneler şehâdetleriyle şercân sâbit olan ümmedete'l-akrân hâlâ ocak imamı Mustafa Efendi b. Ahmed Efendi meclis-i şer'-i şerîf-i enverde hâlâ ocak pazargânı işbu râfi'u'l-sefer * nâm pazargân yahudi muvacehesinde bi'l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kel edip "akd-i ati'z-zikrin suduruna değin müvekkilem merkum silk-i mülkünde münselik emlakından olup medine-i Üsküdar'a tâbi' İstavros karyesinde vâkı' bir tarafdan dere ve üç tarafdan tarîk-i âmm ile mahdud hariciyesinde iki bâb-ı fevkânî oda ve bir sofa ve dahiliyesinde iki bâb-ı fevkânî oda ve iki sofa ve bir dahilini ve kenîf ve metbah ahır ve * ve kenîf ve bir mikdar havluyu müştemil mülkü menzilini tarafından îcâb [ve] kabule hvî beyc-i bât-ı sahîh-i şer'î ile dört yüz guruşa mersum David pazargâna beyc ve teslîm ve temlîk eylediğinde ol dahiber veche muharrer iştirâ ve tesellüm e temellük ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum müvekkilem mezbûre mütere-i mersum yedinden bi't-tamam ve^'l-kemâl ahz u kabz eyledi, ba'de'l-yevm menzil-i mahdud-u mezkûrda müvekkilem mezbûrenin kat'â alâka ve meshali kalmayıp müştere-i mersume David'in mülkü müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdur. Keyfe mâyeşa' ve yahtâr mutasarrıf olsun dedi" dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î ma-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâbi' min safere'l-hayr li-sene erba ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Ali Efendi b. Ahmed, Ahmed Efendi b. Ebubekir, Mehmed efendi b. Ahmed, Veli Bey b. Mehmed, Mustafa Bey b. Ahmed

79) Vilâyet-i Anadolu'da Divriği kazâsına tâbi' Kesime nâm karye ahâlisinden gâîb gare'l-beled Osman Bey b. Süleyman b. Mustafa nâm kimesnenin mahmiye-i İstanbul'da ve gayri mahallerde olan hukukunu ahz u kabz ve ba'de ma'lume'l-esâmî kimesnelere olan duyunu îfâya tarafından vekîl olduğu hâlâ mahmiye-i

mezbûrede nâibe'ş-şer'-i şerîf olan Memed Efendi huzurunda sâbit ve sıhhat vekaletine hükmü şer'î lâhık olduğuna ** imzasıyla mümzâh bir kıt'a hüccet-i şer'iyye nâtuku ve ba'de da'vay-ı sahîhe-i şer'iyye zamanında mazmunu hüccet-i merkûme Hüseyin Bey b. Mehmed ve Ahmed Bey b. Hasan nâm kimesneler şehâdetleriyle vece şer'î üzere sâbit olan mahmiye-i mezbûrede Sultan Mehmed câmi'-i şerîfi kurbunda kurbunda büyük Kirmân sokağında hânda sâkin Halil Bey b. Ali nâm kimesne meclis-i şer'-i şerîf-i enverde medine-i Üsküdar'da Tenbel Mahallesinde vâkı' hânın hancısı işbu râfi'u'l-vesîka İbrahim Beşe b. Mustafa nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "müvekkilem mezbûrun hukuk ve emlâkından olup hâlâ mezbûr İbrahim Beşe yedinde emânet olan iş-bu bir * kolu bir gözü kör parker ile eğrini vesâir * mezbûr İbrahim Beşe'den bi'l-vekâle taleb ve ber vech-i muharrer vekâletim muvâcehesinde isbât etmemeleriyle mezbûr İbrahim Beşe dahi zikr olunan parkeri eğer ve besâtaniyle bana def' ve teslîm etdikde ben dahi bi'lvekâle ahz u kabz eylediğim ecilden husus-ı mezbûrdan merkum İbrahim Beşe'nin zimmetini merî olmuştur, dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'l-hamse min saferü'l-hayr li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: kethudâ pîri Mustafa Ağa b. Ahmed, Veli Bey b. Mehmed, Çukadar Halil b. Ahmed, Hüseyin Çelebi b. Abdullah, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan.

80) Medine-i Üsküdar'da Toygar Hamza Mahallesi sâkinlerinden Yakup Çelebi b. Mehmed nâm kimesne meslis-i şer'-i şerîf-i enverde işbu râfi'u'l-vesîka Ahmed Beşe b. Mustafa nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "medine-i mezbûreye tâbi' Bulgurlu Karyesi haricinde * toprağında vâki' bir tarafdan Ahmed Beşe bağı ve bazâ terlikci ve ba'zâ terzi bağları ve bir tarafdan eş-şeyh İbrahim Efendi bağı ve tarîk-i âm ile mahdud bir kıt'a kurûmi mülk * nısf bağımı tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'iyye ile mezbûr Ahmed Beşe'ye otuz guruşa bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vecih-i muharrer iştirâ v temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum otuz guruşu mezbûr Ahmed Beşe yedinden bi't-tamâm ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim, ba'de'l-yevm bağ-ı mahdud-ı mezkûrda benim kat'â alâka ve medhalim kalmayıp mezbûr Ahmed Beşe'nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur, keyfemâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sânî aşer min saferü'l-hayr sene 1153.

Şuhûdu'l-hâl: Halil Ağa b. El-Hâc Hasan, El-Hâc İsmail b. Mehmed, El-Hâc Ali b. Halil, Mustafa Çelebi b. Hüseyin, Ömer Ağa b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali.

81) Medine-i Üsküdar'a tâbi' Kuzguncuk nâm karye sâkinlerinden olub zâtı vece şer' üzere muarefe olan Aişe bt. Penayut nâm nasraniye meclis-i şer'-i hatîrda iş-bu râfi'u'l-vesîka Fatıma bt. Mehmed nâm hâtun mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "yedimde mülküm olup karye-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan Mihal zimmî ve bir tarafdan * ve bir tarafdan Dali zımmî mülkleri ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud buyût-ı adîdeye müştemîl mülk menzilimi üç yüz guruşa bi't-tarîk el-istiğlâl el-âdî mezbûre Fatıma hâtuna bey' ve teslîm eylediğimde ol dahikendinin malıyla ber vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra meblağ-ı merkum üçyüz guruş merkume Fatıma yedinden tamâmen ba'de'l-ahz ve'l-kabz yine menzil-i merkumu tarîh-i kitabdan üç sene tamamına değin beher sene

tamamında otuz altışar guruştan cem‘an yüzsekiz guruş ücret ile ba‘de’t-tahlîte’ş-şer‘iyye ve’l-tekâbız el-mer‘î bana îcâr ve teslîm eyledikde ben dahi ber vech-i muharrer isticâr ve tesellüm ve kabul eyledim” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mukırrı mezbûre yine meclis-i mezkûrda iâde-i kalem edip asl-ı mâl merkum ile ücret-i mezkûreyi müddet-i merkume tamamında mezbûre Fatıma’ya edâda âcize olursam menzil-i merkum ba‘de’l-mezâti’de semen-i misliyle âhara bey‘ ve kabz semene ve tamamından deyn-i merkum edâya ve fazla kalırsa bana îsâle ve ahz u kabz ve îsâl mütevakkıf olduğu umurun küllîsine tarafımdan işbu hâzır-ı bi’l-meclis Hüseyin Bey b. Hasan nâm kimesneyi küllemâ azeltüke fe-ente vekîlî? mazmunu üzre azli ve *? mesûne vekâlet *? ile vekîl ve nâib-i münâb nasb ve ta‘yin eylediğimde ol dahi ber vech-i muharrer vekâlet-i mezbûreyi kabul ve *? kemâ-yenbagī edâya taahhüd ve iltizam etmeğin. Mâ hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî gurre-i min saferü’l-hayr sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Osman Beşe b. Süleyman, Ahmed Beşe b. Mustafa, diğer Ahmed Beşe b. Mehmed, Veli Bey b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Sâdır Mehmed b. Halil

82) Medine-i Üsküdar’da vâkı‘ Gerede Mahallesi mescid-i şerîfi vakfının sâbıka mütevellisi olan El-Hâc Abdullah b. El-Hâc Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde hâlâ mütevellisi olan işbu râfi‘u’l-vesîka Veli Çelebi b. Ali nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrr-i kelâm edip “ben vakf-ı mezkûrun bundan akdem mütevellisi iken zâman tavliyetimde asl-ı mâl vakf-ı mezkûrun altıyüzyirmi üç guruşunu kendi masarıfıma sarfla istihlâk eylediğim eilden meblağ-ı merkum altıyüzyirmiüç guruşu zimmetimde hâla cânib-i vakf-ı mezbûre edâsı lazım deynim olup kendi üzerime lâbis olduğum libasımdan gayri ism-i mâl etlâk olur bir nesnem olmayıp ma‘dem ma‘sir olduğum ve meblağ-ı merkumu vakfa edâya iktidarım bundan akdem ba‘de’l-habs bi-farz müslimîn ihbarlarıyla zâhir oldukdan sonra ben meblağ-ı merkumu ber vech-i âtî mutsıtan? edâya taleb olduğumda mütevelli-i mezbûr dahi husus-ı mezbûr cânib-i vakfa her vechile infi‘ ve evli olmağla meblağ-ı merkum altıyüz yirmi üç guruşu târih-i kitabdan her üçyüz altmışbir gün tamamında otuzar guruşdan cem‘an yedibindörtyüzdoksanaltı gün tamamına değin cânib-i vakf-ı mezbûra edâ ve teslim etmek üzre beni te’cil ve taksit eyledikde ben dahi ber vech-i muharrer edâya taahhüdüm eyledim” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min saferü’l-hayr li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: İmam Osman Efendi b. El-Hâc Sâlih, Ahmed Ağa b. Abdullah, diğer Ahmed Ağa b. Abdi, Mehmed Ağa b. Ali, Mehmed Efendi b. Ahmed, Veli Ağa b. Mehmed.

83) Medine-i Üsküdar’da vâkı‘ Gerede Mahallesi mescid-i şerîfinin bi’l-fiil mütevellisi olan El-Hâc Abdullah b. El-Hâc Mehmed nâm kimesnenin hasbî nâzırları olan ahâli-i mahalle-i merkume ma‘rifetleriyle hesâbı rü’yet olundukda mezbûrun hıyâneti lede’ş-şer‘ü’l-enver zâhir ve azli îcâb etmekle müstakîm ve diyânet ile mevsuf tevliyet uhsesinden gelmeğe beher vechile kâdir olduğu zeyl-i sâhifede mükettübe’l-esâmî bîfarz müslimîn ihbarlarıyla şer‘ân zâmin olub mahalle-i mezbûre ahâlisinin muhtarları olan iş-bu râfi‘u’l-vesîka Veli Çelebi b. Ali nâm kimesneyi hâkim-i mevkû‘ sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri

vakf-ı mezkûre yirmi iki akçe vazife ile kıbel-i şer‘den misülli nasb ve ta‘yîn buyurduklarında ol dahitevliyet-i mezkûreyi kabul ve merâsimini edâya taahhüd etmeğin. Mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’l-hâmis min saferü’l-hayr l-isene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: şâhid-i sâbıkûn.

84) Medine-i Üsküdar’da Hasan Ağa Mahallesi sâkinlerinden Bostânî Ali Bey b. Halil nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde iş-bu râfi‘u’l-vesîka Mustafa Beşe b. Ahmed nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “ akd-i âti’z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan mahalle-i mezbûrede vâkı‘ b,ir tarafdan Kayıkcı Ali Beşe mülkü ve bir taarfdan El-Hâc Salih mülkü ve bir tarafdan benim âhar mülküm ve tarîk-i hâs ile mahdud iki bâb fevkânî oda ve bir bâb tahtânî oda ve ahır ve kenîf ve bi’rimâ ve bir mikdar bağçeyi müştemil bir bâb mülk menzilimi tarafeynden îcâb ve kabûlî hâvî bey‘-i bât-ı sahîhe-i şer‘iyye ile mezbûr Mustafa Beye’ye yüz yirmi guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum yüz yirmi guruşu müşteri-i mezbûr yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim, ba‘de’l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat‘â alâka ve medhalim kalmayıpmezbûr Mustafa Beşe’nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur keyfemâyeşâ’ ve yahtâr mutasarrıf olsun” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s’sâbi‘ min saferü’l-hayr li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: ** Ali Beşe b. Abdullah, Salih Beşe b. Ali, İsmail b. Receb, Ali Beşe b. Abdullah, necâr Ali Çelebi b., Mollaoğlu Mehmed, Mekkid Mehmed Efendi b.

85) Medine-i Üsküdar’da Evliya Hoca Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem vefât eden Havva bt. Abdulhak verâseti sadr-ı kebîr oğlun Ahmed Ağa ve sadriye-i kebîr kızları Fatıma ve Hatice ebnâ’-i Mehmed Ağa nâmkarındaşlara münhasır ve tashîh meseleleri dört sehimden i‘tibar olunup sehnâm-i mezbûreden iki sehim mezbûr Ahmed Ağa’ya ve bir sehimi dahi mezbûrtândan her birine isâbeti tahakkukundan sonra mezbûre Fatıma hâtun tarafından ber vech-i âtî kefîl olduğu zâtı mezbûreyi bi’l-ma‘rifeti’ş-şer‘iyye ârifân Hasan Ağa b. Ali ve Hüseyin Ağa b. Abdullah nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘ân sâbit olan sandalcı Ahmed Ağa b. Abdullah nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîrda karındaşı işbu râfi‘u’l-vesîka mezbûr Ahmed Ağa mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip müteveffât-ı mezbûre Havva’nın alelvefât yedinde mülkü olup mahalle-i mezbûrede vâkı‘ etraf-ı erba‘ası ba‘zan Hoca Mustafa ve ba‘zan medine-i münevvere vakfı menzil ve ba‘zan Karakaş Mehmed Ağa verasesi mülkleri ve tarîk-i hâs ile mahdud tabaka-yı ulyâda iki bâb fevkânî oda ve vustâda iki bâb oda ve suflâda bir metbah ve bir mahzen ve kenf ve bi’rimâ ve isticâr-ı müsmireyi hâvî bağçe-yi müştemil mülk menzili müteveffât-ı mezbûre Havva’nın terekesinden olmağla tashîh-i merkum üzre verasesi mezbûrûne mevrûs olmuşdu, el-hâlet-i hâzâ müvekkilem mezbûre Fatıma Hatun menzil-i mezkûrda olan bir sehim hisse-i şâyi‘sini tarafeynden îcâb ve kabûlî hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iyye ile karındaşım Mezbûr Ahmed Ağa altmışikibuçuk guruşa bey‘ ve teslim ve temlîk eylediğinde ol dahiber minvâl-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve temellük ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum

altmışikibuçuk guruşu müşteri-i mezbûr Ahmed Ağa yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledikde ba'de'l-yevm müvekkilem mezbûre Fatıma'nın menzil-i mezkûrda sâlifu'z-zikr bir sehim hisse-i şâyi'asında kat'â alâka ve medhali kalmayıp mezbûr Ahmed Ağa'nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur keyfemâyeşâ've yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'îmâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâbi' min saferü'l-hayr li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Mehmed Çelebi b. Ahmed, Berber El-Hâc Mustafa b., İsmail Ağa b. Osman, Ahmed Ağa b. Abdullah, Mehmed Efendi b. AHmed, Ahmed Efendi b. Ebubekr, Veli Bey b. Mehmed.

86) Medine-i Üsküdar'a muzâfe Taşkir? nahiyeine tâbi' *? karyesinde sâkin iken bundan akdem müte'âkiba fevt olan İbrahim b. Abdullah ve Ümmühan bt. Halil nâm hâtun zevcânın ferâşetlerinden hâsıl Ali nâm sagîrin min kıbeli'l-ümm *? olan iş-bu râfi'atü'l-vesîka Fatıma bt. Mehmed nâm hâtun meclis-i şer'-i hatîrda bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip hâla haciz ve terbiyemde olan sagîr-i mezbûrun nafaka-ı kisveye işdi ihtiyâcı olmağın sagîr-i mezbûrun babası müteveffay-ı mezbûrdan müntakil mâl-ı mevrusundan kıbel-i şer'den kadr-i ma'rûf nafaka-ı kisve behâ farz ve takdîr olunmak bi'l-hidâne matlubumdur, dedikde, fî'l-hakīka hâlâ mezbûrenin bâlâda bast ve beyân ve tahsîl ü iyân eylediği minvâl üzere olduğu zeyl-i vesîkada muharerrü'l-esâmî ihbarlarıyla lede'ş-şer'u'l-enver mütehakkık oldukdan sonra hâkim-i muvakkı' sadr-ı kitab *-tûbâ lehû ve hüsn-i meâb-* efendi hazretleri dahi tarîh-i kitabdan külli yevm ikişer para nafaka ve kisve behâ farz ve takdîr buyurup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûr sagîri mezbûre ber vech-i muharrer harc ve sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve hîn-i zaferde babasından müntakil mâl-ı mevrus üzerine rucu'a mezbûre Fatıma'ya izin birle mâ-hüve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâdis min saferü'l-hayr li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Mustafa Bey b. Ahmed, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc HAnefei b. Ali, Halil Çelebi b. Abdullah, Halil Bey b. Ahmed.

87) Medine-i Üsküdar'da Selâmi Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ta'rifleriyle muarefe olan işbu râfi'u'l-vesîka Havva bt. Mehmed nâm hâtun meclis-i şer'-i hatîrda zevc-i mütallakı Mustafa Beşe b. Abdullah nâm kimesne mahzarında bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip "mezbûr Mustafa Beşe tarih-i kitabdan dört gün mukaddim bâyinen tatlik etmekle mezbûrun ferâşından hâsıl benden mütevellide sadriye-i sagîre kızım Ümmügülsüm bi-hakkı'l-hidâne haciz ve terbiyemde olup nafaka ve kisveye işdi ihtiyacı olmağın kıbel-i şer'den kadr-i ma'ruf nafaka behâ babası mezbûr üzerine farz ve takdîr olunmak bi'l-hidâne matlubumdur"dedikde, hâkim-i mevkuc sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me'âb efendi hazretleri dahi tarîh-i kitabdan tarafeyn rızalarıyla külli yevm binBeşer para farz ve takdîr buyurp meblağ-ı mefrûz-ı mezkûr sagîre-yi mezbûrun nafakasına harc ve sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve hîn-i zaferde babası mezbûr üzerine rucu'a mezbûre Havva'ya izin vermeğin. Mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâni' min saferü'l-hayr li-sene erba'a ve hamsîn v emi'e ve elf.

Şuhudu'l-hâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, Veli Bey b. Mehmed, *? Bey b. Ramazan, Mustafa b. Ahmed.

88) Medine-i Üsküdar'a tâbi‘ kuzguncuk karyesi sâkinlerinden Minhal veledi İstimad nâm zimmî meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde karye-i mezbûre mütemekkinlerinden iş-bu râfi‘u'l-vesîka Münâhim veledi Oram nâm Yahudi muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm edip" silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup karye-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan Fetuna nasraniye mülkü ve bir tarafdan Kenisa bağçesi ve bir tarafdan Papasoğlu mülkü ve tarîk-i âm ile mahdud buyût-ı adîdeyi müştemîl bir bâb mülk menzilimi mezbûr Münahim yahudiye bi't-tarîk el-istiğlâl el-âdî altıyüzelli guruşa bey‘ ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra meblağ-ı merkum Altıyüzelli guruşu mezbûr münâhim yedinden tamâmen bade'l-ahz ve'l-kabz yine mezbûr münâhim menzil-i mahdud-ı mezkûru târih-i kitabdan beher sene tamâmında doksanyedibuçuk guruşdan üç sende cem‘an ikiyüzdoksanikibuçuk ücret ile ba‘de't-tahlîte'ş-şer‘iyye ve'l-tekâbız el-mer‘î bana îcâr ve teslîm eyledikde ben-dahi ber vech-i muharrer iticâr ve tesellüm ve kabul eyledim" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î yine mukırrı mezbûr Minhal meclis-i mezkûrda iâde-i kelâm edip" eğer ben asl-ı mâl-ı merkum altıyüzelli guruş ile ücret-i mezkûreyi müddet-i mezbûre tamamında mezbûr Minhal yahudiye edâ edemezsem menzil-i mahdud-ı mezkûru semen-i misliyle âhara bey‘ ve kabz semene ve semeninden deynim olan meblağın mezkûrûnu mezbûr Münahim'e edâya ve fazla kalırsa bana îsâle ve ahz u kabz ve îsâl mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine küllemâ aziltüke fe ente vekîlî vekîli mazmûnu üzre azl ve ta‘zilden massûta vekâlet-i devriye ile tarafımdan iş-bu hâzır-ı bi'l-meclis El-Hâc Hanefi b. Ali nâm kimesneyi vekîl ve nâib-i münâb nasb ve ta‘yîn eyledim" dedikde, ol dahivekâlet-i mezbûreyi kabul ve merâsimini edâya taahhüd ve iltizâm etmeğin. Mâ-hüve'l-vâkı‘ bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'l-aşer min saferü'l-hayr li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, Mehmed Emin Efendi b. Ahmed Ağa, Veli Bey b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Mustafa Ağa b. Ahmed.

89) Medine-i Üsküdar'da vâkı‘ Atik Valide Sultan tâbet-i serhânın evkafından olup evkâfından olup Medine-i mezbûreye tâbi‘ Maltepe nâm karye kurbunda kara Mahmud demekle ma‘ruf kışlakda çoban iken bundan akdem fevt olan Kulabekr b. Mustafa b. Abdulhak verâseti validesi Emine bt. Hasan nâm hâtun ile li-ebeveyn er karındaşları Abdullah ve Ali ve Sâliha münhasıra ve tashîh mese'lesi on sekiz sehimden i‘tibar olunan üç sehimi validesi mezbûreye ve beş sehimi karındaşları mezbûrundan her birine isâbeti tahkikinden sonra kendi tarafından asl ve validesi mezbûre Emine ile karındaşı merkum Sâlih tarafından husus-ı âti'z-zikri taleb ve da‘va ve ahz u kabz veledi El-Hâce sulh ve ibrâya vekilleri olduğu mezbûre Emine'nin zâtını ârifân Becir Ağa b. Abdulkerim ve Molla Ahmed b. Mahmud nâm kimesneler şehâdetleriyle muhzır hasm-ı *? şer‘ân sâbit ve ** vekâletine hükm-ü şer‘î lâhık olan mezbûr Abdullah esâlete ve vekâlete ve merkum Ali dahi esâlete meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde merhume müşârun-ileyhin evkâf-ı mütevellisinin vekil-i müseccili olup evkâf-ı merkume hududu dahilinde bilâ-vâris ma‘ruf fevt olanların terekelerini cânib-i vakf-ı merkum için ahz u kabza bâ-hatt-ı humâyûn-ı şevket-makrun me'mur olmağla mütveffâ-i mezbûrun terekesine vâris ma‘rufu olmamak za‘miliyle vaz‘ yedi mütayin olan işbu râfi‘u'l-vesîka Abdulfettah Ağa b. Hüseyin nâm kimesne mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "emin

merkum Abdulfettah Ağa ber mûcib deftergam müteveffây-ı mezbûrun terekesinde doksan iki ra'is koyununu bi'l-emâne zabt ve beher râ'isini ikişer guruşa bey' min hisse'l-mecmu' kıymetleri olan yüz seksen dört guruşu cânib-i vakf merkum için ahz u kabz eylediği ve bizim ve müvekkilân-ı mezbûrânın ber veche muharrer verâsetimiz bundan akdem vece şer'î üzere sâbit ve zâhir olmuşdu, elhâlet-i hâzihî meblağ-ı merkum yüz seksen dört guruşun seksen dört guruşunu cânib-i vakf-ı mezbûre bi'l-esâle ve bi'l-vekâle tebri' ve yüz guruşunu emîn mezbûr yedinden işbu meclis-i şer'de esâle ve vekâle bikaddera'l-husus bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eylediğimizden sonra ber münvâli muharrer teberru' eylediğimiz seksen dört guruş mutâlebesinden ve müteveffây-ı mezbûrun *? terekesine müte'allike âmme-i deâvî ve mütâlebâtdan kırk cânib vakf-ı mezkûru ve kırk emin mezbûrun zimmetini hepimiz esâlete ve vekalete ibrâ-ı âmm kat'â iltiza'la ibrâ ve iskat eyledik" dediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâbi' min saferü'l-hayr li-sene erba' ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Umdete'l-akrân Ocak İmamı Mustafa Efendi, Me'udzâde Efendi b., Ali Ağa b. B. Şaban, El-Hâc Mahmud b. Südci, İbrahim Kethüdâ, Mehmed Kethüdâ, Mehmed Efendi, Süleyman Çelebi b. Ali, Veli Ağa b. Mehmed.

90) Medine-i Üsküdar'da Tensîl El-Hâc Mehmed Mahallesi sâkinlerinden Osman Beşe b. Sa'dî nâm kimesne meclis-i şer'-i şerîf-i enverde Medine-i mezbûrede Davutpaşa Mhallesi bedel-i avârız için mevkûfe nakudun bi'l-fiil mütevellisi olan işbu râfi'u'l-vesîka Osman Efendi b. Sâlih nâm k,imesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "yedimde müşküm olup Medine-i mezbûreye tâbi' Bulgurlu karyesi haricinde Hüdâyi Efendi toprağında vâkı' etrâf-ı erba'ası Budakoğlu bağı ve Abdulgaddar bağı ve vâdi ve tarîk-i âmm ile mahdud bir kıt'a kurûmî mülk bağımı mütevell-i mezbûre bi't-tarîk el-istiğlâl el-âdî iki yüz on guruşa bey' ve teslîm eylediğimde ol dahimâl-ı vakf mezbûr ile ber veche muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra meblağ-ı merkum iki yüz on guruşu mütevelli-i mezbûr yedinden tamâmen bade'l-ahz ve'l-kabz yine mütevelli-i mezbûr bağ-ı mahdud-ı mezkûru târih-i kitabdan üç sene tamamına değin beher sene tamamında yirmi altışar guruş birer badan cem'an seksen bir guruş üçer ba' ücretle ba'de't-tekâbız el-mer'î bana îcâr ve teslîm eyledikde ben dahi münvâl-i muharrer isticâr ve tesellüm ve kabul eyledim dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î yine mukkırru mezbûrun sulbi kebr oğlu İsmail asl-ı mâl vakf-ı mezbûre ve *? bağ-ı mahdud –ı mezkûra ve şer'ân lâzım gelen ücret-i mersumeye tarafa

Indan emr ve kabule hâvîye kefâlet-i sahîhe-i şer'iyye ile kefîl ve zâmmın olunmağın. Mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî gurre-i muharrem li-sene erba' ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, Veli Bey b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Mustafa Bey n. Ahmed.

91) Medine-i Üsküdar'da Selami Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharreu'l-esâmî müslimîn ta'rifleriyle muarefe olan Havva bt. Mehmed nâm hâtun meclisi şer'-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı işbu râfi'u'l-vesîka Mustafa Beşe b. Abdullah nâm kimesne mahzarında üzerine da'va ve takrîr-i kelâm edip "mezbûr Mustafa Beşe üçbin akçe mihr-i müeccil tesmiyesiyle zevcim olup târih-i

kitabdan dört gün mukaddim beni bâyinen tatlîk etmekle zimmetinde mütekarrır ve ma‘kudu’n-aleyh olan üç bin akçe mihr-i müeccelimin bin beşyüz akçesi ile nafaka ıdet-i ma‘lumeme ve meûnet-i süknâm için bi’t-terâzi dokuz yüz akçe ki cem‘ân iki bin dörtyüz akçe ile mihr-i müeccelim olan bir döşek ve bir minder ve bir kırmızı ecrâm ve bir kırmızı kilim ve bir yemeni yasdık ve iki seccâde bir tencere ve iki sahan ve bir tâbemi bana def‘ ve teslîm ettikde ben-dahi yedinden ahz u kabz edip mihr-i müeccelimden bin beşyüz akçe bâkī kalmağla hâlâ meblağ-ı bâkī mezbûru taleb ederimsual olunsun” dedikde, gıbbe’s-sual mezbûr Mustafa Beşe cevâbında mezbûrede bâyinen tatlîk eylediğini ikrâr lakin tarîh-i kitabdan iki sene mukaddim âsi olan sâlifu’z-zikr bin beşyüz akçe mihr-i müeccelini bana hîbe ve temlîk eyledikde ben-dahi ithâb ve temellük ve kabul edip ol-vechile bin beşyüz akçeden zimmetim biri olmuştur deyü def‘ala mukābele edecek akıbe’l-istintak ve’l-inkar mezbûr Mustafa Beşe’den def‘-i mezkûr yine mübeyyinesine taleb olundukda advel-ahrar ricâl-i müslimînden mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Ali Çelebi b. Abdullah ve Mehmed Beşe b. Ali nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘e hâırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-hakīka işbu med‘iyye-i mezbûre Havva târih-i kitabdan iki sene mukaddim zevci mezbûr Mustafa Beşe zimmetinde mutekarrır ve ma‘kudu’n-aleyh olan üç akçe mihr-i müeccelinin bin beşyüz akçesini bizim huzurumuzda zevci mezbûr Mustafa Beşe’ye hîbe ve temlîk eyledikde ol dahiittihâb ve temellük ve kabul eyledi, biz bu husussa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahi ederiz deyü her biri edâ-ı şehâdet-i şer‘iyye eylediklerinde ba‘de reâya şerâite’l-kabul şehâdetleri makbule olmağın, mûcinince meblağ-ı bâkī-i mezbûr binbeşyüz akçe için mediyye-i mezbûre Havva buyuce meârızdan men‘ birle. Mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sânî aşer min saferü’l-hayr li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-âl: Ali Çelebi b. Abdullah, Mehmed Beşe b. Ali, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Hüseyin Çelebi b. Abdullah, Mustafa Ağa b. Ahmed, Mehmed Bey b. İbrahim.

92)Medine-i Üsküdar’da Tenbel El-Hâc Mehmed Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharru’l-esâmî müslimîn ta‘rifleriyle muarrfe olan Fatıma bt. Ali nâm hâtun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zevc dâhili işbu râfi‘u’l-vesîka Mustafa b. İbrahim nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrr-i kelâm edip “mezbûr Mustafa zevcim olup beynimizde hüsn-i zindegânımız olmayıp ben hul‘a tâlibe olduğum ecilden mezbûrun zimmetinde mutekarrır ve ma‘kudu’n-aleyh olan yediyüzyirmi akçe mihr-i müeccelim ve nafaka ıddet-i ma‘lumem üzerlerine ve meûnet-i suknâm dahi kendi üzerime olmak üzre zevcim merkum Mustafa ile muhâla‘a-ı sahîhe-i şer‘iyye ile muhâla‘a eylediğimde ol dahiber vech-i muıharrer hul‘-ı mezbûru ba‘de’l-kabul hukuk-ı zevciyette mütea‘llika âmme-i deâvî ve mutâlebât ve kâffe-i eymân ve muhâsemâttan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’r-rabi‘ aşer min saferü’l-hayr li-sene erba‘a ve hamsîn ve m,i’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Ali Beşe b. Hüseyin, Hamza Beşe b. Ahmed, Hasan Bey b. Ramazan, Veli Bey b. Mehmed, Mustafa Çelebi b. Ahmed.

93)Medine-i Üsküdar’da Şehâ bağı Mahallesinde sâkine olub zâtı İmama Mehmed Efendi b. Mahmud ve Abdullah Çelebi b. Ali nâm kimesneler ta‘rifleriyle

muarefe olan Hatice bt. Abdullah nâm hâtun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâllağı iş-bu sâhibe’l-kitâb Ömer Beşe b. Mehmed nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “mezbûr Ömer zevcim olup beynimizde hüsn-i zindegânımız olmamağla ben hul‘a tâlibe ve mefârikine râgıye olduğum ecilden zımmetinde mutekarrır ve ma‘kudu’n-aleyh (ancak) olan binbeşyüz akçe mihr-i müeccelim üzerine zevcim mezbûr ile muhâla‘a-ı sahîhe-i şer‘iyye ile muhâla‘a eylediğimde ol dahiber minvâl-i muharrer hul‘-ı mezkûru ba‘de’l-kabul hukuk-ı zevciyete mütea‘llika âmme-i deâvîden ahadühümâ? âharın zimmetini ibrâ-ı külli ile ibrâ ve iskât eyledik” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâhüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’r-râbi‘ aşer min saferü’l-hayr li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: İmam Mehmed Efendi b. İbrahim, Abdullah Ağa b. Ali, Hasan Bey b. Ramazan, Mehmed Efendi b. Ahmed, Mehmed Emin Efendi b. Ahmed.

94) Medine-i Üsküdar’da Şemâğ bağı sâkinelerinden olup zâtı Mehmed Efendi b. Mahmud ve Abdullah Ağa b. Ali nâm kimesneler ta‘rifleriyle muarefe olan işbu râfi‘u’l-vesîka Hatice bt. Abdullah nâm hâtun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıka Ömer/Asır b. Mehmed nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip “mezbûr Asır zevcim olup târih-i kitab günü beni bâyinen tatlîk etmeğle mezbûrun ferâşından hâsıl hâla hamlim olmağla vaz‘-ı haml ile iddetim munkazıye nafaka oluncaya değin behâ farz ve takdîr olunmak murâdımdır” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î hâkim-i mevkû‘ sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb Efendi hazretleri dahi mezbûre Hatice’ye vaz‘-ı haml edinceye değin târih-i kitâbdan külli yevm tarafeynin rızâlarıyla nafaka behâ-farz ve takdîr buyurup meblağ-ı mefruz-ı mezkûru ber-vech-i muharrer harc ve sarfa ve lede’l-hâce istidâneye ve hîn-i zaferde mezbûr Asır üzerine rucu‘a mezbûre Hatice’ye izin birle. Mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî 14 min safer sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: şâhid-ı sâbıkûn.

95) Medine-i Üsküdar’da Ahmed Çelebi Mahallesinde sâkine iken bundan akdem vefât eden Aişe bt. Osman halife b. İsmail’in verâseti zevc-i metruki Halil b. İbrahim nâm kimesneye ve anası Fatıma bt. Nâm hâtuna ve babası mezbûr Osman halifeye münhasır olup tashîhi meselesi altı sehimden i‘tibar olunmağla sehâm-ı mezbûreden üç sehimi zevc-i mezbûr Halil’e ve bir sehimi anası mezbûre Fatıma’ya ve iki sehimi babası mezbûr Osman’a isâbet ve int,kâl eylediği lede’ş-şer‘u’l-enver mütahkik oldukdan sonra Mebur Osman Halife kendi takasından asl olub hâla zevcesi mezbûre Fatıma tarafından dahi vekâket-i zi‘miyle meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde terki müteveffayı mezbûreye bi’l-verâse vaz‘u’l-yed olan iş bu râfiu!l-vesîka mezbûr Halil mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “kızım müteveffat-ı mezbûrenin terekesinden ber mûcib tashîh-i merkum benim ile zevcem müvekkile-i mezbûreye isâbet eden haâssa-ı ersiye-i ma‘lumemizi kendi tarafından esalete ve zevcem mezbûre tarafından vekâlete bi’t-tamam ve’l-kemâl mezbûr Halil Beşe yedinden ahz ve istifâ edip min ba‘d kızm müteveffât-ı mezbûrenin terekesinde kırk benim ve kırk zevcem mezbûrenin bir akçe bir habbe hakkımız bâkī kalmamağla terekey-i müteveffayı mezbûreye müte‘allike da‘vadan mezbûr Halil’in zimmetini esâlete ve vekâlete ibrâ-ı âmm ile ibrâ ve iskat eyledim eğer zevcem mezbûre ba‘de’z-zaman benim vekâletimi inkâr berle hass-ı mezkûresini vekâlete kabz ve

ibrâ-ı mezkûrumu mecbre olmayıp mezbûr Halil'den kalîl ve kesîr bir nesne ahz ederse me'hûzuna ben zâmin oldum" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sani' aşer min saferü'l-hayr li-sene erba' ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: El-Hâc Ali b. Muharrem, Derviş Mehmed b. Abdullah, El-Hâc Mehmed b. Muharrem, Molla Mustafa b. Ali, Ali Beşe b. Abdullah, Veli Bey b. Mehmed.

96) Dâru'l-hilâfete'l-kadîm mahmiye-i Bursa'da âl Boyacılar Mahallesi sâkinlerinden El-Hâc Süleyman b. El-Hâc El-Hâc Mehmed b. Ali nâm kimesnenin karındaşı ve tarafından ber vecih-i âtî vekîl olduğu Es-Seyyid Ömer Ağa b. İsmail Bey Mehmed Beşe b. Abdullah nâm kimesneler şehâdetleriyle şer'an sâbit olan El-Hâc İbrahim nâm kimesne medine-i Üsküdar'da meclis-i? hatîrda yine mahmiye-i mezbûrede vâkı' merhum İsa Bey vakfının hâlâ berât-ı âlîşân ile mütevellisi olub Medine-i Üsküdar'da Hasan Ağa Mahallesinde sâkin işbu râfi'u'l-vesîka fahru'l-akrân Mustafa Ağalar Veli nâm kimesne mahzarında bi'l-vekâle ikrâr ve takrr-i kelâm edip vakf-ı müşâru'n-ileyh İsa Beyin mahmiye-i mezbûrda vâki' imaret-i âmme ve medrese-i latîfe ve câmi-i şerîf evkâfından olub yine mahmiye-i mezbûreye tâbi' ahî İsa Bey nâm karyeler ve İnegöl kazasına tâbi' Kozluca nâm karye vesâir perâkende karyelerin a'şâr-ı şer'iyye mukâta'ât ve beytü'l-mâl vesâir vakfa cüz'î ve küllî hâsıl olan mahsulat-ı şeriyye ve rusumât arifiyyesini binyüzelliüç senesi martı istidâsından sene-i mezbûrun Şubat ayına gelince bir seneyedek ahz u kabz ve zabt eylemek üzere müvekkilim mezbûr El-Hâc Süleyman için ben bi'l-vekâle an nakdin yediz yüz otuz guruş ile sekizyüz keyl buğdaydan ve dörtyüzyirmi kîl arpadan mütevelli-i mezbûr Mustafa Ağadan iltizam eylediğimde mütevelli-i mezbûr dahi iltizâm ve temessük ve i'tâ eyledikden sonra meblağ-ı merkum yediyüzotuz guruşun dörtyüzotuz guruşunu müvekkilem mezbûrun malından olm ak üzere ben vekâlet-i cânib-i vakf-ı mezbûra teberru'an mütevelli-i mezbûra def' ve teslm eylediğimde ol dahiyedimden ahz u kabz ve musarrıf vakfa sarfla istihlâk eyledikden sonra bâkî üçyüz guruşunu dahi vakf-ı mezbûrun ma'lûme'l-esâmî mürtezikalarının vazifelerine verib z ve zikr olunan buğday ve arpayı dahi ashab-ı cerâyâ ta'bir olunan ta'yinâta vermek üzere mütevelli- mezbr emr etmekle ben dahi müvekkilem mezbûr tarafından ber vecih-i muharrer mahlisine edâya bi'l-vekâle taahhüd ve iltizam eip bilâde mezkûr olduğu vecih üzere mütevelli-i mezbûra müdafaam olan meblağ-ı merkum dörtyüzoyuz guruşa ve gayri müte'allika âmme-i de'âvî ve kâffe-i mutâlebâttan gerek mütevelli-i mezbûrun zimmetini ve gerekse cânib-i vakf-ı mezbûru bi'l-vekâle ibrâ'-ı âm kât-ıu'n-niza'la ibrâ ve iskât eyledim" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâki' bi't-taleb ketb olundu. Hurrira fî'l-yevmi's-sânî aşer min saferü'l-hayr li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Es-Seyyid Ömer Ağa b. Esad Bey, El-Hâc Hüseyin Ağa b. İsa, Berber Mustafa Çelebi b. Ömer, Mehmed Beşe Paracıoğlu, Menzilci Mustafa Ağa b., Saka Mustafa Beşe. B

97) Hâlâ câr-ı * –nişîn sadr-ı meşîhat-i İslâmiyye devletlü inayetlü semâhatlü veliyyün-ni'am hazretlerinin hazînedarlıkları hizmetiyle şerifyâb olan umdetü'l-kazâtü'l-kirâm saadetlü Es-Seyyid Mehmed Efendi b. Abdurrahim'e vecih-i âtî üzre

menzilini bey‘ eden medine-i Üsküdar’da Rum Mehmed Paşa Mahallesi ahâlisinden Ahmed Efendi b. Ali nâm kimesne meclîs-i şer‘-i şerîf-i enverde hazînedâr mûmâileyh tarafından ber vecih-i âtî tasdîka vekîli olan El-Hâc Hüseyin b. Ebubekir nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup mahalle-i mezbûrede vâkı‘ etrâf-ı erba‘adan Halil Ağa ve İbrahim Ağa ve Mehmed Ağa mülkleri ve tarîk-i âm ile mahdûd ve iki bâb fevkânî oda ve iki sofa ve kenîf ve bir bi’rimâ bağçey-i müştemîl bir bâb mülk-i menzilimi tarafeyneden îcâb ve kabûl-i hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iyye ile üçyüz guruşa müvekkil-i mûmâileyhe bey‘ ve teslim ve temlîkeylediğimde ol dahiber vecih-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve temellük ve kabûl eyledikden sonra semeni olam meblağ-ı merkûm müvekkil-i mûmâileyh yedinden bit-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim . ba‘de’l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat‘a alâka ve medhalim kalmayıp müvekkil-i mûmâileyhin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur, keyfemâyeşâ’ ve yahtâr mutasarrıf olsun” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-veka‘ bit’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’s-sâdis aşer min saferü’l-hayr li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Ahmed Efendi b. Ebubekr, Mehmed Efendi b. Ahmed, Münâdî? Molla Mustafa b. Halil, El-Hâc Ali b. Ali, Veli Bey b. Mehmed.

98) Medine-iÜsküdar’da Mirâhûr Mahallesi sâkinlerinden Ahmed Ağa b. Ali b. Abdullah tarafından ber vech-i âtî ikrâra vekîl-i müsecceli olan El-Hâc Abdullah Efendi b. Yusuf nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde merhum Tevâşî Hasan Ağa Vakfının nukûd-ı mevkûfesine bi’l-fiil mütevellisi olan iş-bu râfi‘u’l-kitâb Ali Ağa b. Şaban nâm kimesne mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip müvekkil-i mezbûrun yedinde mülkü olup medine-i mezbûre haricinde Ivaz Fakıye toprağında vâkı‘ etrâf-ı erba‘ası Yağlıkcı El-Hâc Hasan Verasesi ve Taşcı Ali bağları ve dere ve tarîk-i âm ile mahdud bir kıt‘a kurûmi mülk bağını yüzbeş guruşa mütevelli-i mezbûre bi’t-tarike’l-istiğlâl el-âdî bey ve teslîm eylediğinde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra meblağ-ı merkum yüzbeş guruşu mütevelli-i merkum yedinden tamâmen ba‘de’l-ahz ve’l-kabz yine bağ-ı mahdud-ı mezkûru mütevelli-i mezbûr binyüzelliüç senesi şevvale’l-mükerreminin onbeşinci gününden üç sene tamamına değin beher sene tamamında onüöer guruş Beşer paradan cem‘an otuzdokuz guruş onbeş para ücret ile ba‘de’t-tekâbız el-mer‘î bi’t-tevliye îcâr ve teslîm eyledikde müvekkil-i mezbûr dahi ber vech-i muharrer isticâr ve tesellüm ve kabul eyledi” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sâbi‘ aşer min saferü’l-hayr li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Veli Ağa b. Mehmed, Mustafa Çelebi b. Ahmed, Hasan Bey b. Ramazan, Mehmed Beye b. İbrahim, Hüseyin Çelebi b. Abdullah, Mustafa Bey b. Abdullah.

99)Vilâyet-i Anadolu’da Tosya kazasında Gün Gölü ahâlisinden olup medine-i Üsküdar’da vechi üzere sâkin Hüseyin b. Ahmed nâm kimesne meclis-i şer-i şerîf-i enverde yine nakıs Tosya sâkinlerinden olup hâlâ medine-i mezbûrede güzellik mürefrân sâkin işbu râfi‘u’l-vesika El-Hâc Hüseyin b. El-Hâc Ali nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “tarîh-i kitâbdan bir buçuk sene mukaddim yedimde mülküm olan otuz guruş kıymetlü birer re’s siyah bârgiri mezbûr El-Hâc

Hüseyin bi-gayri hakkın cebren yedimden ahz ve gasb etmekle hâlâ zikr olunan pargerin aynı mevcud olmadığı ecilden kıymet-i mezkûresini mezbûr El-Hâc Hüseyin'den taleb ve da'vâ sadedinde olduğumda ol dahiinkâr etmekle ba'de'l-münâzi'beynimize musallihûn tevassıt edip beni da'vâ-yı mezkûrumdan mezbûr El-Hâc Hüseyin ile a'n inkâr on iki guruş üzerine sulh eylediklerinde ben-dahi sulh-ı mezbûru kabul ve bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûru merkum El-Hâc Hüseyin yedinden tamâmen ahz u kabz edip fîmâba'd zikr olunan pargeri ve gayri müte'allike âmme-i deâvî ve mutâlebât ve eymân ve muhâsemâtdan mezbûr El-Hâc Hüseyin'in zimmetini ibrâ-ı âmm kâtu'n-niza'la ibrâ' ve iskat eylediğimde ol dahibana mudafı' olan bedel-i mezkûr on iki guruşa vesâir beynimizde cereyan eden ahz ve i'tâya müteallike âmme-i deâvî benim zimmetimi ibrâ ve iskat eyledi" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-vaka' bi't-taleb ketb olundu. Hurrire fî'l-yevmi's-sâbi'aşer min saferü'l-hayr li-sene erba' ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Hüseyin Bey b. Derviş (devriş), diğer Hasan Ağa b. Ahmed, Osman Beşe b. Osman, Mustafa Beşe b. Abdurrahman, Es-Seyyid Süleyman Çelebi b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Hüseyin Bey b. Ramazan.

100) Mahmiye-i İstanbul'da Mahmud Paşa Mahallesinde sâkin zâtı El-Hâc Hanefi b. Ali ve Veli Ağa b. Mehmed nâm kimesneler ta'rifleriyle mu'arrefe olan Fethar bt. Abdullah nâm hâtun meclis-i şer'-i hatrda sâbıka damadı işbu râfi'u'l-vesika Yusuf Ağa b. Ahmed nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "damadım mezbûr zimmetinde hüccet-i karzdan iki yüz elli guruş hakkım olduğunu lede'lmerâfi'a şuhudadulaha vece şer'î üzere isbât ve meblağ-ı mezbûrun edâsıyla merkum Yusuf Ağa ilzâm oldukdan sonra meblağ-ı mezbûru vesâttıt musallihîn ile iki yüz yirmi beş guruş üzerne bade'lmusâliha bedel-i mekumun elli guruşunu tarîh-i kitâbdan otuz bir gün tamamında ve zikr olunan otuz bir gün tamamından sonra beher üçyüz altmış gün tamamında dahi elliBeşer guruş ahz ve ol-vechile bedel-i mezkûru tarîh-i merkumdan cem'an bin iki yüz doksan bir gün tamâmına değin ahz ve istifâ etmek üzere kendi rızâm ile damadım mezbûr Yusuf Ağaya te'cîl ve taksîm ve ziyâde yirmi beş guruş mutâlebesinden zimmetini ibrâ eylediğimde mezbûr Yusuf Ağa dahi kabul ve münvâl-i muharrer üzere maksata edâya tehir eyledi" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-huve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâbi' aşer min saferü'l-hayr li-sene erba ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: El-Hâc Abdullah b. El-Hâc Ali, Hüseyin Bey b. Osman, kethüdâ yeri Mustafa Ağa b. Ahmed, Ahmed Bey b. Hüseyin, Mehmed Efendi b. Ahmed, diğer Mehmed Efendi b. Ahmed, Veli Bey b. Mehmed.

101) Medine-i Üsküdar'a muzâfe Adalar nahiyesine tâbi' Tuzla karyesinde sâkine iken bundan akdem vefat eden Fatıma bt. El-Hâc Abdullah nâm hâtunun varisi zevc-i metruki Yusuf Ağa b. Ahmed nâm kimesneye ve anası Fethî bt. Abdullah nâm hâtuna ve sadriye-i sagîre kısı Ni'metullah'a ve li-eb kız karındaşı Saliha bt. Elmezbûr El-Hâc Abdullah'a münhasır ve tashîh mes'elesi on iki sehimden i'tibâr olunubsehâm-ı mezbûreden üç sehimi zevc-i mezbûr Yusuf Ağa'ya ve altı sehimi kız-ı mezbûre Ni'metullah'a ve iki sehimi anası mezbûre Fethî hâtuna ve bir sehimi kız karındaşı Saliha'ya isâbet-i tahkkinden sonra zâtı mehmed Ağa b. Abdullah ve Muıstafa Çelebi b. Ahmed nâm kimesneler ta'rifleriyle mua'rrefe olan mezbûre Fethî hâtunun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde tereke-i müteveffâ-ı

mezbûreye bi'l-verâse vaz'u'l-yed olan işbu râfi'u'l-vesîka mezbûr Yusuf Ağa mahzarında ikr ve takrîr-i kelâme edip "kızım müteveffâ-ı mezbûrenin terekesi Kartal nâibi Süleyman Efendi marifetiyle mukaddemâ tahrîr ve defter olunup ber-mûcib-i defter-i kassâm iki sehim hass arsama isâbet eden hakkımı mukaddima ahz ve istifâ etmiştim lakin kızım mezbûrenin terekesinden hâric ez-defter damadım mebur Yusuf Ağa bir altın gerdâne ve bir kâkum kürk ve sâir eşyâ-ı ma'lumesini ketm ve ihfâ etmişdi deyu bundan akdem taleb ve da'va sadedinde olmuştum mâa'dâ kızım mezbûrenin ter[eke]sinden eşyâ-ı merkumeye ve dâhil defter ve hâric ez defter-i kelîl ve kesîre vesâ'ir beynimizde cereyan eden ahz ve i'tâ ve mua'melât-ı şitâya mütea'llşka âmme-i deâvî ve mutâlebâtdan mezbûr Yusuf Ağa'nın zimmetini ibrâ-ı âmm kat'u'n-niza'la ibrâ ve iskat eyledim fîmâba'd damadım mezvur Yusuf Ağa ile vechen mine'l-vucûh ve sebeben mine'l-esbâb da'vâ ve husumetim kalmamıştır" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-huve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâbi' aşer min saferü'l-hayr li-sene erba' ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: El-Hâc Abdullah b. El-Hâc Ali, Hüseyin Bey b. Osman, Kethuda yeri Mustafa Ağa b. Ahmed, Ahmed Efendi b. Hüseyin Efendi, Mehmed Efendi b. Ahmed, diğer Mehmed Efendi b. Ahmed.

102) hudâyık-ı hassadan medine-i Üsküdar'da vâkı'Ayazma Bahçesi ustası işbu râfi'u'l-vesîka Halil Usta b. Abdurrahman nâm kimesne meclis-i şer'-i hatîrde bast-ı kelâm ve ifâde-i mer edip "sulbi kebîr oğlum Ömer medine-i mezbûre haricinde kapan ağılı demekle mua'rrefe ağıl kurbubda vâkı' çâir içinde muktevil bulunma'la kabul-ı şer'den üzerine varılıp keşif ve mu'âyene olunmak matlubumdur, dedikde sevb-i şer'-i enverden irsâl olunan Mehmed Efendi b. Ahmed ve mübâşirhasını Süleyan Ağa vesâ'ir zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi müslimîn ile maktul mezbûr Ömer'in mahalli mezkûrda üzerine varıp ağzâsına nazar ettiklerinde fi'l-hakīka Mezbûr Ömer'in elinden kurşun yarası alıp ol-vechile cerîhâ katil bulunduğunu ba'de'l-keşf ve'l-muâ'yin vâkı hâlî Mevlâna mezbûr mahallinde tahrîr ba'de meâ' mürsel Çukadar Halil ve Mahzar Mehmed ile meclis-i şer'e gelip her biri âli vuku'a inhâ ve ihbâr etmeyin, mâ-huve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi't-tâsi' aşer min saferü'l-hayr li-sene erba ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Haseki Süleyman Ağa b. El-Hâc Ömer, El-Hâc Hasan Ağa b. Hasan, Ali Beşe b. İsmail, Ahmed Beşe b. Hasan, İbrahim Beşe b. Hasan, Ebubekr Beşe b. Halil, Mustafa Beşe b. Halil.

103) Medine-i Üsküdar'da Vâlide Atik Mahallesinde sâkin işbu râfi'u'l-vesîka Mehmed Beşe b. Ahmed nâm kimesne meclis-i şer'-i şerîf-i hatîrda bast-i kelâm ve ifâde-i merâm edip "li-ebeveyn karındaşı Hüseyin medine-i mezbûre haricinde kapan âğılı demekle mu'arrefe ağıl kurbunda vâkı' çayır içinde muktevil bulunma'la kıbel-i şer'den üzerine varılıp keşf ve mu'ayene olmak matlubumuzdur dedikde sulb-i şer'-i enverde irsâl olunan Mehmed Efendi b. Ahmed meyâş haseki Süleyman Ağa b. El-Hâc Ömer vesâ'ir zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ile mezbûr Hüseyin'in mahall-i mezkûrda üzerine varıp ağzâsına nazar ettiklerinde sol böğründe kurşun yarası olup ve boğazı altından zebh olunmağla ol-vechile cerîhan katl bulunduğu ba'de'l-keşf ve'l-muâyene vâkı'-ı hâlî Mevlâna mezbûr mahallinde tahrîr ba'demâ mürsel çukadar Halil ve mahzar Mehmed ile meclis-i

şer‘e gelip âlî vukû‘a inhâ ve ihbâr etmeyin, mâ-huve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’t-tâsi‘ aşer min saferü’l-hayr li-sene erba ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Haseki Süleyman Ağa b. El-Hâc Ömer, El-Hâc Hasan Ağa b. Hasan, Ali Beşe b. İsmail, Ahmed Beşe b. Hasan, İbrahim Beşe b. Hasan, Ebubekr Beşe b. Halil, Mustafa Beşe b. Halil, Abdî Beşe B. Bekir Beşe, Ebubekir Beşe b. Hasan, Hasan Beşe b. Hüseyin, Meghmed Beşe b. Hüseyin, Ali Bey b. Halil, Ebubekir Beşe b. Mustafa.

104) Medine-i Üsküdar’a tâbi‘ Kuzguncuk nâm karyede sâkine zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmi müslimîn ta‘rifleriyle muârrefe olan Zoli bt. Dimitri nâm nasraniye dîvân-ı hazret-i sadrıa‘zamîde ma‘kud meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde iş bu râfi‘u’l-vesîka hâssa topraklarından Hüseyin Bey b. Hasan nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm [edip] “zevcem olup bundan akdem hâlik olan Tanaş veledi Todor’u veledi Kosta nâm zimmî ile hâlâ hayatında bin elli bir senesi muharremü’l-haramının dördüncü günü mezbûr Hüseyin benden dört yüz guruş ikrâz ve kabz ve mukābelesinde zevcim hâlik mezbûr ile ale’l-iştirâke’s-sevî mülkümüz olup karye-i mezbûrede vâkı‘ etraf-ı erba‘ası Todoru ve Bekal karçe ve dimitri mülkleri ve tarîk-i hass ile mahdud buyût-ı adîdeye müştemil menzilimizi bâ hüccet-i şer‘iyye alâ tarîke’l-istiğlâl mezbûr Hüseyin Bey’e bey‘ ve teslîm ba‘de’t-tahlîte yine menzil-i mezkûru tarîh-i mezbûrdan beher sene tamamında kırk sekizer guruşdan üç sene tamamına değin cem‘an yüz kırk dört guruş ücretle mezbûr Hüseyin Bey’e her birimiz isticâr ve kabûl eylediğimizden sonra zevcem mesfur hâlik olup ba‘de evlâdı hafr hâlike ve bi’l-cümle terekesi bi’t-tarîki’l-münâsaha bana âide olmağın, menzil-i mezkûr müstakıllen benim milküm meblağ-ı mecmu‘ mezkûr benim deynim olmağla hâla mülkiyet üzere ben mutasarrıfa olduğum ecilden ücret-i mersûmesini tmâmen mezbûr Hüseyin Bey’e edâ ve teslîme dip işbu sene-i mubareke muharreminde müddet-i ahâra dahi tamam ve mezbûr Hüseyin Bey’e zimmetimde ber veche muharrer ikrâz ve kabz eylediğim için dört yüz guruş vâcibe’l-edâ deynim olmağla deyn-i mezkûra dahi menzil-i merkumdan gayri malım olmadığı ecilden menzil-i mezbûru alâ vechi’t-te’ennî âhar bey‘ ve semeniyle edâ-ı deyn eylemek üzere mezbûr Hüseyin Bey’den târih-i kitâb senesi cemaziyelevvelası gurresine değin istihâl eylediğimde ol dahırızasıyla gurre-i merkumeye değin beni imhâl etmeğin, bendahi eyyâm-ı müddet-i mahalde menzil-i mezbûru âhar bey‘ ve semeninden meblağ-ı mezkûru merkum Hüseyin Bey’e edâya taahhüd ve iltizam eyledim”dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-huve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’t-tâsî aşer min saferü’l-hayr li-sene erba‘ ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: veli Bey b. Mehmed, Halil Çelebi b. Mehmed, Mehmed Çelebi b. Mahmud, Hüseyin Çelebi b. Mehmed, Mustafa Çelebi b. Ömer.

105) Medine-i Üsküdar’da Askerci tâifesinden Maurdic veledi Arakil nâm zimmî meclis-i şer‘-i şerîf-i enverdeişbu râfiü’l-vesîka sarkoz veledi Sefer nâm zımmî muvacehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “akd-i âti’z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlakımdan olup vilâyet-i Anadolu’da Kasrıye kazâsına tâbi‘ venen karyesinde vâkı‘ bir tarafdan müşteri-i mezbûr mülkü, ve bir tarafdan Karabet mülkü, ve bir tarafdan Saravos mülkü ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdud iki bâb oda ve bir çardak ve bir ahır ve bir sofa ve bir miktar havluyı müştemîl bir bâb mülkü menzilimi mukaddemâ hâlik li-ebeveyn karındaşım şâhin

nâm zimmîden müntakil mülkü merkumu olmağla menzil-i mahdud-ı mezkûru tarafından îcâb ve kabule hâvî bey‘-i sahîh-i şer‘î ile kırk üç guruşa mezbûr Sakoz zımmî yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim, ba‘de’l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat‘a alâka ve medhalim kalmayıp mezbûr Sarkoz zımmînin mülkü müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur keyfe mâyeşâ’ ve yahtâr mutasarrıf olsun” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-huve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-ışrîn min saferü’l-hayr li-sene erba‘ ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Süleyman Ağa b. Osman, El-Hâc Hasan b. Halil, İsmail Çelebi b. Ahmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Agop veledi Esvador, Cehadar veledi Zarok, Kirkor veledi Cehadar, Karabet veledi Abraham.

106) Medine-i Üsküdar’a tâbi Kādî karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât eden Ali Beşe b. Abdulkadir b. Abdülmennan’ın sulbi sagîr oğlu Sâlih’in tesviye emrini rü’yete bir vâsî nasb ve ta‘yin olmak lazım ve mühim olmağın va sâit uhdesinden gelmeğe kadar ve emânet ile nua‘rrefe olduğu zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî ahyarlarıyla müta‘yîn olan sagir-i mezbûrun anası işbu râfi‘u’l-vesîka Hanife nâm hâtunu hâkim-i muvakkı‘ sadr-ı kitâb -tûbâ lehû ve hüsn-i meâb-Efendi hazretleri vasî-i nasb ve ta‘yin buyurduklarında ol-dahivsâyet-i mezkûreyi kabul ve merâsimini kemâyeniği edaya tahhüd ve iltizam etmeğin. Mâhüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-ışrîn min saferü’l-hayr li-sene erba‘ ve hamîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: İmam Süleyman Efendi b. Mehmed, Es-Seyyid Hüseyin b. Hasan, El-Hâc Hasan b. Ali, El-Hâc Sinan Ağa b. Murtaza, Hasan Beşe b. Ömer, Münâdi Molla Mustafa B. Halil.

107) Medine-i Üsküdar’da Kefere Mahallesi sâkinlerinden Kalok veledi Markor zımmî meclis-i şer‘-i hatîrda mahalle-i mezbûre bedel-i avarız için mevkûfe nukûdun bi’l-fiil mütevellisi işbu râfi‘u’l-vesîka İvadin veledi Kirkor nâm zımmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “akd-i âti’z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup mahalle-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan İvadin ve bir tarafdan İskender ve bir tarafdan eva nasraniye mülkleri ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdud iki bâb fevkâni oda ve ve dehlini ve bir bâb tahtâni oda ve bir bi’r-i mâ memşâ ve zâtı işcâr-ı müsemmer bahçeye müştem,l mülk menzilimi bi-cümlete’t-tevvâbi‘ vel-levâhak ve kâfie-i hukuk ve’l-müreffik tarafından icâb ve kabule hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iyye ile iki yüz elli guruş ile meclis-i bey‘de aynı mazîha? adedî nâ-ma‘lum bir kabzı felluse mütevelli-i mezbûr İvadin zımmiye vakfı için bey‘ ve teslîm eylediğimde ol dahimâl-ı vakf ile vakıf için bi’t-tevliye iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkumu bi’t-tamam ve’l-kemâl mütevelli-i merkum yedinden ahz u kabz eyledim, menzil-i mezkûrun tefrîr ve gabn da‘vasına ve sâire müteallike âmme-i deâvîden taraf ve vakf ve mütevelli-i mezbûrun zimmetini ibrâ ve iskat eyledim, ba‘de’l-yevm menzil-i mezkûrda benim kat‘âalâka ve medhalim kalmayıp vakf-ı mezbûr müsekfâtından olmuştur” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’l-mu‘teber mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-ışrîn min saferü’l-hayr li-sene erba‘ ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Mehmed Emin Efendi b. Ahmed, Ahmed Efendi b. Ebubekir, Mehmed Efendi b. Ahmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Hüseyin Bey b. Abdullah.

108) Medine-i Üsküdar'a tâbi‘ Kādî karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât eden Ali Beşe b. Abdulkadir b. Abdulmennan'ın verâsetini zevce-i menkûhe-i metrûkesi Hanife bt. Abdullah ile sulb-i oğlu Salih nâm sagîre münhasıra olduğu mütahkik oldukdan sonra sagîr-i mezbûrenin anası tesviye emrine vâsî nasb ve ta‘yîn olunan zevce-i mezbûre Hanife taleb ve ma‘rifetiyle müteveffâ-yı mezbûrun tahrîr ve ba‘de'l-müzâide furuht olunan terekesi defterindeki ber vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fî'l-yevmi's-sânî ve'l-ışrîn min saferü'l-hayr sene 1154

Guğüm:200, Tuç Havan: 120, Köhne Biniş: 101, Köhne zıbun ve Gömlek ve don: 160, Entari ve kavuk ve Çizme: 60, Köhen cübbe ve pelaska: 12, Çuval ve Aba: 70, Kantar: 30, Balta ve Şiş: 42, Saban ve Burgu ve Zincir: 240, Arba: 383, Döven ve Saban: 300, Öküz Çift: 4560, hâla îâr eylediği tarlada mezrûu.

109) Medine-i Üsküdar'da Toygar Hamza Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı El-Hâc Ahmed b. Mehmed e Mehmed Beşe b. Mehmed nâm kimesneler ta‘rifleriyle mua‘rrefe olan Hatice bt. İbrahim nâm hâtun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâla‘a işbu râfi‘u'l-vesîka El-Hâc Ömer b. Ali nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "zevcim mezbûr El-Hâc Ömer ile beynimizde hüsn-i zindegânımız olmayıp ben hul‘a tâlibe olduğum ecilden zimmetinde mütekarrır ve ma‘kudu'n-aleyh olan otuz guruş mihr-i müeccelim ve nafaka-ı ıddet-i ma‘lumem üzerlerine ve mü'net-i süknâm kendi üzerime ve kendüye * olan on altı buçuk guruş dahi bedel-i hul‘ üzerine zevcim mezbûr El-Hâc Ömer ile muhâla‘a-ı sahîhe-i şer‘iyye ile muhâla‘a eylediğimde ol dahiberveche muharrer hul‘-ı mezbûru ba‘de'l-kabul hukuk-ı zevciyete ve sâ'ir mütea‘llike âmme-i deâvîden mezbûr El-Hâc Ömer'in zimmetini ibrâ ve iskat eylediğimde mezbûr El-Hâc Ömer dahi benden edâ eylediği kırk guruşa ve ve eşya-ı ma‘lumeye ve ibtidâ-i akdin târih-i kitaba gelince beynimizde cereyan eden ahz ve i‘tâ ve ve muâmelât ve şettâya ve gayri müteallike âmme-i deâvî ve mütâlebâtdan benim zimmetimi ibrâ ve iskat eyledi" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-hüve'l-vâkı‘ bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâbi‘ ışrîn min saferü'l-hayr li-sene erba‘ ve hasîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: El-Hâc Ahmed Ağa b. Mehmed, Veli Bey b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Mahmud Beşe b. Mehmed, Mustafa Çelebi b. Ali, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc Hanefi b. Ali.

110) Medine-i İstanbul'da Sarı Beyazıd Mahallesi ahâlisinden Dergâh Ali kapucubaşlarından umdete'l-ekrân Mehmed Ağa b. Ahmed tarafından ber vech-i âtî vekîl olduğu Tayyib Çelebi b. Tâhi ve Sâlih Efendi b. Mustafa nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan Ahmed Çelebi b. Hasan nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde müvekkil mûmî'l-lehin karındaşı oğlu işbu râfi‘u'l-kitâb İbrahim Ağa b. Hasan nâm kimesne mahzarında bi'l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "akd-i âti'z-zikrin suduruna değin müvekkilem mezbûr silki mülkünde münselik emlâkından olub Medine-i Üsküdar'da Bilyân iskelesinde İşkodra mescid-i şeîf-i karşısında vâkı‘ etrâf-ı eba‘ası tarîk-i âmm ile mahdud bir bâb kömürcü mahzenive bir bâb tâşcı ve bir bâb atar dükkanları ile zikr olunan mahzen ve dükkanlar üstünde vâkı‘ üç bâb bekar odalarını bicümlete't-tevvabi‘ ve'l-levâhık ve kâffe'lhukuk ve'l-merâfık tarafından îcâb ve kabûle hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bi-saffike vâhide bin guruşa mezbûr İbrahim Ağa'ya bey‘ ve temlîk ve teslîm eyledike, ol dahiber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni

olan meblağ-ı merkum bin guruşu mezbûr İbrahim Ağa yedinden müvekkilem mûmâileyh bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledi, fîmâba'd zikr olunan mahzen ve dükkanlar ve üzerlerinde olan bekar odalarında müvekkilem mûmâileyh Mehmed Ağa'nın kat'a alâka ve medhali kalmayıp mezbûr İbrahim Ağa'nın mülk müşterâsı ve hakk-ı sarfıdır keyfemâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'l-hâmse ve'l-ışrîn min saferü'l-hayr li-sene erba' ve hasîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Kethüdâ El-Hâc Mehmed Ağa b. Halil, Mustafa Çelebi b., Mehmed Efendi b. El-Hâc Mustafa, Ahmed Çelebi b. Abdullah, Keresteci El-Hâc Şaban, Karslı Mehmed Çelebi b..

111)Husus-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahrîri için * taraf-ı şer'den irsâl olunan Mevlâna Ahmed Efendi b. Ebubekir medine-i Üsküdar'a tâbi' Kādî karyesinde vâkı' zîkr-i âtî menziline varıb zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şer'-i şerîf ettikde karye-i mezbûrede sâkine iken bundan akdem fevt olan Hadice bt. Mustafa nâm hâtunun verseti sadriye-i kebîre kızları Aişe ve Sariha ve Emetullah ve Havva Hanım binâtı El-Hâc Süleyman nâm hâtunlara münhasıra dört sehimden her birine bir sehim i'tibar ile alâ veche'l-müsâvat intikal eylediği mütahkik oldukdan sonra mezbûrât-ı Aişe ve Sariha ve Emetullah nâm hâtunlar zâtları ba'de'ş-şerîf-i meclis ma'kud-ı mezkûrda iş-bu hâfızate'l-vesîka mezbûre Havva Hanım tarafından ber vech-i âtî vekîli olduğu zâtı mezbûreyi bi'l-muarrefeti'ş-şer'iyye ârifân Ebubekir. Mahmud ve Ali Çelebi b. Süleyman nâm kimesneler şehâdetleriyle şer'an sâbit olan fahru'l-akran Ahmed Efendi b. Mustafa mahzarında beraber ikrâr ve takrir-i kelâm edip "derununda akd-i meclis-i şer' edip mutâbâha olunan etrâf-ı erba'ası Korucu Mustafa Ağa ve Es-Seyyid Ahmed ve Receb Oğlu Mustafa ve tarîk-i âm ile mahdud dahilen ve haricen buyût-ı adîdede eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmireyi bağçe ve iki bi'rimâ'yı müştemil mülk menzil müteveffây mezbûreden müntakil ale'l-iştirâke's-sevî mülk mevrûsumuz olmağla bi't-terâzî menzil-i merkum beynimizde iktisam murad eylediğimizde mi'mâr hilfâsından hâzırân-ı bi'l-meclîs Mehmed b. Elhâc Ahmed ve Es-Seyyid Feyzullah b. El-Hâc Mehmed nâm kimesnelerin müşâhedeleriyle ve sair bi-farz müslimînin tahmîn-i sahîhleriyle menzil-i mezbûrun arsa ve binâ ve sair müştemilâtının kıymeti cem'an yüzyirmidörtbin akçeye bâliğ olmağla meblağı mezkurdan ber mûcib tashîhi merkumile bir sehime oturbirerbin akçe isabet etmekle ber vech-i muharrer Korucu Mustafa Ağa ve Es-Seyyid Ahmed ve Receb oğlu Mustafa taraflarından vâki' dâhiliye menzil-i merkumesinin üzerinde olup otuzaltıbinüçyüzaltmış akçe sehimin olunan tûlen ve arzen bi-hesâb-ı terbi'î seksendokuz zirâ' bina ve tûlen ve arzen bi-hesâb-ı terbi'î beşyüz zirâ' bağçe arsası mezbûre Havva Hanımın mütevelli-i merkûmede olan hisse-i mezkûresi için ta'yîn ve ikrâz alâkat-ı fâhile vaz' ile mümtâz olundukda mezbûre Havva Hanım dahi mahal-i mefruz-ı mezkurdan ber vech-i muharrer kendiye ziyâde mahmın ile zimmetine lazım gelen üçyüzaltmış akçeyi bize tamamen ref' ve teslîm ve mahal-i * mezkuru menzil-i merkumda olan hisse-i mezburesi için kabz ve kabul edip husu-ı merkumdan zimmetimizi ibrâ-ı vekili ile ibrâ eyledikde meblağ-ı mezburu bi-kadr-i tahsis ahz u kabz eyledik fî-mâ ba'd mahal-i mefruz-ı merkumla kat'a alâka ve medhalimiz kalmayıp müvekkilem mezburenin mülkü olmağla husus-ı mezkure müte'allika âmme-i de'âvîden mezbûre Havva Hatun'un zimmetini ibrâ ve iskât

eyledik mahal-i mefruz-ı mezkurdan hakkımlan mahalli dahi incikâ bizim üçümüz beyininde müşterek kalmıştır" dedikde gayri tasdîki'ş-şer'î vâki'-ı hâlî Mevlâna mezbur mahallinde tarîr-i ba'de ma'an-mürsel mezbur Ahmed ve Muhzır Hanifi ile meclis-i şer'e gelip alâ vukû'ihî inhâ ve ihbâr etmeğin. Mâ-hüve'l-vâki' bi't-yaleb ketb olundu. fî'l-yevmi'l-hâdis aşer min saferü'l-hayr li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: El-hâc Hanefi b. Ali, Mehmed Efendin b. Şaban, Es-seyyid AHmed Çelebi, Veli b. Ali, Mehmed Beşe b. Ramazan, Kollukçu Esat Beşe, Veli Bey b. Mehmed.

112) Medine-i Üsküdar'da Toygar Hamza Mahallesi sâkinlerinden Mustafa Beşe b. Şaban nâm kimesne meclis-i şer'-i şerîf-i enverde Osman Efendi b. Ali nâm kimesne tarafından ber-veche âtî tasdîke vekîl olduğu Mustafa Çelebi b. Mehmed ve Hasan Çelebi b. Ebubekr nâm kimesneler şehâdetleriyle şer'ân sâbit olan Veli Dede b. Halîl nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "akd-i âti'zzikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlakımdan olup medine-i mezbûreye tâbi' Kuzguncuk karyesinde Abdullah Ağa toprağında vâkı' bir tarafdan Ahmed Dede bağı ve bir tarafdan Sercdeli bağı ve bir tarafdan Subaşı Abdullah Ağa bağı ve ba'zâ benim âhar bağım ve tarîk-i âmm ile mahdud tahminen on dönüm mikdarı senevi yüz akçe mukâta'aya bir kıt'a kurumî mülk bağımı tarafeynden îcâb ve kabûli hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î ile müvekkilem mezbûr Osman Efendi'ye yetmiş iki guruşa bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum yetmiş iki guruşu müvekkil-i mezbûr Osman Efendi yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim ba'de'l-yevm bağ-ı mahdud-ı mezkûrda benim kat'a alâka ve medhalim kalmayıp müvekkil-i mezbûrun mülk-i müşterisi ve hakk-ı sarfı olmuştur keyfemâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min saferü'l-hayr li-sene erba' ve hasîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, Ahmed Çelebi b. İbrahim, İbrahim Çelebi b. Halil, Molla Mehmed b. El-Hâc Ahmed, Veli Bey b. Mehmed, Mustafa Çelebi b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali.

113) Medine-i Üsküdar'da Selman Ağa Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi müslimîn ta'rifleriyle mu'arrefe olan işbu râfi'u'l-vesîka Rukiye bt. Ahmed nâm hâtun meclis-i şer'-i hatîrda bast-ı kelam ve ifâde-i merâm edip "işbu meclis-i şer'de müşâdid olunan Aişe nâm sagîreye lakayt olmak üzere ben ahz edip ebeveyn ve akrabasından bir kimesnesi olduğu benim ve gayrinin kat'â ma'lumi olmamağla sagîre-yi mezbûreye ben terbiye ve infâk ve ba'de'l-kebîr sagîre-i mezbûre üzerine rucu' etmek üzere kıbel-i şer'den kadr-i ma'ruf meblağ-ı takdîr olunan ber-vech-i muharrer bana izin verilmek matlubumdur" dedikde, fî'l-hakīka hâlâ zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ahyârlarıyla mütehakkik oldukdan sonra hâkim-i muvakkı' sadr-ı kitab tûbâ lehû ve Hüsn-i Me'âb Efendi hazretleri dahi sagîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve behâsı için tarîh-i kitâbdan külli yevm ikişer para farz ve takdîr edip meblağ-ı mefruz-ı mezkûru ber vech-i muharrer sagîre-i mezbûreye harc ve sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve ba'de'l-bulu' sagîre-i mezbûre Aişe üzerine rucu'a mezbûre Rukiye hâtuna birle, mâ-vekâ' bi't-taleb ketb

olundu. Fi'l-yevmi's-sâbi‘ aşer min saferü'l-hayr li-sene erba‘ ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Mustafa Çelebi b. Ahmed, Veli Bey b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hüseyin Çelebi b. Abdullah, El-Hâc Hanefi b. Ali, Mehmed Bey b. İbrahim.

114) Medine-i Üsküdar'da Selâmi Efendi Mahallesinde sâkine iken bundan akdem hâlike olan Nazya bt. Sehak nâm Nasraniyenin sadr-i sagîr oğlu Evagem'in tesviye emrine ve anasından müntakil mâl-ı mevrusunu hıfza bir vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâ-büdd olmağın vesâyet uhdesinden gelmeğe kadar ve emânet ile ma‘ruf olduğu zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî ihbarlarıyla müta‘yin olan sagîr-i mezbûrun babası işbu râfiu's-sefer Abraham veledi Evagem nâm zımmiyi hâkim-i muvakkı‘ sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsni me'âb efendi hazretleri ber minvâl-i muharrer sagîr-i mezbûre vasi-i nasb ve ta‘yîn buyurduklarında ol dahi vesâyet-i mezbûre-yi kabul ve merâsimini kemâ-yenbagi taahhüd ve iltizam etmeğin, mâ-veka‘ bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâdis ve'l-ışrîn min saferü'l-hayr li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Hüseyin Ağa b. Abdullah, Ahmed Ağa b. Hüseyin, Ali Çelebi b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed.

115) Medine-i Üsküdar'da Selâmi Efendi Mahallesinde sâkine iken bundan akdem hâlike olan Nazya bt. Sehak nâm nasraniyenin sadr-i sagîr oğlu Evagem'in babası tesviye emrine vasî-i mensûbe olan işbu râfiu's-sefer Abraham veledi Evagem nâm zımmî meclis-i şer‘-i hatîrda bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip vasisi olduğum oğlum sagr-i mezbûrun nafaka ve kiseveye ihtiyacı olmağla anası hâlik-i mezbûreden müntakil mâl-ı mevrusundan kadr-i ma‘ruf nafaka ve kisve behâ farz ve takdîr olunmak bi'l-vesâye murâdımdır" dedikde hâkim-i muvakkı‘ sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsni meâb efendi hazretleri dahi târih-i kitabdan külli yevm ikişer para nafaka ve kisve behâ-farz ve takdîr buyurup meblağ-ı mefrus-ı mezkûru ber-veche muharrer sagîr-i mezbûra harc ve sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve vakt-i zaferde anasından müntakil mâl-ı mevrusuna rucu‘a vasî-i mezbûre yerile(verile), mâ-hüve'l-vâkı‘ bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâdis ve'l-ışrîn min saferü'l-hayr li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Hüseyin Ağa b. Abdullah, Ahmed Ağa b. Hüseyin, Ali Çelebi b. Mehmed, Mehmed Çelebi b. Ahmed, El-Hâc Hanefi b. Ali.

116) Medine-i Üsküdar'da Selâmi Mahallesinde sâkine iken bundan akdem hâlike olan Nazya bt. Sehak nâm Nasraniyyenin verâseti zevc-i metrûki Abraham veledi Evagem nâm zımmîye ve anası Eltivan bt Çehadar nâm nasraniyyeye ve sadr-i sagîr oğlu Evagem münhasırâ Veladif şeran tahkîkinden sonra zevc-i mezbûr talebiyle hâlike-i mezbûrenin tahrir ve tahmîn-i sahîh ile tahmîn olunan terekesidie ki ber vecih-i âtî zikr olunur. Hurira fî'l-yevmi's-sâdis ve'l-ışrîn min saferü'l-hayr li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Altın bilezik çift: 10 misal: 12, miskâ: 480; İnci kuşak: 900, üçer ayak zümrüt küpe:1440, altın küpe çift 1: 760, kema‘yar yüzük: 150, sim kuşak:480, inci yakalı turuncu hare cebe:1800, tel çekme yemeni:400, müsta‘mel sade yemeni:160; Köhne yemeni: 60, dülbend şalvar:200; dülbend entari:300, müsta‘mel şal şalvar entari:600,

şortlu entari:480, Köhne entari ve kaftan ve çantayân:500, alaca entari:300, Gömlek don:500, beyaz zıbun:40, serpuş 2: 120, Şam Alaca kaftan:400; mai(mavi) ferace:300, şortlu çufa dolama:600, semehne dolama:200, şam alaca entari ve iclik ve çantayan ve don 2: 500, sarı çukaya kaplı köhne koçun kürkü: 600; Cem‘an yekun: 17710

Minhâ: Resm-i âdi kassâmiyye: 450; hüddâmiyye ve ihzâriye ve kaydiye:225; mahmiye için: 240, harc-ı hüccet vâsî ve nafaka: 300;

Sahha’l-bâkî: ihrâcât, yekun: 1215

Hissetü’l-zevc el-mezbur: 4122, Hissetü’l-ümm el-mezbure: 2748, Hissetü’l-ebb el-mezbur: 9625.

117) Medine-i Üsküdar’da Gerede Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı Mehmed Çelebi b. Ahmed ve Mustafa Çelebi b. Mehmed nâm kimesneler ta‘rifleriyle muarrefe olan Havva bt. Mustafa nâm Hatun meclis-i şer‘-i hatîrda sinn * bülûğa tahammülü olup meclis-i şer‘de bülûğı mu‘terif olan zevc-i dahili iş-bu râfi‘u’l-vesîka El-şeyh Mehmed Saleddin Çelebi b. Karsî Mehmed Efendi nâm baba emr muvâcehesinde bi-tav‘ihâ ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “zevcim merkum Es-Seyyid Mehmed Sadullah b. Çelebi ile beynimizde hüsn-i zindegânımız olmayıp ben hul‘a tâlibe olduğum ecilden zevcim mezbûr zimmetinde mütekarrır ve makudu’n-aleyh olan onbin akçe mihr-i müeccelim ve nafaka ıddet-i ma‘lumem üzerlerine ve meûnet-i süknâm kendi üzerime olmak üzre zevcim mezbûr ile muhâl‘a-ı sahîhe-i şer‘iyye ile muhâla‘a eylediğimde ol dahi ber vech-i muharrer hul‘-ı mezbûru ba‘de’l-kabul hukuk-ı zevciyete ve sâir cerayân eden ahz ve i‘tâ ve muâmelâttan bir vechile müteallika vechen mine’l-vucûh gerek zevc-i muhâlağım mezbûr Es-Seyyid Mehmed Selahattin ile gerek kayın biraderim hâzır-ı bi’l-meclis Karsî Mehmed Efendi celilesi nâm hâtun ile kat‘â da‘vâ ve husumetim olmayıp her birimiz âharın zimmetini ibrâ-ı âm kât‘u’n-niza‘la ibrâ ve iskât eyledik” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-ışrîn min saferü’l-hayr li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Muharrerü’l-akran Mustafa Ağa b. El-Hâc Ahmed Menzilci, diğer Mustafa Beşe b. Süleyman, Osman Çelebi b. Abdullah tâbi-i menzilci, Ali kethudâ b. Hasan, Çukadar İsmail Beşe b. Abdullah, Halil Çukadar b. Osman, El-Hâc Hanefi b. Ali.

118) Medine-i Üsküdar’da Selman Ağa Mahallesi sâkinlerinden Es-Seyyid Mustafa b. İbrahim nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu râfi‘u’l-vesîka İsmail Beşe b. Hüseyin nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “mezbûr İsmail Beşe târih-i kitabdan bir gün mukaddim Doğancılar Meydanında bi-gayri hakk sol kolum üzerine imden bıçak ile darb ve harc eyledi deyü taleb ve da‘vâ sadedinde olduğumda ol dahi bi-külliye inkâr etmekle beynimizde münazât-ı kesîre vâkı‘ olmuştu, el-hâlet-i hâza beynimize musallihûn tevassıt edip beni da‘vâ-yı mezkûremden an-inkâr beş buçuk guruş merhum behâ üzerine inşâ-ı akd-i sulh eylediklerinde ben-dahi sulh-ı mezbûru kabul ve bedel-i sulh olan meblağ-ı merkum beş buçuk guruşu mezbûr İsmail Beşe yedinden tamâmen ahz u kabz eyledim, fî-mâba‘d harc-ı mezkûreme mütea‘llike âmme-i deâvîden mezbûr İsmail Beşe’nin

zimmetini ibrâ ve iskât eyledim" dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'r-râbi' ve'l-ışrîn min saferü'l-hayr li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Veli Bey b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hanefi b. Ramazan, Mustafa Bey b. Ahmed, Hüseyin Çelebi b. Abdullah, Mehmed Bey b. İbrahim, El-Hâc İsmail b. Abdullah.

119) Medine-i Üsküdar'a tâbi' Bulgurlu karyesi sâkinlerinden Halil Beşe b. İbrahim nâm kimesne meclis-i şer'-i şerîf-i enverde işbu râfi'u'l-vesîka Rukiye bt. El-Hâc Mehmed nâm hatun mahzarında takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip "işbu hâzır-ı bi'l-meclis sulbiye-i sagîre kızım Hatice'yi adem-i kudretime binâen kendim terbiye ve inhâkdan âciz olmamla kızım mezbûreyi rızam ile merkûme Rukiye Hatun'a li-ecli't-terbiye def' ve teslîm ve tarîh-i kitabdan beher yevm nafaka ve kisvesine kendi malından benim üzerime rucu' şartıyla ikişer para harc ve sarf eylemek üzere mezbûre Rukiye Hatun'a emr eyledim" dedikde, ol dahi sagîre-i mezbûreyi ahz ve ber vech-i muharrer terbiye ve inhâka taahhüd etmeğin. Mâhüve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min saferü'l-hayr li-sene erba'a ve hamsn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Bey b. Ahmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, El-Hâc İsmail b. Abdullah, Mehmed Bey b. İbrahim.

120) Medine-i Üsküdar'a tâbi' Kādî karyesinde Yoğurtcu tâifesinden Hüseyin Beşe b. Mustafa ve Molla İbrahim b. Halil ve Hangar karyesinde yine tâife-i mezbûreden El-Hâc Hasan b. Abdullah ve Mehmed Beşe b. El-Hâc Musalli nâm kimesneler meclis-i şer'-i hatîrda medine-i mezbûrede su ve gazhanesi ustalarından işbu eshâbu'l-vesîka kethüdâları Ali Beşe b. İbrahim ve El-Hâc İbrahim b. Abdullah ve El-Hâc Ali b. Ivaz ve El-Hâc Mustafa b. Halil, ve Osman Beşe b. Sadi ve Ömer Beşe b. Ve Hüseyin Beşe b. Hasan nâm kimesneler ve vesâirleri mahzarında herbiri takrîr-i kelâm ve ifade-i merâm edip "bizler kadîmü'l-eyyâmdan medine-i mezbûra kaymağı alınmamış halis çiğ sütden yirmişer vukiyye Üsküdar sütçüleri kaymağı alınmış kaymak altı ta'bir olunur sütten birer vukiyye çanaklara yoğurt isteyip ruz-ı hazırdan ruz-ı kasıma varınca vezîri merkum üzre her biri bir çanağı birer paraya ve ruz-ı kasımdan ruz-ı hazra varınca yine vezîr-i merkum üzre her bir çanağı dörder akçeye ibâdullaha bey' edip ve bir kârhânenin eleklediği mandra ve kıranın sütlerini âhar kârhane sahibi ziyâde behâ ile iştirâ etmemek nizâm-ı kadîm ve bu nizâm beynimizde mer'î olmağla her selâmeti hâl üzre iki üçümüzden hilâf-ı nizâm-ı mezkur hareket ve âharın müte'yin olan sütünü ziyâde behâ ile iştirâ eylediğimizden nâsî işlediğimiz yoğutlardan her birimizde zarar tertib etmekle bi'z-zarur bâlâda mestur olan bir hazen noksan istemeyip ibâdullahı dahi ihrâr eylediğimiz ecilden taraf-ı hükkamdan her biri mu'atip ve muvâkıt olmaktan hâli olmadığımıza binaen fî mâ ba'd sıffen ve şitâen bir mahalleden koyun sütü vesair süt iştirâ eylemek murâd olundukta kethüdâmız ve ihtiyar ustalarımız hâzıran olmadıkça bazar olunmayıp kethüdâmız narh-ı cârî üzre pazar edip kethüdâ ustaları hayrı olmaksızın bir kimesne kerâ ve mandıradan süt pazar ve iştirâ eder ise mağrifet-i şer'le kârhanesi kapanıp min bâ'd zât-ı merkumdan haciz olunup bilâde zikr olunan nizâm-ı kadîm üzre gerek hâlis ve gerek kaymağı alınmış süt kaymak

ve yoğurt için ahâli-i Üsküdar'a kat'â müzâyıka vermemek üzre cümlemiz kul ve ittifak ve âhd-i misak ve taahhüt ve iltizam eylediğimiz ecilen fî mâ bâ'd nizâm-ı mezkur destura'l-emel olup baş muhasebeye kayd olunmak için vech-i muharrer taahhütümüz tahrir ve hüccet olunsun" dediklerinde, Üsküdar Ustaları dahi vece meşruh üzere merkumundan her birini tasdik ve tahkik etmeleriyle vâki'-ı hâli hıfza'l-makal bi't-taleb ketb olundu. Fi'l-yevmi'l-aşer min saferü'l-hayr li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Veli Bey b. Mehmed, Es-seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Bey b. Ahmed, El-hâc Hanefi b. Ali.

121) Sabıka pirâne-bahş-ı sadr Rum ili olan semâhatlu saâdetlü Feyzullah Efendi hazretlerinin ümm-veled ma'tukaları olmağla zevc-i âharı mütezevce ve Medine-i Üsküdar'da Gülfem Hâtun Mahallesinden sâkine iken bundan akdem vefat eden Emetullah Hâtun bt. Abdulhak verâset-i zevc-i metrûki Mehmed Emin Efendi b. Ahmed ve sadr-ı sagîr oğlu fahrü'l-mühâdime'l-kirâm Mehmed Arif Efendi necli'l-müşârünileyh Feyzullah Efendi hazretleri ile zevc-i mezbûr Mehmed Emin Efendiden mütevellidân sadr-i sagîr oğulları Mehmed Said ve Mehmed Sâlim'e münhas ve tashîh meselesi dört sehimden olup sehhâm-ı mezbûreden bir sehmi zevc-i mezbûr Mehmed Emin Efendi'ye ve birer sehimi oğulları sagirûn-ı mezbûrundan her birine isâbet-i tahkîkinden sonra sagîr-i mâ-ileyh Mehmed Arif Efendi'nin tesviye emrine vâlid-i mâcidleri müşarunileyh hazretlerinin re'y-i rezîn kıbel-i şer'den mensub vasîsi olan fahrü'l-müderrisîne'l-kirâm Mehmed Esad Efendi mahzarında bi'l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm edip mahalle-i mezbûrede Aziz Hüdâiyi Efendi hazretleri istânesi kurbunda vâkı' bir tarafdan Mehmed Efendi nâm kimesne verâsesi mülkleri ve iki tarafdan nisvâne mahsus bacları tekkiyyesine murûr eden tarîk-i hâss ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdud haricen ve dahilen buyut-ı adîdeye müştemil bir bâb mülk menzilin nısf ve şâyik-i mezbûr Mehmed Emin Efendinin mülkü ve nısf-ı şâyi' âharı müteveffât-ı mezbûre Emetullah'ın mülkü olup ba'de'l-vefât terekesinden olmağla tashîh-i merkum üzere verâset-i mezbûrûna mevrûs olmuştu, el-hâlet-i hâzâ müteveffât-ı mezbûrenin merhum Hüdâyi Eş-şeyh Mahmud Efendi hazretleri vakfına dört yüz elli guruş deyni olduğu mukaddimâ şer'an sâbit ve deyn-i merkum için sagîr-i mezbûrun hissesi bey' olunmak üzere kıbel-i şer'den me'zûn olduğumdan mâ-â'da sagîr-i mezbûr Mehmed Arif Efendi'nin veledi Macid'i müşârünileyh hazretleri dahi sagîr-i mezbûrun hissesini bey'e bana emr ve tenbiye buyurmalarıyla ben-dahi vesâyet-i mezkûrem hasebiyle hisse-yi mezkûreye ba'de'l-müzâyede inkıtâ' e'r-ra'bet el-yevm semen-i misli olduğu müta'yin olan iki yüz guruşa merkum Mehmed Emin Efendiye [bi't-tamam] bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi minvâl-i muharrer üzere iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mâru'z-zikr iki yüz guruşu mezbûr Mehmed Emin Efendi yedinden vesâyetim hasebiyle bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim, fîmâbâ'd sagîr-i mezbûr Mehmed Arif Efendi'nin nısf menzil-i mezkûrda olan bir sehim hisse-i şâyi'sine kat'â alâka medhali kalmayıp mezbur Mehmed Emin Efendi'nin mülk-i müşterisi ve hakk-ı sarfı olmuştur, keyfemâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâhüve'lvâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâdis aşer min zilhicceti'ş-şerîfe li-sene selase ve hamsîn ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Fahre'l-akrân Mustafa Efendi, Fahre'l-kuzât Abdurrahim Efendi b. Abdulganî, fahru'l-kuzât Mehmed Efendi b. Ahmed, İmam Ocak Eş-şeyh İbrahim, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan.

122) Medine-i Üsküdar'a tâbi' Kuzguncuk karyesinde sâkin iken bundan akdem hâlik olan Sarkoz Kalife veledi İvan'ın sulb-i kebir oğulları Gevirk ve Abraham nâm zımmîler meclis-i şer'-i hatîrda hâlik-i mezbûrun sulbiye-i kebîr kızı Hatune nâm nasraniye tarafından vekili sâbite'lvekâlesi Sekyas veledi Ağya nâm zımmî muvâcehesinde her biri bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip "baba mezbûr hâlik mezbûrun terekesinden karye-i mezbûrede vâkı' lede'l-âhaliye ve'l-cirân ma'lume'l-hudûd ve'l-müştemlât-ı yâle ta'bir olunur mülk-i menzil ve yine baba mezbûr hâlik mezbûrun kanavât-ı memlûkesiyle muharrer ve derûn menzil-i mezkûre harî olan müelzîz beş sehim i'tibâr ile ikişer sehimi kızkarındaşı müvekkile-i mezbûreye mevrûs olduktan sonra zikr olunan yalıyı mukaddima bi't-terâzî beynimizde taksîm ve her birimiz hisse-i mezkûremizi ifrâz alâmât-ı fâsıla vaz'ıyla mümtâz edip ol-vechile zikr olunan menzilden istifâ-yı hakk eylediğimizi nâtık-ı taraf-ı şer'den hüccet ahz etmiştik, lakin bilâde mezkûr olan müelzîz hisse-i mezkûrlarımız üzere beynimizde müşterek kaldığına binâ takrîrimiz tahrîr ve kıbel-i şer'den yedimiz hüccet i'tâ olunmak matlubumuzdur" dediklerinde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâhüve'lvâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi't-tâsi' ve'l-ışrîn min saferü'l-hayr li-sene erba' ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Ahmed Çelebi b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman Çelebi b. Mehmed, Veli Bey b. Mehmed, Mustafa Bey b. Ahmed, El-Hâc Hanefi b. Ali

123) Husus-ı âtî'l-beyânın mahallinde ketb ve tahrir için savb-ı enverden me'zûna irsâl olunan Mevlâna Ahmed Efendi b. Ebubekr medine-i üsküdara tâbi' Kādi karyesine varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn akd-i meclis-i şer'-i şerîf ettikde mahmiye-i İstanbulda Songül Hamamı kurbunda sâkine Hatice bt. El-Hâc Süleyman b. Abdullah nâm hâtun tarafından ber vecih-i âtî ikrâra vekîl olduğu zâtı mezbûrenin bil-ma'rifeti'ş-şer'iyye ârifân El-hâc Hüseyin b. Ali ve Berber Osman Çelebi b. Ömer şehâdetleriyle şer'an sâbit olan İmam Mustafa Efendi b. Hüseyin nâm kimesne meclis-i ma'kud-ı mezkurda umdete'l-kur'an Mehmed Ağa b. Ahmed Mahzarında bi'l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "akd-i âtîz-zikrin sudûruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup karye-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan Korucu Mustafa Ağa mülkü ve bir tarafdan Es-Seyyid Ahmed mülkü ve bir tarafdan Receb oğlu Mustafa mülkü ve tarîk-i âm ile mahdud buyût-ı adîdeyi müştemîl bir bâb mülk menzili üç hisse i'şâr ile bir hissesi müvekkilem mezbûrenin mülkü ve iki hissesi kızkarındaşları Aişe ve Emetullah nâm hâtunların mülkleri olmağla müvekkilem mezbûre menzil-i mezburda olan hissesi şâyiasını tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'i ile mezbûr Mehmed Ağa'ya iki yüz elli sekiz guruşa bey' ve temlîk ve teslîm eyledikde ol dahi ber vecih-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum ikiyüzellisekiz guruşu müvekkilem mezbûr Mehmed Ağa yedinden bit-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledi, ba'de'l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda müvekkilem mezbûrenin kat'a alâka ve medhali kalmayıp zikr olunan bir sehim hissesi mezbûr Mehmed Ağa'nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur,

keyfe-mâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun dedi" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î vâkı'-ı hâlî Mevlâna mahallinde muharrer ba'de ma'an mürsel Çuhadar Mehmed ve mahzar Hanefi ile meclis-i şer'e gelip alâ vukû ihi inhâ ve ihbâr etmeğin. Mâ-hüvel-vâki' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâmî ve'l-ışrîn min saferü'l-hayr li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Berber Mehmed Çelebi b. Mehmed, Ali Ağa b. El-Hâc Mustafa, Mehmed Ağa b. El-Hâc Ahmed, Es-Seyyid Halil Çelebi b. İbrahim, Es-Seyyid Hüseyin b. Hasan, El-Hâc Ahmed Efendi b. El-Hâc Mehmed, Mustafa Beşe b. Yusuf.

124) Fî'l-asl-ı vilâyet-i Andolu'da Medine-i Malatya kazasına tâbi' Burç Karyesi sâkinlerinden olup Medine-i Üsküdar'da câmi'-i Kebîr Mahallesinde sâkin iken bundan akdem katıyla vefât eden Osman Oğlu demekle mu'arrefe Hüseyin b. Mehmed b. Osman'ın li-ebeveyn er karındaşı ve harsan ve vârisi olduğu yine karye-i mezbûre-i Anadolu'sundan olup mahalle-i mezkûrede sâkin Abdullah Beşe b. Bektaş ve Ebubekir Beşe b. Halil nâm kimesneler şehâdetleriyle şer'an sâbit ve zâhir olan Mehmed Beşe b. El-mezbûr Mehmed nâm kimesne meclis-i şer'-i şerîf-i enverde Medine-i mezbûre haricinde Kirmân karyesi kurbunda Kaban Ağa demekle mu'arrefe binlik ağıl ustası olan işbu eshâbe'l-vesîka El-Hâc Hasan Ağa b. Hasan ve oğlu merkum kethudâlarından Veli Bey Hüseyin ve Mehmed b. Hasan ve Hasan b. Himmet nâm kimesneler mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "târih-i kitâbdan on beş gün mukaddim cevf-i leylde ağıl-ı merkum kurbunda çayır içinde karındaşım katl-i mezbûr Hüseyin'i gâiben gıbe'l-meclis Kanbur Süleyman sol böğrü üzerine kurşun ile darb ve cerh vağvelei Abdi nâm kimesne dahi bıcak ile boğazından zîc ve ol-vechile mezbûrânın ber veche muharrer darb ve zîcinden mütte-i serâ vefât eylemiştir deyü bundan akdem mucib-i şer'isini taleb ve da'va sadedinde olmuştum, el-hâlet-i hâzâ ben dahi da'vâ-yı mezkûremden mücânâ fâri' olup karındaşım maktül-ı mezbûr Hüseyin'in dem ve diyetine müte'allike âmme-i deâviden gâibân mezbûrân Süleyman ve Abdi'nin zımmetlerini ve gerek mezbûrun El-Hâc Hasan Usta ve kethüdâ Veli Bey ve Mehmed ve Hasan ile ağıl-ı merkumda sâkin olanlar ile hususu merkuma müte'allike vechen mine'l-vucûh ve sebeben mine'l-esbâb kat'â dâ'va ve husumetim kalmayıp âmme-i deâviden cümlesinin zımmetini ibrâ ve iskat eyledim" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâhüve'lvâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'r-râbi' min rebîulevvel li-sene erba' ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: haseki Süleyman Ağa b. Ahmed, Fahru'l-kuzâtü'l-kirâm Ahmed Efendi b. Hüseyin Efendi, Mehmed Esin Efendi b. Ahmed Ağa, Mehmed Efendi b. , Uzun Mustafa b. Ahmed, Hasan Bey b. Ramazan, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Çukadar Ahmed Çelebi b. Hasan.

125) Medine-i Üsküdar'da Arakyacı El-Hâc Cafer Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem katlen vefât eden Ömer b. Halil Usta b. Abdurrahman'ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Aişe bt. Abdullah nâm hâtuna ve babası mezbûr Halil Ustaya münhasır olduğu şer'ân tahkîkinden sonra mezbur Halil Usta ve Aişe taraflarından ber vech-i âti ikrâra ve i'tâ-ı hüccete vekilleri olup mezbûre Aişe'nin dahi zâtını muarrefler olan Süleyman Ağa b. El-Hâc Ömer ve İbrahim Ağa b. El-

Hâc Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan Üsküdar Ustası fahru'lkurân Abdi Ağa b. Abdurrahman meclis-i şer-i şerîf-i enverde medine-i mezbûr muhâricesinde Kirmân karyesi kurbunda Kapan Ağa demekle ma'rûf binlik ağıl ustası olan işbu eshâbu'l-vesîka El-Hâc Hasan Ağa b. Hasan ve ağıl-ı merkum kethüdâlarından Veli Bey b. Hüseyin ve Mehmed b. Hasan ve Hasan b. Himmet nâm kimesneler mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip târih-i kitapdan on beş gün mukaddim cevf-i leylde ağıl-ı merkum kurbunda çayır içinde müvekkilelerim mezbûrların oğlu katil mezbûr Ömer'i gâibân ani'l-meclîs Kanbur Süleyman ve Ağveli Abdi nâm kimesneler alnından kurşun ile darb ve cerh etmeleriyle ol-vech ile cerhi mezkuremden müte'essiran fevt olmağla bundan akdem mûcib-i şer'ini müvekkilân-ı mezbûrân taleb ve da'vâ sadedinde olmuşlar idi, el-hâlet-i hâzihî müvekkilân-ı mezbûrân da'vâ-ı mezkûrelerinden mücânen fâriğler olup mevrusları maktul-ı mezbûr Ömerin dem ve diyetine müte'allika âmme-i de'âvîden gâibânı mezbûrân Süleyman ve Abdi'nin zımmetlerini ve gerek mezbûrun El-Hâc Hasan Usta ve Kethüda Veli'nin ve Mehmed ve Hasan nâm kimesneler ile ve gerek ağılı merkumda sâkin olanlar ile husus-ı mezbûra müte'allika vechen mine'lvucûh ve sebeben mine'l-esbâb kat'a da'vâ ve husumetimiz kalmayıp âmme-i de'âviden cümlesinin zımmetlerini ibrâ ve iskât eylediler" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâhüve'l-vâkı bi't-taleb ketb olundu. Fî 4 rebi'ulevvel sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Şâhidun sâbıgun.

126) Medine-i Üsküdar'da Hacı Hatun Mahallesi sâkinlerinden İbrahim Çelebi b. Mehmed nâm kimesne meclis-i şer'-i şerîf-i enverde Medine-i mezbûrda sâkin iken bundan akdem fevt olan Abdulbaki Efendinin sulb-i sagîr oğlu Ahmed'in tesviye emrine bâ-hücceti'ş-şer'iyye vâsî-i mensubu olan işbu râfi'u'l-kitâb Ali Efendi b. Osman b. Abdulmennan tarafından bervech-i âtî tasdîke vekîl olan Ahmed Ağa b. Abdullah nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "heyet-i dîni-i şer'iden sagîr-i mezbûre zimmetinde üç yüz altmış guruş vâcibu'l-edâ ve lâzımu'l-kazâ deynim olmağla deyn-i mezkûrum mukabelesinde yedimde mülküm olup mahalle-i mezbûrda vâkı' bir tarafdan Hatice Hatun mülkü ve bir tarafdan Hüseyin Beşe mülkü ve iki tarafdan tarîk-i hâss ile mahdud buyûtu adîdeye müştemil bir bâb mülk menzilimi bi't-tarike'l-istiglâl el-âdî vâsî-i mezbûr menzil-i mahdud-ı mezkûru tarih-i kitâbdan bir sene tamamına değin kırk beş guruş ücretle ba'de't-tahlîte'ş-şer'iyye ve'l-tekâbız el-mer'î bana îcâr ve teslîm eyledikde ben dahi ber-vech-i muharrer isticâr ve tesellüm ve kabûl eyledim" dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î yine mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Mehmed b. Hüseyin ve İsmail Çelebi b. El-mezbûr İbrahim nâm kimesneler asl-ı mâl-ı mezkûre ve derk-i menzil-i mahdud-ı mezkûre ve şer'an lâzım gelen ücret-i mersumeye biri âharın zimmetine lâzım gelen meblağa emr ve kabûle hâviye kefâlet-i sahîhe-i şer'iyye ile kefîl ve zâmin olmalarıyla mâveka' bi't-taleb ketb olundu. Fî gurre-i rebiulevvel 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Hıdır Paşa Ustası Mehmed Ağa b. Mustafa, Molla Nu'mân b. Mehmed, Oturakçı Ahmed Çelebi b. Abdullah, Sağlebcioğlu El-Hâc Ahmed, Salih Çelebi Gedâne, Berber Mustafa bin, Mehmed Efendi b. Ahmed, Ali Efendi b. Ali, diğer Mehmed Efendi b. El-Hâc Mustafa, Ali Ağa b. Veli, ve gayrihi.

127) Medine-i Üsküdar'da Hacı Hâtun Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât eden merhum Abdulbâki Efendi'nin sulb-i sagîr oğlu Ahmed'in gıbel-i şerden bâ-hüccet-i şer'iyye vâsîsi olan Ali Efendi b. Osman nâm kimesne tarafından vekîl-i müsecceli Ahmed Ağa b. Abdullah nâm kimesne meclis-i şer'-i şerîf-i enverde işbu sâhibu'l-kitâb İbrahim Çelebi b. Mehmed nâm kimesne mahzarında bi'l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kel edip "gâib-i ani'l-meclis-i mû mâ ileyh Yusuf b. Abdullah nâm kimesne zimmetinde sagîri mezbûrun malından üç yüz altmış guruşu olup meblağ-ı merkum üç yüz altmış guruşu mezbûr İbrahim Çelebi emr ve kabūle hâviye kefâlet-i sahîhe-i şer'iyye ile kefîl ve zâmin olmağla meblağ-ı merkum merkum üçyüz altmış guruşu olub meblağ-ı merkum kefâletine binâen müvekkile-i mezbûr edâ ve teslîm eyeldikde ol dahi bi't-tamam ahz u kabz edip cihet-i merkumeden mezbûr İbrahim Çelebi zimmetinde bir akçe ve bir habbe kalmamıştır" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî gurre-i rebiulevvel li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Hıdır Paşa Ustası Mehmed Ağa b. Mustafa, Molla Nu'man b. Mehmed, Salebcioğlu b. El-Hâc Ahmed, Oturakçı Ahmed Çelebi bin, Salih Çelebi b. Abdullah.

128) Mahmiye-i İstanbul'da El-Hâc Küçük Mahallesi sâkinelerinden Havva bt. Abdullah b. Abdulmennan ve Aişe bt. Abdulah b. Abdulmennan nâm hâtunlar taraflarından bervech-i âtî vekilleri olduğu zâtı mezbûrtânı bi'l-marifeti'ş-şer'iyye ârifân Hasan Efendi b. Yusuf ve Mürtüz Ağa b. Mustafa Ağa nâm kimesneler şehâdetleriyle şer'ân sâbit ve suyut-ı vekâletine hükmü şer'ü'l-hak olan Ali Çelebi b. Abdullah nâm kimesne medine-i Üsküdar'da meclis-i şer'-i hatîrda sabıka Galata voyvodası iken vedâ'-ı âlem-i fânî eden merhum El-Hâc Ahmed Ağa mahrusa-ı Galata'da Arab camii şerîfinde vağtibe ve ba'de'l-asrîn havvân ve İstanbul'da Valide Sultan Camii şerîfinde beher yevm ba'de'z-zuhur feth-i şerîfi havvan ve yine İstanbul'da Tarakcılar Camii Şerîfinde tilâvet olunmak üzere vaz' eylediği eczâ-ı şerîfe için nukûd-ı mevkûfesine vilâyet ve meşrû ve teyit üzere mütevellisi olan umdete'l-müderrisîne'l-kirâm Hasan Efendi b. El-merhum el-mezbûr El-Hâc Ahmed Ağa mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "akdi âti'z-zikrin suduruna değin müvekkilelerim mezbûrtânın silk-i mülklerinde iştirâke's-sevî vâhî üzere mülkleri olup medine-i Üsküdar'da Solak Sinan Mahallesinde vâki' bir tarafdan Sirâc Paşa El-Hâc Mehmed ve bir tarafdan İsmail Beşe Mülkleri ve bir tarafdan Fırun ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdud hariciyede iki bâb oda ve ahır ve dahiliyede dört bâb fevkâni oda ve bir sofa ve tahtâni üç bâb oda ve metbah ve kenîf ve bi'r-i mâ ve dât-ı işcâr-ı mümir gayri müsmir bağçeye müştemil mülk menzillerini bicümlete't-tevvâbi' vele'v-hak ve kâffe'l-hukuk ve'l-mürafık tarafeynden îcâb ve kabûle havî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î ile dört yüz elli beş guruşa vakf için ber veche muharrer iştirâ ve teslîm ve kabûl ettikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum dört yüz elli beş guruşu mütevelli-i mümâileyh yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eylediler, fîmâba'd menzil-i mezkûrda müvekkilelerim mezbûrtânın kat'â alâka ve medhalleri kalmayıp vakf-ı merkum müseffikâtından olmuştur" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mütevelli-i mevlî ile Hasan Efendi yine meclis-i mezkûrda vekîl-i mezbûr Ali Çelebi mahzarında bi't-tevliye ikrâr ve takdîr-i kelâm edip "mütevellisi olduğum nakud-ı mevkûfede akâra tebdîl için kıbel-i şer'den me'zûn olduğuma binâen menzil-i mahdud-ı mezkûru ber-

vech-i muharrer vakf için iştirâ etmiştim, hâlâ menzil-i mahdud-ı mezkûru üç yüz elli beş guruş icâre-i mue‘ccele ve beher yevm birer akçe icâre-i müeccile müvekkiltân-ı mezbûrtâna bi’t-tevliye îcâr ve teslîm eylediğimde onlar dahi ber vech-i muharrer iştirâk isticâr ve tesellüm ve kabûl etmeleriyle mueccel olan bedel-i mezkûr üç yüz elli beş guruşu vekil-i merkum yedinden vakıf için ahz u kabz eyledim, fî-mâbâ‘d menzil-i mezkûre müvekkiltân-ı mezbûrtân ber-vech-i iştirâk mutasarrıfalar olub tevliyetim hasebiyle tasriflerine izin verdim” dedikde gıbbe’t-tasdîki’l-muteber mâhüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i rebi‘ulevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Hasan Efendi b. Yusuf, Murtaza Ağa b. Mustafa, diğer Hüseyin Çukadar b. Hasan, Veli Ağa b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Mustafa Ağa b. Ahmed, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Bey b. Abdullah, Ali Çelebi b. Abdullah, El-Hâc Hanefi b. Ali, Mehmed Bey b. İbrahim, El-Hâc İsmail b. Abdullah.

129) Medine-i Üsküdar’da Reis Mahallesi sâkinlerinden Fatıma bt Abdullah b. Abdulmennan nâm Hatun tarafından ber vech-i âtî olduğu zâtı mezbûreyi ma‘rifeti’ş-şer‘iyye ile ârifân Hasan b. Ramazan ve Salih b. Şaban nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan Mehmed Çelebi b. Ahmed nâm kimesne meclîs-i şer‘-i şerîf-i enverde müvekkile-i mezbûrenin zevc-i dahili işbu râfi‘u’l-vesîka Ali b. Mustafa nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “mezbûr Ali yirmi beş guruş mihr-i müeccelim tesmiyesiyle müvekkilem mezbûrenin zevci olup tarîhi kitap günü mezbûre Fatıma’yı bâyinen tatlîk etmekle zimmetinde mutekarrır ve ma‘kudu’n-aleyh olan sâlifu’z-zikr yirmibeş guruş mihri müecceli ile nafaka-ı ıddeti ma’lume ve me’ûneti süknâsı için bi’t-terâzi beş guruş ve heyeti karz-ı şer‘îden dahi onsekiz guruş ki cem‘an kırksekiz guruş hakkı olmağla mezbûr Ali mukâbelesinde yedinde mülkü olup vezin ve ayârı beyinlerinde ma‘lûm bir çift altın bileziğini müvekkilem mezbûre Fatıma Hatun’a kırk sekiz guruşa bâten bey‘ ve teslîm ve temlîk eylediğinde ol dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve temellük ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum kırk sekiz guruşu bâlâda mezkûr kırk sekiz guruş deynine mahsup ve takas eylediğinde müvekkilem mezbûre dahi minvâli muharrer üzre mükâsa ve kabul edip ol-vechile bi’t-tamam hakkın ahz ve istifâ eyledi, fîmâbâ‘d hukuk-ı zevciyete ve beyinlerinde cereyan eden ahz ve i‘tâ ve muâmelât-ı şetâya müte‘allika âmme-i de‘âviden her biri âharın zımmetini ibrâ ve iskât eyledi” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’lyevmi’r-râbi‘ min rebi‘ulevvel lisene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Süleyman Çelebi b. Abdullah, Mehmed Beşe b. Abdullah, diğerMehmed Beşe b. Hasan, El-Hâcc Ömer b. Hasan, Abdullah Efendi b., Veli Bey b. Mehmed.

130) Medine-i Üsküdar’da Solak Sinan Mahallesi sâkinlerinden Mehmed b. Mustafa nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîrda sâbıka zevce-i mutallikası işbu râfi‘atü’l-vesîka Safiye bt. Mehmed nâm hâtun mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “mezbûre Safiye bin akçe mihr-i müecceli tesmiyesiyle mukaddima zevcem olup târih-i kitâbdan dört buçuk sene mukaddim Kırım Otasına gittiğimde mezbûre Safiye nefsini âhara tezvîc etmekle beynimizde olan akd-i nikâh hâlâ kâimdir deyü

bundan akdem mücib-i şer‘îsini taleb ve da‘vâ sadedinde olduğumda ol dahi tarih-i mezbûrda beni tatlik etmiştin deyü mihr-i mezkûru olan meblağ-ı merkum bin akçeyi benden taleb ve da‘vâ sadedinde olmuştu, el-hâlet-i hâzâ fi’l-hakīka târih-i mezbûrda mahalli merkuma gider olduğumda mezbure Safiye’ye bâyinen tatlîk edip kendide vechen mine’l-vucûh alâka ve medhalim kalmamışdı hâlâ husus-ı mezkûre ve sâir beynimizde cereyan eden ahz ve i‘tâya müte‘allika âmme-i deâviden mezbûre Safiye’nin zimmetini ibrâ ve iskât eylediğimde mezbûre Safiye dahi mihr-i mezkûru mütâlebesinden vesâir hukuk-ı zevciyete müte‘allika âmme-i deâviden benim zimmetimi ibrâ ve iskat edip birbirilerimiz ile kat‘â da‘vâ ve husûmetimiz kalmamıştır” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’l-vâkı bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sâlis min rebi‘ulevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Süleyman Beşe b. Ahmed, Ahmed Beşe b. Mustafa, Mehmed Beşe b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Bey b. Ahmed.

131) Fi’l-asl-ı vilâyet-i Anadolu’da Sivas Kazasına tâbi‘ Düzhisar karyesi sâkinlerinden olup medine-i Üsküdar’da misâferet vechi üzere sâkin olup kendi tarafından asıl ve karındaşları Ömer ve Osman b.â-ı Mustafa b. Ahmed nâm kimesneler taraflarından ber-vech-i âtî vekilleri olduğu İbrahim b. Musli ve diğer İbrahim b. Osman nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an sâbit olan Ali Beşe meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde iş-bu râfi‘u’l-vesîka Ivaz veledi Todorus nâm zimmî muvâcehesinde bi’l-esâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “akd-i âti’z-zikrin suduruna değin karındaşlarım müvekkilân-ı meburân ile ale’l-iştirâke’s-sevî silk-i mülkümüzde münselik emlakımızdan olup karye-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan Mehmed Bey mülkü ve bir tarafdan Kırkuşoğlu mülkü ve bir tarafdan Duson zimmî mülkü ve ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdud büyût-ı adîdeye müştemîl mülk menzilimizi tarafeyneden îcâb ve kabûle hâvî bey‘-i bât-ı sahîhe-i şer‘î ile mezkûr Ivaz zimmiye on üç guruşa bey‘ ve temlîk ve mahallinde kaza-ı teslît eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum on üç guruşu müşteriy-i mesfur yedinden bi’l-esâle ve bi’l-vekâle bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim, fî-mâbâ‘d menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim karındaşlarım müvekkilân-ı mezbûrânın kat‘â alâka ve medhalimiz kalmayıp mersum Ivaz zimmînin mülkü müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur, keyfe-mâyeşâ’ ve yahtâr mutasarrıf olsun” dedikde, gıbbe’t-tasdîk’ş-şer‘î mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî 5 rebi‘ulevvel sene 1154.

Şuhûdu1l-hâl: İbrahim Beşe b. Osman, Ömer Beşe b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Veli Bey b. Memed, Süleyman b. Mehmed.

132) Fî’l-asl-ı vilâyet-i Anadolu’da Malatya Sancağında Siro Kazasına tâbi Zâhime Karyesi sâkinlerinden olup mahmiye-i İstanbul’da Horoslu Çeşmesinde saka olan iş-bu râfi‘u’l-vesîka Mehmed b. Osman nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîrda bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip “târih-i kitabdan bir gün mukaddim ma‘lume’l-esâmi on nefer kimesneler sulb-i kebîr oğlum Osman’ı medine-i Üsküdar haricinde Kalfa Çeşmesi kurbunda İstanbullu sandalcı bağı demekle ma‘ruf bağda mezbûrun darb ve harc ve katîl ve derûn bağda olan bi’ri-mâ’ya ilkâ ve ba‘de gece halinde yine bi’ri mezbûrdan ihrâc eden oğlum makdul-ı mezbûru iskat-ı irâde Reis Mahallesinde vâkı‘ Çamlı Hamam demekle ma‘ruf hamamın kalınhânına götürüp

meyt-i merkumu kalınhân merkuma nakil ve hâlâ kalınhân merkumdan olmağla üzerine varılıp keşf-i mu‘âniye ve kıbel-i şer‘den yedime hüccet i‘tâ olunmak matlubumdur” dedikde, savb-ı şer‘-i enverden Mevlâna Ahmed Efendi b. Ebubekr irsâl olunup ol dah imahalle-i mezbûre Subaşısı Mustafa Yatcı Mehmed vesâir zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmi müslimîn ile Üsküdar’da vâkı‘ sâlifü’z-zikr Çanlar Hamam külhânına varıp fi’l-hakīka meyt-i mezbûr Osman Külhân merkumda bulunup a‘zâsına nazar olundukda kafası ve ensesi delinip ve sağ gözü akıp ve sol küreği üzre delinip ve iki elleri sarılıp ol-vechile mecrûh olduğu halde Külhân-ı merkumda meyt bulunduğu ba‘de’l-keşf ve’l-mu‘âyene vâkı‘-ı hâli Mevlânay-ı mezbûr mahallinde tahrîr ba‘de ma‘ân mürsel Çukadar Mehmed ve mahzar Hanefi ile meclis-i şer‘e gelip âlâ vuku‘ihi inhâ ve ihbâr etmeyin. Mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’l-hâmis min rebiulevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhdu’l-hâl: Fahru’l-kuzâte’l-kirâm Ahmed Efendi b. Hasan, El-Hâc Hüseyin b. Mehmed, Subaşısı Mustafa Çelebi bin, Abdî Beşe b. Bekir Beşe, Mehmed Beşe b. Ahmed, İbrahim Beşe b. Halil, İsmail Beşe b. Mehmed, diğer İsmail Beşe b. Ahmed, mü’ezzin Es-Seyyid Molla Mehmed b. Hüseyin, Hamâmî Ömer Ağa b. El-Hâc Hüseyin.

133) Hususul-beyânın mahallinde ketb ve tahriri için savb-ı şer‘-i enverden me’zunen irsâl olunan Mevlâna Ahmed Efendi b. Ebubekr Efendi medine-i Üsküdar’a tâbi‘ Kadı karyesine varıp zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî muslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şer‘-i şerîf ettikde medine-i mezbûrede Selman Ağa Mahallesi’nde vâkı‘ Feyzullah Efendi hazretlerinin vakf-ı hânında müstâciri olub hân-ı mezbûrda sâkin olan Mehmed Ağa b. Ali nâm kimesne meclis-i makud-ı mezkûrda zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmi muslimîn ta‘rifleriyle mu‘arrefe olan iş-bu râfi‘atü’l-vesîka Rabia bt. El-Hâc Osman b. Abdullah nâm hâtunun zevci ve tarafından ber vech-i âtî tasdîke vekîli olan Ahmed Efendi b. Mustafa nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip akd-i âtî’z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup karye-i mezbûrda vâkı‘ bir tarafdan Çorakcı Hâtunu Emine mülkü ve bir tarafdan Dorsan zimmi mülkü ve bir tarafdan El-Hâc Fazlı bağı ve bir tarafdan tarîk-i âmm ile mahdud iki bâb fevkâni oda ve iki sofa ve dehliz ve bir metbah ve tahtâni bir hamâm ve bir tahte’l-semâ’ ve bir ‘mâ’ ve iki kenîf ve bir mikdar havluyu müştemil bir bâb mülk menzilimi tarafeynden îcâb ve kabule hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile müvekkile-i mezbûre Rabia’ya altıyüz seksen guruşa bey‘ ve temlîk ve teslim eyledikde ol dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum altıyüz seksen guruşu vekîl-i mezbûr Ahmed Efendi yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim, ba‘de’l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat‘â alâka ve medhalim kalmayıp müvekkile-i mezbûre Rabia’nın mülkü müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur, keyfe mâ-teşâ’ ve tahtâr mutasarrıfa olsun” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î vâkı‘-ı hâli Mevlâna-ı mezbûr mahallinde tahrîr ba‘de ma‘ân mürsel Çukadar Abdullah ve Hacı Hanefi ile meclis-i şer‘e gelip âla vuku‘ihi inhâr ve ihbâr etmeyin. Mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sâdis min rebi‘ulevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: İmam Mustafa Efendi b. Hüseyin, Bostâni İbrahim b. Ahmed, Abdullah Efendi b. Mustafa, Münâdî Molla Mustafa b. Halil, berber Osman b. Ömer, Molla Mehmed b. Şaban, * Hasan Efendi b. Abdullah, ve gayrihîm.

134) Medine-i Üsküdar'da Ahmed Çelebi Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ta'rifleriyle mu'arrefe olan iş-bu râfi'atü'l-vesîka Rukiye bt. Mustafa nâm hâtun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde zevc-i müta'allakı Es-Seyyid Halil b. İbrahim nâm kimesne mahzarında bast-ı kelam ve ifâde-i merâm edip "mezbûr Es-Seyyid Halil zevcim olup tarih-i kitâb günü beni bâyinen tatlik etmekle mezbûrun ferâşından hâsıla ve benden mütevellide olup hâla bi-hakki'l-hidâne haciz ve terbiyemde olan sulb-i sagire kızım Hidâyet'e * nafakaya ihtiyâcı olmağla kıbel-i şer'den kadr-i ma'rûf meblağ takdîr olunmak bi'l-hidâne muradımdır" dedikde, hâkim-i muvakkı' sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me'âb Efendi Hazretleri dahi tarafeynin rızasıyla târih-i kitâbtan külli yevm dörder akçe nafaka behâ farz ve takdîr edip meblağ-ı ma'rûs-ı mezkûru ber vech-i muharrer sagîre-i mezbûreye harc ve sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve hîn-î zaferde babası mezbûr Es-Seyyid Halil Çelebi üzerine rucu'a mezbûre Rukiye hâtuna izin birle, mâ-hüve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Hurrire fî'l-yevmi'l-hâmis min şehr-i rebi'ulevvel li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Mü'ezzin Hasan Çelebi b. Ebubekir, Veli Ağa b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Mehmed Efendi b. Ahmed, Mustafa Çelebi b. Ahmed, El-Hâc Hanefi b. Ali.

135) Medine-i Üsküdar'da Ahmed Çelebi Mahallesi sâkinlerinden Es-Seyyid Halil b. İbrahim nâm kimesne meclis-i şer'-i hatîrda zevce-i müte'allikesi işbu râfi'atü'l-vesîka Rukiye bt. Mustafa nâm hâtun mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "mezbûre Rukiye mukaddimâ dört yüz akçe mihr-i muaccel tesmiyesiyle zevce-i menkûham olup lakin târih-i kitab günü bâyinen tatlik etmekde zimmetimde mütekarrır ve ma'kudu'n-aleyh olan meblağ-ı merkum dört bin akçe ile nafaka iddet-i ma'lume ve meunet-i süknâsı için bi't-terâzi sekiz yüz akçe ki cem'ân dört bin sekiz yüz akçe hâlâ mezbûre Rukiye Hâtun'a zimmetimde edâsı lazım deynim olmağla def'aten edâya adem-i iktidârıma mebnâ'i te'ciyle taleb olduğum ecilden tarih-i kitabdan beher otuz gün tamamında birer buçuk guruşdan cem'ân sekiz yüz, gün tamamına değin meblağ-ı mezkûr dört bin sekiz yüz akçeyi edâ ve teslim eylemek üzere mezbûre Rukiye'nin te'cîl ve taksit eylediğinde ben dahi ber vech-i muharrer ecel-i merkum hulûlünde edâya taahhüd ve iltizâm eyledim dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'l-hâmis min şehr-i rebiulevvel li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Şâhid-i sâbıkun.

136) Medine-i Üsküdar'da Merhum Hamza Fakiye Efendi Mahallesi sâkinlerinden İmam Abdurrahman Efendi b. Mehmed nâm kimesne meclis-i şer'i hatîrda Medine-i mezbûrede Hacı Husne Hatun mescid-i şerîf vakfının nakud mevkûfesine hâlâ bi'l-fiil mütevellisi olan işbu râfi'u'l-vesîka Hasan Çelebi b. Ebubekr nâm kimesne mahzarında bi-tev'ihâ ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "mukaddimâ ben vakf-ı mezbûrun mütevellisi olmağla zaman-ı tevliyetimde asl-ı mâl vakf-ı mezbûrdan yüz seksen beş buçuk guruş istidâne ve kendi mesarifime

sarfla istihlâk edip hâla meblağ-ı merkum yüz seksen beş buçuk guruş cânib-i vakfa zimmetimde edâsı lâzım deynim olmağın, mukābelesinde yedimde mülküm olup mahalle-i mezbûre Hamza Fakiye Mahallesinde vâkı‘ bir tarafdan Mustafa Efendi mülkü ve bir tarafdan İbrahim Ağa mülkü ve iki tarafdan târik-i âmm [ile] mahdud buyût-ı adîdeyi müştemil bir bâb mülk menzilimi ba‘de’t-tahlîte’ş-şer‘iyye ve’t-tekâbız el-mer‘î rehn-i vaz‘ ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer irtihân ve tesellüm ve kabul eyledi” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î yine mukırrı mezbûr İmam Abdurrahman Efendi meclis-i şer‘de hâzır-ı bi’l-meclîs Ahmed Efendi b. İbrahim nâm kimesne mahzarında iâde-i kelâm edip “asl-ı mâl vakf-ı mezbûrum yüz seksen beş buçuk guruş deynim târih-i kitabdan iki ay tamamına deyin mütevell-i merkuma tamâmen edâ ve teslîm ve menzil-i mezkûru rehniyetten tahlis edemezsem menzil-i mahdud-ı mezkûru semeni misliyle âhara bey‘ ve kabz ve semen ve semeninden deyn-i mezkûrumu mütevelli-i mezbûra edâya ve fazlasını bana îsâle ve ahz u kabz ve îsâl-i mütevakkıf olduğu umûrun küllisine küllemâ aziltüke vekîl-i mazmûnu idâre azl ve infidalden mesûne vekâleti devriye ile tarafımdan mezbûr Ahmed Efendi’ye vekîl ve nâ’ib-i münâb nasb ve ta‘yîn eylediğimde ol dahi vekâlet-i mersûmeyi kabul ve merasmini kemâ-yenbagi edâya taahhüd ve iltizâm etmeğin. Mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fîl’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i rebiulevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Es-Seyyid İsmail Çelebi b. Mustafa, Es-Seyyid Mehmed Çelebi b. Es-Seyyid İsmail, Mehmed Efendi b. Ahmed, El-Hâc Ömer Ağa b. Abdullah, Halil Efendi bin, Hazinedar Osman b. Abdullah.

137) Mahrusa-i Galata’ya muzâfe kasaba-ı Tophâne’de Boğazkesen Mahallesi sâkinelerinden olupzâtı zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmi müslimîn tarifleriyle mu‘arrefe olan işbu râfi‘atu’l-vesîka Ümmügülsüm bt. Ahmed nâm hâtun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Medine-i Üsküdar’da sâkin zevc-i sâbıkı Mustaf b. İbrahim nâm kimesne mahzarında bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip “mezbûr Mustafa mukaddemâ zevcim olmala ferâşından hâsıl ve benden mütevellid olup bi-hakki’l-hidâne haciz ve terbiyemde olan sadr-i sagr oğlum Ahmed’in nafakaya işd-i ihtiyacı olmağla kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘ruf meblağ farz ve takdr olunmak bi’l-hidâne matlubmdur” dedikde, hâkim-i mevki‘ sadr-i kitâb tûbâ lehu ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi tarafeynin rızâsıyla târih-i kitâbdan külli yevm Beşer akçe nafaka behâ-farz ve akdîr buyurub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûr ber-vech-i muharrer sagîr-i mezbûr Ahmed’in mesârif levâzımına harc ve sarfa ve lede’l-hâce istidâneye vakt-i zaferde babası mezbûr Mustafa üzerine rucu‘a mezbûre Ümmügülsüm hâtun izin vermeğin. Mâ-hüve’l-vâkı bi’t-taleb ketb olundu. Fî 6 rebiulevvel 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Abdullah Efendi b. Mustafa, Mehmed Efendi b. İbrahim, Ahmed Efendi b. Ebubekr, Veli Çelebi b. Mehmed.

138) Medine-i Üsküdar’da Şeyh Selami Ali Efendi Mahallesinde sâkine iken bundan akdem fevt olan Fâtma bt. Abdullah nâm hâtunun verâseti zevc-i metrûki Molla Ali b. El-Hâc Mustafa ile anası Hatice bt. Abdullah nâm hâtuna münhasıra olub kıble’l-kasım mezbûr Molla Ali dahi vefât edip verâseti zî-rahm cihetinden teyzesi Fatıma bt. İbrahim nâm hâtuna münhasıra olduğu şer‘ân tahkîkinden sonra mezbûrtân Hatce ve Fatıma nâm hâtunlar meclis-i şer‘-i hatrda iş-bu râfi‘u’l-vesîka Rabia bt. Abdulbaki nâm hâtun mahzarında üzerine da‘va ve takdîr-i kelâm edip

“Medine-i mezbûrede merhum Eş-şeyh Selami Ali Efendi Vakfı’ndan beher yevm bir akçe icâre-i müeccelesi olup sâlifu’z-zikr Selâmi Mahallesinde vâkı‘ lede’l-ahali ve’l-hayrân ma‘lume’l-hudûd ve’l-müştemilât mezbûre Rabia bi’l-icâreteyn mutasarrıfa olduğu bir bâb menzilini târih-i kitâbdan bir sene mukaddim yüz otuz beş guruş bedel mikaz mukābelesinde zevcân-ı mezbûrâne ma‘rifet-i mütevelli ile ferâ‘ ve tefvîz ettikde onlar dahi ber-vech-i muharrer tefevvüz ve kabûl etdiklerinden sonra zamân-ı kalîlde zevcân-ı mezbûrân bilâveled-i fevt olmalarıyla menzili mezkûr taraf-ı vakfa mahlul olup taraf-ı vakıfdan zabt olunmağla zevcân-ı mezbûrânın mutasarrıf oldukları için beş ayda icâre-i mu‘acceleden otuz beş guruş istifa etmeleriyle bâkī yüz guruşu kıble’l-istifâ fevt olmalarıyla bi’l-verâse taleb ederiz suâl olunsun” dediklerinde gıbe’s-sual mezbûre Rabia cevabında fi’l-hakīka menzil-i mezkûru yüz otuz beş guruş muaccel mukābelesinde müteveffiyân-ı mezbûrâna tarih-i mezbûrda ferâ‘ ve tefevvüz eylediğimde onlar dahi ber vech-i tekavvüz ve kabul ve muaccel-i merkûm teberra‘ edip istifade * müte‘allika âmme-i deâvî ve mutâlebâtdan müteveffiyân-ı mezbûrân hâl-i sıhhatlerinde benim zimmetimi ibrâ-ı âm kât-ıu’n-niza‘la ibrâ ve iskat eylediler deyü def‘le mukabele edecek gaybe’l-istintâk ve’l-inkâr mezbûre Rabia’dan def‘-i mezkûrunu mebyinine taleb olundukda adve’lahrar ricâl-i müsliminden olup mahalle-i mezbûre sükkânından Hüseyin Çelebi b. Hasan ve Mustafa b. Ahmed nâm kimesneler li-ecle’l-şehâde mecls-i şer‘a hazırân olduklarında asra’l-istişhâd sual olundukda fi’l-hakīka müteveffiyân-ı mezbûrân Molla Ali b. El-Hâc Mustafa zevcesi fatıma bt. Abdullah nâm zevcân tarih-i kitabdan bir sene mukaddim menzil-i mahdud-ı mezkûru otuz beş guruş muaccel mukābelesinde mezbûre Rabiabâ müveffet mütevelli ferâ‘ ve tefvîz ettikde onlar dahi ber-vechi muharrer tefevvüz ve kabul edip bedel-i merkum yüz otuz beş guruşu mezbûre Râbia’ya teberra‘ edip istifâ da‘vasına müteallika âmme-i deâvî ve mtâlebâtdan müteveffiyân-ı mezbûrân Molla Ali ve zevcesi fatıma hâl-i sıhhatlerinde mezbûre Rabia hâtunun zimmetini bizim huzurumuzda her biri ibrâ-ı âm kât-ıu’n-niza‘la ibrâ ve iskat edip bizi işhâd eylediler biz bu hususa be vech üzere şâhidleriz şehâdetr dahi ederiz deyü her biri edâ-ı şehâdet-i şer‘iyye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’l-tezkiye şehâdetleri mkbule olmağın, mûcibincece mezbûrtân Fatıma ve Hatice bu vech-i muârızadan men‘ olunup mâ-hüve’l-vaki‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i rebiulevvel 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Hüseyin Beşe b. Hasan, Mustafa Bey b. Ahmed, Veli Bey b. Mehmed, Hseyin Bey b. Ramazan, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali.

139) Medine-i Üsküdar’da Eş-şeyh Selâmi Ali Efendi Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharrerul esâmî müslimîn ta‘rifleriyle mu‘arrefe olan Hatice bt. Mansur nâm hâtun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i dahili işbu râfi‘u’l-vesîka Es-Seyyid El-Hâc Memed b. El-Hâc Ahmed nâm kimesne mazarında bitteviha ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “mezbûr Es-Seyyid El-Hâc Mehmed zevcim olup beynimizde hüsn-i müâşeretimiz olmamağla ben hul‘a tâlibe olduğum ecilden zimmetimde mütekarrır ve ma‘kudu’n-aleyh olan bin beş yüz akçe mihr-i müeccelimden fâria‘ olup ben nafaka-ı ıddet-i ma‘lumem ve meûnet-i süknâm üzerlerine mezbûr Es-Seyyid El-Hâc Mehmed ile muhâla‘a-ı sahîhe-i şer‘iyye ile muhala’a eylediğimde ol dahiber Vechi muharrer hul‘-ı mezbûru kabul ettikden

sonra hukûk-ı zevciyette ve sâir beynimizde vâkı‘ ahz ve i‘tâya mütea‘llika âmme-i deâvî ve kâffe-i muâlebâttan eymâm ve muhâsemattan her birimiz âharın zimmetini ibrâ-ı külliye ile ibrâ ve iskat eyledik” dedikde, gıbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i rebiulevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Veli Bey b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc Hanefi b. Ali, Mustafa Bey b. Ahmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed.

140) Medine-i Üsküdar’da Toygar Hamza Mahallesi sâkinelerinden Aişe bt. Mahmud b. Abdullah nâm hâtunun karındaşı ve tarafından ber vech-i âtî ikrâra vekîl olduğu zâtı mezbûreyi ma‘rifet-i şer‘iyye ile ârifân Ahmed Efendi b. İsmail ve’l-hâc Mustafa b. Hasan nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan Mustafa Çavuş Ağa b. El-mezbûr MAhmud nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde müvekkile-i mezbûrenin zevc dahili iş bu râfi‘u’l-vesîka Ali Beşe b. El-Hâc Osman nâm mazarında ikrâr takrîr-i kelâm edip “ mezbûr Ali Beşe karındaşım müvekkilem mezbûre Aişe’nin zevci olup beyinlerinde hüsn-i zindegânları olmamağla müvekkilem mezbûre hul‘a tâlibe olduğu ecilden zimmetimde mütekarrır ma‘kudu’n-aleyh olan üç bin akçe mihr-i müeccelinden fâri‘a olup nafaka ıddet-i ma‘lume ve meûneti süknâsı üzerlerine mezbûr Ali Beşe ile muhala‘a-ı sahîhe-i şer‘iyye ile muhâla‘a eylediğinde ol dahiber vech-i muharrer hul‘-ı mezbûru kabul eyledikden sonra hukuk-ı zevciyete müte‘allika âmme-i deâvî ve kâffe-i mutâlebât ve eymân ve nuhâsemâttan her biri âharın zimmetini ibrâ-ı âm kât‘u’n-niza‘la ibrâ ve iskat eyledi” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i rebiulevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Sirâc İsmail Çelebi b.Ahmed, Ahmed Çelebi b. Hüseyin, İsmail Çelebi b. Mehmed, El-Hâc Ömer b. Ömer, Mehmed Efendi b. Ahmed, Hasan Bey b. Ramazan.

141) Husus-ı âti’l-beyânın mahallinde ketb tahrîr-i için sûr-ı şer‘-i enverde me’zûnâ irsâl olunan Mevlâna Ahmed Efendi b. Ebubekr Medine-i Üsküdar’a tâbi‘ Hangar karyesine varıp zeyl-i sahifede mesture’l-esâmî müslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şer‘-i şerîf ettikde karye-i mezbûre sâkinlerinden Mehmed Çelebi b. İbrahim b. Abdullah nâm kimesne tarafından ber vech-i âtî vekîl olduğu El-Hâc Mehmed b. El-Hâc Ali ve Mustafa b. Ebubekr nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘ân sâbit olan Süleyman Ağa b. Osman nâm kimesne meclis-i mâckud-ı mezkûrda iş-bu râfi‘atu’l-vesîka Havva bt. İbrahim nâm hâtun tarafından tasdîke vekîl olan Mustafa Çelebi b. Ömer nâm kimesne mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “akd-i âti’z-zikrin suduruna değin müvekkil-i mezbûr silk-i mülkünde münselik emlâkından olup karye-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan Lakacı mülkü ve bir tarafdan müvekkil-i mezbûrun âhar mülkü ve bir tarfdan dere ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud iki bâb oda ve ahır ve bi’rimâ ve kenîf ve havluyu müştemil bir bâb mülk menzilini tarafeynden îcâb ve kabuli hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iyye ile müvekkile-i mezbûre Havva’ya yüz otuz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğinde ol dahiber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum yüz otuz guruşu vekîl-i mezbûr yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledi, ba‘de’l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda

müvekkilem mezbûrun kat‘â alâka ve medhali kalmayıp mezbûre Havva’nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuşdu, keyfe mâteşâ’ ve tahtâr ve mutasarrife oldun dedi” dedikde, gıbb’t-tasdîki’ş-şer‘î vâkı‘-ı hâli Mevlâna mezbûr mahallinde tahrîr-i ba‘de mâ‘an mürsel Çukadar Abdullah ve mahzar Hanefi ile meclis-i şer‘a alâvukûihi inhâ ve ihbâr etmeğin mâ-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu Fî’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i rebiulevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: El-Hâc Salih Efendi b. Hamza, El-Hâc Mehmed b. Ali, Osman b. Abdullah, İsmail Beşe b. Abdullah, Münâdî Molla Mustafa b. Halil, Mehmed Ağa b. OsmanFeyzullah Çelebi.

142) Husus-ı âti’l-beyânın mahallinde ketb ve tahriri için savb-ı şer‘-i enverde me’zûnâ irsâl olunan Mevlâna Ahmed Efendi b. Ebubekir meine-i Üsküdar’a tâbi‘ Hangar Karyesine varıp zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî müslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şer‘-i şerîf ettikde karye-i mezbûre sâkinlerinden Mehmed Beşe b. Halil nâm kimesne meclis-i ma‘kud-ı mezkûrda işbu râfi‘u’l-vesîka Ahmed b. Abdullah nâm kimesne tarafından bervech-i âtî tasdîke vekîli olan El-Hâc Salih Efendi b. Hamza nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “akd-i âtî’z-zikrin sudûruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup karye-i mezbûre haricinde Fazlullah Paşa toprağında vâkı‘ bir tarafdan zimmî bağı ve bir tarafdan müşteri-i mezbûrun âhar bağı ve bir tarafdan Abdulkerim bağı ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud senede yüz elli akçe mukata‘a-ı kadîmesiyle tahminen on beş dönüm mikdârı bir kıt‘a kurûmî mülk bağımı tarafeynden îcâb ve kabuli hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iyye ile müvekkil-i mezbûr Ahmed Beşe’ye yüz beş guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahibe vech-i muharrer iştirâ v etemellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum yüz beş guruşu vekîl-i mezbûr yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim, ba‘de’l-yevm bağ-ı mahdud-ı mezkûrda benim kat‘a alâka ve medhalim kalmayıp müvekil-i mezbûrun mülk-ı müşterâsı ve hakk-ı sarfı olsun” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î vâkı‘-ı hâli Mevlâna-yı mezbûr mahallinde tahrir ba‘de ma‘ân-mürsel Çukadar Abdullah ve ve muhazzır Hanefi ile meclis-i şer‘e gelip alâ vukûihi inhâ ve ihbâr etmeğin. Mâ-hüve’l-vâkı bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmis-sâdis min şehri rebiulevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Mustafa b. Hasan, El-Hâc Mehmed b. Ali, Subaşı El-Hâc Süleyman b. Osman, Feyzullah b. El-Hâc Süleyman, Yasakcı Mustafa b. Ebubekir, Kayıkcı Ahmed Beşe bin.

143) Husus-ı âti’l-beyânın mahallinde ketb ve tahriri için savb-ı şer‘-i enverde me’zûnâ irsâl olunan Mevlâna Ahmed Efendi b. Ebubekir medine-i Üsküdar’a tâbi‘ Kadı karyesine varıp zeyl-i vesîkada muharreu’l-esâmi muslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şer‘ ettikde karye-i mezbûre sâkinelerinden Limuniye bt. İstafanoz nâm nasraniye meclis-i makud-ı mezkûrda işbu râfi‘u’l-sefer Agop veldi Kalok nâm zımmî muvâcehesinde ikrâr ve takrir-i kelâm edip “akd-i âti’z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlakımdan olup karye-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan Şirin zimmî mülkü ve bir tarafdan El-Hâc Ahmed Ağa ve bir tarafdan Bostânî El-Hâc Hasan mülkü ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud iki bâb fevkânî oda v ebir sofa ve tahtânî bir bâb oda ve bir mikdâr havlu-yu müştemil bir bâb mülk menzilin nısf-ı benim ve nısf-ı şâyi‘ âhârı babam İstafanos zimmînin mülkü, ben menzil-i

mezbûrda olan nısf-ı hisse-i şâyi‘amı tarafeynden câb ve kabuli hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iyye ile mezbûr Agop zimmîye seksen guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ v etemellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum seksen guruşu mezbûr Agop zimmî yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim, ba‘de’l-yevm menzil-i mezbûrun mahdud-ı mezkûrda olan nısf-ı hisse-i şâyi‘mde benim kat‘â alâka ve medhalim kalmayıp menzil-i mezkûrun nısfı mersum Agop zimmînin mülkü müşterâsı hakk-ı sarfı olmuştur, keyfe mâyeşâ‘ ve yahtâr mutasarrıf olsun” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î vâkı‘-ı hâli Mevlana mezbûr mahallinde mutahrir ba‘de macân-mürsel Çukadar Abdullah ve muhazzır El-Hâc hanefi ile meclis-i şer‘e gelip alâ vukûihi inh ve ihbar etmeğin. Mâhüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i rebiulevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: El-Hâc Hasan b. Ali, Mustafa Ağa b. Mehmed, Ahmed Çelebi b. Mehmed, Ali Beşe b. Hüseyin, Mahmud Beşe b. Mustafa, Mehmed Beşe b. Abdullah, Mehmed Ağa b. Ahmed, Mustafa Ağa b. Ahmed, Veli Ağa b. Mehmed.

Müteveffâ-yı mezbûrun sâbit olan düyûnudur ki, ber vech-i âtî zikr olunur, hurrire fî’l-yevmi’s-sadis min rebiulevvel li-sene erba‘â ve hamsîn ve mi’e ve elf

Ashab-ı duyûn beyninde bi’t-tarike’l-firmâ tevzi‘ ve takdîm olunan bakî mezbûr

Deynim: Hıdır Paşa Ustası Mehmed Ağa, meblağ: 2400

Deynim: El-hac Ali, meblağ: 2700

Deynim: İmam El-hac Hasan, meblağ: 720

Deynim: Es-seyyid Hüseyin meblağ: 1680

Deynim: Mehmed Ağa meblağ: 690

Deynim: Mihr-i müeccel zevce-i mezbure meblağ: 2370

Mütevaffay-ı mezburun oğlu sagire er baba duyun-ı merhume bir değildir.

Ceman: 9318.

144) Medine-i Üsküdar’da Solak Sinan Mahallesi ahâlisinden iken bubdan akdem vefât eden tarikat-i nakşidiyeden Eş-şeyh Mehmed Efendi b. Molla Burhan b. Abdullah’ın verâseti ümmüveledi Hasibe bt. Abdullah’dan mütevellide sulb-i sagîre kızı Hanife ile diğer ümmüveledi Hatice bt. Abdullah’dan mütevellide sulb-i sagîre kızı Fatıma’ya münhasıra olub kıbel’l-kam mebure Fatıma vefât edeip verâseti validesi mezbûre Hatice ile li-ebb kızkarındaşı sagire-i mezbûre Hanife’ye münhasıran olup kıbe’l-kame mezbûre Hanife dahi vefât edip verâseti için vâlidesi mezbûre Hasibe’ye münhasıra vetashîh-i mü’ellesi muhallim münasihe’ş-şer‘iyye on sehimdem i‘tibar olunub sehhâm-ı mezbûreden iki sehm-i mezbûre Hatice’ye ve sekiz sehm-i mezbûre Hasibe’ye isâbeti tahkîkinden sonra zâtları zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmi müslimîn ta‘rifleriyle ma‘rifetân olan iş-bu râfi‘u’l-vesîka mezbûrtân Hasibe ve Hatice nâm hâtunlardan herbiri meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip mahalle-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan sirâc başı El-Hâc Mehmed ve bir tarafdan İsmail Beşe mülkleri ve bir tarafdan firun ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud hariciyede iki bâb oda âhırı dahiliyede dört bâb fevkânî oda ve bir sofa ve tahtânî üç bâb oda ve metbah ve kenîf ve bi’r-i mâ ve sıhrinc zât-ı eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmire bağçeyi müştemil mülk menzil-i aslında kazattan Mehmed Efendi b. Ömer nâm kimesnenin yedinde müsteklâ mülkü olduğu halde mezbûr Mehmed Efendi menzil-i mezkûru hâl-i sıhhatinde müteveffâ-

yı evvel guruş semen-i makbuz bâ-hüccet-i şer‘iyye bey‘ ve temlîk ve teslîm edip menzil-i mezkûre mezbûr eş-şeyh Mehmed Efendi ber vech-i muharrer mülkiyet üzere bi’l-inza‘vefat edinceye değin menzil-i mezbûrda sâkin ve mutasarrıf iken mezbûr Eş-şeyh Mehmed Efendi vefât eylediğinde menzil-i merkum bi’l-âde tashîh olunduğu vech üzere bizlere mevrūs olmuştu, el-hâlet-i hâzihî yedimizde mülk-ı nâmme-i hücceti zâyi‘ olmağla hakikat-i hâla bî-farz-ı müslimînden su’al olunup yedimize hüccet-i şer‘iyye i‘tâ olunmak muradımızdır, dediklerinde mahalle-i mezbûre ahalisinden mebn ve ve ihtiyarlarından zeyl-i vesîkada muharrerü’l- esâmî sikât-ı sahîhü’l-kelimât kimesnelerden her biri fî’l-hakīka hâlâ bâlâda tafsîl ve ayan olduğu vech üzere menzil-i mahdudı mezkûr aslında kazaattan Mehmed Efendi b. Ömer nâm kimesnenin yedinde müsteklâ mülkü olduğu halde hâl-i sıhhatinde müteveffâyı evvel mezbûr Eş-şeyh Mehmed Efendi b. Molla Burhan b. Abdullah yedi yüz doksan guruş semene makbuz-ı bey‘ ve temlîk ve tslîm edip mezbûr Mehmed Efendi şerâ’-ı mâlik ve menzil-i mezkûru vekât edinceye değin bi’l-inzâ‘ mülkiyet üzere murasarrıf olsun, ba‘de’lvekât terekesinden olmağla bâlâda tashîh-i ve tasrîhi olunduğu vech üzere mezbûrtân Hasibe ve Hatice’ye mevrūs olmuştu hâl-i mezbûrtânın bu vech üzere mülk-ı mevruslarıdır deyü her biri alî tarîke’ş-şehâde hayr vermeleriyle vâkı‘-ı hâlî hıfza’l-makâl bi’t-taleb ketb olundu. Fî gurre-i rebiulevvel sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Mehmed Efendi b. El-Hâc Mehmed, Hüdâverdi b. Mehmed, İmam Mehmed Efendi b. Süleyman, El-Hâc İsmail b. Ali, Molla Mehmed b. Mehmed, Hasan b. Hüseyin.

145) Medine-i Üsküdar’da Hamza Fakıye Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı vechi şer‘î üzere muarrefe olan iş-bu râfi‘u’l-vesîka Safiyye bt. Abdullah nâm hâtun meclisi şer‘-i hatîrda bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip “gâib-i ani’l-beled Osman b. Abdullah, nâm kimesne zevcim olup beni bila nafaka bırakıp diyâr-ı âhara gitmeğle nafakaya işdi ihtiyacı olmağın kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rūf nafaka behâ-farz ve takdîr olunmak matlubumdur” dedikde, fî’l-hakīka kazay-ı mezbûre Safiyye’nin bâlâda tafsîl ve hayât olunduğu vech üzere olduğu zeyl-i vesikada muharreu’l-esâmî müslimîn ahyarlarıyla lede’ş-şer‘ü’l-enver mutahkik olmağın, gıbbe’t-tahlîfi’ş-şer‘î hâkim-i muvakkı‘ sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi târih-i kitabdan külli yevm sekizer akçe nafaka behâ-farz ve takdîr buyurup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru ber vech-i muharrer kendi levâzımı için harc ve sarfa ve lede’l-hâce istidâneye hüccet-i zaferde zevc-i gâib-i mezbur Osman üzerine rucu‘a mezbure Safiye’ye izin birle, mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’l-âşer min şehr-i rebiulevvel li-sene erbaa ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Mustafa Çelebi b. Ahmed, Es-Seyyid Mehmed Çelebi b. Ahmed, Mehmed Çelebi b Ahmed, Süleyman Çelebi b. Ömer, Mustafa Ağa Kethüda Emiri.

146) Medine-i Üsküdar’da Gülfem HatunMahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharreu’l-esâmî müslimîn ta‘rifleriyle muarefe olan Fatıma bt. Mehmed nâm katun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i mütalliki işbu râfi‘u’l-vesîka Mehmed Ağa b. Abdullah nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ v etakrîr-i kelâm edip “târih-i kitabdan otuz gün mukaddim beni bâyinen tatlîk etmekle zimmetinde mütekarrır ve ma‘kudu’n-aleyh olan iki bin dört yüz akçe mihr-i müeccelim ile nafaka ıddet-i ma‘lumem için bi’t-terâzi dört yüz seksen akçe ki

cem‘ân iki bin sekiz yüz seksen akçeyi ahz u kabz edip hâlâ mihr-i muaccelim olan iki hateme yastık ve bir minder ve iki sahan ve bir tencere ve bir leğen ibrik ve bir döşek ve bir yorgan ve bir baş yastığım hâlâ yedinde ve zimmetinde kalmağla taleb ederim suâl olunsun” dedikde, akıbe’l-istinzâk ve’l-inkâr med‘iyye-i mezbûreden med‘âsını mebniyenin beynine taleb olunmakta etyân-ı beyyineden izhâr-ı acz ile istihlâk etmeğin, mezbûr Mehmed Ağa tahlîf-i şer‘î ile tahlîf olunup mûcibince med‘iyye-i mezbûre Fatıma bilâ-beyyine buyûce-i muârızdan men‘ birle mâ-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i rebiulevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, Veli Bey b. Mehmed, El-ğhâc Hanefi b. Ali, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Ağa b. Ahmed.

147) Medine-i Üsküdar’da Mirâhur Mahallesi sâkinelerinden olup zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî müslimîn ta‘rifleriyle muarrfe olan Rukiye bt. Ahmed nâm hâtun meclis-i şer‘-işerîf-i enverde iş-bu râfi‘u’l-vesîka Zeynep bt. Hasan nâm hâtun mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “mezbûre Zeynep hâlâ sagîrenden biri benim menzilimde bazı hizmetimi gördüğüne binâ’ silk-i mülkümde münselik eşyâ-ı memlûkemden altı beledi yastık ve iki minder ve bir döşek ve iki yorgan ve bir kibe ve bir kalice ve iki tencere ve dört sahan ve bir sini ve iki safir leğeni ve bir liken döşek ve yorgan çarşab ve dört gömlek ve iki âş makremesi ve bir havlu ve bir kahve ibriği ve iki kırmızı ihrâm ve bir Mısır hasırı tarafeynden îcâb ve kabuli hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iyye ile mezbûre Zeyneb’e kırk guruşa bi-saffike vâhide bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum kırk guruş mutâlebesinden mezbûre Zeyneb’in zimmetini ibrâ ve iskat eylediğimde mezbûre Zeyneb dahi târih-i kitaba gelince hizmetinin ecr-i misline müteallika âmme-i deâvîden benim zimmetimi ibrâ ve iskat eyledi, ba‘de’l-yevm eşyâ-ı muharrire-i mezkûrda benim kat‘â alâka ve medhalim kalmayıp mezbûre Zeyneb’in mülk-i müşterâsı ve hak-ı sarfı olmuştur, keyfe mâ-teşâ’ ve tahtâr mutasarrıfe olsun” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sânî aşer min rebiulevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, Veli Bey b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Hasan Bey b. Ramazan, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Mustafa Ağa b. Ahmed.

148) Fî’l-âsılı vilâyet-i Anadolu’da Malatya sancağında Siro Kazasına tâbi‘ Zahme karyesi sâkinlerinden iken Medine-i Üsküdar haricinde Kalfa Çeşmesi kurbunda İstanbullu sandalcı bağı demekle muarefe bağda bi’rimâda cerîhan katil bulunup ba‘de’l-ihrâc yine Üsküdar’da Çanlı Hamam külhanına nakl olununup ma‘rifet-i’ş-şer‘le keşf olmağla vech-i âtî üzere katlen vefât eden Osman b. Mehmed b. Osman’ın babası harsan vârisi olduğu lede’ş-şer‘u’l-enver sâbit ve zâhir olan mahmiye-i İstanbul’da Horoslu Çeşmesinde sîkâ olan mezbûr Mehmed b. Osman meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde iş-bu eshâbe’l-vesîka Hüseyin b. Halil ve Hasan b. Şaban ve Ali b. Mustafa ve Mehmed b. Hüseyin nâm kimesne taraflarından ber vech-i âtî vekilleri olduğu Es-Seyyid Mustafa b. Mehmed ve İbrahim Beşe b. Halil nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan Ebubekir Beşe b. Halil vekâlete ve Kara

Mustafa b. Hasan ve Türk Mehmed b. Süleyman ve Es-Seyyid Mustafa b. Yusuf nâm kimesneler şehadetleriyle sâbit olan Abdullah Beşe b. Bektâş vekalete ve arabacı Hasan b. Musli ve Ali b. Mehmed ve Hüseyin b. İbrahim nâm kimesneler ta‘riflerinden dahi yine şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit vesbût vekaletlerine hakem-i şer‘î li-hak olan Mehmed Beşe b. Mustafa mahzarlarında bittev‘î ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “tarih-i kitabdan dokuz gün mukaddim müvekkilûn-ı mezbûrûn oğlum maktül-ı mezbûr Osman’ı bilâde-i mezkûr bağa götürüp kafası ve ensesi ve sağ gözü ve sol küreği üzerine alt cerha ile bagir-i hakk umden darb ve cerh ve katil ettiklerinden sonra bi’r-i merkume el-kavgacı halinde bi’r-i mezbûrdan ihrâc ve sâlifu’z-zikr Osman’ı hamam külhanına götürüp vece- meşruh üzere olduğu keş olunmağla bundan akdem müvekkilûn-ı mezbûrûn meclis-i şer‘e ihzâr edip “oğlum maktul-ı mezbûrun dem ve diyetini taleb da‘vâ sadedinde olduğumda müvekkilûn-ı mezbûrûnun her biri bağ-ı merkumda vâkı‘ köşkde gece halinde esnâ’-i lu‘abde köşkün tahtası kırılıp köşkün tahtında vâkı‘ bi’r-imâya düşüp bu vechile vefât etmiştir” deyü cevap vermeleriyle beynimizde münazaat-ı kesîr vâkı‘ olmuştu, el-hâlet-i hâzihi beynimize musallihûn tavassıt edip beni da‘vâ-yı mezkûremden yüz yirmi guruş üzerine müvekkilûn-ı mezbûrûn ile inşâ-ı akd-i sulh eylediklerinde ben dahi sulh-ı mezkûru kabûl edip bedel-i sulh-ı merkumu tamamen ahz u kabz eyledim. Fî-mâba‘d oğlum maktul-ı mezkûrun dem ve diyetini müteallika âmme-i deâvî ve kâffe-i mutâlebât ve eymân ve muhsemâttan müvekkilun-ı mezbûrûndan her birinin zimmetlerini ibrâ-ı küllî ile ibrâ ve iskat eylediğimde onlar dahi bedel-i sulh olmak üzere bana müdafaaları olan meblağ-ı merkum mutâlebesinde benim zimmetimi ibrâ ve iskat eylediler, dedikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâveka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sâlis aşer min rebiulevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Kapı kethüdası Abdullah Ağa b. İbrahim, İbrahim Beşe b. Halil, Es-Seyyid Mustafa Çelebi b. Mehmed, Salih b. Şaban, Mehmed Beşe b. Abdullah, Saka Mehmed Beşe b. Mustafa, Süleyman b. Abdullah, Mustafa Beşe b. Ebubekr, Mehmed Beşe b. Hüseyin, İbrahim Beşe b. Halil.

149) Mahrusa-ı Galata’ya muzâfe kasaba-ı Kasımpaşa’da sâkin Bayrakdâr Hüseyin b. Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i Üsküdar’a tâbi‘ Kādî karyesi sâkinlerinden iş-bu râfi‘u’l-vesîka Es-Seyyid Ahmed b. Mustafa nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm edip “tarîh-i kitabdan üç ay mukaddim Mezbûr Es-Seyyid Ahmed’in karye-i mezbûrede sâkin olduğu haricye menzili odasından misafir olduğum halde yanımda mevcud yedimde mülküm olan alât-ı satımdan yüz guruş kıymetli şam harsânı Timûr tâbir olunur kalih ve altı guruş kıymetli bir sesek tüfengim tarîh-i mezbûrda * oda mezkûreye sârık duhûl edip ahz u kabz edip manzum-ı mezbûr Es-Seyyid Ahmed olmağla taleb ederim suâl olunsun” dedikde, gıbbe’s-suâl mezbûr Es-Seyyid Ahmed cevabında “tarîh-i mezbûrda menzil-i merkuma sârık-ı duhûl eylediğini ikrâr lakin eşyâ-ı merkumeye kendi ahzını inkar etmekle med‘î mezbûr hasebinden med‘âsını mübeyyinesine taleb olundukda etyân-ı beniyyede acz ile istihlâf etmeğin, mezbûr Es-Seyyid Ahmed tahlîf olunup mûcibince med‘ali mezbûr Hüseyin bilâ-beyyine bu vech-i müârızadan men‘ olunup mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fî’l-yevmi’s-sânî aşer min rebiulevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve miê ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Veli Bey b. Mehmed, Hasan Çelebi b. Ramazan, Mustafa Ağa b. Ahmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, l-hâc İsmail b. Abdullah.

150) Medine-i Üsküdar'da Mirâhur Mahallesinde sâkin iken bundan akdem fevt olan Halil Ağa b. Bayram'ın verâseti zevce-i menkûd-ı metrûkası Aişe bt. Mehmed nâm hâtun ve sulbî kebîr oğulları Ahmed Çelebi ve İbrahim Çelebi'ye münhasıra ve tashîh mes'elesi on altı sehimdem i'tibâr olunup iki sehimi zevce-i mezbûreye ve yedişer sehimi oğulları mezburâna her birine isâbet-i tahkîkinden sonra mezbûr İbrahim Çelebi meclis-i şer'-i hatîrda işbu râfi'u'l-vesîka karındaşı mezbûr Ahmed Çelebi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "mahmiye-i İstanbul'da Hacı Hatun Hamamı kurbunda Hzır Bey Mahallesinde vâki' iki tarafdan camcı dükkanı ve bir tarafdan tarîk-i hâss ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud bir bâb çörekçi fırınının ebniyesi babam müteveffâ-yı mezbûrun ale'lvkât mülkü ba'de' vefât tashîh-i merkum üzere veresesine mevrûs olup arsasının dahi mezbûr Süleyman Çelebi vakfına senede iki yüz kırk akçe mukata-ı kadîmesi olmağla ebniye-i mezkûrede olan ber mûcîb tashîh-i merkum yedi sehim hisse-i şâyi'mi tarafeynden îcâb ve kabuli havî bay'-i bât-ı sahîh-i şer'iyye ile beş yüz guruşa karındaşım mezbûr Ahmed Çelebi'ye bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimde oldahi ber vech-i muharrer iştirâ ve ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkumbeş yüz guruşu karındaşım mezbûr yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim, fırın-ı merkumun tağrîr ü gabın da'vasına müteallika âmme-i deâviden karındaşım mezbûrun zimmetini ibrâ ve iskat eyledim, ba'de'l-yevm fırın-ı merkumda olan yedi sehim hisse-i şâyi'imde benim kat'â alâka ve medhalim kalmayıp karındaşım mezbûrun mülkü müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur keyfe mâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîşi'ş-şer'î mâ-hüve'lvâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâlis aşer min şehri rebiulevvel li-sene erba'a ve hamsn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: El-Hâc Ahmed b., El-Hâc Şaban b., Mehmed Ağa b. Mehmed, El-Hâc Hasan b., El-Hâc Hasab b., El-Hâc * b. İbrahim.

151) Fi'l-asılı vilayeti Anadolu'da medine-i Malatya sancağında Evân karyesinde mezra'a yâr ağaç mâlikanesine ber vech-i iştirâk mutasarrıflar olan Ebubekir Ağa b. Mehmed b. Abdullah ve şerîki Ahmed Ağa b. Bayram b. Abdullah nâm kimesneler ta'rifleriyle ber vechi âtî eda'â-ı vekâlet eden yine karye-i mezbûre sâkinlerinden olup medine-i Üsküdar'da misâfiret vechi üzere sâkin iş bu râfi'u'l-vesîka Hüseyin Beşe b. Mustafa nâm kimesne meclis-i şer'î şerîf-i enverde mâlikane-i mezbûre reâyasından olup medine-i mezbûrede sâkin Süleyman b. Osman mahzarında bi'l-vekâle üzerine da'vâ ve takrîr-i kelâm edip "müvekkilelerim mezbûrân mâlikâne-i hususun istâne-i saadet tarafeyne beni irsâl edip İstanbul ve Üsküdar'da olan reâyalar zimmetlerinde olan hukukunu ahz u kabz ve bu tarafda umur-ı mâlikaneye rü'yete taraflarından beni vekîl ve nâ'ib-i münâb nasb ve ta'yîn ettiklerinde ben dahi vekâlet-i mezbûreyi kabul ve merâsımını kemâ yenbagi edâya taahhüt eylediğim ecilden hâl-i mezbûr Süleyman zimmetinde cihet-i deyn-i şer'iyyeden beş guruş haklarını bi'l-vekâle taleb ederim su'âl olunsun" dedikde, gıbbe's-su'âl mezbûr Süleyman cevabında "cihet-i merrkumeden beş guruş mezbûrân Ebubekir Ağa ve Ahmed Ağa'ya deyni olduğunu ikrâr lakin med'iy-i mezbûrun vekâleti taleb olundukda udûl-i ahrâr-ı ricâl-i müslimînden fî'l-âsıl

Malatya ahalisinden olup hâlâ medine-i Üsküdar'da misâfiret vechi üzere sâkin Ahmed Beşe b. Osman ve Osman b. Hasan ve Ahmed b. Hasan ve İbrahim b. Ahmed ve Hasan b. Durak ve diğer Hasan b. Hasan be Mehmed Beşe b. Ömer nâm kimesneler li-ecl-i'ş-şehâde meclis-i şer'-i hazırda olup istişhâd olunduklarında fî'l-hakīka Malatya sancağında Ağvân karyesinde vâkı' * ağaç mâlikanesine ber vech-i iştirâk mutasarrıflar olan Ebubekir Ağa b. Mehmed b. Abdullah ve Ahmed Ağa b. Abdullah nâm kimesneler işbu med'i mezbûr Hüseyin Beşe'yi mâlikane-i husûsun istâne-i saadet-i tarafeyne irsâl edip İstanbul ve Üsküdar'da olan reâyalar zimmetlerinde olan hukukunu ahz u kabz ve bu tarafda mâlikane için iktiza eden umurunu ruiyyet-i taraflarından işbu mezbûr Hüseyin Beşe'yi bizim huzurumuzda vekîl ve nâib-i münâb nasb ve ta'yîn ettiklerinde ol dahivekâlet-i mezbûreyi kabul ve merâsimini kemâ-yenbagi edaya taahhüt eyledi biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahi ederiz" deyü her biri edâ-ı şehâdet-i şer'iyye ettiklerinde ba'de't-ta'dîl ve'l-tezkiye şehâdetleri makbule olmağın mucibince medi'-i mezbûr Hüseyin Beşe'nin vekâletine ba'de'l-hüküm meblağ-ı merkum beş guruşu vekîl-i mezbûra edâ ve teslîm mezbûr Süleyman'a tenbiye olunup mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'r-râbi' aşer min rebiulevvel sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Ahmed Beşe b. Mahmud, İbrahim b. Ömer, Halil Beşe b. Mustafa, Veli Beşe Yusuf, Mehmed Beşe b. Mahmud, Veli b. Mehmed.

152) Husus-ı âtî'ssânın mahallinde ketb ve tahrîr-i için savb-ı şer'-i enverden me'zûna irsâl olunan Mevlâna Ahmed Efendi b. Ebubekir medine-i Üsküdar'a tâbi' Hangar karyesine varıp akd-i meclis-i şer'-i şerîf ettikde karye-i mezbûre sâkinlerinden Yorgi veledi Dimitri nâm zimmî meclis-i ma'kud-ı mezkûrda yine karye-i mezbûre'de vâkı' Ömer Çelebi mescid-i şerîfinin nakud-ı mvkufesine bi'l-fiil matbûli olan işbu râfi'u'l-vesîka El-Hâc Salih Efendi b. Hamza nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "yedimde mülküm olup karye-i mezbûre hâricinde kaldırım nâm mahallinde vâkı' etraf-ı erba'adan Anaşta ve Yemanmedi ve Dimitri mülkleri ve tarîk-i âm ile mahdud bir kıt'a müstakilen kndi bağım ile yine karye-i mezbûre haricinde kumsal nâm mahallinde vâkı' etraf-ı Anaştaşya ve Süleyman Ağa Ağa ve Kadinyo bağları ve tarîk-i âm ile mahdud bir kıt'a kurûmî mülk bağı dahi oğlum Dimitri zimminin mülkü olmağla deynim için istiğlâle bâkī izin verdiğini işbu hâzırân bi'l-meclis El-Hâc Mustafa b. El-Hâc Ali ve Mustafa Beşe b. Ebubekir nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit oldukdan sonra ben-dahi bağın mezkûrunu bi't-tarîke'l-istiğlâl el-âdî mütevelli-i mezbûra otuz guruşa bissaffikat vâhide bey'- teslîm eylediğimde ol dahimâl- vakf-ı mezbûr ile ber vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra meblağ-ı merkum otuz guruşu mütevelli-i mezbûr yedinden tamâmen ba'de'l-ahz ve'l-kabz yine mütevelli-i mezbûr bağın merkumîni târih-i kitabtan üç sene tamamına değin beher sene tamamında dörder buçuk guruşdan üç senede cem'ân on buçuk guruş ücret ile ba'de't-tekâbız el-mer'î bâkī îcâr ve teslîm eyledikde ben dahi ber münvâl-i muharrer isticâr ve tesellüm ve kabul eyledim" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î vâkı'-ı hâli Mevlâna mezbûr mahallinde tahrir ba'de ma'an-mürsel Çukadar Abdullah Çelebi ve mahzar El-Hâc Hanefi iel meclis-i şer'e gelip alvukûihî inhâ ve ihbâr etmeğin. Mâ-hüve'l-vâkı'bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâlis aşer min şehri rebiulevvel li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Süleyman Ağa b. Osman, Mustafa Beşe b. Ebubekir, El-Hâc Mustafa b. El-Hâc Ali, münâdî Molla Mustafa b. Halil.

153) Husus-ı âtî'l-beyânın mahallinde ketb ve tahrîri için savb-ı şer'-i enverden me'zûnsa irsâl olunan Mevlâna Ahmed Efendi b. Ebunekir medine-i Üsküdar'a tâbi' Hangar Karyesine varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şer'-i alâ ettikde karye-i mezbûre sâkinelerinden Fatıma bt. Mehmed nâm hâtun meclis-i ma'kud-ı mezkûrda işbu râfi'u'l-vesika Ali b. Osman ve Fatıma bt. Abdullah nâm kimesneler taraflarından ber-vech-i âtî tasdîke vekilleri olan El-Hâc Salih Efendi b. Hamza nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "akd-i âtî'z-zikrin suduruna değin silki mülkümde münselik emlakımdan olup karye-i mezbûre haricinde Çakal dağı demekle ma'rûf nâm mahalde vâki' bir taraftan müşteri-i mezbûr Ali Çelebi bağı ve bir taraftan El-Hâc Salih Efendi bağı ve bir taraftan Mahmud bağı ve ba'zâ vadi ve bir taraftan tarîk-i âm ile mahdud tahminen altı dönüm mikdarı senede otuz akçe mukata'-ı kadîmesiyle bir kıt'a kurûmî mülk bağı tarafeyneden icâb ve kabul hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'iyye ile mezbûrân Ali Çelebi ve Fatıma hâtuna ale'l-iştirâke's-sevî on dokuz guruşa bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimde onlar dahi ber vech-i muharrer ale'l-iştirâk iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum on dokuz guruşu mezbûrân yedlerinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim, fî-mâbâ'd bağ-ı mahdud-ı mezkûrda benim kat'a alâka medhalim kalmayıp mezbûrânın iştirâk vechi üzere mülk-i müşterâları ve hakk-ı sarfları olmuştur. Keyfe mâ-yeşâ'an ve yahtâran mutasarrıflar olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î vâkı'-ı hâlî Mevlana mezbûr mahallinde tahrîri ba'de ma'an-mürsel Çukadar Abdullah Çelebi ve mahzar El-Hâc Hanefi ile meclis-clis-i şer'e gelip alâvukûihi inhâ ve ihbâr etmeğin. Mâ-hüve'l-vâkı' biT-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâlis aşer min rebi'ulevvel sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Subaı Süleyman Ağa b. Osman, Baltacı Mustafa Beşe b. Ebubekir El-Hâc Mustafa b. El-Hâc Ali, Münâdî Molla Mustafa b. Halil.

154) Medine-i Üsküdar'da Gülfem Hatun Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ta'rifleriyle muarefe olan işbu râfi'u'l-vesîka Zeyneb bt. Abdullah nâm hâtun meclis-i şer'-i hatîrda zevc-i mutalllakı Kollukçu İbrahim b. Mustafa nâm kimesne mahzarında bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip "mezbûr İbrahim târih-i kitab günü beni bâyinen tatlik etmekle mezbûrun ferâşından hâsıla ve benden mütevellide sadriye-i sagre kızım Fâtıma bi-hakkı'l-hidâne haciz ve terbiyemde olup nafaka ve kisveye işd-i ihtiyacı olmağla kıbel-i şer'den kadr-i ma'ruf nafaka ve kisve behâ meblağ-ı farz ve takdîr olunmak bi'l-hidâne matlubumdur" dedikde, hâkimi mevku sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-ı me'âb efendi hazretleri dahi tarafeynin rızasıyla sagîre-i mezbûre için târih-i kitapdan külli yevm dörder para farz ve takdîr buyurup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru sagîre-i mezkûrenin nafakasına harc ve sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve vakt-i zaferde babası mezbûr üzerine rucu'a mezbûre Zeyneb'e kıbel-i şer'den izin birle, mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâdis min rebi'ulevvel li sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, Mustafa Öelebi b. Ahmed, Berber Ahmed Çelebi, Mahzar İsmail b. Abdullah, Hasan Bey b. Ramazan.

155) Medine-i Üsküdar'da Tenbel El-Hâc Mehmed Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı Mehmed b. Ali ve Hasan b. Abdullah nâm kimesneler tarifleriyle muarefe olan işbu râfi'u'l-vesîka Emine bt. Hasan nâm hâtun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip "gâib-i ani'l-beled zevcim Mustafa b. Ali b. Mehmed Emin Bey'in yüz elli üç senesi Şaban-ı şerîfin yedinci günü diyâr-ı âhara gider olduğu halde târihi mezbûrdan altı ay tamamına değin gelmezsem iradenin elinde olsun dedikden sonra zevcim mezbûr gidip altı ay tamamında gelmeyip ol-mecliste nefsimi tatlîk ve Müslümanları eşhâd eylediğimden sonra sâbıka Üsküdar nâibi umdete'l-müderrisine'l-kirâm Ahmed Efendi huzuruna gelip ber- vech-i muharrer takririm tescîl ve cihet hüccet taleb eylediğimde nâib-i mûmâ-ileyhe hücceti vermemekle hakîkat-i hâl meclis-i mezkûrda hâzırûn olan müslimînlerden istihyâr olunup yedime hüzzet-i i'tâ olunmak matlubumdur" dedikde, mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Mehmed Çelebi b. Mustafa ve Osman b. Ali ve Mustafa b. Ahmed ve Molla Mehmed b. Abdullah nâm kimesneler li-ecil el-ahbar meclis-i şer'i hâzırûn olup istihbâr olunduklarında fî'lhakîka işbu müstehcire-i mezbûre Emine'nin zevci gâib-i ani'l-beled Mustafa b. Ali b. Mehmed Amin Bey'in yüz elli üç senesi şaban-ı şerîfinin yedinci günü diyâr-ı âhra gider lduu halde tarih-i mezbûrdan altı ay tamamında gelmezsem zevcem mezburenin iradeyi elinde olsun deyip diyâr-ı âhara gittikten sonra müdet-i merkum tamamında gâb-i mezbûr gelmekle mezbûre Emine ol-mecliste nefsini tatlik edip bizi işhâd eyledikden sonra sâbıka Üsküdar nâibi mûmâileh Ahmed Efendi huzuna varıp ber vechi muharrer hüccet vermemiştir, hakîkat-ı hâlî vece-meşruh üzeredir deyü her biri ali tarîke'ş-şehâde hayr-ı husûs-ı merkum için fetva-ı şerîfe dahi verilmeğin, vâkı'-ı hâli hıfza'l-makâl bi't-taleb ketb olundu. F'l-yevmi's-sâlis aşer min rebi'ulevvel li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, Veli Bey b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed.

156) Medine-i Üsküdar'da Kefçe Mahallesi sâkinelerinden Fâtıma bt. El-Hâc Muslim nâm hâtun tarafından ber vech-i âtî vekîl olduğu zâtı mezbûreyi bi'l-ma'rifeti'ş-şer'iyye ârifân İmam Hasan Efendi b. Hüseyin ve me'zun İbrahim Çelebi b. Receb nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan El-Hâc Süleyman Efendi b. Halil nâm kimesne meclis-i şer'-i şer'-i şerîf-i enverde iş-bu râfi'u'l-vesîka Ahmed Ağa b. Mehmed nâm kimesne mahzarında bi'l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "müvekkilem mezbûre Fatıma mezbûr Ahmed Ağa yedinden istikrâz eylediği yüz kırk guruş deyni mukabelesinde yedinde mülkü olup mahalle-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan Hüdâyi Aziz Mahmud Efendi vakfı Bostanı ve bir tarafdan Kısıklı Câmiişerîfi vakfı ve iki tarîk-i âm ile mahdud buyût-ı adîde-yi müştemil bir bâb mülk menzilimi mezbûr Ahmes Ağa'ya ba'de't-tekâbız el-mer'î rehin vaz' eylediğinde ol dahiber vech-i muharrer irtihan ve teslîm ve kabul ve kabz eyledi" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'i mâ-hüve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'l-hâmis aşer min şehr-i rebi'ulevvel li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Mustafa Çelebi b. Ömer, hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc Hanefi b. Ali, Mehmed Bey b. İbrahim, El-Hâc İsmail b. Abdullah ve gayrihim.

157) Medine-i Üsküdar'da Toygar Hamza Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı Ali b. Abdullah ve Mehmed Bey b. Hüseyin nâm kimesneler ta'rifleriyle muarefe olan işbu râfiu''l-vesîka Zeliha bt. Abdullah nâm hâtun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde zevc-i mutallakı El-Hâc Ömer b. Mustafa nâm kimesne mahzarında takdîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip "mezbûr El-Hâc Ömer zevcim olup târih-i kitab günü beni bâyinen tatlik etmekle mezbûrun ferâşından hâsıla benden mütevellide bi-hakkı'l-hidâne haciz ve terbiyemde olan işbu sadriye-i sagîre kızı Fatıma'nın nafaka ve kisveye işdi ihtiyâcı olmağla babası mezbûr üzerine kıbel-i şer'den kadr-i ma'ruf meblağ-ı farz ve takdîr olunmak bi'l-hidâne matlubumdur" dedikde, hâkem-i muvakkı' sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me'âb efendi hazretleri dahi tarafeynin rızalarıyla sagîre-i mezbûre Fatıma için târih-i kitabdan ikişer para nafaka ve kisve behâ farz ve takdîr buyurup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru ber vech-i muharrer sagîre-i mezbûre Fatıma'nın levâzımına harc ve sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve vakt-i zaferde babası mezbûr El-Hâc Ömer üzerine rucu'a mezbûre Zeliha hâtuna izin birle. Mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Hurriran fî'l-yevmi's-sâmin aşer min rebi'ulevvel li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc Hanefi b. Ali, Ali b. Abdullah, Mehmed Bey b. Hasan, Mustafa Bey b. Ahmed.

158) Medine-i Üsküdar'da Arakyacı El-Hâc Mehmed Mahallesi sâkinelerinden Fatıma bt. Hasan b. Halil nâm hâtun tarafından ber vech-i âtî da'vaya vekîl olduğu zâtı mezbûreyi bi'l-ma'rifeti'ş-şer'iyye ârifân hazfız Amed Efendi b. Ali ve Mustafa Ağa b. Ali nâm kimesneler şehâdetleriyle şer'ân sâbit subût-ı vekâletine hakem-i şer'î li-hak olan El-Hâc Süleyman Efendi b. Halil nâm kimesne meclis-i şer'-i şerîf-i enverde müvekkile-i mezbûrenin zevc dahili Kara Mustafa b. Ali nâm kimesne mahzarında üzerine da'va ve takrîr-i kelâm edip "müvekkilem mezbûre Fatıma elli guruş mihr-i müecceli tesmiyesiyle mezbûre Kara Mustafa'nın zevce-i menkûhası olup târih-i kitabdan bir gün mukaddim hâzır-ı bi'l-meclis Mustafa Beşe b. Ali nâm kimesne'nin dîn ve îmanına cimâ' lafzıyla şetm eylediği şuhûd-ı udul ile sâbit olan mezbûr Kara Mustafa'ya şer'ân tecdîd-i îmân ve nikah lazım gelip akd-i merkum fesh olunmağla hâlâ müvekkilem mezbûre Fatıma tecdîd-i akde razı olmamağla zimmetinde mutekarrır ve ma'-kudu'n-aleyh olan elli guruş mihr-i müeccelini mezbûr Kara Mustafa'dan bi'l-vekâle taleb ederim su'al olunup teslim-i tenbiye olunmak matlubumdur" dedikde, gıbbe's-sual mezbûr Kara Mustafa cevabında fî'l-hakīka hâlâ vekil-i meburun bâlâda bast ve beyân ve tafsîl ve ayân eylediği mütevvâl üzere tarîhi mezbûrda kendinden gelme-i kefer sadr olup tecdîd-i îmân ve nikâh lazım geldiğini ve müvekkile-i mezbûre Fatıma tecdîd-i akde razı olmayıp ber vech-i tahrîr kendiden mebâne olup zimmetinde mütekarrır ma'kudu'n-aleyk elli guruş mihr-i müeccil hakkı müvekkile-i mezbûre Fatıma'ya zimmetinde vâcibu'l-edâ ve lâzıme'l-kazâ deynmdir deu bi't-tev'î ikrâr ve i'tirâf etmeğin, alâ mûcib irâra mablağ-ı merkum elli guruş müvekkilem mezbûreye eda ve teslîm mezbûr Kara Mustafa'ya ba'de't-tenbiye mâ-hüve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi't-tâsi' aşer minşehr-i rebi'ulevvel li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuûdu'l-hâl: Mehmed Beşe b. Mehmed, Es-Seyyid Mustafa b. Mehmed, Süleyman Çelebi Berber, Hüseyin Çelebi b. Hasan, Molla Mustafa b. Salih, Mustafa Çelebi b. Mehmed, Veli Bey b. Mehmed, Mustafa Ağa b. Ahmed, Ali b. Abdullah, ve gayrihim.

159) Medine-i Üsküdar'da Solak Sinan Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi muslimîn ta'rifleriyle muarefe olan işbu râfi'u'l-vesîka Rukiye bt. Abdullah nâm hâtun meclis-i şe'-i şerîf-i hatîrda zevc-i mutallakı Mustafa b. Mehmed nâm kimesne mahzarında bast-ı kelâm ve iâde-i merâm edip "târih-i kitâb günü mezbûr Mustafa beni bâyinen tatlik etmekle mezbûrun ferâşından hasıla benden mütevellide sadriye-i sagîre kızım Fatıma bi-hakkı'l-hidâne haciz ve terbiyemde olup nafaka ve kisveye işd-i ihtiyacı olmağla babası mezbûr üzerine kıbel-i şer'den kadr-i ma'rûf meblağ-ı farz ve takdîr olunmak bi'l-hidâne matlubumdur" dedikde hâkim-i muvakkı' sadr-ı kitab tûbâ lehû ve hüsn-i me'âb efendi hazretleri dahi tarih-i kitabdan külli yevm ikişer para nafaka ve kisve behâ farz takdîr buyurup meblağ-ı mefrûz mezkûriye-i sagîre-i mezbûrenin levâzımına harc ve sarfa ve lede'l-hâce istidâneye hîn-i zaferde babası mezbûre üzerine rucu'a mezbûre Rukiye hâtuna kıbel-i şer'den on birle, mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. F'l-yevmi'l-hâdî ve'l-ışrîn min rebi'ul-evvel sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Veli Bey. b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Mustafa Bey b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc İsmail b. Abdullah.

160) Medine-i Üsküdar'da Solak Sinan Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı Es-Seyyid Osman b. Mehmed ve hasan Bey b. Ramazan nâm kimesneler ta'rifleriyle muarrefe olan Rukiye bt. Abdullah nm hâtun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde zevc dahili işbu râfi'u'l-vesîka Mustafa b. Mehmed nâm kimesnemahzarında ikrâr ve takrir-i kelâm edip "mezbur Mustafa zevcem olup beynimizde hüsn-i zindegânımız olmayıp ben hul'a tâlibe olduğum ecilden mezbûrun zimmetinde mutekarrır ve ma'kudu'n-aleyh olan altı bin akçe mihr-i müeccelim ile nafaka ıddet-i ma'lumem üzerlerine me'ūnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcem mezbûr ile muhâlaa-ı sahîhe-i şer'iyye ile muhâla'a eyledikde ol dahiber vech-i muharerr hul'-ı mezbûru bade'l-kabul hukuk-ı zevciyette müteallike âmme-i deâvî ve mutâlebâttan ve eymân ve muhasemâttan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ vekac bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'l-hâdî vel ışrîn min şehr-i rebi'ulevvel li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhūdu'l-hâl: Veli Bey b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Bey b. Ahmed, Sarı Mehmed b. İbrahim.

161) Mahmiye-i Galataya Müzâfe Yeniköy nâm karyede sâkin Foti veldi Nikol veledi Yani nâm zımmî meclis-i şer'-i şerîf-i enverde medine-i Üsküdar'a tâbi' Kuzguncuk Karyesinde sâkin işbu râfi'u'l-vesîka Haristo veldi Penayud nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "zikr olunan Kuzguncuk karyesinde vâki' bir taraftan Terlikçi Tanoş ve bir tarafdan Bazargân Mihal milkleri ve bir tarafdan kinise vakf-ı menzil ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud dört bâb fevkânî oda ve dehlîz ve tahtânî üç mahzen ve bi'rimâ ve kenîf ve bir mikdar bağçeyi müştemîl bir birine muttasıl iki bâb mülk-i menzil tarîh-i kitâbdan otuzsekiz sene mukaddim hâlik olan babam Nikola veledi Yani veledi Nikola nâm zımmînin mülkü olup ba'de'l-hâlik ben sulbi oğlu olduğum ecilden bana ve diğer oğlu Penayut ve sulbiye-i kebîr kızları Vasila ve Kokna nâm nasraniyelere münhasıra olduktan sonra

kızları mezbûrtân Vasila ve Kokna kendülere isâbet eden hisse-i arsalarını âhir terekeden ahz ve istîfâ edip terke hâlik-i mezbûra müte‘allika âmme-i de‘âvîden benim ile karındaşım mezbûr Penayut’un münâsafe mülkümüz olmağla babam hâlik olduğu tarîh-i mezbûrda ben diyâr-ı ahâra gittiğimde menzil-i merkumda karındaşım mezbûr Penayut sâkin ve menzil-i mezbûra mutasarrıf iken karındaşım mezbûr Penayut dahi hâlik olmağla verâseti sulb-i kebîr oğulları mezbûr Haristo ve Kostantin nâm zımmîlere münhasırâ olup mezbûr Kostantin dahi diyâr-ı ahârda hâlik olmağla mezbûr Haristo li-ebeveyn karındaşı ve harsân vârisi olduğuna binâ’-ı terekesini ahz u kabz ve menzil-ğ mahdud-ı mezkûrun mecmu‘unu merkum Haristo zabt etmekle ben dahi diyâr-ı ahârdan gelip menzil-i mezbûrda olan nısf-ı hisse-i arsamı taleb ve da‘va sadrında olduğumda ol dahicevâbında ben hâlik-i merkum Nikolanın sulbi oğlu olduğum mezbûr Haristo bi’l-keliyye inkâr etmekle ben müda‘amı isbât edip nısf-ı menzil benim mülk-i mevrusum olduğu lede’ş-şe‘u’l-enver sâbit ve zâhir olub lakin menzil-i mahdud-ı emzkur aslında babam hâlik-i mezbûr Nikola’nın merhum müteferrika Hasan Ağa vakfına yüzeli guruş deyni mukabelesinde rehin olmakla vakf-ı mezbûrun hâla bi’l-fiil mütevellisi olan hâzır-ı bi’l-meclîs Derviş Mehmed b. İbrahim menzil- mezkûru rehiniyetten ba‘de’l-fek menzil-i mezkûrda olan nısf-ı hisse-i şâyi‘amı tarafeynden îcâb ve kaul-i hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iyye ile ikiyüz guruşa karındaşım oğlu mezbûr Haristo’ya bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vecih-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı merkum ikiyüz guruşu işbu mecliste mezbûr Haristo yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim ba‘de’l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat‘a alâka ve medhalim kalmayıp mecmu‘-ı menzil-i mezkûr arsa ve şerâ-i mezbûr Haristo’nun mülk-i mahsarı ve hakk-ı sarfı olup menzil-i mezkûra ve babam hâlik-i mezbûr Nikola’nn kalîl ve kesîr cemi‘ terkesine ve sâir beynimizde cereyan eden ahz ve i‘tâya ve gayri müte‘allika âmme-i de‘âvî ve mutâlebâttan karındaşım oğlu mezbûr Haristonun zimmetini ibrâ-ı âm kâtı‘un’niza‘la ibrâ ve iskât eyledim, fî-mâbâ‘d mezbûr Haristo ile vechen minel-vucûh kat‘a da‘vâ ve husûmetimiz kalmamıştır” dedikte, gıbbet-tasdîkiş-şer‘î mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fîl-yevmi’l-ışrîn min şehr-i rebi‘ulevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’lhâl: Osman Çavuş b. Ali, El-Hâc Mustafa b. Feyzullah, El-Hâc Ali b. Muharrem, Karye subaşısı b. İsmail, Veli Bey b. Mehmed.

162) Medine-i Üsküdar’a tâbi‘ Kuzguncuk karyesi sâkinlerinden Haristo veledi Penayut nâm zimmî meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu râfi‘u’l-vesîka Derviş Mehmed b. İbrahim nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîri kelâm edip “akd-i âti’z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup karye-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan terlikçi Tanaş ve bir tarafdan pazargan Minhâl mülkleri ve bir tarafdan kinse vakıf menzil ve birtarafdan tarîk-i âm ile mahdud dört bâb febvkâni oda ve dehliz ve tahtânî üç mahzen ve bi’rimâ ve kenîf ve bağçeyi müştemil birbirine mutassıl iki bâb mülk menzilimi tarafeynden îcâb ve kabuli hâvî bey‘-i bât-ı sahîhe-i şer‘iyye ile dört yüz on guruşa mezbûr Derviş Memed’e bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum dört yüz on guruşu bi’t-tamam ve’l-kemâl mezbûr Derviş Mehmed yedinden ahz u kabz eyledim, ba‘de’l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat‘a alâka ve medhalim

kalmayıp mezbûr Derviş Mehmed'in mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur keyfe mâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'i mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'l-hâdîs vel-ışrîn min şehr-i rebi'ulevvel sene 1154.

Şuhūdu'l-hâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, Ahmed Efendi b. Ebubekr, Mehmed min Efendi b. Ahmed, diğer Mehmed Efendi b. El-Hâc Mustafa, Veli Ağa b. Mehmed, Osman Çavuş b. Ali, l-hc Mustafa b. Feyzullah, El-Hâc Ali b. Muharrem, subaşı İsmail Ağa b. Mustafa.

163) Medine-i Üsküdar'a tâbi' Çongar karyesi sâkinlerinden Halil b. Ömer nâm kimesne meclis-i Şer'-i şerîf-i enverde işbu râfi'u'l-vesîka Mehmed Beşe b. Halil nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrir-i kelâm edip "akd-i âti'z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup karye-i mezbûrede Kaldırm nâm mahalde vâkı bir tarafadn Tanoş zimmî bağı ve iki tarafdan tarla ve bir tarafdan tarîk-i âm ilşe mahdud Fazlullah Paşa Vakfına senede altmış akçe mukâta-ı kadîmesi olan tahminen on dönüm mikdarı bir kıt'a kurumî mülk bağımı tarafeyneden îcâb ve kabulî hâvî bey'-i bât-ı sahîhe-i şer'iyye ile yirmi beş guruşa mezbûr Mehmed Beşe'ye bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber evcih-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra meblağ-ı merkum yirmi beş guruşu mezbûr Mehmed Beşe yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim ba'de'l-yevm bağ-ı mahdud-ı mezkûrda benim kat'a alala ve medhalim kalmayıp merkum Mehmed Beşe'nin mülk-ı müşterâs ve hakk-ı sarfı olmuştur keyfe mâyeşa' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâh-ve'l-vâkı bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi't-tasî' aşer min şehr-i ebi'ulevvel sene 1154.

Şuhūdu'l-hâl: Kocaoğlu İbrahim b.., Bekmezcioğluma'rlı Hacı bektaş Beşe b., Salih Beşe b., El-Hâc hanefi b. Ali.

164) Medine-i Üsküdar'da Arakyacı El-Hâc Mehmed Mahallesi sâkineleridnen olup zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müsliîn ta'rifleriyle muarrefe olan işbu râfi'u'l-vesîka Aişe bt. Nm hâtun meclis-i şer'-i hatîrda zevc-i muatallakı Es-Seyyid Abdulkadir b. Es-Seyyid Ahmed nâm kimesne mahzarında bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip "mezbûr Es-Seyyid Abdulkadir bundan akdem beni bâyinen tatlîk etmekle mezbûrun ferâşından hâsıla ve benden mütevellide sadriye-i sagîre Zübeyde kızım bi-hakkı'l-hidâne haciz ve terbiyemde olup nafaka ve kisveye işd-i ihtiyâcı olmağın kıbel-i şer'den kadr-i ma'ruf nafaka behâ meblağ-ı farz ve takdîr olunmak bi'l-hidâne matlubumdur" dedikde, hâkim-i mevku sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me'âb efendi hazretleri dahı tarafeynin rızalarıyla târih-i kitabdan külli yevm sekizer akçe nafaka behâ farz ve takdîr buyurup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru sagîre-i mezbûrenin levâzımına harc ve sarfa velede'l-hâce istidâneye ve hîn-i zaferde babası mezbûr üzerine rucu'a mezbûre Aişe'ye izin birle, mâhuve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'r-râbi' vel-ışrîn min rebi'ulevvel li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf. Şuhûdu'l-hâl: Veli Bey b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, El-Hâc Mustafa b. Ahmed, Es-Seyyid Süleyman b. Ahmed, Hasan Bey b. Ramazan, Sarı Mehmed b. İbrahim.

165) Medine-i Üsküdar'da Arakyacı El-hac Mehmed Mahallesi sâkinelerindne olup zatı Mehmed Ağa b. Hüseyin ve Salih Ağa b. Abdullah nam kimesneler

tağrifleriyle muarefe olan Aişe bt. Mustafa nam hâtun meclis-i şer-i şerîf-i hatirda zevc-i muhalla-ı işbu rafiu'l-vesika bostani İbrahim Mustafa nam kimesne mahzarında biteviha ikar ve takrir-i kelam edip "mezbûr bostani İbarhim zavcim olup beynimizde hüsn-i zindeganımız olmayıp ben hul'a talibe olduğum ecilden mezbûrun zimmetinde mutekarrır ve makudun ileyh olan yirmi bir guruş mhr-i müeccelimden faria olup nafaka ıddet-i mağlumem ve meunet-i süknam üzerlerine ve mezbûrun feraşından hâsıl hala hamlim olmakla vaz' eylediğimde erkek olursa yedi yaşına ve kız olursa dokuz yaşına değin kendi malımdan infak ve iksa eylemek üzere zevcim mezbûr bostani İbrahim ile muhala-ı sahihe-i şeriyye ile muhalaa eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer hul-ı mezbûru bağde'l-kabul hukuk-ı zevciyete vesair beynimizde cerayan eden ahz ve iğtaya müteallika amme-i deavi ve kaffe-i mutalebat ve eyman ve muhasemattan her birimiz zimmetini ibra ve iskat eyledik dedikte gıbbe't-tasdiki'ş-şer'î mukırrı mezbûre Aişe'nin olup zatı muarrifan mezbûran Mehmed Ağa ve Salih Ağa tağrifleiryle muarefe olan hazret-i bi'l-meclis Zeynep bt. Mustafa nam hâtun mezbûr Bostani İbrahim mahazarında takrir-i kelam ve ifade-i meram edip kızım mezbûre veledi götürdükde kendüye asâr-ı târı? olup veledi için nafaka takrir ettirüp ahz ettikde me'hûzuna ben zamine oldum" dedikde ma-hüve'l-vakı bi't-taleb ketb olundu. Fi'l-yevmi'r-rabi vel-ışrın min şehr-i rebi'ulevvel li-sene Erbaa ve hamsin ve mi'e ve elf.

Şuhudul hal: Mehmed Ağa b. Hüseyin, Salih Ağa b. Abdullah, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Ağa b. Ahmed.

166) Medine-i Üsküdar'da Kefçe Mahallesi Sakinelerinden olup zatı zeyl-i vesikada muharreu'l-esami müslimin tağrifleriyle muarefe olan Hanife bt. Abdullah b. Abdurrahman nam hâtun mclis-i şer-i enverde işbu rafiu'l-vesika Emine bt. Abdullah nam hâtun mahzarında ikrar ve takrir-i kelam edip silk-i mülkümde münselik amlakımdan bir minder ve üç kılıf ve dört shan ve dört sagir tencere ve bir yorgan kile ve üç beledi yastık ve bir döşek ve bir müstağmil köhne çuka ferace ve bir yaşmak makrimemi tarafeynden icab ve kabuli havi bey-i bat-ı sahih-i şer-i ile mezbûre Emine'ye bi-saffike vâhide on beş guruşa bey ve temlik ve teslim eyledikde ol dahiber vech-i muharrer iştira ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum on beş guruş mutalebesinden mezbûre Emine hâtun zimmetinde ibra ve iskat eyledim bağde'l-yevm eşya-ı muharrire-i mezkûrde benim kat'a alaka ve medhalim kalmayıp mezbûr Emine Hâtun'un mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuştur keyfe-ma-teşa' ve tahtar mutasarrıfa olsun" dedikde gıbbe't-tasdiki'ş-şer'i ma-veka bi't-taleb ketb olundu. Fi'l-yevmi's-salis ve'l-ışrin min şehr-i rebi'ulevvel li-sene Erbaa ve hamsin ve mi'e ve elf.

Şuhudu'l-hal: Veli Bey b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Mustafa, El-hac Hanefi b. Ali, Mustafa Ağa b. Ahmed, Mehmed Bey b. İbrahim, Ali b. Abdullah.

167) Medine-i Üsküdar'da Arakyacı El-Hâc Mehmed Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîka muharrerü'l-esâmî müslimîn ta'rifleriyle muarefe olan Aişe bt. Mustafa nâm hâtun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde vâlidesi iş-bu râfi'u'l-vesika Zeyneb bt. Mustafa nâm hâtun mahzarında ikrâr ve takrir-i kelâm edip "akd-i âti'z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik eşyâ-ı memlûkemden bir minder ve bir döşek ve dört beledî yastık ve iki yemeni yorgan ve iki kilim ve yedi sahan ve bir

çorba tası ve bir kahve ibriği ve bir kave tepsisi ve bir tencere ve bir kıtnî entari ve bir fetvâ-yı entâri ve bir hâre cebe ve beyaz entari ve bir erun şâhî ka ve şederme ve iki işleme abdest makremesi ve dört uçkurumu tarafeynde îcâb ve kabulî hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iyye ile validem mezbûre Zeynep Hatun’a bi-saffike vâhide otuz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ v etemellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan mblağ-ı merkum otuz guruş mutalebesinden validem mezbûrenin zimmetini ibrâ ve iskât eyledim fî-mâbâ‘d eşya-ı muharrire-i mezkûrede benim kat‘a alâka ve medhalim kalmayıp validem mezbûrenin mülk-i müşterâsı ve hakkı sarfı olmuştur keyfe-mâteşâ’ ve tahtâr mutasarrıfa olsun dedikde, gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî’l-yevni’r-rabi‘ ve’l-ışrîn min rebi’ulevvel sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Mehmed Ağa b. Hüseyin, İdneli Mehmed Beşe b., Salih Ağa b. Abdullah, Veli Bey b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali.

168) Medine-i Üsküdar’da Mirâhur Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı Hasan Bey b. Ramaza ve Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed nâm kşimesneler ta‘rifleriyle muarefe olan Fatıma bt. Hüseyin nâm Hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zevc dahili işbu râfu’l-vesîka Osman Beşe b. Habib nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “mezbûr Osman Beşe zevcim olup beni bâyinen tatlik etmekle zimmetinde mutekarrır ve ma‘kudun aleyh olan sekiz yüz akçe mihr-i müeccelim ile nafaka ıddeti ma‘lumem ve me’ûnet-i süknâm için bi’t-terazi dört yüz akçe ki cem‘an bin iki yüz akçe mukabelesinde zevcim mezbûr emlakından dört çatma yastık ve üç leğen ve bir orta keçesi bir yemeni yastık ve iki minder ve iki sandukamı bâkī def‘ ve teslîm eyledikde ben dahi yedinden ahz u kabz eyledim hukuk-ı zevciyette müteallika âmme-i deâvîden her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik dedikde gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sâbi ve’l-ışrîn min şehr-i rebi’ulevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Hasan Bey b. Ramazan, Mehmed Bey b. İbrahim, Ehâc İsmail b. Abdullah.

169) Husu-ı âtî’z-zikrin mahallinde keb ve tahriri için savb-ı şer‘-i enverden me’zûnâ irsâl olunan Mevlâna Mehmed Efendi b. Ebubekir medine-i Üsküdar’a tâbi‘ Kuzguncuk Karyesine varıp zeyl-i vesîkada muhareru’l-esâmi huzurlarında akd-i meclisi şer‘î şerîf ettikde medine-i Üsküdar’da Gerede Mahallesinde vâkı‘ Bakol dükkanda sâkin Bakolyani veledi Dimo nâm zimmi meclis-i me‘kud-ı mezkûrda işbu râfi‘u’l-vesîka Es-sefer İstiko veledi Yani nâm muvacehesinde ikrâr ve takrir-i kelâm edip “akd-i âti’z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup karye-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdamn müşteri-i mezbûr mülkü ve bir tarafdan Tanyaş zimmi mülkü ve bir tarafdan papazoğlu mülkü ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud bir bâb fevkânî oda ve ve dehlîz ve bir metbah ve bi’rimâ ve kenîf ve bir mikdar eşcâr-ı müsemmî ve gayri müsemmîli bağçeyi müştemîl bir bâb mülk menzilimi tarafeyneden ve kabul-i hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile mezbûr İstiko zimmye dört yüz guruşa bey‘ v etemlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ v etesellüm ve kabul ve tesellüm eyledikden sonra smeni olan mebla-ğı merkum dört yüz guruşu müşteri-i mezbûr yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim fîmâbâ‘d menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat‘a alâka

ve madhalim kalmayıp mezfur İstiko zimminin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur, keyfe-mâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fi'l-yevmi's-sâbi' ve'l-ışrîn min şehr-i rebi'ulevvel sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Abdullah Efendi b.., Derviş Mehmed b. Ahmed, Mehmed b. Süleyman, Osman Efendi b. El-Hâc İbrahim, Es-Seyyid Ahmed b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Kayıkçı Ahmed Beşe b. Mustafa.

170) Medine-i Üsküdar'da Solak Sinan Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı vech-i şer'î üzere muarefe olan Fatıma bt. Abdullah nâm hâtun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde vâidesi iş-bu râfi'u'l-vesika Zeynep bt. Abdullah nâm hâtun mahzarında üzerine da'vâ ve takdir-i kelâm edip tarih-i kitabdab bir sene mukaddim bir def'a iki guruş ve bir def'a on guruş ki cem'an on iki guruş yedimden istifrâz etmekle hâlâ taleb ederim sual olunup alıverilmesi matlumumdur" dedikde gıbbe's-sual ve akibe'l-inkar medine-i mezbûreden medâsını mebîine beyyine taleb olundukda etyân-ı beyyineden izhar-ı acz ile istihlâf etmeğin fî'l-hakīka târih-i mezbûrda mediyye-i mezbûreden istikrâz ve kabz edip reddi lâzım on iki guruş deyni olmadığına mezbûre Zeynep Hatun'a yemin teklif olundukda ol dahiala refke'l-me'ul halef billahilali ela'la etmeğin mucibince mediyye-i mezbûre Fatıma bi'l-ebiyye bu vech-i muarızadan men' birle. mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâdis ve'l-ışrîn min şehr-i rebi'ulevvel 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Veli Bey b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc Hanefi b. Ali, El-Hâc İsmail b. Abdullah, Ali b. Abdullah.

171) Medine-i Üsküdar'da Kefere Mahallesi sâkinlerinden Evadin veledi Sefer nâm zimmi meclis-i şer'-i şerîf-i enverde fahru'l-kuran işbu râfi'u'l-kitab Tophanelizâde El-Hâc Mustafa Efendi b. Mehmed Efendi tarafından ber Vechi âtî tasdîke vekîl sabite'l-vekâlesi olan Ahmed Çelebi b. İsmail Efedi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "Akd-i âti'z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup mahalle-i mezbûrede vâkı bir tarafdan Kaluk zimmî mülkü ve bir tarafdan İpekci İvadin zımmî mülkü ve bir tarafdan Artin zimmî mülkü ve bir tarafdan târik-i âm ile mahdud tûlen ve arzen bihesab terbi'î yüz yirmi zira' arsa-ı memlukem üzerinde mebnî fevkânî üç bâb oda ve bir sofa ve tahtanda bir bâb oda ve bir sofa ve metbah ve kenîf ve bir mümşâyi müştemil bir bâb mülk menzilimi tarafeynden îcâb ve kabul-i hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î ile beşyüz guruşa mevekkile-i mâileyh El-Hâc Mustafa Efendi'ye bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum beş yüz guruşu müvekkil-i mâileyh yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim ba'de'l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat'a alâka ve medhalim kalmayıp müvekkile-i mâileyh El-Hâc Mustafa Efendi'nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur, keyfemâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâmin ve'l-ışrîn min şehr-i rebi'ulevvel sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, Osman Çelebi b. Hazır, El-Hâc Ahmed Ağa b. Abdullah, diğer Osman Ağa b. Abdullah, Halil Efendi b. Hüseyin, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed.

172) Mahmiye-i İstanbul'da Ayasofya-ı kebir Mahallesi sâkinlerinden Ahmed Ağa b. Ali b. Balıkçı Hüsam nâm kimesne medine-i Üsküdar'da meclis-i şer'-i şerîf-i enverde vâidesi iş-bu râfi'u'l-vesika El-Hâc İsmail b. Mehmed nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "medine-i mezbûreye muzafe *? vâkı' araman tımarı bin yüz elli üç senesi martı ibtidâsından sene-i mezbûre şubatı gâyetine gelince bir sene tamamına değin tımar-ı mezbûr hâlâ iltizamında olmağla sene-i mezbûrede vâkı' olan iğsâr-ı şer'iyye ve rusûmât-ı örfiyesini vesair ber-mûcib-i defter-i mahsulatını ahz u kabz bâkī îsâle ve ahz u kabz ve îsâl mütevakkıf olduğu umurun kelinse tarafımdan mezbûr El-Hâc İsmail vekili ve nâib-i münâb nasb ve ta'yîn eylediğimde ol dahimütevell-i meşrûh üzere vekâlet-i mezbûreyi kabul ve marasimini kemâyinif edâya taahhüd ve iltizam eyledi dedikde gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî'lyevmi's-sânî min şehr-i rebi'ulâhir li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Hüseyin b. Pîrî, Ali b. Abdullah, Hasan Odabaşı b. Pîrî Veli Bey b. Ahmed, El-Hâc Hanefi b. Ali.

173) Zikr-i âtî hususun mahallinde istima' için bu fakîre hitâbensâdır olam fermân-ı âlîye imtisâlen savb-ı şer'-i enverden Mevlâna İbrahim Efendi b. Abdurrahim irsâl olunup oldahi medine-i Üsküdar'a müzâfe Şili nâhiyesinde vâkı' Beyli tımarı arazilerinden Teraltı sazlar demekle arif mahall-i nizâ'ın üzerine varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şer'-i şerîf ettikde kasaba-ı mezbûre sâkinlerinden işbu râfi'u'l-kitâb Mehmed Beşe b. Hasan b. Süleyman nâm kimesne meclis-i ma'kud-ı mezkûrda zikri câ-i câyire vaz'-ı yedi mütahkik olan Oruçoğlu Mustafa b. Mehmed nâm kimesne mahzarında sipâhisi İbrahim hâzır olduğu halde üzerine da'vâ ve takrîr-i kelâm edip "işbu akd-i meclis olunan bir tarafdan Ahmed Çelebi çayırı ve bir tarafdan Çalıcık oğlu çayırı ve bir tarafdan Dedezâde çayırı ve bir tarafdan Halil Reis çayırı ile mahdud olan çayır bin yüz yirmiyedi senesi târihiyle mevruh işbu yedimde olan sipî temessükü mûcibince izn-i sahib-i arz ile babam müteveffâ hasan hal-i hayatında tefevvüz ve vefâtına gelince yirmiiki sene bilâ nizâ' zabt ve tasarruf ve öşür ve resmini sâhiben arza edâ edip bu vechile zabt ve tasarrufunda iken tarih-i kitâbdan iki buçuk sene mukaddim babam mezbûr Hasan fevt oldukda hudud-ı mezkûre ile mahdud olan çayır intikâl-i âdî ile bana intikâl etmişken mezbûr Mustafa benim zabt ve tasarrufuma memânut edersual olunup kasrı yedine tenbiye olunmak matlubumdur" dedikde, gıbbe's-suâl mezbûr Mustafa cevabında "hudud-ı mezkûre ile mahdud olan çayıra kimesnenin zabt ve tasarrufunda olmayıp yüz hâli olmak üzre sâhib-i arzdan ben tefevvüz edip olvechile vaz'-ı yedini ikrâr lakin meda'r-ı mezbûrun babası müteveffâ-yı mezbûr Hasan'ın izin sâhib-i arz ile tefevvüz ve ber vech-i muharrer zabt ve tasarruf ve öşür ve resmini sâhb-i arza edâ edip vefâtına gelince yirmiikisene zabt ve tasarruf eylediğini inkâr edecek med'ar-ı mezbûrdan med'âsını mebniye taleb olundukda udûl-i ahrâr ricâl-i müslimînden yine şili kasabası sâkinlerinden Veli Beşe b. El-Hâc Himmet ve Osman Beşe b. İbrahim nâm kimesneler li-eclil-şehâde meclis-i mezkûre hâzırân olup esra'l-istşhâde'ş-şer'î fî'l-hakka işbu müfâyine olunduğu vech üzre bir tarafdan Ahmed Çelebi çayırı ve bir tarafdan Çalıcık oğlu çayırı ve bir tarafdan Dedezâde çayırı ve bir tarafdan Halil reis çayırı ile mahdud işbu med'ar-ı mezbûr Mehmed Beşe'nin babası müteveffâ Hasan b. Süleyman b. Abdullah binyüzyirmiyedi senesi târihi ile müverrih işbu sâhib-i arz temessükü mûcibince

tefevvüz edip izin sâhib-i arz ile zabt ve tasarrufunda olmağla beher sene öşür ve resmini sâhib-i arza edâ edip ve içinden otunu biçtirip ve sene-i mezbûre gelince yirmiikisene bilânizâ‘ zabt ve tasarruf eder iken târih-i kitabdan ikibuçuk sene mukaddim fevt oldukda hudud-ı mezkûre ile mahdud olan çayır işbu sulbî kebîr oğlu med‘ar-ı mezbûr Mehmed Beşe’ye intikâl-i âdî ile intikâl eyledi biz bu hususu bu vech üzre şâhitleriz şehâdet dahi ederiz deyü herbirimiz edâ-ı şehâdet-i şer‘iyye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’l-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağın mûcibince bade’l-hükm mahall-i merkumdan kasr yedine temlîk üzre mezbûr Mustafa’ya tenbiye olunup vâkı‘-ı hâlî Mevlâna mezbûr mahallinde tahrîr ba‘de ma‘an mürsel El-Hâc Şaban ve Abdullah ile meclis-i şer‘e gelip alâ vukû‘a inhâ ve ihbâr etmeğin. Hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’r-râbi‘ ve2l-ışrîn min şehr-i rebi‘ulevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Molla Abdi b. Mustafa, El-Hâc Osman Ağa b. Receb, El-Hâc Hasan Ağa b. El-Hâc Mustafa, Mustafa Beşe b. Ahmed, Mehmed efendi b. Ebubekr, Serdar Ahmed Ağa b. Ahmed

174) Medine-i İstanbul’da Ayasofya-ı kebir Mahallesi sâkinlerinden Halil Ağa b. Fazlullah nâm kimesne medine-i Üsküdar’da meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde * işbu râfi‘u’l-vesîka Zeynep Hatun bt. Abdullah’ın zevci ve tarafından ber vech-i âtî tasdîke vekîl-i müseccel şer‘îsi Molla İsmail b. Mustafa nâm kimesne mahzarında bitû‘â ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip “bey‘-i âti’z-zikrin suduruna değin silk-i mülk-i sahîhimde münselik yedimde mülküm olu medine-i mezbûrede Dorbalı Mahallesinde vâkı‘ bir tarafdan imhânî usta menzili ve bir tarafdan ivaz oğlu menzili ve bir tarafdan Şeyhoğlu Mahmud Ağa bağçesi ve tarîk-i âm ile mahdud vede bir bâb fevkânî oda ve bir sofa ve tahtânî iki bâb oda ve bir sofa ve bir metbah ve kenîf ve bi’rimâ ve zâtı işcâr müsemmi ve gayri müsemmiyi hâvî bir mikdar bağçeyi müştemil bir bâb mülk menzilimi cem‘-i tevâbi ve’l-levâhık ve kâffe’l-hukuk ve’l-merâfık tarafeynden îcâb ve kabûlî hâvî şurut-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile yüz elli guruşa müvekkile-i mezbûre Zeyneb Hatun’a bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum tüz elli guruşu mezbûre Zeyneb Hatun yedinden tamâmen ve kâmilen alıp kabz eyledim fîmâbâ‘d menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat‘a alâka ve medhalim kalmayıpmüvekkile-i mezbûre Zeyneb Hatun’un mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur keyfemâteşâ’ ve tahtâr mutasarrıfa olsun dedikde, gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sânî min rebi’ulevvel sene 1154.

Şıhûdu’l-hâl: Mahmud b. Mehmed, Attar Süleyman Çelebi b. Abdullah, Hafız İbrahim Efendi b., Berber Abdullah b., El-Hâc Hanefi b. Ali, Veli Bey b. Mehmed, Mustafa Bey b. Ahmed, Hasan Bey b. Ramazan.

175) Medine-i Üsküdar’da Hamza Fakıye Mahallesi sâkinlerinden işbu râfi‘u’l-vesîka Hafız Mehmed Abdî b. El-Hâc Mustafa nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde diğer Mehmed Efendi b. El-Hâc Mustafa nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrir-i kelâm edip on yedi gün mukaddim Büyük İskele kurbunda attar dükkanında müste’cer gâib-i ani’l-meclis dehânı alîden semen- me‘lume iştirâ edip yedimde mülk-i müşterâm olup derûn dükkanda mevcud ikiyüz altmış dokuz vakıye dehhân ve yüzaltmış dirhem biber ve yirmisekiz dirhem afyon ve yüzaltmış aded

harcı lüle ve yüz otuz aded imame ve dört deste teshim ve kinâb ve bir vakıya şem‘a ve beş uçkur ve doksan karmaşık ve elli semiras ve yirmiyedi kebir karmaşık ve oniki boyalı çubuk iki karmaşık telli çubuk ve onbeş imameli boyalı çubuk ve beş dahan nacağı ve iki kahve ibriği ve bir kantar ve bir macun tası ve bir biber değirmeni ve üç takım tazaru ve bir ayna ve iki satır ve bir demir mangal iki yaşgunumu tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî bey‘-i bât-ı dahîhi şer‘î ile yüzseksenbeş guruşa mezbûr Mehned Efendi’ye bi-saffike vâhide bey‘ ve temlîk ve teslîm edip oldahi ber vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabûl ve kabz ettikden sonra seksenbeş guruşunu yedinden ahz u kabz edip yüz guruşum bâkî kalmağla meblağ-ı bâkî mezbûru talep ettiğimde edâda te‘allel eder sual olunup edâya tenbiye olunmak matlubumdur” dedikde gıbbe’ssual ve akıbe’l-inkar med‘-ı mezbûrdan med‘âsını mebniye beyne taleb olundukda advel ahrâr ricâli müsliminden medine-i mezbûre sakinlerinden Mehmed Said Efendi b. Abdugaffar ve Süleyman Çelebi b. Nâm kimesneler li-ecli’l-şehâde meclîs-i şer‘-i hâzırân olup esre’l-istişhâde’ş-şer‘î fi’lhakīka târihi kitabdan onyedi gün mukaddim medînei mezbûre iskelesi kurbunda Atar dükkanında müstacer olan gâibi ani’l-meclîs dehhân-ı aliyyeden med‘i mezbûr Hafız Mehmed Efendi’nin semeni ma‘lume iştirâ edip mülk-i müşterâsı olup dükkan-ı merkumda mevcud ikiyzatmışdokuz vakıye dehhan ve yüzatmış dirhem biber ve yirmisekiz dirhem afyon ve yüzatmış aded harcı levle ve yüzotuz aded imâme ve dört deste sicim ve kınâb ve bir vakıye şem‘a ve beş uçkur ve doksan karmaşık ve elli semiras ve yirmiyedi karmaşık ve oniki boyalı çubuk ve beş dehân bacağı ve iki karmaşık telli çubuk ve onbeş imâmeli boyalı çubuk ve iki kahve ibriği ve bir kantar ve bir mâcun tası ve bir biber değirmeni ve üç takım terâzi ve bir ayna ve iki satır ve bir demir mangal ve iki yaşgunumu bi-saffike vâhide yüzseksenbeş guruşa iş-bu mezbûr Mehmed Efendiye bey‘ ve temlîk ve teslîm ettikde oldahi iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul ettikden sonra seksenbeş guruşunu ceyn-i bey‘de med‘-i mezbûra teslim edip bâkî yüz guruşu eşyâ-ı mezkûre tahtından mezbûr Mehmed Efendi zimmetinde hakk-ı bâkî kalmıştır biz bu hususa bu vecih üzre şehâdet ederiz her biri şehâdet-i şer‘iyye eylediklerinde ba‘de reâya şerâite’l-kabul şehâdetleri makbule olmağın mûcibince ba‘de’l-hüküm meblağı bâki merkum yüz guruşunu med‘-i mezbûra edâya mezbûr diğer Mehmed Efendi-ye tenbiye olunup mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fi’lyevmi’l-hâmis aşer min rebiulevvel li-sene Erbaa ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’lhâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, Veli Bey b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Bey b. Ahmed, Elhâc Hanefi b. Ali.

176) Fî’l-âsılı vilayet-i Anadoluda medine-i Ürgüp kazasına tâbi‘ Sanason nâm karye sâkinlerinden olup medine-i Üsküdar’da Yağcı tâifesinden İstifan veledi Melid nâm zimmî meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde vâidesi iş-bu râfi‘u’l-vesika yine karye-i mezbûre sâkinlerinden olup medine-i mezbûrede sâkin Kolaş veledi İstor nâm zimmî müvâcehesinde ikrâr ve takdîr-i kelâme edip “karye-i mezbûre kurbunda vâkı‘ bir tarafdan Kostantin bağı ve bir tarafdan çay ve bir tarafdan benim bağım ve

bir tarafdan kayalık ile mahdud bir kıt‘a mülk bağ mesfur Kolaş’ın müstakilen mülkü olup bağ-ı mahdud-ı mezkûrda benim kat‘a da‘vâ ve nizâ‘ım olmayıp husus-ı mezkûre müteallike ve da‘vâdan mezbûr Kolaş’nın zimmetini ibrâ-ı âm kat-ıu’ninizâ‘la ibrâ ve iskât eyledim” dedikde, gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’l-hâmis min rebi’ulâhir li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc Hanefi b. Ali, Mustafa Ağa b. Ahmed, Mehmed Bey b. İbrahim.

177) Fî’l-âsılı vilayet-i Anadoluda medine-i Ürgüp kazasına tâbi‘ Sanason nâm karye sâkinlerinden olup medine-i Üsküdar’da misâfiret vechi üzere sâkin Kolaş veledi İstor nâm zimmi meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine karye-i mezbûre sâkinlerinden olup medine-i mezbûrede bağcı tâifesinden işbu râfi‘u’l-vesîka İstafan veledi Melid nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “ karye-i mezbûre kurbunda vâkı‘ bir tarafdan Konas bağı ve br tarafdan Sofi oğlu bağı ve bir tarafdan çay ve bir tarafdan patar bağı ile mahdud bir kıt‘a mülk bağ ve derûn bağda mefrûs olan işcâr ve kurum ve müştemilât ve sâir mersum İstefan’ın mütakkilem mülkü olup benim kat‘a alâka ve medhalim olmamağla hudud-ı mezkûre ile mahdud olan bağı ve müştemilata ve işcâr-ı mefruza müteallika âmme-i deâvî ve mutâlebattan ve eymân-ı muhâsemattan mersum İstefan’ın zimmetini ibrâ-ı âm ve kât-ı u’n-niza‘la ibrâ ve iskât eyledim” dedikde, gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i rebi’ulâhir li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc Hanefi b. Ali, Mustafa Bey b. Ahmed, Mehmed Bey b. İbrahim.

178) Fî’l-âsılı vilayet-i Rumeli’de Olonya Kazası sâkinlerinden olup medine-i Üsküdar’a muzâfe KaraMürsel nâhiyesine tâbi‘ Kovakaskalası nâm mahalede taşcı odalarında mürefren sâkin iken katilen hâlik olan Nikola veledi Oram veledi enderya nâm zimmetinin li-ebeveyn er karındaşı oğlu ve hasran Evarsi veledi Yagi şer‘ân mütehakkik olan Kostantin veledi Enderyâ nâm zimmi meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde vâidesi iş-bu râfi‘u’l-vesika Küçük Mustafa b. Hüseyin nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takdîr-i kelâm edip târih-i kitabdan yirmi dört gün mukaddim ba‘de’l-ma‘rib mürsem maktul mezbûr Nikola’yı sâkin olduğu oda içinde alt cerâhdan bi-hâk ile sol küreği altından amelen darb ve harc edip müte’essira hâlik olmağla bundan akdem şer‘isini taleb ve dâ‘vâ sadedinde olduğumda ol dahibi’l-keliyye inkâr etmekle beynmizde münazaat-ı kesîre vâkı‘a olmuşdu el-hâlet-i hâzihî ben da‘va-ı mezkûremden mücânâ fera‘ olub maktul-ı mezbûr Nikola’nın dem ve diyetine müteallika âmme-i deâvîden mezbûr Küçük Mustafa’nın zimmetini ibrâ-ı âm kât-ı u’n-niza‘la ibrâ ve iskât eyledim” dedikde gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî’lyevmi’s-sâlis min şehr-i rebi’ulâhir li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Taşcı Beşe İbrahm b. Ahmed, Ali Çelebi b. Mehmed, El-Hâc İsmail b. Mehmed, El-Hâc Mustafa b. Halil, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, El-Hâc Sududar Hasan Ağa, Molla Osman b., El-Hâc Hanefi b. Ali, ve gayrihim.

179) Husus-ı âti'l-beyânın ketb ve tahrîri için savb-ı şer'-i enverden me'zunâ irsal olunan Mevlana Ahmed Efendi b. Ebubekir medine-i Üsküdar'a tâbi' Çongar karyesine varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi muslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şer'-i şerîf ettikde karye-i sâkinlerinden Hüseyin Beşe b. Ahmed nâm kimesne meclis-i ma'kud-ı mezkûrda sulbiye-i kebîr kızı işbu râfi'u'l-vesîka el-vesîka mşne nâm hatun'un zevci ve tarafından ber vech-i âtî tasdîke vekîli İbrahim Ağa b. Durmuş nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrir-i kelâm edip "Akd-i âti'z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup karye-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan Mehmed Ağa mülkü ve bir tarafdan arsa-ı hâliye ve bir tarafdan El-Hâc Salih Efendi mülkü ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud bir bâb mülk menzilin nısfı benim ve nısfı şâyi' âharı damadım İbrahim Ağanın mülkü olmağla ben menzil-i mezbûrede olan nısfı hisse-i şâyi'amı tarafeynden îcâb ve kabûlî hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î ile kızım müvekile-i mezbûre'nin zimmetini ibrâ ve iskât eyledim ba'de'l yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda olan nısfı şayi'mde alâka ve medhalim kalmayıp nısfı menzil-i mezbûr kızım müvekkile-i mezbûre'nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur, keyfemâteşâ' ve tahtâr mutasarrıfa olsun" dedidikde, gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâkı' hâli Mevlanay-ı mezbûr mmahallinde tahrir ba'de ma'an mürsel çukadar Abdullah Çelebi ve mahzar El-Hâc Hanefi ile meclis-i şer'e gelip alâ vukû'ihî inhâ ve ihbâr etmeğin, mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî 5 rebi'ulahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Mehmed Usta b. Ahmed, İbrahim Bey b. Mustafa, Ali Beşe b. Mehmed, İbrahim Beşe b. Mehmed, Feyzullah Çelebi b. El-Hâc Süleyman, Mustafa Beşe b. Ebubekir, Mustafa Beşe b. Osman.

180) Husus-ı âti'l-beyânın ketb ve tahrîri için savb-ı şer'-i enverden me'zunâ irsal olunan Mevlana Ahmed Efendi b. Ebubekir medine-i Üsküdar'a tâbi' Çongar Karyesine varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi muslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şer'-i şerîf ettikde karye-i mezbûre sâkinlerinden Hüseyin Beşe b. Hasan nâm kimesne meclis-i mâ'kud-u mezkûrda işbu râfi'u'l-vesîka İbrahim Ağa b. Durmuş nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "Akd-i âti'z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup karye-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan Mehmed Ağa mülkü ve bir tarafdan arsa-ı haliyye ve bir tarafdan El-Hâc Salih Efendi mülkü ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud bir bâb fevkânî oda ve bir bâb tahtânî oda ve bir sofa ve zâtı işcâr müsemmir ve gayri müsemmiri bağçe ve bi'rimâ iki kenîf müştemil bir bâb mülk menzilimin nısf-ı şâyi'ni tarafeynden îcâb ve kabul-i hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î ile yüz elli guruşa mezbûr İbrahim Ağa'ya bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve kabul ve tesellüm eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum yüz elli guruş mutâlebesinden mezbûr İbrahim Ağa'nın zimmetini ibrâ iskât eyledim fîmâbâ'd menzil-i mahdud-ı mezkûrun nısfı şâyi'nde benim kat'a alâka ve medhalim kalmayıp mezbûr İbrahim Ağa'nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur, keyfemâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîkiş-şer'î hâli Mevlana-yı mezbûr mahallinde tahrir ba'de ma'an mürsel çukadar Abdullah Çelebi ve mahzar El-Hâc Hanefi ile meclis-i şer'e gelip alâ vukûihî inhâ ve ihbâr etmeğin, mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Mâ-veka'bi'taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'r-râbi' min şehr-i rebi'ulahir li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: şâhid-i sâbıkûn.

181) Husus-ı âti'l-beyânın ketb ve tahrîri için savb-ı şer'-i enverden me'zunâ irsal olunan Mevlana Ahmed Efendi b. Ebubekir medine-i Üsküdar'a tâbi' İstodos karyesinde zikri câ'î menzile varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi muslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şer'-i âlî ettikde mahmiye-i İstanbul'da Alaca mescid Mahallesi sâkinelerinden Rukiye bt. Ali b. El-Hâc Mehmed nâm hâtunun zevci ve tarafından ber vech-i âtî bey' ve kabz semene vekîl olduğu zâtı mezbûrede bi'l-ma'rifeti'ş-şer'iyye ârifân Abdullah Halife b. Yusuf ve Ahmed Çelebi b. Ehmed nâm kimesneler ta'rifleriyle şer'ân sâbit olan Ali Ağa b. Ahmed nâm kimesne meclis-i makud-ı mezkûrda kendi tarafından asıl ve karındaşı El-Hâc Mehmed Ağa tarafından tasdîke vekîl olan işbu râfi'u'l-vesîka Ömer Ağa b. El-Hâc Ahmed nâm karındaşları mahzarında bi'lvekâle ikrâr ve takrir-i kelâm edip "Akd-i âti'z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup karye-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan İsmail Efendi mülkü ve bir tarafdan şehrî Mehmed Efendi ve ba'zâ Bölükbaşı ve bazâ Kocabaş oğlu Mehmed Çelebi mülkleri ve bir tarafdan El-Hâc Halil mülkü ve bir tarafdan târik-i âm ile mahdud dâhiliyede iki bâb fevkânî oda ve iki sofa ve bir bâb tahtânî oda ve bir metbah ve kenîf ve zâtı işcâr müsemmir ve gayri müsemmiri bağçe ve havuz ve hâriciyesinde bir bâb fevkânî oda ve bir sofa ve dehliz ve tahtânî bir bâb oda ve kenîf ve bir mikdar havluyu müştemil bir bâb mülk menzilimi tarafeynden îcâb ve kabul-i hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'îile yediyüz guruşa mezbûr Ömer Ağa ile karındaşı müvekkile-i mezbûr El-Hâc Mehmed'e ale'l-iştirâke's-sevî bi'l-vekâle bey' ve temlîk teslîm eylediğimde onlar dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum yediyüz guruşu mezbûr Ömer Ağa yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim fîmâbâ'd menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat'a alâka ve medhalim kalmayıp müşteriyân-ı mezbûrânın iştirâk vechi üzere mülk-ı müşterâları ve hakı sarfları olmuştur, keyfemâyeşâ'an ve yahtarân mutasarrıfân olsunlar" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'hâli Mevlana-yı mezbûr mahallinde tahrir ba'de ma'an mürsel çukadar Abdullah Çelebi ve mahzar El-Hâc Hanefi ile meclis-i şer'e gelip alâ vukûihî inhâ ve ihbâr etmeğin, mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî 4 rebi'ulahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: El-Hâc Abdullah Efendi b. Yusuf, İsmail Ağa b. Mustafa, İmama İbrahim Efendi b. Ahmed, Yağlıkcı Es-Seyyid Mustafa b. Mehmed, El-Hâc Ali b. Mustafa, Es-Seyyid Ebubekir Çlebi b. Mustafa, Abdullah Efendi b. Abdurrahman, Şehrî Mehmed Efendi b. Ahmed, El-Hâc Halil b. İbrahim, Mehmed Beşe b. Ali, Ahmed Beşe b. Mustafa, münâdî Molla Mustafa b. Hayrettin.

182) Fî'l-âsılı vilayet-i Rumeli'de vâkı' Kerniş kazasınevâhisinden Şili nâm karye ahâlisinden olup hâla medine-i Süküdar'da sâkin Bakol taifesinden Yânî veledi Dimo veledi karce Yorgi nâm zimmî meclis-i şer'i hatîr lazıme't-tevkîrda ber vech-i âtî vâsî muhtar nasb ve ihtiyar eylediği işbu râfi'u'l-vesîka Bakol Dimitri veledi Penayud nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr ve takdîr-i kelâm edip "hâla ben bi'l-iktiza maskat-ı re's olan karye-i mezbûreye âzım olmağın eğer vaktim ersub hâlik olursam mersum Dimitraki vâsî-i muhtarım olup medine-i mezbûrede Büyük hamam kurbunda vâkı' Karaca dükkanı demekle ma'ruf iki bakkal dükkanı derununda yüz on dokuz bin akçe sermaye ve dükkan-ı mesum ve etsalında üç bâb mahzen ve bir bâb metürgan mülküm ve yine mahhall-i merkumda mevcut altmış

bin akçe sermaye ve yine medine-i mezbûrede Kassam çeşmesi demekle arik olan mevzu‘da vâkı‘ bakkal dükkanı taht-ı icâremde ve dükkan-ı merkum gediği mülküm ve yirmi bin akçe sermaye ki min hisse’lmecmu‘ bir büyük doksan dokuz bin akçe sermayemi ve kalîl ve kesîr cem‘-i hukukumu mersum Dimitriki ma‘rifet-i şer‘le ahz u kabz ve dakkakîn mersumede olan sermaye-i merkumeyi bi’l-ilhisar varislerim olup mâru’z-zikr Şile karyesinde sâkinler olan zevcem Haylo bt. Rizo nâm nasraniye ile oğlum Yogi ve kızlarım Agor ve Matola fenkoya ve dekkâkîn mahzenleri dahi îcâr ve hâsıl olan icârelerini dahi ahz u kabz ve her birine îsâl ve teslîm eyleye deyü vasit ve tenfîz yine mesfur Dimitraki’ye vâsî muhtar nasb ve ta‘yin eyledim” dedikde ol dahi vesâyet-i mezkûreyi kabul ve merâsimini kemâ-yenbagi edâya taahhüd etmeğin. Mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî 6 rebi’ulahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Ahmed Ağa b. Mehmed, El-Hâc Ali b. Halil, Mustafa Ağa b. Hasan, Ahmed Ağa b. El-Hâc Mustafa, El-Hâc Süleyman b. Ali, Osman Beşe b. Musa.

183) Medine-i Üsküdar’da Yeni Mahalle sâkinelerinden iken bundan akdem hâlike ola Melik bt. Osis nâm nasraniyenin verâsetini zevc-i metruki Evadik veledi Kirkor nâm zimmî ileAhası göher bt. Kirkor nâm nasraniye münhasıra olduğu şer‘ân tahkikinden sonra zâtı Artin veledi Karabet ve Kazar veledi İvanes nâm zimmiler ta‘rifleriyle muarefe olan mezbûre Göher nâm nasraniye meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde terke hâlike-i mezbûreye bi’lverâse vazc yedi mütahkîk olan zevc-i mezbûr işbu râfi‘u’lsefer İvadin nâm ermeni muvacehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “halike-i mezbûrenin ve terekesinden benim hisse-i arsiyeme isâbet eden kırk guruşu zevci mezbûra bâki def‘ ve teslîm ettikde ben dahi bi’t-tamam ahz ve istifâ eyledim ba‘de’l-yevm hâlike-i mezbûrenin kalil ve kesir sair terekesine müteallika âmme-i deâvî ve mutâlebâttan ve eymân-ı muhâsemâttan mezbûr İvadin zimminin zimmetini ibrâ-ı âm kât-ı u’n-niza‘la ibrâ ve iskât eyledim dedikde, gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî 9 rebi’ulahir 1154.

Şuhûdu’lhâl: Es-Seyyid Mehmed Çelebi b. İsmail, Ali Çelebi b. Mehmed, Molla Mehmed b. El-Hâc Ahmed, El-Hâc Mehmed b. El-Hâc Abdullah, El-Hâc Hanefi b. Ali, ve gayrihim.

184) Fî’l-asıl-ı medine-i Üsküdar’a tâbi Bulgurlu karyesi sâkinlerinden çelebi tâifesinden olup bundan akdem gaybet-i münkıta‘a ile gâib olup hayatî ve memâtî ma‘lum olmayan Hüseyin b. Abdullah b. Abdurrahman’ın gerek karye-i mezbûrede ve gerek vilâyet-i rumelide Servi Kasabasında olan hayvanâtını ahz u kabz ve hıfza bir vâsi kayyım nasb ve ta‘yin olunmak lâbüdd olmağın vesâyet uhdesinden gelmeğe kadir idiği zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî ihbarlarıyla müta‘yin olan gâib-i mezbûrun sulb kebîr oğlu işbu râfi‘u’l-vesîka Abdullah Beşe nâm kimesne hâkim-i muvakkı‘ sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri ber vech-i muharrer vasî-i kaym nasb ve ta‘yin buyurduklarında mezbûr Abdullah Beşe dahi vesâyet-i merkûmeyi kabul ve merâsimini kemâ-yenbagi edâya taahhüd ve iltizâm etmeğin, mâhüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketbolundu. Fî 10 min şehri rebi‘ulevvel sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: İmam Abdulmennan Efendi b. Abdullah, El-Hâc Mustafa b. Halil, caferzâde b. Ali, Mehmed Beşe b. El-Hâc Ramazan, Mehmed Beşe b. Ahmed.

185) Fî'l-âsılı medine-i Üküdar'a tâbi' Bulgurlu Karyesi sâkinlerinden olup çelebi tâifesinden iken tarîh-i kitabdan üç ay mukaddim vilâyet-i Rumelide Selvi kazasında * pazarında sagîr-i iştirâ * için gidip Selvi kasabasında fevt olan Hüseyin b. Abdullah b. Abdurrahman'ın verâseti zikr olunan Bulgurlu karyesinde sâkine zevce-i menkmesi Fatıma bt. Ali b. Abdullah nâm hâtuna ve sulbî kebîr oğulları Abdullah Beşe ve Süleyman nâm kimesnelere münhasıra olup mezburûndan gayri vâris ve terekesine müstehak olmadığı ahâli-i karyeden El-Hâc Ali b. El-Hâc Himmet? ve El-Hâc Hasan b. Zulfikar ve El-Hâc Ali b. Ivaz ve Hasab Beşe b. Mahmud ve El-Hâc Mustafa B. Mehmed ve Mustafa b. Veli nâm kimesneler şehâdetleriyle mütahkîk oldukdan sonra zâtı vece şer' üzre muarrefe olan zevce-i mezbûre Fatıma Hatun ile mezbûr Süleyman'dan her biri meclis-i şer'-i hatîrda işbu râfi'u'l-vesîka mezbûr Abdullah Beşe mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "zikr-i mezburândan Selvi Kasabasında zabıta Hüseyin Ağa ma'rifeti'ş-şer'le ahz u kabz eylediği otuz re's kara sığır müteveffâ-yı mezbûr Hasan'ın mülkü ve kırk üç manda ve on dokuz kara sığır inekler ve iki parkir hzır-ı bi'l-meclis El-Hâc Mustafa Ağa b. Halil'in mülkü olup lakin mevrusumuz müteveffâ-yı mezbûr Hüseyin'in bâlâda mezkûr otuz re's kara sığır ineklerinden hisse * vâzı'u'l-yed olanlardan taleb ve da'vâ ve ahz u kabza ve bize îsâle ve ahz u kabz ve îsâle * küllîsine tarafımızdan mezbur Abdullah Beşe vekil ve nâib nasb ve ta'yin eyledik dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î ma-hüve'l-vakı bi't-taleb ketb olundu. fi'l-yevmi'l-hadis min şehr-i rebiulevvel li-sene Erbaa ve hamsin ve mi'e ve elf.

Şuhudu'l-hal: şâhid-i sâbıkûn.

186) Husus-ı âti'l-beyânın mahallinde keşf ve terkîmi eliltimâs olunmağın savb-ı şer'den me'zûnân irsâl olunan Mevlâna Mehmed Emin Efendi b. Ahmed Mimar Ağa hilfâsından bâ-fermân âlî ta'yîn buyurulan Usta Şaban Halife b. Mahmud ve İbrahim Halife b. Süleyman ve sa'ir ebniye ve sokak ahvâline vukuftâmî olan bağriz müslimîn ile medine-i Üsküdar'a tâbi' İstavros karyesinde zikr-i hâ'î münâzi' kıyı olan berberine muttasıl iki bâb menzillik üzerine varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî huzrlarında akd-i mezclis-i şer'-i şerîf ettikde karye-i mezbûre sâkinlerinden işbu râfi'u'l-vesîka Mehmed Ağa b. Abdullah nâm kimesne meclis-i ma'kud-ı mezkûrda hâlâ zevcesi olup zâtı vece şer'î üzre mu'arrefe olan Rukiye bt. El-Hâc Mustafa nâm hâtun mahzarında takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip " işbu akd-i meclis-i şer' olunan iki tarafdan Abdulkadir Efendi menzili ve bir tarafdan tarîk-i hâs ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud menzilini ma'lume'l-mikdâr arâzi ve bağçasiyle zevcem mezbûrenin yedinde mülk ve hakkı olup lakin işbu mu'âniye ve müsâhede olunan menzili bi'l-keliyye harab ve münahdem oldukda târh-i kitabdan onüç sene mukadim asl-ı menzilini ba'de't-tesâllinde olup yine tarih-i kitabdab dört sene mukaddim arsa-ı sarfa üzerine zevcem mezbûrenin emriyle bi-şartı'r-rücû' kendi malımdan mahdudan bina eylediğim ecilden zevcem mezbûre Rukiye'den sual olunup mukadder masarrıfım tahmin-i sahîh ile tahmin ve takvim ve yedime hüccet-i şer'iyye î'tâ olunmak muradımdır" dedikde, gıbbe's-sual mezbûre Rukiye cevabında fî'l-hakīka ber vech-i muharrer emrini muarrefe oldukdan sonra

mu‘âmedan mezbûrân menzilini merkumîni araziden mâ‘âda zevci mezbûr Mehmed’in ettiği enbiye mevcûdesi ba‘de’l-mesha em‘ân nazır ve tahmin-i sahîh ile tahmin ettiklerinde fî’l-vâkı‘ işbu muayyene ve müşâhede olunan menzilini aslında inkâz mevcûdesi olan on bir bin yedi yüz akçe on akçeden mâa‘da mezbûr Mehmed’in menzileyn-i merkûmîne kendi malından bin yüz üçbin üçyüz akçe masrafı zâhir olup noksan ile olmaz deyü mi‘marân-ı mezbûrân ihbar ve ebniye * ahvaline ve vakıftâmi olan bağriz müslimîn dahi icmâ ve itfâk etiklerini Mevlâna mezbûr mahallinde tahrîr ba’de ma’an mürsel Abdullah Çelebi ve mahzar Mehmed ile meclis-i şer‘e gelip alâ vukûihî inhâ ve takrîr etmeğin. Mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî 25 rebi’ulevvel sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: El-Hâc İsmail Efendi b. Derviş, El-Hâc Mehmed b. Mahmud, El-Hâc Halil b. İbrahim, İbrahim Odabaşı b., Mustafa b. İbrahim, Veli Beşe b. Receb.

187) Mahmiye-i İstanbul’da Mahmud Paşa Mahalesi sâkinelerinden olup zâtı Halil Ağa b. Mehmedve Mehmed Beşe b. İbrahim nâm kimesneler ta‘rifleriyle muarefe olan Ümmügülsüm bt. Ahmed nâm Hatun mende-i Üsküdar’sa meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde iş-bu râfi‘u’l-kitab İbrahim Ağa b. Mehmed nâm kimesne mahzarında biteviha ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “akd-i âti’z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup medine-i mezbûre mahallinde Dorbalı Mahallesinde vâkı‘ etraf-ı erba‘adan El-Hâc Mehmed veresesi ve İshak Beşe bağçesi ve Hüseyin Bey mülkleri ve tarîk-i âm ile mahdud fevkânî üç bâb oda ve tahtânî iki oda ve bi’rimâ ve zâtı işcâr müsmire ve gayri müsmireyi hâvî bir mikdar bağçeyi müştemil bir bâb harab mülk mezilim işbu hâzır bi’lmeclis diğer İbrahim Beşe b. Abdullah nâm kimesneye yüz yirmi guruşa rehin olmağla rehniyetten ba‘de’l-fek bi-cümle’t-tevvabi‘ ve’l-levâhık ve kâffe’l-hukuk ve’l-mürafık tarafeynden îcâb ve kabuli hâvî şurut-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile yüz kırk beş guruşa mezbûr İbrahim Ağa’ya bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum yüz kırk beş guruşu mezbûr İbrahim Ağa yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim. fîmâbâ‘d menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat‘a alâka ve medhalim kalmayıp mezbûr İbrahim Ağa’nın mülk-i müşterası ve hakk-ı sarfı olmuştur. keyfemâyeşâ’ ve yahtâr mutasarrıf olsun” dedikde, gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî 7 rebi’ulahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Halil Ağa b. Mehmed, Mehmed Beşe b. Ahmed, İsmail Beşe b. Mehmed, Ali Çelebi b. Mehmed, Hasan Beşe b. Ali, Hüseyin Beşe b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali.

188) Medine-i Üsküdar’da Arakyacı El-Hâc Cafer Mahallesi sâkinlerinden Mehmed Emin Çelebi b. Mustafa ile zâtı vece şerî üzere muarefe olan Saliha bt. El-mezbûr Mustafa nâm karındaşları meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde iş-bu râfi‘u’l-vesika El-Hâc İbrahim Ağa b. El-Hâc Ahmed nâm kimesne mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “mahalle-i mezbûre sâkinlerinden iken bundan akdem müteâkiba fevt olan babamız Mustafa Ağa ve validemiz Atike nâm zevcânın istiğlâl hücceti mantukunca mahalle-i mezbûre mescid-i şerîf vakfına ikiyüz elli guruş deyni

olduğu şer‘ân sâbit ve edasına hakem-i şer‘ li-hak olup i‘lâm mûcibince fermân-ı âli sâdır olmuştu, el-haleti haza mahkumiye olan iki yüz elli guruşu eda eylemek için mahalle-i mezbûrede vâkı‘ lede’lahâli ve’l-cirân ma‘lume’l-hudud ve’l-müştemilât bir bâb mülk menzilimizi ba‘de’lmüzayede semen misliyle ahâr bey‘ ve kabz ve semene ve semeninden vakf-ı mezbûra olan deyn-i merkumu edâya ve fazla kalırsa bize îsâle ve ahz u kabz ve îsâl mütevakkıf olduğu umurumuzun haliyesine küllema aziltüke fe ente vekîl-i mazmûnu üzere azl ve infiralden mesûne vekâleti devriye ile tarafımızdan mezbûr El-Hâc İbrahim Ağayı vekîl-i nâib-i münâb nasb ve ta‘yîn eylediğimizde ol dahivekâlet-i mezbûreyi kabul ve merasimini kemâyi‘ini edâya taahhut ve iltizam eyledi” dediklerinde gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî 3 rebi’ulahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Süleyman Beşe b. Osman, El-Hâc Abdulkerim b. Al-hâc Mustafa, Osman Ağa b. El-Hâc Mehmed, Ali Beşe b. Osman, Mehmed Beşe b. Mahmud, Abdullah Çelebi b. İbrahim, Ahmed Beşe b. Abdullah.

189) Mahrusayı Galata’ya muzâfe kasaba-ı Tophane sâkinlerinden Abdulkadir Beşe b. Mustafa nâm kimesne medine-i Üsküdar’da meclis-i şer‘-i hatîrda işbu râfi‘u’l-vesîka Musa Beşe b. Halil nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “işbu hazreti bil’l-meclis Aişe bt. Ahmed nâm sagîre ben ümüsü ve veli akraba olduğuma binâen târih-i kitabdan bir sene mukaddim sagîre-i mezbûreyi terbiye ve imsâk ve infâk eylemek üzere mezbûr Musa Beşe’ye teslîm eylemiştim el-hâleti hâzâ hala ben sagîre-i mzbureyi kendim hıfz ve terbiye murad etmekle sagîre-i mezbûre Aişe’yi işbu meclis-i şer‘de bâkī teslîm eyledikde ben dahi sagirei mezbûreyi ahz u kabz eyledim” dedikde, gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî 9 rebi’ulahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, Veli Bey b. Mehmd, El-Hâc Hanefei b. Ali, Mustafa Bey b. Ahmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Mehmed Bey b. İbrahim.

190) Sâbıka-ı mahrusa-ı Edirne gâzisi olan umdete’l-mevâlî el-izâm saadetli Es-Seyyid Mehmed Efendi necli’l-merhum el-mîrûr Şeyhülislâm Mirzazâde Eşşeyh Mehmed Efendi hazretleri tarf-ı bâhira’ş-şerîflerinden ber vech-i âtî tasdîke tevkîl buyurdukları Mustafa Çelebi b. Abdurrahim ve Halil Çelebi b. Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle kethüdâları fahru’l-kazâte’l-kirâm Ömer Efendi b. Mustafa Bey vekâletine hakemi şer‘î li-hak oldukdan sonra medine-i Üsküdar’da Hacı Hatun Mahallesi ahâlisinden fahru’l-kuzâte’l-kirâm Mustafa Efendi b. Hasan meclis-i şer‘-i hatîrda vekîl-i mûmâileyh Ömer Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “silk-i mülkümde münselik emlâkımdan medine-i mezbûre hâricinde bağlar hudûdu dâhilinde vâkı‘ lede’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lume’l-hudûd bir kıt‘a bağımdan müvekkil-i müşâru’n-ileyh hazretlerinin köşklerine muttasıl olan mahalden bir dönüm bağımı ifrâz ve alâmet-i fâsıla vaz‘ eyledikden sonra bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iyye ile altmış guruşa müvekkile-i müşâru’n-ileyh hazretlerinde bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve temellük

ve tesellüm ve kabul buyurduklarından sonra semeni olan meblağ-ı merkum altmış guruşu bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim, ba'de'l-yevm müferrez olan bir dönüm mahalde benim kat'â alâka ve medhalim kalmayıp müvekkili müşâru'n-ileyh hazretlerinin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfları olmuştur, keyfemâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî 8 rebi'ulâhir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, diğer Mehmed Emin Efendi b. Ahmed, Mustafa Efendi b. Hasan, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Mehmed Ağa b. Ahmed, Halil Çelebi b. Mehmed, Mustafa Çelebi b. Ahmed.

191) Medine-i Üsküdar'da Tenbil El-Hâc Mehmed Mahallesi sâkinlerinden El-Hâc Mahmud Ağa b. Ahmed nâm kimesne meclis-i şer'-i şerîf-i enverde umdete'lkuzate'lkiram işbu râfi'u'lkitab Mustafa Efendi b. Hasan mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "Akd-i âti'z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup medine-i mezbûre haricinde bağlar hududu dahilinde merhum Abdullah Ağa toprağında vâkı iki tarafdan saadetlü faziletli Es-Seyyid Mehmed Said Efendi hazretleri bağı ve b,ir tarafdan Karakaş Ali bağı ve bir tarafdan tarîk-i hâs ile mahdud birbirine mütessil tahminen on sekiz dönüm iki kıt'a kurumî mülk bağımı tarafeynden ve kabul-i hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î ile mûmâileyh Mustafa Efendi'ye ikiyüz guruşa bey' ve temlîk ve teslîm eyledikde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledkden sonra semeni olan meblağ-ı merkum ikiyüz guruşu bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim ba'de'lyevm hudud-ı mezkûre ile mahdud olan on sekiz dönüm bağda benim kat'a alâka ve medhalim kalmayıp mûmâileyh Mustafa Efendi'nin mülkü müşterası ve hakkı sarfı olmuştur keyfemâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâbi min şehr-i rebi'ulahir li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Ömer Efendi b. Mustafa, Mustafa Çelebi b. Abdurrahman, Halil Çelebi b. Mehmed, Es-Seyyid Mehmed Çelebi b. Ahmed, Mustafa Çelebi b. Ahmed, Hasan Bey b. Ramazan.

192) Medine-i Üsküdar'da Hacı Hatun Mahallesi sâkinlerinden Mustafa Efendi b. Hasan nâm kimesne meclis-i şer'-i şerîf-i enverde fahru'lkuzate'l-kiram işbu sâhibu'l-kitab Ömer Efendi b. Mustafa nâm kimesne mahzarında bi-tev'iha ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "bey'-i âti'z-zikrin suduruna değin yedimde mülk olub medine-i mezbûre haricinde merhum Abdullah Ağa toprağında vâkı' iki tarafdan saadetlü fazletlü Es-Seyyid Mehmed Said Efendi hazretleri bağı ve bir tarafdan berber Ahmed bağı ve bir tarafdan târik-i hâs ile mahdu tahminen beş dönüm bir kıt'a kurumî mülk bağımı tarafeynden îcâb ve kabûlî hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'iyye ile yüz on guruşa mezbûr Ömer Efendi'ye bey' ve teslîm ve temlîk eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve temellük ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum yüz on guruşu müşteri-i mezbûr Ömer Efendi yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz ve kazb eyledim ba'de'l-yevm bağ-ı mahdd-ı mezkûrda benim kat'a alâka ve medhalim kamayıp mezbûr Ömer Efendi'nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur keyfemâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun"

dedidikde, gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî 7 rebi'ulâhir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Mustafa Çelebi b. Abdurrahman, Halil Çelebi b. Mehmed, Es-Seyyid Mehmed Çelebi b. Ahmed, Mustafa Çelebi b. Ahmed, Hasan Bey b. Ramazan.

193) Mahrusa-yı Galata'ya muzâfe kasaba-ı tophanede Kayatas nâm mahalde Otya Mahallesi ahâlisinden fahru'l-kuzate'l-kirâm Ali Efendi b. Hüseyin medine-i Üsküdar'da meclis-i şer'-i hatîrda bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip "cariye-i melukem olan orta boylu açık kaşlı acmiye'lasıl hüsnüşâh cariyem hasbitallah teali cemi'-i me'linisden tahrîr ve i'tâk eyledim ba'de'l-yevm mevsyffe-i mezbûre Hüsnüşâh üzerinde hak ve laden gayri hakkım baki kalmayıp sâir hrâir esliyet zümresine el-hâk ve edrâc eylediğim ecilden takrîrim tescil ve kıbel-i şer'den hüccet tahrîr olunmak matlubumdur" dedikde, vâkı'-ı hâlî hıfzâ'l-mukâl ketb olundu. Fî 13 rebi'ulahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Abdullah Efendi b., Ömer Efendi b., Mehmed Efendi b., Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Mehmed Bey b. Ahmed.

194) Medine-i Üsküdar'da Selâmi Ali Efendi Mahallesi sâkinelerinden olub zâtı Hasan b. Ramazan ve Mehmed b. Ahmed nâm kimesne ta'rifleriyle muarefe olan işbu râfi'u'lvesîka Hatice bt. Hasan nâm hâtun meclis-i şer'i enverde medine-i mezbûrede Atpazarı kurbunda Bıçakcı İbrahim Beşe b. Ali nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip "mezbûr İbrahim tarîh-i kitabdan iki gün mukaddim kabîl-i işâde bi-gayr-i vechin kapıma kelip hilât-ı şer' atala ve bana âr lihak olmuştur deyü da'vâ eylediğimde ol dahicevâbında hükm münâza'ât-ı kesîr vâkı'a olmuşdu el-hâlet-i hâzâ beynimize musallihûn tevassıt edip ben da'vâ-yı mezkûremden mecânen fâri'a olup mezbûru af eylediğimde mezbûr İbrahim Beşe dahi fîmâba'd kendi halinde olup halef-i şer'-i şerîf-i mezbûreye taarruz etmek üzere taahhüd ve iltizam ve ber vech-i muharrer mezbûrun nefsine ve hîni mutâlebede ahzârına Canbaz Süleyman Beşe b. Osman nâm kimesne kefîl olmağın. Mâ-hüve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî 11 rebi'ulahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Bey b. Ahmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Mustafa Bey b. Ahlil, Mehmed Bey b. İbrahim.

195) Mahmiye-i İstanbul'da Kalenderhâne Mahallesi sâkinlerinden mîzân harîr katibi olan El-Hâc Mehmed Efendi b. Mehmed nâm kimesne medine-i Üsküdar'da meclis-i şer'i şerîf-i enverde işbu sâhibu'l-kitâb Es-Seyyid Mehmed Ağa b. Mustafa nâm kimesne tarafından ber vech-i âtî tasdîke vekîl olduğu Osman Efendi b. Mehmed ve diğer Osman Çelebi b. Abdullah nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan Yusuf Efendi b. Ebubekir mahzarında ikrâr ve takdîr-i kelâm edip "akd-i âti'z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup medine-i mezbûre mahallatından Cami'-i Kebir Mahallesinde Kasım Ağa Çeşmesi kurbunda vâkı' bir tarafdan Sırmakeş Mehmed Çelebi ve bir tarafdan Evliya İsmail Ağa

mülkleri ve iki tarafdan tarîk-i âm ile mahdud bir kepeng terzi bir kepeng attar bir kepeng berber bir kepeng kahveci bir kepeng divitci bir kepeng çörekçi fırını ve ortalarında olan zâtı işcâr-ı müsemmir ve gayri müsmireyi hâvî bağçeyi müştemil birbirine mutassıl altı kıt‘a mülk dükkanlarımı bi-cümle’t-tevvabi‘ ve’l-levâhık kâffete’l-hukuk ve’l-mürâfık tarafeynden îcâb ve kâbulî hâvî şurut-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîhih-i şer‘î ile bisafka vâhide sekiz yüz otuz bir guruşa müvekkilei mmâileyh Es-Seyyid Mehmed Ağa’ya bey‘ ve teslim ve temlîk eylediğimde ol dahiber vece iştirâ ve tesellüm ve temellük ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mâru’z-zikr sekiz yüz otuz bir guruşu müşteri-i mezbûr Es-Seyyid Mehmed Ağa yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim fîmâba‘d zikirleri murur eden dükkanlarda ve gerek bağçede benim kat‘a alâka ve medhalim kalmayıp müvekkile-i mezbûr Es-Seyyid Mehmed Ağa’nın mülk-i müşterâsı ve ve hakk-ı sarfıdır keyfemâyeşâ’ ve yahtâr mutasarrıf olsun” dedikde, gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî 13 rebi’ulahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: El-Hâc Hasan b. Mustafa, El-Hâc Ali b. İbrahim, El-Hâc Mehmed Bey b. Abdullah, Osman Çelebi b. Abdullah, diğer Osman b. Halil, Veli Çelebi b. Mehmed, Osman Efendi b. Mehmed.

196) Üsküdar’da Hacı Hatun Mahallesi sâkinlerinden Hava bt. El-Hâc İbrahim b. Abdullah nâm hâtunun zevci ve tarafından ber vech-i âtî ikrâra vekîl olduğu zâtı mezbûreyi bi’lma‘rifeti’ş-şer‘iyye ârifân olan mahalle-i mezbûre sâkinlerinden berber Mehmed Çelebi b. Süleyman ve Tenbil El-Hâc Mehmed Mhallesinden Hüseyin Odabaşı . İbrahim nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan Yusuf b. Abdullah nâm kimesne meclis-i şer-i şerîf-i enverde işbu râfi‘u’l-vesîka Süleyman Çelebi b. İbrahim nâm mahzarında bilvekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “zevcem müvekkilem mezbûre Hava akd-i âti’z-zikrin suduruna değin silk-i mülkünde münselik emlâkından olup sâlifu’z-zikr Hac Hatun Mahallesinde vâkı bir tarafdan şehhâne ve bir tarafdan müvekkilem mezbûrenin âhar mülkü ve bir tarafdan Es-Seyyid El-Hâc Ömer mülkü ve bir tarafdan tarîk-i hâs le mahdud bir bâb fevkânî oda ve bir sofa ve tahtânî bi bâb oda ve bir metbah ve kenîf ve bir mikdar havluyu müştemil mülk menzilini bicümlete’t-tevvabi‘ ve’l-levâhık ve kâffete’l-hukuk ve’lmerâfık tarafeynden îcâb ve kabulî hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bâtı sahîh-i şer‘î ile yüz otuzsekiz guruşa mezbûr Süleyman Çelebi’ye bey‘ ve temlîk ve teslîm elediğinde ol dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mekum yüz otuzsekiz guruşu müşteri-i mezbûr yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledi ba‘de’l-yevm zevcem müvekkile-i mezbûre Hava’nın menzil-i mahdud-ı mezkûrda kat‘a alâka ve medhali kamayıp mezbûr Süleyman Çelebi’nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur keyfemâyeşâ’ ve yahtâr mutasarrıf olsun” dedikde, gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî 11 rebi’ulahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Bostanî Mahmud Bey b. Ali, Bostanî Mehmed Ağa b. Abdullah, Hüseyin Ağa, Kerşici İbrahim Ağa, Veli Ağa b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan.

197) Medine-i Üsküdar’da Hacı Hatun Mahallesi sâkinlerinden Süleyman Çelebi b. İbrahim nâm kimesne şer‘-i şerîf-i enverde hâlâ zevcesi işbu râfi‘u’l-

vesîka Emtillah bt. El-Hâc İbrahim nâm hâtun tarafındanbervech-i âtîtasdîke vekîl sâbite'l-vekâlesi Hüseyin odabaşı b. İbrahim nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrir-i kelâm edip "bey'-i ati'z-zikrin suduruna değin silk-i mülk-i sahîhemde münselik mülküm olup mahalle-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan Şema'hâne ve bir tarafdan Hava hâtun mülkü ve bir tarafdan Es-Seyyid El-Hâc Ömer mülü ve bir tarafdan tarîki hâs ile mahdud bir bâb fevkânî oda ve bir sofa ve tahtânî bir oda ve bir metbah ve kenîf ve bir mikdar havluyu müştemil mülk-i menzilimin nısf-ı hisse-i şâyi'ini tarafeynden îcâb ve kabul-i hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î ile ikiyüz otuzdokuz guruşa zevcem müvekkile-i mezbûre Emtillah hâtuna bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum ikiyüzotuzdokuz guruşu zevcem müvekkile-i mezbûre Emetullah yedinden bi't-tamam ve'lkemâl ahz u kabz eyledim fîmâba'd nısf-ı menzili mezkûrda benim kat'â alâka ve medhalim kalmayıp zevcem mezbre Emetullahın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfıdır keyfemâteşâ' ve tahtâr mtasarrıfa olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî 11 rebi'ulahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Şâhid-i sâbikûn.

198) Medine-i Üsküdar'da Selâmi Mahallesi sâkinlerinden Manik veledi Artin nâm zımmî meclis-i şer'-i şerîf-i enverde fahru'l-akrân işbu râfi'u'l-vesîka Tophanelizâde El-Hâc Mustafa Efendi b. Mehmed Efendi nâm kimesne tarafından ber vech-i âtî tasdîke vekîli Ahmed Çelebi b. İsmail nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâmedip "akd-i âti'z-zikrin suduruna değin silki mülkümde münselik emlâkımdan olup mahalle-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan çolak Panoş mülkü ve bir tarafdan Marderrrus terzi mülkü ve bir tarafdan pazarganoğlu mülkü ve tarîk-i âm mahdud tûlen ve arzen bi-hâb terbî'î altıyüzelli zirâ' arsa babam Artin ve anam Karina nâm zevcândan bana mevrûs olmağla arsa-ı mezkûre üzerine binâ ihdâs eylediğim iki bâb fevkânî oda ve bir sofa ve dehliz ve tahtânî bir bâb oda ve bir sofa ve mahzen ve kenîf ve zât- eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmireyi hâvî bağçe ve bir tarîk-i âm cânibinde tûlen on zirâ' ve arzen iki zirâ' mülk arsamı tarafeynden îcâb ve kabûlî hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'iyye ile bi-saffike vâhide beşyüz guruşa müvekkil-i mûmâileyhe bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum beşyüz guruşu bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim, ba'de'l-yevm menzili mahdud-u mezkûrda ve müştemilâtda ve bağçede ve arsa-ı merkûmede benim kat'a alâka ve medhalim kalmayıp müvekkil-i mûmâileyhin mülkü müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur, keyfemâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî 13 rebi'ulâhir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, diğer Mehmed Emin Efendi b. Ahmed, Ahmed Efendi b. Ebubekir, Veli Bey b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Hasan Bey b. Ramazan.

199) Husus-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahrîri için savb-ı şer'-i enverden me'zûnen irsâl olunan Mevlâna Ahmed Efendi b. Ebubekir medine-i Üsküdar'a

tâbi‘Kādî keryesinde varıp zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî müslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şer‘-i şerîf ettikde karye-i mezbûrede sâkine iken bundan akdem hâlike olan Simane bt. Kirakos veledi Arok nâm nasrâniyenin verâseti sadriye-i kebîr kızı Nusak bt. Kirkor nâm nasraniyeye ve li-ebeveyn karındaşı Ivanes nân zımmîye münhasıra ve tashîh meselesi iki sehimden olup her birine birer sehim isâbeti şer‘an tahakkukundan sonra mezbûr Ovannes meclis-i ma‘kud-ı mezkûrda terkine hâlike-i mezbûreye bi’l-verâse vâzı‘atu’l-yed olan işbu râfi‘a’tu’s-sefer kızım mezbûre Nusak nasraniye muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “hâlike-i mezbûrenin terekesini bi’t-terâdî beynimizde tahrîr ve defter ve benim nısf-ı hisseme iki yüz altı buçuk guruşu isâbet ve intikāl etmekle medine-i mezbûrede Reis Mahallesinde vâkı‘ ve etrâf-ı erba‘adan Abraham Vekiloğlu ve bahçıvan Manikoğlu mülkleri ve tarîk-i âm ile mahdud buyût-ı adîdeyi müştemîl mülk menzilin nısf-ı şâyi‘i benim mülküm ve nısf-ı şâyi‘ âharı hâlike-i mezbûrenin * hâlike-i mülkü olup ba‘de’lhelâk menasife benim ile kızı mezbûreye mevrûs olmuştu elhâlet-i hazâ mezbûre Nusak’a menzil-i mahdud-ı mezkûreden olan rub‘ hisse-i şâyi‘asını bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bana kırk altı buçuk guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm ettikde ben dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ü tesellüm ve kabul eylediğimden sonra semeni olan meblağ-ı merkum kırk altı buçuk guruşu bâlâda mezbûr iki yüz altı buçuk guruş hakkımın altı buçuk guruşunu mahsub ve takas eylediğimde ol dahimukāse ve kabul etmekle bâkī kalan yüz altmış guruş hakkım mukābelesinde ber-mûcib-i defter-i müfredât eşyâ-ı ma‘lume bana def‘ ve teslîm ettikde bendahi bi’t-tamam ahz u kabz edip bâlâda mezkûr olan iki yüz altı buçuk guruş hakkımı ber-vech-i muharrer ahz ve istîfâ eyledim, ba‘de’l-yevm hâlike-i mezbûrenin kalîl ü kesîr cem‘-i terekesine müte‘allika mezbûre Nusak ile vechen mine’l-vucûh ve sebeben mine’l-esbâb kat‘a da‘vâ ve husûmetim kalmayıp tereke-i hâlike-i mezbûreye müte‘allika âmme-i de‘âvî ve kâffe-i mutâlebâttan mezbûre Nusak’ın zimmetini ibrâ-ı âm kât‘u’n-niza ‘la ibrâ ve iskât eylediğimde ol dahi husus-ı mezkûra müte‘allika âmme-i de‘âvî ve kâffe-i mutâlebâtdan benim zimmetim ibrâ-ı âm kât‘u’n-niza ‘la ibrâ ve iskât eyledi” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer ‘î vâkı ‘-ı hâlî Mevlâna mezbûr mahallinde tahrîr ba ‘de ma ‘an mürsel Çukadar Abdullah Çelebi ve mahzar El-Hâc Hanefi ile meclis-i şer ‘e gelip alâ-vukûihi inhâ ve ihbâr etmeğin mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî 11 rebi‘ulâhir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: El-Hâc Ahmed Efendi b. El-Hâc Mehmed, İmam Hasan Efendi b. Mehmed, Subaşı El-Hâc Hasan b. Ali, Mustafa b. Ali, Kayıkcı Ahmed Beşe b. Ali, Hamamcı Hüseyin Çelebi b. Ali.

200) Fî’l-asıl-ı vilayeti Anadoluda Erzurum ahâlisinden Mollazâde demekle Şehir Mehmed Ağa b. Eyüb b. Abdullah nâm kimesne tarafından bervech-i âtî ikrâra vekîl olduğu yine Erzurum ahâlisinden olup medine-i Üsküdar’da misafir iken Ömer Ağa b. Hüseyin ve Hüseyin Ağa b. Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve subût-ı vekâletini hükm-i şer’î li-hak olan Hüseyin b. Abdullah nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîrda müvekkil-i mezbûra rükn-i me‘teref olan açık kaşlı ela gözlü acemü’l-asıl Müslim elmalı bâ‘is hâze’l-kitab Ali b. Abdullah nâm şâb emred muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “müvekkilem mezbûr Mehmed Ağa hasbeten li’llâhi ta‘âlâ Hasbitallah te‘alî mezbûr Ali’yi cemi‘ malından tahrir ve i‘tâk edip harâlar aslîn zemesne el-hâk ve ederâc eyledi ba‘de’l-

yevm müvekkil-i mezbûr Mehmed'in merkum Ali üzerinde hak veladdin gayri hak kalmamıştır" dedikde, gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî 13 rebi'ulahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Veli Ağa b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc Hanefi b. Ali, Mehmed Bey b. İbrahim, El-Hâc İsmail b. Abdulah.

201) Mekkarî tâifesinden medine-i Üsküdar'da sâkin yirmiyedi râis davar sahibi El-Hâc Hicaz b. Ahmed ve yine yirmiyedi râis davar sahibi El-Hâc Mehmed b. Kasım ve yine yirmiyedi râis davar sahibi Kör İsmail b. Hüseyin ve dokuz râis davar sahibi Kör İbrahim b. Abdullah nâm mekkârîler meclis-i şer'-i şerîf-i enverde hâlâ İran elçisi üzerine mihmândâr ta'yîn buyurulan kıdvete'l-emâcde ve'l-a'yân dergâh-ı âlî kapıcıbaşlarından ızzetlü saadetlü Derviş Mehmed Ağa hazretleri taraflarından tasdîke vekîlleri olan fahrü'l-akran Abdullah Ağa mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "elçi-i mûmâileyh karsa dâhil oluncaya değin beher râis otuz birer guruş almak üzere doksan râis davar isticâr ve davarların ücreti olan iki bin yediyüz doksan guruşu mihmândâr-ı mûmâileyh taraf-ı devlet-i âlîden ahz u kabz edip nısfı olan binüçyüzseksenbeş guruşunu hâlâ üzerine mübâşir ta'yîn buyurulan sâbıkâ-ı devlet-i âlîde sâbıka serodabaşı olan umdete'l-akran Mustafa Ağa ma'rifeti mübâşiretiyle ba'de?l-hısas ahz u kabz ve nısfını dahi ba'de edâ e'l-hazimde karsda bize mihmândâr-ı mûmâileyh teslîm eylemek üzere taahhüd ve iltizâm ettikde bizler dahi ber vech-i muharrer razı olduk" dedikdlerinde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî 14 rebi'ulâhir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, mahzarbaşı Veli Bey b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan.

202) Fî'lasıl-ı vilâyet-i Anadolu'da Ankara kasabası sâkinelerinden olup medine-i Üsküdar'da misâfiret vechi üzere sakine ve zâtı İbrahim b. Kasım ve Ali b. Mehmed nâm kimesneler ta'rifleriyle mu'arrefe olan Fâtıma bt. Mehmed nâm hâtun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde zevc-i dahili işbu râfi'u'l-vesîka Mehmed b. Şaban nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "mezbûr Mehmed zevcim olup beynimizde hüsn-i zindeganımız olmayıp ben hul'a tâlibe olduğum ecilden zimmetinde mütekarrır ve ma'kudu'n-aleyh olan üç bin akçe mihr-i müeccelimden fâri'a olup nafaka ıddet-i ma'lumem üzerine ve me'ûneti süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcim merkum ile muhâla'a-ı sahîhe-i şer'iyye ile muhâla'a eylediğimde ol dahi ber vech-i muharrer hul'-ı mezbûru kabul eyledikden sonra hukuk-ı zevciyette müteallika âmme-i deâvîden her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik" dedikde, gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî 17 rebi'ulahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: İbrahim b. Kasım, Abdullah b. Mehmed, Ali b. Mehmed, Ali Beşe b. Mustafa, İmam Abdurrahman Efendi b. Ali, Ömer Efendi b. Ali, Veli Bey b. Mehmed

203) Medine-i Üsküdar'a müzâfe Karamürsel Kasabasında Cami'i Cedîd Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ta'rifleriyle muarefe olan Hatice bt. Abdullah nâm hâtun meclis-i şer'-i hatîrda o ki damadı olup kasaba-ı mezbûre sâkinlerinden işbu râfi'u'l-vesîka Abdurrahman Ağa b. Hasan nâm kimesne mahzarında bitev'ihâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip târih-i kitabdan dört sene mukaddim sâlifü'z-zikr Cami'i Cedîd Mahallesinde vâkı' iki tarafdan Abdullah Çelebi mülkü ve iki tarafdan tarîk-i âm ile mahdud fevkâni bir bâb oda ve kiler ve hayat ve tahtında ahır ve kırk bi'rimâ ve havluy-ı müştemîl mülk menzilde olan nısf-ı hisse-i şâyi'amı bâ-hücet-i şer'iyye yüz altmış guruşa ve yine kasaba-ı mezbûre haricinde Düzmeşe? demekle ma'ruf mevzı'da vâkı' bir tarafdan Ramazan Beşe ve bir tarafdan Deli Mehmed ve bir tarafdan Uzun Hasan ve bir tarafdan Gümrükcüoğlu Ahmed bağları ve ba'zan tarîk-i hâs ile mahdud bir kıt'a harab bağımı işcâr-ı müsmire ve gayri müsmiresiyle yetmiş guruşa bâ-hüccet-i şer'iyye bey' ve temlîk ve teslîm ve menzil-i merkum semeninden olmak üzre mukaddemâ kırk guruş ahz u kabz etmişdim lakin nısf-i menzil-i merkum ile bâğ-ı merkumu bey' eder oldukda beni ölünceye dek görüp gözetmek şartıyla bey' ve teslîm etmiştim deyü bundan akdem taleb ve da'vâ sadedinde olmuştum, el-hâlet-i hazâ beynimiz musallihûn tavassut edip ben da'vâ-yı mezkûremden mezbûr Abdurrahman Ağa ile on altı guruş üzerine inşâ'-ı akd-i sulh eylediklerinde bendahi sulh-ı mezbûru kabul ve bedel-i sulh olan on altı guruşu mezbûr Abdurrahman Ağa yedinden tamâmen ahz u kabz eyledim fîmâba'd nısf-ı menzil-i mezbûre bağ-ı mahdud-ı mezkûre ve kıymetlerine müte'allika âmme-i de'âvî ve kâffe-i mutâlebât ve eymân ve muhâsemâtdan mezbûr Abdurrahman Ağa'nın zimmetini ibrâ-ı âm kât-ıun'niza'la ibrâ ve iskât eyledim" dedikde, gıbbe't-tasdki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî 16 rebi'ulâhir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Altıyaprak El-Hâc Abdullah, Sürmecioğlu Es-Seyyid Mehmed Çelebi, Kayıkcı Topal Ali b., Osman Oğlu Mehmed, Mehmed efendi b. Ahmed.

204) Medine-i Üsküdar'da Mehmed Paşa Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîka muharrerü'l-esâmî müslimîn ta'rifleriyle muarrefe olan Havva bt. Ebubekir nâm hâtun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde zevc-i dahili işbu râfi'u'l-vesîka Mehmed Beşe b. Mustafa nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "mezbûr Mehmed Beşe zevcim olup beynimizde hüsn-i zindeganımız olayıp ben hul'a tâlibe olduğum ecilden mezbûrun zimmetinde mütekarrır ve ma'kudu'n-aleyh olan üç bin akce mihr-i müeccelim ile nafaka ıddet-i ma'lumem üzerlerine ve me'ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcim merkum ile muhâla'a-ı sahîhe-i şer'iyye ile muhâla'a eylediğimde ol dahi ber vech-i muharrer hul'-ı mezbûru ba'de'l-kabul hukuk-ı zevciyette müteallika âmme-i deâvîden her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâbi' aşer min şehr-i rebi'ulahir li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Veli Bey b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Mehmed b. Said, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Bey b. El-Hâc Mustafa b. Abdullah, El-Hâc İsmail b. Ömer.

205) Medine-i Üsküdar'da Hacı Hatun Mahallesi sâkinelerinden Havva bt. El-Hâc İbrahim b. Ahmed nâm hâtun tarafından ber vecih-i i âtî vekîl olduğu zâtı mezbûreyi bi'l-ma'rifeti'ş-şer'iyye ârifân mahalle-i mezbûre sâkinlerinden İbrahim Çelebi b. Mehmed ve Mehmed Beşe b. El-Hâc Ahmed ve eski Mehmed Beşe b. Süleyman nâm kimesneler şehâdetleriyle mahzar * şer'an sâbit ve subût-ı vekâletine hükm-i şer'î lâhık olan Hüseyin Çelebi b. El-Hâc Ali nâm kimesne meclis-i şer'-i hatîrda müvekkile-i mezbûrenin hâlâ zevci iş bu râfi'u'l-vesîka Yusuf Çelebi b. Abdullah nâm kimesne mahzarında bi'l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin müvekkilem mezbûrenin silk-i mülkünde münselik emlâkından olup mahalle-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan Hüseyin Ağa bağçesi ve bir tarafdan El-Hâc Ömer menzili ve bir tarafdan müvekkilem mezbûrenin âhar mülkü ve bir tarafdan tarîk-i hâs ile mahdud fevkâni bir oda ve tahtâni üç bâb oda ve bir şem'hâne ve içinde mevcûd ber-mûcip defter âlât-ı ma'lûme ve bi'r-i mâ' ve kenîf ve bir mikdar bağçeyi müştemil mülk menzilini bi-cümleti't-tevvâbi' ve'l-levâhık ve kâffe'l-hukuk ve'l-müraffık tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'iyye ile bi-saffike vâhide ikiyüzotuz guruşa zevc-i mezbûr Yusuf Çelebi'ye bey' ve teslîm eyledikde ol dahi ber vecih-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum ikiyüzotuz guruşu müvekkile-i mezbûre Havva'nın cihet-i karz-ı şer'iyyeden zevcî mezbûr Yusuf Çelebi'ye lâzımu'l-edâ vâcibu'l-kazâ deyni olan ikiyüzotuz guruşu mahsup ve takas eylediğinde mezbûr Yusuf Çelebi dahi ber vecih-i muharrer mukâsa ve kabûl eyledi, ba'de'l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda ve gerek şem'hânede âlât-ı ma'lumesinde müvekkilem mezbûre Havva'nın kat'a alâka ve medhali kalmayıp zevc-i mezbûr Yusuf Çelebi'nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur, keyfemâ-yeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'i mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî 16 rebi'u'l-âhir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: İbrahim Çelebi b. Mehmed, Mehmed Beşe b. El-Hâc Ahmed, Eski Mehmed Beşe b. Süleyman, Veli Ağa b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan.

206) Medine-i Üsküdar'da Hacı Hatun Mahallesi sâkinlerinden Es-Seyyid El-Hâc Ömer b. Es-seyyyid Mustafa kendi nefsinden asl ve kız karındaşı Fatıma bt. El-mezbûr Es-Seyyid Mustafa nâm hâtun tarafından ber vech-i âtî vekîl olduğu zâtı mezbûreyi bi'l-ma'rifeti'ş-şer'iyye ârifân Mehmed Efendi b. Ahmed ve Hüseyin b. Ali nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan mezbûr Es-Seyyid El-Hâc Ömer nâm kimesne meclis-i şer'-i şerîf-i enverde işbu râfi'u'l-vesîka Yusuf Çelebi b. Abdullah nâm kimesne mahzarında bi'l-esâle ve bi'l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "akd-i âti'z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik ale'l-iştirâke's-sevî emlâkımdan olup mahalle-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan Hüseyin Çelebi mülkü ve bir tarafdan ve bir tarafdan Soğancı Hüseyin mülkü ve bir tarafdan müşteri-i mezbûrun âhar mülkü ve ba'zâ Süleyman Beşe mülkü ve tarîk-i hâs ile mahdud üç bâb fevkânî oda ve bir sofa ve tahtânî bir metbah ve kenîf ve bi'rimâ ve zâtı işcâr müsmire ve gayri müsmireyi bağçeyi müştemil bir bâb mülk menzilimiz tarafeynden îcâb ve kabûlî hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î ile mezbûr Yusuf Çelebi'ye yüz yetmiş guruşa bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimizde ol dahi ber vech-i iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-

ı merkum yüz yetmiş guruşu müşteri-i mezbûr yedinden bi'l-esâle ve bi'l-vekâle bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim fîmâba'd menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim ve kızkarındaşım müvekkile-i mezbûrenin kat'a alâka ve medhalimiz kalmayıp mezbûr Yusuf Çelebi'nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur keyfemâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî 19 rebi'ulahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Fahru'l-kuzâtu'lkiram Ahmed Efendi b. Hüseyin, Mehmed Efendi b. Ahmed, Veli Bey b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Hasan Bey b. Ramazan, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed.

207)Medine-i Üsküdar'da Aşcı başı Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Mehmed b. İbrahim b. Abdulhak sulbi sagîr oğlu Süleyman'ın anası ve vasîsi olan işbu râfi'u'l-vesîka sâkine bt. Mehmed nâm hâtun meclis-i şer'-i hatîrda bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip " müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden olup vilâyet-i Anadolu'da İstefan Sancağında Darnay karyesinde vâkı' malume'l-hudud ve'l-kıta' tarla üç hissede bir hissesi ve yine karye-i mezbûrede vâkı' ma'lume'l-hudud emlâkdan olan dört hissede bir hisseden gayri ism-i mâl otlak olunur bir şey' olmayıp nafakaya işdi ihtiyacı olmağla arazide olan hissesi ma'rifet-i sâhib arz ile bedel-i misli ve emlakda olan hissesi dahi semeni misliyle bey' ve semeninden sefîr-i mezbûru infâk ve iksâ olunmak hakkında her vechle nef' ve ölü:evli olmağın kıbel-i şer'den ber vech-i muharrer izin vermeğin bi'l-vesâye matlubumdur" dedikde, fi'l-hakīka hâla ksaba-ı mezbûrenin bâlâde bast ve beyân ve tefsîl ve a'yan eylediği mütevvâl üzere olduğu zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi muslimîn ihbarlarıyla lede'ş-şer'ü'l-enver zâhir olmağın sagîr-i mezbûrun hissesini ber vech-i muharrer ferâ' ve bey'a vasî-i mezbûreye izin birle, mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî''l-yevmi's-sânî ve'l-ışrîn min şehr-i rebi'ulahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Hüseyin Dede b. Mehmed, Hasan Dede b. Süleyman, Mehmed Dede b. İbrahim, diğer Mehmed Dede b. Süleyman, Süleyman Dede b. Abdullah, Mustafa Dede b. Hüseyin.

208) Medine-i Üsküdar'da Câmî-i Kebîr Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı Ali b. İsmail ve Mustafa b. Ahmed nâm kimesneler ta'rifleriyle mu'arrefe olan işbu râfi'u'l-vesîka Âtike bt. İsmail nâm hâtun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip "gâib-i ani'l-meclis Osman b. Abdullah nâm kimesne zevcim olup bundan akdem beni bâyinen tatlîk, mezbûrun ferâşından hâsıl hamlim olmağla vaz'-ı haml edinceye değin zevcim gâib-i mezbûr üzerine gıbel-i şer'den kadr-i ma'rûf nafâka farz ve takdîr olunmak matlubumdur" dedikde, hâkim-i muvakkı' sadr-ı kitâb tûbâ lehû hüsn-i me'âb Efendi Hazretleri târih-i kitâbdan külli yevm ikişer para farz ve takdîr buyurub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru ber vecih-i muharrer harc ve sarfa ve lede'l-hâce istidâneye hîn-i zaferde zevc-i gâib-i mezbûr Osman üzerine rucu'a mezbûre Atite Hatun'a izin verile, mâ-hüve'l-vâki' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'l-hâdis ve'l-ışrîn min rebi'u'lâhir li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: mehmed Efendi b. Ahmed, Abdullah Efendi b. Mustafa, El-Hâc Hanefi b. Ali, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Ağa b. Ahmed, Mehmed Bey b. İbrahim ve gayrihim.

209) Medine-i Üsküdar'da Selman Ağa Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem vefât eden Hatice bt. Mehmed b. Abdullah'ın verâseti sadriye-i kebîr oğulları Mustafa ve Ahmed ile sadriye-i kebîr kızı Emine'ye münhasıra tashîh meselesi beş sehimden i'tibar olunup sehhâm-ı mezbûreden ikişer sehim mezburâne ve bir sehimi dahi mezbûre'ye isâbeti tahkîkinden sonra mezbûrân Mustafa ve Ahmed meclis-i şer'-i şerîf-i enverde kız karındaşları işbu râfi'u'l-vesîka mezbûre Emine Hâtun'un zevci ve tarafından ber vech-i âtî tasdîke vekîl olan Mehmed Çelebi b. Halil nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "mahalle-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan bir karındaşımız müvekkile-i mezbûrenin âhar mülkü ve bir tarafdan İbrahim Efendi bağçesi ve menzili ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud bir bâb fevkânî oda ve bir sofa ve kenîf müştemil bir bâb mülk menzil anamız müteveffat-ı mezbûrenin el-hâl vefât mülkü ve ba'de'l-vefât tashih-i merkum üzere her birimiz isâbet ve intikâl etmişdi el-hâleti hâzâ menzil-i merkumda olan dört sehim hisse-i şâyi'amız tarafeynden îcâb ve kabul-i hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î ile yetmiş iki guruşa kız karındaşımız müvekkile-i mezbûre Emine'ye bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimizde ol dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum yetmiş iki guruş mutâlebesinden kızkarındaşımız müvekkile-i mezbûrenin zimmetini ibrâ ve iskât eyledik ba'de'l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda bizim kat'a alâka ve medhalimiz kalmayıp kız karındaşımız mezbûre Emine'nin irsen ve şirâ'en mülk-i muhassı ve hakk-ı sarfı olmuştur, keyfe mâteşâ' ve tahtâr mutasarrıfa olsun" dedidke, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî 22 rebi'ulahir sene 1154.

Şuhûdu'lhâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, Ahmed Efendi b. Ebubekir, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc Hanefi b. Ali, El-Hâc İsmail b. Abdullah, Mehmed Bey b. İbrahim.

210) Husus-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahrir-i için savb-ı şer'-i enverden me'zunan irsâl olunan Mevlâna Ahmed Efendi b. Ebubekir medine-i Üsküdar'a tâbi' İstavros karyesine varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi müslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şer'-i şerîf ettikde karye-i mezbûrede sâkin iken bundan akdem fevt olan Eş-şeyh Mehmed Efendi b. El-Hâc Hasan'ın evladlarından Emine ve Hanife'nin tesviye emirlerine vâsiye mensûbesi olan anaları Zeyneb bt. Abdullah nâm hâtunun zevci ve tarafından vekîl olan Bayrakdar Osman ve müteveffâ-ı mezbûrun âhar zevcesinden mütevellid Hatice nâm sagîrenin anası ve kıbel-i şer'den ve ser mensûbu olan Fatıma bt. Abdullah nâm hâtunun zevci ve vekîli lan Molla Ahmed nâm kimesneler meclis-i ma'kud-ı mezkûrda bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip "karye-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan Kefere makbiresi ve üç tarafdan tarîki âm ile mahdud bir bâb mülk-i menzil ile etsâlında vâkı malume'l-hudud bir kıt'a bağ müteveffâ-yı mezbûrun mülkü olup ba'de'l-vefât sigâr-ı mezbûrûn ile zevce-i menkûhası Zeynep Hatun ile kebîr kızı Asya'ya mevrûs olamğla verese-i kibâr hiselerini âhara bey' murâd etmeleriyle sagîrât-ı mezbûrânın hisseleri ifrâz olundukda mütezarrır olmaları muhakkik olduğundan mâa'da mezbûrânın nafakaya

işdi htiyâcları olmağla kebârın hisseleri ile ma‘an semen-i misliyle âhar bey‘ ve esmânından sagîrât-ı mezbûrât infâk ve iksâ olunmak hervechile haklarında infa‘ ve evvel olmağın sagîrât-ı mezbûrânın hisselerini ma‘an semen-i misliyle âhar bey‘e kıbel-i şer‘den izin verilmek bi’l-vekâle matlubumuzdur dediklerinde fî’l-hakīka hâl-i mezbûrân Osman ve Molla Ahmed’in bilâde bast ve beyân ve tefsîl ve ı‘yân eyledikleri minvâl üzere olduğu zeyli vesîkada muharrerü’l-esâmî muslimîn ihbarlarıyla lede’ş-şer‘u’l-enver zâhir oldukdan sonra verese-i kibâr hisseleriyle macan sagîrât-ı mezbûrânın hisselerini ma‘an bey’e kıbel-i şer‘den mezbûrâna izin birle. Vâkı‘-ı hâlî Mevlâna mezbûr mahallinde tahriri bâ‘de ma‘an mürsel Çukadar Abdullah Çelebi ve mahzar El-Hâc Hanefi ile meclis-i şer‘e gelip alâ vukûihî inhâ ve ihbâr etmeğin. Mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî 10 rebi‘ulâhir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Fahru’l-akrân Abdullah Ağa b. Abdulbaki, El-Hâc Halil İbrahim, Mustafa Ağa b. Mehmed, Hasan Bey b. İsmail, Molla Mustafa b. Halil, El-Hâc Hanefi b. Ali

211) Mahmiye-i İstanbul’da eski odalarda elliyedi bölük ortasında Mustafa Odabaşı b. El-Hâc İbrahim nâm kimesne medine-i Üsküdar’da meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde iş-bu sâhibu’l-vesîka Isyak veledi Musi ve Dirako veledi Andi ve Manolaki veledi Haristo devri muvâcehelerinde ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin silk-i mülkümde münselik emlâlkımdan olup medine-i mezbûreye muzâfe Gekbûze (Gebze) nâhiyesine tâbi‘ Darıca karyesinde yalı kenarında vâkı‘ bir tarafdan İstanbulî oğlu mahzeni ve bir tarafdan Kandiloğlunun en kenar bağçesi ve bir tarafdan Yaralıoğlu nazeni ve bir tarafdan leb-i deryâ ile mahdud bir bâb mülk ve derûnunda mevcûd mânca ta‘bir olunur kebîr on bir fıçı ve dört sağir kalur fıçı ve bir Şırahanesi müştemil bir bâb mülk mahzenimi tarafından câb ve kabûl-i hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bi-saffike vahdet ikiyüzdoksan guruşa mesfurûna ale’l-iştirâke’s-sevî bey‘ ve temellük ve mahallinde kabza teslîte eylediğimde onlar dahi ber vecih-i muharrer iştirâ ve temellük ve kabûl eylediklerinden sonra semeni olan meblağ-ı merkum ikiyüzdoksan guruşu mesfurûn zimmîler yedlerinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim, bâ‘de’l-yevm değeri murûr eden mahzen ve fıçı ve şırahânede benim kat‘a alâka ve medhalim kalmayıp mesfurûrun mülk-i müşterâları ve hakk-ı sarfları olmuştur, keyfe-mâyeşâ’ ve yahtâr mutasarrıflar olsunlar” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’şer‘î mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-ışrîn min şehr-i rebi‘ul’l-âhir li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Evliya Mehmed Efendi b. Mustafa, Hafız Mustafa b. Osman, Odabaşı b. Ali, Hasan Odabaşı b. Ahmed.

212) Medinei Üsküdar’a müzâfe Gekbuze (Gebze) nâhiyesine tâbi‘ Daıca nâm karye sâkinlerinden Nikolaki veledi Tarindafil veledi Nikola nâm zımmî tarafından ber Vecihi âtî vekîl olduğu Hafız Molla Mustafa b. Osman ve Ömer b. Mustafa nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an sâbit olan Kocabaşı Todoraki veledi Tome nâm zımmî meclîs-i şer‘i şerîfi enverde işbu râfi‘u’l-vesîka Mustafa Odabaşı b. El-Hâc İbrahim nâm kimesne mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takdîr-i kelâm edip “akdi âti’z-zikrin sudûruna değin müvekkilem mezbûr silki mülkünde münslik emlâkından olup karye-i mezbûrede yalı kenarında vâki‘ bir tarafdan bir tarafdan İstanbulî oğlu

mahzeni ve bir tarafdan kandil oğlunun en kenar bağçesi ve bir tarafdan yaralıoğlu mahzeni ve bir tarafdan leb-i deryâ ile mahdud bir bâb mülk mahzen ve derûnunda mevcûd mânca ta‘bir olunur kebir onbir fıçı ve dört sagîr kalır fıçı ve bir şırahânesi müştemîl bir bâb mülk mahzenimi tarafından îcâb ve kabûli hâvî bey‘i bât-ı sahîhi şer‘iyye ile bisaffike vâhide ikiyüzdoksan guruşa mezbûr Mustafa Odabaşıya bey‘ ve temlîk ve mahallinde kabze’t-teslîte ol dahiber vecih-i muharrer iştirâ ve temellük ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağı merkum ikiyüzdoksan guruşu mersum Mustafa Odabaşı yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim, ba‘de’l-yevm zikri murûr eden mahzen ve fıçı ve şırahanede müvekkilem mesfûr Nikolaki zımmînin kat‘a alâka ve medhali kalmayıp merkum Mustafa Odabaşının mülki müşterâsı ve hakkı sarfı olmuştur, keyfemâyeşâ’ ve yahtâr mutasarrıf olsun” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu. fî’lyevmi’l-hâmis ve’lışrîn min şehri rebi‘u’lâhir li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Evliya Mehmed b. Mustaf, Hafız Mustafa b. Osman, Ahmed Odabaşı b. Ali, Hasan Odabaşı b. AHmed, Ali Hâvis b. Yusuf, Hüseyin Odabaşı b. Hasan.

213) Medine-i Üsküdar’da Ahmed Çelebi Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı Hasan Bey b. Ramazan ve Es-Seyyid Süleyman Çelebi b. Mehmed nâm kimesneler ta‘rifleriyle muarefe olan Rukiye bt. Mustafa nâm hâtun meclis-i şer‘-i şer-i enverde sâbıka zevci işbu râfi‘u’l-vesîka Es-Seyyid Halil Çelebi b. İbrahim nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “mezbûr Es-Seyyid Halil zevcim olup bundan akdem beni bâyinen tatlîk etmekle zimmetinde mutekarrır ve mâ‘kudu’n-aleyh olan dört bin akçe mihr-i müeccelim ile nafaka ıddet-i ma‘lumem ve me’ûnet-i süknâm için dahi bi’t-terâzı sekizyüz akçeyi cem‘an dört bir sekizyüz akçe hakkımı bi’t-tamam ahz u kabz eyledim ba‘de’l-yevm hukuk-ı zevciyette ve sâir beynimizde cereyan eden ahz ve i‘tâ ve mu‘âmelât-i şitâya ve gayri müte‘allika âmme-i deâvîden her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-tale ketb olundu. Fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min şehr-i rebi‘ulâhir li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Mehmed Beşe b. Halil, Kethuda Seri Mustafa Ağa b. Ahmed, Mehmed Efendi b. Mustafa, Müezzin İbrahim b. Receb, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan.

214) Medine-i Üsküdar’da Selâmi Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı Mehmed b. Ahmed ve Süleyman b. Mehmed nâm kimesneler ta‘rifleriyle muarrefe olan işbu râfi‘u’l-vesîka Emetullah bt. Mustafa nâm meclis-i şer‘-i hatîrda bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip “işbu hâzır-ı bi’l-meclis tahminen beş yaşında Hatice bt. Ebubekir nâm sagîre liecliliteber haciz ve terbiyemde olmağla lakin sagîre-i mezbûre nafaka ve kisveye işdi ihtiyacı olup kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘rûf meblağ farz ve takdîr olunmak matlubumdur” dedikde hâla kazayı mezbûrenin bilâde bast-ı beyân ve tafsîl ve a‘yân eylediği vech üzere olduğu zeyl-i vesîkada muharreu’l-esâmî bağrz nuslimîn ahyâr hâkim-i muvakkı‘ sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’ab efendi hazretleri dahi tarih-i kitabdan külli yevm ikişer para farz ve takdir buyurub

meblağ-ı ma‘ruz-ı mezkûru ber vech-i muharrer sagîre-i mezbûre Hatice’nin nafaka ve kisvesine harc ve sarfa ve ledelhâce istidâneye ve vakt-i zaferde min li-hak ve taleb üzerine rucu‘a mezbûre Emetullah Hatuna izin birle. Mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min rebiulahir li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: İbrahim Beşe, İsmail Beşe b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc Hanefi b. Ali, Mehmed Bey b. İbrahim, Ali b. Abdullah.

215) Mahmiye-i İstanbul’da dergâh-ı âlî dâme mahfûfen bi’l-me‘âlî yeniçerilerinin elliyedi bölüğünün odası neferâtının ta‘âmiyelerine mevkûfen nakûdun bi’lfi‘il mütevelli olan Mustafa Odabaşı b. AHmed nâm kimesne ile hadîka-ı hâssada hastalar ocağı neferâtının nakûd mevkûfesine bi’l-fi‘il mütevellî olan işbu râi‘su’l-kitâb Bostânî Ali Çavuş b. Mustafa nâm kimesneler meclîs-i şer‘-i enverde medine-i Üsküdar’a tâbi‘ Darıca nâm karyede sâkin Todorâkî veledi Tome nâm zımmî muvâcehesinde her biri bi’t-tevliye üzerine da‘vâ takrîr-i kelâm edip “karye-i mezbûre sâkinlerinden Nikolaki veledi Tarindafil veledi Nikola nâm zımmînin elliyedi bölük odası vakfına ikiyüz guruş ve hastalar vakfına yüz guruş ki cem‘an üçyüz guruş deyni edâ için silki mülkünde münselik emlâkından olup karyei mezbûrede sahil-i bahirde vâki‘ bir tarafdan İstanbulluoğlu ve bir tarafdan Kandil oğlunun enginar bağçesi ve bir tarafdan Yaralıoğlu mahzeni ve leb-i deryâ ile mahdud bir bâb mülk mahzeni ba‘de’l-müzâyede semen-i misliyle ahz u bey‘ ve kabz semeni ve semeninden vakfeyn-i mezkûreyne olan üçyüz guruş deyni edâya ve fazla kalırsa kendüye îsâle ve ahz u kabz ve îsâl mütevakkıf olduğu umûrun küllisine tarafından mezbûr Todorâki nâm zımmîyi küllemâ aziltüke fe ente vekîlî mazmûnu üzre azl ve in‘izâlden masûn vekâleti devr ile vekîl ve nâ’ib-i münâb nasb ve ta‘yîn eylediğinde ol dahiber vecih-i muharrer vekâlet-i mezbûreyi kabûl ve merâsimini edâya taahhüd ve iltizam etmekle hâlâ zikr olan mahzeni ber vecih-i muharrer bey‘ ve edâ-ı deyne vekîl-i mezbûra tenbiye olunmak matlubumuzdur” dediklerinde gıbbe’s-su’al ve’l-inkâr med‘ıyân-ı mezbûrândan med‘âlarını mebniye-i beyyine taleb olundukda adül-ahrâr ricâl-i müslimînden olub mahmiyei mezbûrede Lütfü Paşa Mahallesi ahâlisinden Mustafa b. Osman ve Ömer b. Mustafa nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclîs-i şer‘e hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-hakīka medine-i Üsküdar’a tâbi‘ Arıca Karyesi sâkinlerinden Nikolâki veledi Tarindakil veledi Nikola nâm zımmînin yedinde mülkü olup karye-i mezbûrede vâkı‘ sâhil-i bahirde vâki‘ bir tarafdan İstanbullu oğlu ve bir tarafdan Kandiloğlunun enkenar bağçesi ve bir tarafdan Yaralıoğlu mahzeni ve leb-i deryâ ile mahdud bir bâb mülk mahzenini semeni misliyle ahâr bey‘ ve kabz-ı semene ve semeninden elliyedi bölük vakfının mütevelli-i Mustafa Odabaşı’ya ikiyüz guruş ve hastalar ocağı mütevelli Ali Çavuş’a kendüye îsâle ve ahz u kabz ve îsâli mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine küllemâ aziltüke fe ente vekîli mazmûnu üzre azl ve in‘izalden masûn vekâlet-i devriye ile mezbûr Todorâki zımmîyi bizim huzurumuzda vekîl ve nâ’ibi münâb nasb ve ta‘yîn eyledikde oldahi vekâleti mezbûreyi ber vecih-i muharrer kabûl ve merâsimini semâyiniği edâya taahhüd ve iltizâm eyledi, bizler bu hususa bu vecih üzre şâhidleriz şehâdet dahi ederiz deyü her biri edâ-ı şehâdet-i şer‘iyye eylediklerinde ba‘de re‘âya şerâite’l-kabûl şehâdetleri müfidli olmağın mûcibince

ba‘de’l-hükm ve’l-tenbiye mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. fî 23 rebi‘u’l-âhir sene 1154,

Şuhûdu’l-hâl: Evliyâ Mehmed Efendi b. Mustafa, Hâfız Mustafa b. Osman, El-Hâc Hasan b. Süleyman, Mustafa b. Osman, Ömer b. Mustafa, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed.

216) Medine-i Üsküdar’da Selman Ağa Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı İsmail b. Abdullah ve El-Hâc Hanefi b. Ali nâm kimesneler ta‘rifleriyle muarefe olan işbu râfi’l-vesîka Emetullah bt. Abdullah nâm hâtun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde sâbıka zevcî Mehmed b. Ahmed nâm kimesne mahzarında bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip mezbûr Mehmed zevcem olup bundan akdem beni bâyinen tatlîk etmekle mezbûrun ferâşından hâsıla hamlim olmağla vaz‘ı haml edinceye değin zevcem mezbûr zerine kıbel-i şer‘den kadr-ı ma‘ruf nafaka behâ farz ve takdîr olunmak matlubumdur dedikde hâkim-i muvakkı‘ sadr-i kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi tarîh-i kitab külli yevm dörder akçe nafaka behâ farz ve takdîr buyurup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru be vech-i muharrer harc ve sarfa ve lede’l-hâce istidâneye ve kakt-i zaferde zevc-i mezbûr Mehmed üzerine rucu‘a mezbûre Emetullah hâtuna izin vermeğin birle, mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. 22 min rebi’ulâhir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Veli Bey b. Mehmed, Mehmed Efendi b. Ahmed, Ehmed Efendi b. Ebubekir, Mehmed Bey b. İbrahim, El-Hâc İsmail b. Abdullah, El-Hâc Hanefi b. Ali.

217) Medine-i Üsküdar’a tâbi‘ Kuzguncuk Karyesi sâkinelerinden olup zâtı Taboş veledi Yani ve Dimitri veledi Yani nâm zimmiler ta‘rifleriyle muarefe olan Zoli bt. Dimitri ki nâm nasraniye meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde kendi nefsinden asıl ve zevcesi Çohriye bt. Aksindi nâm zimmi muvacehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “ akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin silki mülkümde münselik emlâkımdan olup karye-i mezbûrede vâkı etraf-ı erba‘ası Todori ve Bakol zevce oğlu mülkleri ve tarîk-i âm ile mahdud iki bâb fenkânî oda ve bir sofa ve bi’rimâ ve tahtında bir bâb dükkan ve bir mikdar havlu-yu müştemil bir bâb mülk menzilimi mezbûr Velo zimmî ile zevcesi müvekkile-i mezbûreye ale’l-iştirâke’s-sevî tarafeynden îcâb ve kabulî hâvî şurût-ı nüfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile yedi yüz elli guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol- dahi ber Vechi muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikdeden sonra semeni olan meblağ-ı merkum yediyüz elli guruşu müştere-i mersum yedinden bi’t-yamam ve’l-kemâl ahz ve kazb eyledim ba‘de’l-yevm menzili- mahdud-ı mezkûrda benim kat‘a alâka ve medhalim kalmayıp mezbûr Volo zimmî ile zevcesi müvekkile-i mezbûre Aksindi nasraniyenin ale’l-iştirake’s-sevî mülk ve müşterâları va hakkı sarfları olmuştur. Keyfe-mâyeşâ’an ve yahtarân mutasarrıf olsunlar” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-veka‘ bi’t-taleb keyb olundu. Fî 25 rebi‘ulâhir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hüseyin Bey b. Ramazan, Mustafa Bey b. Ahmed, El-Hâc Hanefi b. Ali.

218) Mahrusa-ı İstanbul'da Davutpaşa Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı Ahmed Efendi b. İbrahim ve Osman b. Ali kimesneler ta'rifleriyle muarrefe olan Hatice bt. Ahmed nâm hâtun medine-i Üsküdar'da meclis-i şer'-i şerîf-i enverde zevc dahili olup medine-i mezbûrede sâkin işbu râfi'u'l-vesîka Es-Seyyid Mustafa Çelebi b. Veli nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-ikelâm edip "mezbûr Es-Seyyid Mustafa zevcim olup beynimizde hüsn-i zindegânımız olmayıp ben hul'a tâlibe olduğum ecilden mezbûrun zimmetinde mütekarrır ve ma'kudu'n-aleyh olan altı bin akçe mihr-i müeccelimden fâriâ olup nafaka ıddeti ma'lumem üzerine ve meûnet-i süknâm dahi kendi kendi üzerime olmak üzere zevcem mezbûr ile muhala'a-ı sahîhe-i şer'iyye ile muhala'a eylediğimde oldahi ber vech-i muharrer hul'-ı mezbûru ba'de'l-kabul hukuk-ı zevciyette ve mezbûrun emriyle nafakam için âhardan istidâne eylediğim yüz guruşa ve sâir beynimizde cerâyen eden ahz ve i'tâya ve gayri müteallika âmme-i deâvî ve mutâlebâttan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskat eyledim" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî 27 rebi'ulâhir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Ahmed Efendi b. İbrahim, Ahmed Çelebi b. Kasım, Osman b. Ali, Paşalı Mehmed b. Abdullah, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, El-Hâc İsmail b. Abdullah.

219) Medine-i Üsküdar'da Evliya Hoca Mahallesinde ashab-ı hayrattan merhum Kasım İbrahim Efendi'nin binâ eylediği vakıf odalarının bi'l-fiil mütevellisi olan işbu râfi'u'l-vesîka Ahmed Ağa b. Abdullah nâm kimesne meclis-i şer'-i şerîf-i hatîrde mahalle-i mezbûre ahalisinden zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi müslimîn hazır oldukları halde bast-ı kelâm ifâde-i merâm edip vakf-ı mezbûrun kâriz yolu mukaddimâ münhadim olup kâriz cereyân için vakfında ta'mire müsaade hücceti matukunca beni yüz kırk senesinde tathîr ve ta'mir edip ol-vechile husus-ı merkum için ma'rifeti'ş-şer'le hesab gördüğümde ber mûcip defter-i muhasebe yirmi iki bin yüz ondört para cânib-i vakıfda olacağım zâhir olmağın kıbel-i şer'den yedime muhasebe defteri i'tâ olunmuştu el-hâlet-i hazihi takrîrim tahrîr olunup yedime hüccet i'tâ olunmak matlubumdur" dedikde, vâkı'-ı hâlî hıfzâ'l-i'kal bi't-taleb ketb olundu. Fî 25 rebi'ulâhir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: İmam Halil Efendi b. Veliddin, El-Hâc Öustafa b. Mehmed, Ahmed Çelebi b. Osman, Mehmed Çelebi b. Mehmed, Hüseyin b. El-Hâc Süleyman, Ali Beşe b. Abdullah, İmam Osman Efendi b. Sâlih.

220) Medine-i Üsküdar'da Evliya Hoca Mahallesinde ashab-ı hayrattan merhum Kasım İbrahim Efendi'nin binâ eylediği vakıf odaların bi'l-fiil mütevellisi Ahmed b. Abdullah nâm kimesne meclis-i şer'de ahali-i mahalle-i hâzır olduğu halde vakf-ı mezbûrun kâriz yolu mukaddemâ münhimdem ahâli-i mahallenin kârizleri cereyân için vakıfda ta'mire müsaade olmadığına binâen vakfa rucu'a şartıyla işbu yedimde olan izin hücceti mantukunca bin yüz kırk senesinde tehîr ve ta'mîr edip ol-vechile mahal-i merkum vesair levâzımına kendi malımdan kadr-i ma'ruf harc ve sarf etmekle irâde-i vakıfdan istifâ ettiğimden sonra bâkī kalan alacağı ahali-i mahallenin itfâk ve ithâdları üzre tahrîr olunan defter ki ber vechi âtî zikr olunur. Fî'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min rebi'ulâhir sene 1154.

221) Medine-i Üsküdar'a tâbi' Bulgurlu Karyesi'nde sâkine umdete'l- muhzırât Emine Molla ibneti Kazasker Sakıb Abdurahman Efendi tarafından ber vecih-i âtî vekîl olduğu zâtı mûmâ-ileyhâyı bi'l-ma'rifeti'ş-şer'iyye ârifân Hasan Çelebi b. Ali ve Salih Çeleb b. Mahmud nâm kimesneler şehâdetleriyle mahzar hasm-ı câhidede şer'an sâbit ve sebût-ı vekâletine hükm-i şer'î lâhık olan Mehmed Efendi b. Mehmed nâm kimesne meclîs-i şer'-i şerîf-i enverde müvekle-i mezbûrenin zevc-i dâhili Yusuf Ağa b. Osman nâm kimesne mahzarında bi'l-vekâle üzerine da'vâ ve takrîr-i kelâm edip "iş bu Yusuf Ağa müvekkile-i mezbûrenin babası mûmâileyhâ Efendi Hazretlerinin mukaddimâ kethüdâlık hizmetide iken binyüzkırkbeş senesinde Üsküdarlı Süleyman nâm hizmetkâra hâzıra mânde olup ve on tarihinde eğer iş-bu Süleymanî Efendi Hazretleri hizmetinde istidâm ederse zevcem olan Emine Molla Kadın benden talak-i selâse ile müttalike olsun eyü şart-ı te'allik edip ol-tarihte müşâru'n-ileyhâ Efendi Hazretleri mezbûr Süleyman tard ve î'âd etmişdi, târihi kitabdan bir sene mukaddim mezbûr Yusuf Ağa Efendi Hazretleriyle beyinlerinde münazâat vâkı'a olup benim eski emekdâr hizmetkârlarıma dahi taarruz etmişti deyü sekiz ay mukaddim mezbûr Üsküdarlı Süleyman götürüp hizmetinde istihdâm ve hâlâ hizmetinde olup ol-tarîhte müvekkilem mezbûre Emine Molla kadın dahi kendi hânesine hâla ol-tarihinden berü şert-ı mezkûra binâ'en beyinlerinde ezvâc mu'amelesi olmayıp şart-ı mezkûr şer'an sâbit sebîl-i tahiye olunmak bi'l-vekâle matlubumdur" dedikde gıbbe's-su'al âkıbe'l-inkâr vekîl-i mezbûrdan med'âsı mutâbık mebniye-i beyyine taleb olundukda adül ahrâr ricâl-i müslimînden Fındıklı Mahallesinden umdtü'l-müderrisîne'l-kirâm Nurullah Efendi b. Abdurrahman Efendi ve El-Hâc Ali b. Halil nâm kimesneler li-ecli'ş-şehâde meclîs-i şer'-i hatîrdan olup eserü'l-istişhâd fi'l-hakīka iş-bu Yususf Ağa müvekkilem mezbûrenin bası mûmâ-ileyh Efendi Hazretlerinin mukaddema kethüdâlık hizmetinde iken binyüzkırkbeş senesinde Üsküdarlı Süleymânî nâm hizmetkâra hâzur-ı mânde olup evvel tarihde eğer iş-bu Süleymanî Efendi Hazretleri hizmetinde istihdâm ederse zevcem olan Emine Molla Kadın benden talak-i selâse ile müttalike olsun eyü şart-ı te'allik edip evvel tarihde müşâru'n-ileyh Efendi Hazretleri mezbûr Süleymanı tard ve i'âd etmiştirtârihi kitabdan bir sene mukaddim mezbûr Yusuf Ağa Efendi Hazretleriyle beyinlerinde münazâat vâkı'a olup benim eski emekdâr hizmetkârlarıma dah, taarruz etmişti deyü sekiz ay mukaddim mezbûr Üsküdarlı Süleyman götürüp hizmetinde istihdâm ve hâlâ hizmetinde olup ol-tarîhte müvekkilem mezbûre Emine Molla kadın dahi kendi hânesine hâla ol-tarihinden berü şert-ı mezkûra binâ'en beyinlerinde ezvâc mu'amelesi olmayıp şart-ı mezkûrun vuku'una bina'en müvekkilem mezbûre Emine Molla Kadın mezbûr Yusuf Ağa'dan ber vecih-i muharrer müta'allakadır biz bu hususa bu vecih üzre şâhidleriz şehâdet dahi ederiz deyü her biri edâ-ı şehâdet-i şer'iyye ile * ba'de't-ta'dîl ve't-tezkiye şehadetleri makbûle olmağın, mûcibince ba'de'l-hükm * mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî 26 rebiu'l-âhir sene 1154.

Şuhûdu'lhâl: Fahru'lmüderrisin'l-kirâm Es-Seyyid Mehmed Said Efendi, Fahru'l-kazate'l-kiram Ahmed Efendi b. Hüseyin Efendi, Fahru'l-kazât diğer Ahmed Efendi b. Ebubekir, Veliiddin Ağa b. Mehmed, Mehmed Efendi b. Ahmed, Abdullah Efendi b. Mustafa, El-Hâc Hanefi b. Ali, El-Hâc İsmail b. Abdullah.

222) Husus-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahrîri için savb-ı şer'-i enverden me'zunen irsal olunan Mevlana Ahmed Efendi b. Ebubekir Medine-i Üsküdar'a

tâbi‘ Hangar karyesi sâkinlerinden Yemadi veledi * nâm zımmî meclis-i ma‘kud-ı mezkûrda işbu râfiu’s-sefer kız karındaşı Anastasya bt. Yorgi nâm nasraniye tarafından ber vech-i âtî tasdîke vekîl olan Aleksandr veledi Rafri nâm zımmî muvâcehesinde ikrâr ve takrr-i kelâm edip akd-i âti’z-zikrin sudurûna değin silk-i mülkünde münselik emlâkından olan karye-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan Halepli mülkü ve ba‘zan Tarindafil ve iki tarafdan tarîk-i âm ve bir tarafdan tarîk-i hâs ile mahdud buyût-ı adîdeyi müştemîl bir bâb mülk menzilimin dört sehim i‘tibariyle bir sehim hisse-i şâyi‘amı tarafından îcâb ve kabulî hâvî bey‘-i bât-ı sahîhi şer‘iyye ile müvekkile-i mezbûreye otuz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum otuz guruş mutâlebesinden müvekkile-i mezbûrenin zimmetini ibrâ ve iskât eyledim ba‘de’l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrun rebi‘ hisse-i şâyi‘inde benim kat‘a alaka ve medhalim kalmayıp müvekkilei mezbûrenin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur, keyfemâteşâ’ ve tahtâr mutasarrıfa olsun” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î vâkı‘-ı hâlî Mevlâna mebur mahallinde tahrîr ba‘de ma‘ân mürsel Çukadar Abdullah Çelebi ve mahzar El-Hâc Hanefi ile meclis-i şer‘e gelip alâ vukûihi inhâ ve ihbâr etmeğin mâhüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min şehr-i rebiulahir li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Subaşı Selman Ağa b. Osman, El-Hâc Osman b. Mustafa, Mustafa Beşe b. Ebubekir, Molla İbrahim b. Mehmed, Münâdî Molla Mustafa.

223) Husus-ı âti’l-beyânın mahallinde ketb ve tahrîri için savb-ı şer‘-i enverden me’zunen irsal olunan Mevlana Ahmed Efendi b. Ebubekir medine-i Üsküdar’a tabi‘ Kādî karyesine varıp zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmi muslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şer‘-i şerîf ettikde karye-i mezbûrede sakin iken bundan akdem vefât eden İbrahim b. Abdullah’ın verâseti sulbi kebîr oğlu İsmail Bey’e ve sulbiye-i kebîr kızı Fatıma’ya münhasıra ve tashîh meselesi üç sehimden i‘tibar olunup sehhâm-ı mezbûreden iki sehimi oğlu mezbûr İsmail Bey’e ve bir sehimi kızı mezbûre Fatıma’ya isabeti tahkîkinden sonra mezbûr İsmail Bey meclis-i ma‘kud-ı mezkûrda kız karındaşı işbu râfi‘atü’l-vesîka mezbûre Fatıma’nın tarafından ber vech-i âtî tasdîke vekîl olan zevci Bostânî Ali b. Mehmed nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “babamız müteveffa-yı meburun ale’l-vefât mülkü ve ba‘de’l-vefât terekesinden olup karye-i mezbûr haricinde Moda burnu nâm mahalde vâkı‘ etraf-ı erba‘ası Müezzinoğlu bağları ve tarîk-i âm ile mahdud dokuz dönüm bir kıt‘a bağı tashîh-i merkum üzere altı dönümü benim hisse-i arsam için ba‘de’l-ferâz üç dönümü dahi karındaşım müvekkile-i mezbûreye mevrus oldukdan sonra yine bağ-ı merkum îsâlinde merhum Gazanfer Ağa vakfından on dönüm ma‘lume’l-hudud bir kıt‘a vakf-ı bağ münâsıka benim ile kız karındaşım müvekkile-i mezbûreye intikal âdî ile intikal etmişti, el-hâlet-i hâzihî ben hisse-i arsaya sâikim olan altı dönüm mülk bağımın beş dönümünü alâmâtı fâsıla vaz‘ eylediğimden sonra tarafeyneden îcâb ve kabûlî hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iyye ile iki yüz guruşa müvekkile-i mezbûreye bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber vechi muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum iki yüz guruş mütâlebesinden müvekkile-i mezbûrenin zimmetini ibrâ ve iskat eyledim. Fîmâbâ‘d beş dönüm mefrûz bağda benim alâka ve medhalim kalmayıp zikr olunan dokuz dönüm müşk bağında sekiz dönümü arsa ve şerâ’ müvekkile-i mezbûrenin

mülk-i mahsar ve hakk-ı sarfıdır keyfemâ-teşâ've tahtâr mutasarrıfa olsun" dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î vekîl-i mezbûr Bostânî Ali mezbûr İsmail Bey mahzarında bi'l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "sâlifu'z-zikr müvekkilem zevcem mezbûre Fatıma babası müteveffâ-yı merkumdan kendüye intikâl eden beş dönüm vakıf bağını dahi bâ müveffet mütevelli iki yüz guruş bedel mukabelesinde mezbûr İsmail Beyi ferâ' ve tefvîz eyledikde ol dahiber vech-i muharrer tefevvüz ve kabul eyledikden sonra bedel-i merkum iki yüz guruş mutâbelesinden karındaşı mezbûr İsmail'in zimmetini ibrâ-ı âm kât'u'n-niza'la ve iskat eyledi, fî-mâba'd beş dönüm vakıf bağda zevcem müvekkile-i mezbûre Fatıma'nın alâka ve medhali kalmayıp vakf olan mecmu' bağ mezbur İsmail Bey'in hakk-ı mefûzudur" dedikde, gıbbe't-tasdîki'l-mu'teber vâkı'-ı hâlî Mevlâna-yı mezbûr mahallinde tahrîr-i ba'de ma'ân-mürsel Çukadar Abdullah Çelebi ve mahzar El-Hâc Hanefi ile meclis-i şer'e gelip alâ vukûihi inhâ ve ihbâr etmeğin. Mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî 25 min rebi'ulâhir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: İmam Mustafa Efendi b. Ali, dğer Mustafa Efendi, şubaşı El-Hâc Hasan Ağa, Abdullah Beşe b. Ramazan, El-Hâc Hanefi b. Ali, El-Hâc Ahmed Efendi b. El-Hâc Mehmed.

224) Medine-i Üsküdar'da Kefere Mahallesi sâkinlerinden Kirkor veledi Sanani ile zevcesi olup zâtı Halil Efendi b. Hüseyin ve Osman Çelebi b. Hızır nâm kimesneler ta'rifleriyle mu'arrefe olan Enna bt. Enderyas nâm zevcân meclîs-i şer'-i şerîf-i enverde umdetü'l-kur'ân iş-bu sâhibu'l-kitâb Tophânelizâde El-Hâc Mustaf Efendi b. Mehmed Efendi tarafından ber vecih-i âtî tasdîke vekîl sâbitü'l-vekâlesi olan Ahmed Çeleb b. İsmail nâm kimesne mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "bey'-i âti'z-zikrin sudûruna değin yedimizde ale'l-iştirâke's-sevî mülkümüz olup, mahalle-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan KurtoğluYanos veresesi ve bir tarafdan Evanesoğlu Abraham veresesi mülkleri ve bir tarafdan El-Hâc Abdurrahman mülkü ve tarîk-i âm ile mahdud fevkânî iki bâb oda ve bir sofa ve tahtânî iki bâb oda ve bir sofa ve bir mahzen ve bi'r-i mâ ve kenîf ve zât-ı eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmireyi hâvî bi-hesâb-ı terebbi' dörtyüzotuz zirâ' arsa üzerine mebnî mefrûş bağçeyi müştemîl mülk menzilimizi bi-cümlele't-tevvabi' ve'l-levâhık ve kâffete'l-hukuk ve'l-mürâfık tarafeynden îcâb ve kabûlî hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î ile beşyüz guruşa müvekkil-i mezbûr El-Hâc Mustafa Efendi'ye bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimizde ol dahi ber vecih-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkûm beşyüz guruşu mevekkil-i mûmâileyh El-Hâc Mustaf Efendi yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledik, ba'de'l-yevm menzili mahdud-ı mezkûrda bizim kat'a alâka ve medhalimiz kalmayıp müvekkili mûmâileyh El-Hâc Mustaf Efendi'nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfıdır keyfe-mâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâki' bi't-taleb ketb olundu. Fî gurre-i cemaziyelevvel li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'lhâl: Halil Osman Çelebi, diğer Osman, Mehmed Efendi, AHmed Efendi, Veli Ağa, Hasan Bey.

225) Medine-i Üsküdar'da Mahmudpaşa Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı Hüseyin Efendi b. Hasan ve Abdi Çelebi b. El-Hâc Mehmed nâm kimesneler ta'rifleriyle muarrefe olan işbu râfi'u'l-vesîka Emine bt. Süleyman nâm hâtun

meclis-i şer‘-i şerîf-i hatîrda bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip “yedimde mülküm olup mahalle-i mezbûrede vâkı bir tarafdan Yağcızâde Ahmed Ağa mülkü ve bir tarafdan Fatıma hâtun mülkü ve tarîk-i âm ile mahdud bir bâb fevkânî oda ve bir metbah ve bir sofa ve bi’r-i mâ ve bir mikdar bağçe-yi müştemil senede otuz iki akçe mukata‘a-ı zemîn olup ve ebniyesi mülküm olan menzil-i mahdud-ı mezkûr aslında enâm müteveffiye Zeyneb nâm hâtundan müntakil bâkī mevrûs olmağla ben dahi menzil-i mezkûra altmış seneden mütecâvez bi’l-inza‘ mülkiyet üzere mutasarrıfa iken yedimde olan mülkü nâme-i hücceti zâyi‘ olunmağın hakīkat-i hâli bağriz müslimînden sual olunup yedime hüccet i‘tâ olunmak muradımdır” dedikde zeyl-i vesîkada isimleri mastur olup li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer‘-i hâzırûn nâm kimesnelerden ba‘de’l-istihbâr fi’l-hakīka menzil-i mahdud-ı mezkûr mezbûre Emine bt. Süleyman nâm hâtunun anası müteveffa Zeyneb nâm hâtundan müntakil yedinde mükü mevrûsu ve altmış seneden mütecâvez bi’l-inza‘ Mezbûre Emine Hatun sâkine ve mutasarrıfadır deyü her biri alâ tarîke’ş-şehâde haber vermeleriyle vâkı‘-ı hâli hızza’l-mukâl mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî 2 cemaziyelevvel sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: İmam Hüseyin Efendi b. Hasan, Abdi Çelebi b. El-Hâc Mehmed, Mustafa Efendi b. Mehmed Efendi, Ahmed Efendi b. Mehmed Efendi, Ahmed Ağa b. El-Hâc Ömer, Ahmed Çelebi b. El-Hâc Mehmed.

226) Medine-i Üsküdar’da Selâmi Ali Efendi Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı El-Hâc Hanefi b. Ali ve Hasan Bey b. Ramazan nâm kimesneler ta‘rifleriyle muarrefe olan işbu râfi‘u’l-vesîka Zeynep bt. Ömer nâm hâtun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip “tahminen yedi yaşında olup hâlâ li-ecli’t-tenbiye haciz ve terbiyemde olan Aişe bt. Ahmed nâm sagîrenin nafaka ve kisveye işdi ihtiyâcı olmağla kıbel-i şer‘den men lehu’l-hak ve’l-taleb üzerine kadr-i ma‘ruf meblağ farz ve takdîr olunmak matlubumdur” dedikde hâkim-i muvakkı‘ sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi tarîh-i kitabdan külli yevm ikişer para farz ve takdîr buyurup meblağ-ı mefruz-ı mezkûru sagîre-i mezbûreye harc ve sarfa ve lede’l-hâce istidâneye ve vakt-i zaferde menlehul-hak ve’l-taleb üzerine rucu‘a mezbûre Zeynep Hâtun’a izin birle, mâ-huve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i rebiulahir li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, El-Hâc İsmail b. Abdullah, Mustafa Bey b. Ramazan, Mehmed Bey b. İbrahim, Mustafa b. Halil, ve gayrihim.

227) Vilayeti Anadolu’da Sivas Kazasına tâbi‘ Tozhisar Karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem hâlik olan Artin veledi Alekni veledi Kirkor nâm zımmînin verâeti sulbiyei kebîre kızları Anna ve Marta ile sulbî kebîr oğlu Arakil zımmîye münhasıra ve tashîh meselesi dört sehimden olup sehhâm-ı mezbûreden birer sehimi kızları mezbûrtâna ve iki sehimi oğlu mezbûr Arakil’e isâbet-i şer‘î tahkîkinden sonra mezbûr Arakil kendi tarafından asıl ve karye-i mezbûre sâkinlerinden kız karındaşları mezbûrtân Anna ve Marta nâm nasraniyyeler taraflarından ber vecih-i âtî vekilleri olduğu zâtı mezbûreyi bi’l-ma‘rifeti’ş-şer‘iyye ârifân olup yine karye-i mezbûre sâkinlerinden ve hâla medîne-i Üsküdar’da misafiret vechi üzre sâkinler olan Kirkor veledi Barsak ve Ayage veledi Sarkoz nâm zımmîler şehâdetleriyle

mahzar-ı hasm-ı câhidde sâbit ve sebût-ı vekâletine hükm-i şer‘î lâhık olan mezbûr Arakil Medîne-i mezbûrede meclîs-i şer‘-i hatîrda iş-bu râfi‘u’l-vesîka Mustafa Beşe * nâm kimesne mahzarında bi’l-esâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “mevrusumuz hâliki merkûm Artin zımmînin ale’l-helâk yedinde mülk ve hakkı olup sâlifü’z-zikr Hisar karyesinde vâki‘ bir tarafdan Zivan ve bir tarafdan Ömer Paşa verasesi ve bir tarafdan Zebun mülkleri ve tarîk-i âm ile mahdud iki bâb tahtânî oda ve bir samanlık ve harman yeri ile yine karye-i mezbûre * dâir ma‘lume’l-hudud ve’l-müştemilât bir kıt‘a mülk değirmenin rebı‘ hisse-i şâyi‘âsını dahi terekesinde olmağla ba‘de’l-helâk tashîhi merkûm üzre bizlere mevrûs olmuştu, el-hâlet-i hâzâ mâru’z-zikr menzil-i ve harman yeri ve değirmende olan rebi‘ hisse-i şayi‘âmızı li-ecli’t-tevvâbi‘ ve’l-levâhık ve kâffete’l-hukuk ve’l-merâkkik tarafeynden îcâb ve kâbulî hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iyye ile yüz guruşa tasdîke ve ahde mezbûr Mustafa Beşe’ye bi’l-esâle ve bi’l-vekâle bey‘ ve temlîk ve mahallinde katına taklîte etmemekde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum yüz guruşu müşteri-i mezbûr Mustafa Beşe yedinden biT-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim, fîmâbâ‘d zikr-i mezbûrândan menzil-i merhumun yedinde ve gerek değirmende bir rebi‘ hissede benim ve gerek müvekkilelerim mezbûrtân Anna ve Marta’nın kat‘a alâka ve medhali kalmayıp mezbûr Mustafa Beşe’nin mülki müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur, keyfe mâ-yeşâ’ ve yahtâr mutasarrıf olsun” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâveka‘ bi’t-taleb ketb olundu. fî’lyevmi’t-tâsî‘ min cemaziyelevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Veli Bey b. Mehmed, Elhâc Hanefi b. Ali, EsSeyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Bey b. Mehmed, Mehmed Bey b. Ömer, İbrahim Bey *

228) Medine-i Üsküdar’da Ahmed Çelebi Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmi müslimîn ta‘rifleriyle mu‘arrefe olan Hanife bt. Abdullah nâm hatun meclîs-işer‘-i şerîf-i enverde iş-bu râfi‘u’l-vesîka zevc-i dâhili Feyzullah Beşe b. Ivaz nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrr-i kelâm edip “mezbûr Feyzullah zevcim olup beynimizde hüsni zindegânımız lmayıp ben hul‘a tâlibe olduğum ecilden mezbûrun zimmetinde mutekarrır ve ma‘kudu’n-aleyh olan üçbin akçe mihr-i müeccelim ile nafaka-ı ıddet-i ma‘lumem üzerlerine ve eme’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzre zevcim merkum ile muhâla‘a-ı sahîhe-i şer‘iyye ile muhala‘a eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer hul‘-ı mezbûru ba‘de’l-kabûl hukuk-ı zevciyete müte‘allike âmmei de‘âvî ve kâffe-i mutâlebattan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu. fî’lyevmi’s-sâdis min cemaziyelevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Veli Bey b. Mehmed, Elhâc Hanefi b. Ali, Hasan Bey b. Ramazan, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Mustafa b. Ahmed.

229) Medine-i Üsküdar’da Kefçe Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyli vesîkada muharrerü’lesâmi müslimîn ta‘rifleriyle mu‘arrefe olan Aişe bt. İbrahim nâm hatun meclîs-i şer‘i hatîrda sâbıka zevci iş bu râfi‘u’lvesîka Es-Seyyid Ali b. Mehmed nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edip “mezbûr Es-Seyyid Ali binikiyüz akçe mihr-i müeccel tesmiyesiyle zevcim olup târih-i

kitabdan yirmi gün mukaddim beni bâyinen tatlîk etmekle zimmetinde mutekarrır ve ma‘kudu’n-aleyh olan sâlifu’z-zikr binikiyüz akçe mihr-i müeccelimin üçyüzatmış akçesini bana def‘ ve teslîm ettikde, ben dahi ahz u kabz edip bâki sekizyüzkırk akçe mihr-i müeccelim ile nafaka ve ıddetim için karar-ı ma‘ruf meblağ farz ve takdîr olunmak matlubumdur, sual olunup ber vech-i muharrer tenbiye olunmak muradımdır” dedikde, gıbbe’s-sual mezbûr Es-Seyyid Ali cevabında fî’l-hakīka iş bu med’iye-i mezbûre Aişe’nin altıyüz akçe mihr-i müeccel tesmiyesiyle zevcesi olduğunu ikrâr lakin kabzına mu‘telife olduğu üç yüz altmış akçeden mâ-âda bâkî sekizyüzkırk akçe mihr-i müeccelinden ve nafaka ıddeti ma‘lume ve me’ûneti süknâsı kendi üzerine olmak üzre benim ile muhala‘a-ı sahîhe-i şer‘iyye ile muhala‘a oldukda, ben dahi hul‘-ı mezbûru kabul edip hukuk-ı zevciyete müte‘allika âmme-i de‘âvîden her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik, deyu def‘ ile mukâbele idicek * istintak ve’l-inkâr mezbûr Es-Seyyid Ali’den def‘-i mezkurunu * taleb olundukda, udûl-i ahrâr-ı ricâl-i müslimînden olup zâtı mezbûreyi ma‘rifeti şer‘iyye ile ârifân mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Mehmed Beşe b. İbrahim Ahmed Beşe b. Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘-i hâzırân olup istişhâd olundukda fî’l-hakīka iş bu müdde‘iyye Aişe mezbûr Es-Seyyid Ali zimmetinde mutekarrır ve ma‘kudu’n-aleyh olan binikiyüz akçe mihr-i müeccelinin ve nafaka ıddet-i ma‘lumesinden fâriğa olup me’ûnet-i süknâsı dahi kendi üzerine olmak üzre târihi kitabdab yirmi gün mukaddim zevci iş bu mezbûr Es-Seyyid Ali ile muhala‘a-ı sahîhe-i şer‘iyye ile muhala‘a olundukda ol dahi ber vech-i muharrer hul‘-ı mezbûru kabul edip hukuk-ı zevciyete müte‘allika âmme-i de‘âvîden her biri âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledi, biz bu hususa bu vecih üzre şâhidleriz şehâdet dahi ederiz deyü her biri edâ-ı şehâdet-i şer‘iyye eylediklerinden ba‘de’t-ta‘dîl ve't-tezkiye şehadetleri makbûl olmağın, mûcibince med‘iyeyi mezbûre Aişe bu veche ma‘ruzadan men‘ birle. Mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. fî gurre-i cemaziyelevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’lhâl: El-Hâc Ali b. Abdullah, Mustafa b. Mehmed, Mehmed Beşe b. İbrahim, Ahmed Çelebi b. Mehmed, ve gayrihim.

230) Husus-ı âtî’l-beyânın mahallinde ketb ve tahrîri için bi’l-iltimas savb-ı şer‘-i şerîf-i enverde me’zunen irsal olunan Mevlana Ahmed Efendi b. Hüseyin Efendi medine-i Üsküdar’da Hamza Fakiye Mahallesinde vâkı‘ zikr-i câ’î menzile varıp zeyli vesîkada muharrerü’l-esâmî muslimîn huzurlarında akd-i meclsi-i şer‘-i şerîf ettikde zâtı İmam İsmail Efendi b. Eş-şeyh Ali Efendi ve İbrahim Çelebi b. Abdullah nâm kimesneler ta‘rifleriyle muarefe olan Fatıma bt. Abdulkadir b. Abdullah nâm hâtun meclis-i ma‘kud-ı mezkûrda hâla zevci işbu râfi‘u’l-vesîka Molla Mehmed b. Molla Mehmed b. Abdullah nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “işbu akd-i meclis olunan etraf-ı erba‘ası El-Hâc Mustafa Ağa ve Keresteci İsmail Ağa ve Abdi Ağa mülkleri ve merhum Ali Paşa Sarayı ve tarîki hâss ile mahdud hâricâ iki bâb fevkân oda ve Abdesthâne ve kenîf ve dahilinde ve dâhalâ iki bâb fevkânî oda ve bir sofa ve tahtânî iki bâb oda ve bir metbah ve kiler ve kenîf ve bi’rimâ ve tûlen ve arzen bi-hesâb-ı terbı‘i yirmi zirâ‘ bağçeyi müştemîl mukaddema mülküm olmağla işbu yedimde olan vakfiye mûcibince vakf ve habs edip hayatta oldukça vakfiyet üzere sâkine ve dilediğim vech üzere mutasarrıfa olup benim vefâtımdan sonra zevcem mezbûr Molla Mehmed sâkin ola zevcem mezbûrun vefâtından sonra evlad evlad evlad evladı batnâ ba‘de batn ale’s-seviye

sâkin ve mutasarrıf olur ba‘de’l-inkirâz haremeyn-i mütevellisi yedimle menzil-i mezbûr icâreteyn ile âhar îcâr va hasıl olan icâresi medine-i münevvere fıkrâsına irsâl oluna ve menzil-i mezkûrun tebdîl-i tağrîri mürte ba‘de âhar yedimde oladık şart ve ta‘yîn etmiştim elhâleti hâzîhî şart-ı mezkûrdan rucu‘ edip şöyle şart etmeğin; hayatta oldukça menzil-i merkuma dediğim vech üzere mutasarrıfa olam benim vefâtımdan sonra zevcem mezbûr Molla Memed mutasarrıf ola dilerse icâreteyn ile âhar câr edip hasıl olan icâreyi mutasarrıf ola zevcem mezbûrun vefâtından sonra hâsıl olan icâre müvekkile-i haremeyn-i muhteremin mütevellisi yediyle medine-i münevvere fıkrâsına irsâl oluna deyu ta‘yîn ve şurût ve tebyîn-i kayud edip bade’l-yevm şurût-ı sânî mūcibince amel olunmak üzere kıbel-i şer‘den hüccet olunmak matlubumdur dedikde gıbbe’t-tasdki’ş-şer‘î vâkı‘-ı hâlî Mevlâna mezbûr mahallinde tahrir ba‘de ma‘ân mürsel El-Hâc Mustafa ve Mustafa ile meclis-i şer‘e gelip alâ vukûihi inhâ ve ihbâr etmeğin. Mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min cemâziyelevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: fare’l-ağa Süleyman Efendi b. Eş-şeyh Ali Efendi, El-Hâc Mustafa Ağa b. Ali, Pir: Beşe Mehmed Efendi b. Hasan, El-Hâc Hasan b. Abdullah, El-Hâc Abdullah b. El-Hâc Hayr, İbrahim Ağa b. Abdullah, Südçü Mustafa Beşe b. Ahmed, Ali Beşe b. Receb, El-Hâc Mustafa b. Halil.

231) Hususu’l-âti’l-beyânın mahallinde ketb ve tahrîri için bi’l-iltimas savb-ı şer‘-i enverden irsâl olunan Mevlâna Ahmed efendi b. Hüseyin Efendi medine-i Üsküdar’da Hamza Fakiye mahallinde sâkine Fatıma bt. Abdulkadir b. Abdullah nâm hâtunun menziline varıp zeyl-i vesîkada muharreu’l-esâmî muslimîn huzurlarında Akd-i meclis-i şer‘-i şerîf ettikde zâtı imam süleyman Efendi b. Eş-şeyh Ali Efendi ve İbrahim Çelebi b. Abdullah nâm kimesneler ta‘rifleriyle muarrefe olan mezbûre Fatıma Hatun meclis-i mâ‘kud-ı mezkûrda hâlâ zevcî işbu râfi‘u’l-vesîka Molla Mehmed b. Abdullah nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrir-i kelâmedip “akd-i âti’z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan beşer minder ve iki döşek ve altı çatma yastık ve üç yemeni yastık ve üç köhne mukad ve dört kapaklı tencere ve beş sahan ve iki tebsi ve iki tâbedest ve bir leğen ve ibrik ve üç yorgan ve bir hoşub ve iki hamam tası ve üç köhre ibrik ve iki sim kuşak ve birhatayi entari ve bir köhne hasır ve iki sepet sandık ve bir peçe ve bir köhne ferâce ve bir bakrac ve bir altın hâtem ve iki çarşab ve bir kefgir ve bir kefçemi tarafeynden îcâb ve kabūli hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iyye ile bi-saffike vâhide elli guruşa zevcim mezbûr Mola Mehmed’e bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum elli guruşu zevcem mezbûre cihet-i deyn-i şer‘îden olan elli guruş deynim mahsub ve takas eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer mukâs va kabul edip eşya-ı muharrer-i mezkûrda benim kat‘a alâka ve medhalim kalmayıp zevcim mezbûrun mülk-ı müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur” dedikden sonra mezbûre Fatıma yine meclis-i mezkûrda zevci merkum muvâcehesinde ikrâr-ı tâm edip zevcim merkum zimmetinde mütekarrır ve ma‘kudu’n-aleyh olan iki bin akçe mihr-i müeccelim zevcim mezbûr Molla Mehmed habbe-i sahîhe-i şer‘iyye ile habbe ve temlîk eylediğimde oldahi ethâb ve temellük ve kabul edip mihr-i merkum mülk-i mevhûbe olmuştur. Husus-ı mezkûre müteallika âmme-i deâvîden zevcim mezbûr Molla Mehmed’in zimmetini ibrâ ve

iskât eyledim dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î vâkı'-ı hâlî mevlanâ mezbûr mahallinde tahrîr-i bâ'de ma'ân mürsel El-Hâc Hanefi ve Mustafa ile meclis-i şer'e gelip alâ vukûihi inhâ ve ihbâr etmeğin. Mâ-huve'l-vâkı bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâbi' min cemaziyelevvel li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: fahru'l-ağa Süleyman Efendi b. Eş-şeyh Ali Efendi, El-Hâc Mustafa Ağa b. Ali, Pir Mehmed Efendi b. Hasan, El-Hâc Memiş b. Abdullah, El-Hâc Abdullah b. Hüseyin, İbrahim Ağa b. Abdullah, Sütçü Mustafa Beşe b. Ahmed, Ali Beşe b. Receb, El-Hâc Halil b. Mustafa.

232) Medine-i Üsküdar'da Selman Ağa Mahallesi sâkinelerinden olub zâtı Mehmed b. Ahmed ve Mustafa b. Abdullah nâm kimesneler ta'rifleriyle muarrefe olan Fatıma bt. Mehmed nâm hâtun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde zevc-i muhâla'ı işbu râfi'u'l-vesîka Molla Mustafa b. Mehmed nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrir-i kelâm edip "mezbûr Molla Mustafa zevcim olup lakin beynimizde hüsn-i zındegânımız olmamağla ben hul'a tâlibe olduğum ecilden zimmetinde mutekarrır ve ma'kudu'n-ileyh olan üç bin akçe mihr-i müeccelimden fera'a olub nafaka ıddet-i ma'lumem ve me'net-i suknâm üzerlerine mezbûr Molla Mustafa ile muha'la-ı sahîhe-i şer'iyye ile muha'laa eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer hul'-ı mezbûru kabul eyledikden sonra hukuk-ı zevciyette müteallika âmme-i deâvî kâffe-i mutâlebât ve eymân ve muhâsemâtdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-huve'l-vâki' bi't-taleb ketb olundu. Fî'lyevmi's-sâdis min cemaziyelevvel li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: El-Hâc Hanefi b. Ali, Hasan Bey b. Ramazan, Veli Bey b. Mehmed, Mustafa Çelebi b. Ahmed, Mehmed Efendi.

233) Medine-i Üsküdar'da Selman Ağa Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı Hasan b. Ramazan ve Hanefi b. Ali nâm kimesneler ta'rifleriyle muarrefe işbu râfi'u'l-vesîka Fatıma bt. Mehmed nâm hâtun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde zevc-i sâbıkı Molla Mustafa b. Memed nâm kimesne mahzarında bast-ı kelâm ve ifade-i merâm edip "mezbûr Molla Mustafa zevcim olup bundan akdem beni bâyinen tatlik etmekle mezbûrun ferâşından hâsıla ve benden mütevellide sadriye-i sagîre kızım Hibetullah? hâlâ bi-hakkı'l-hidâne haciz ve terbiyemde olmağla nafaka ve kisveye işd-i ihtiyâcı olmağın babası üzerine kıbel-i şer'den kadr-ı ma'ruf meblağ-ı farz ve takdîr olunmak matlubumdur" dedikde, hâkem-i muvakkı' sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-ı me'âb Efendi hazretleri dahi tarafeynin rızasıyla târih-i kitabdan külli yevm dörder akçe farz ve takdîr buyurup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru sagîre-i mezbûrenin levâzımına harc ve sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve vakt-i zaferde babası mezbûr üzerine rucu'a mezbûre Fatıma hâtuna izin birle. Mâ-hüve'l-vâki' bi't-taleb ketb olundu fî'l-yevmi's-sâdis min cemâziyelevvel li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Veli Ağa b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc İsmail b. Abdullah.

234) Medine-i Üsküdar'da Ahmed Çelebi Mahallesi sâkinelerinden olub zâtı El-Hâc Salih b. El-Hâc Hasan ve Molla Abdullah b. El-mezbûr El-Hâc Salih nâm kimesneler ta'rifleriyle muarrefe olan Ümmühan bt. Halil nâm Hatun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde sadriye-i kebîre kızı işbu râfi'u'l-vesîka Emine bt. Halil nâm hâtuna

tarafından bervech-i âtî tasdîke vekîl olan zevci işçi Osman b. Mustafa nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takdîr-i kelâm edip "kızım müvekkile-i mezbûrenin mukaddemâ tashîhi ile hüsn-ı zindeganları olmadığı ecilden bin yüz kırk dokuz senesini zilhicceti'ş-şerîfesi gurresinde vech-i âtî üzere olan eşyayı bi't-tarîke'l-mevâzı' semeni ma'lume bâki bey' ve semeninden ibrâ etmişdi el-hâleti hazihî tarih-i mezbûr ile müverreh ve mahkeme-i sagîri nâ'ibi Mehmed Efendi imzâsıyla * derûn-ı hüccette mestur sekiz çatma yastık ve bir orta keçesi ve üç yan ve üç minder ve iki beledî döşek ve dört yemeni yorgan ve üç tencere ve on iki sahan ve bir leğen ve bir ibrik ve bir hoş âr taso ve iki kahve ibriği ve bir kül kutusu ve bir çok ferâce ve iki entâri ve bir ceber ve iki sencâmî bir hamam rahtı karım müvekkile-i mezbûre Emine'nin mülkü olub eşya-yı muharrere mezkûrede benim kat'a alâka ve medhalim kalmayıp husus-ı merkûme müteallika âmme-i deâvîden gerek kızım müvekkile-i mezbûrenin ve gerek damadım vekîl-i merkum Osman Bey'in mukaddemâ mübâyi'a hüccet-i târihinden târih-i kitâba gelince ücret-i kâyık ve ücret-i mebâniye olmak üzere harc ve sarf eylediğim on beş guruş kendi malından bitercâ bâkī def' ve teslîm eyledikde bendahi ahz u kabz edip meblağ-ı merkum mutâlebesinden ve târih-i kitaba gelince beynimizde cereyân eden ahz ve i'tâya ve gayri muteallika âmme-i deâvî ve mutâlebâtdan benim zimmetimi ibrâ ve iskât eyledi ba'de'l-yevm birbirimiz ile vechen mine'l-vucûh ve sebeben mine'l-esbâb kat'a da'vâ ve husûmetimiz kalmamıştır" dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-huve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi't-tasi min cemaziyelevvel li-sene erbaa ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: fahru'l-kazâ Mehmed Efendi b. Ahmed, Ahmed Efendi b. Ebubekir, Mehmed Efendi b. Ahmed, El-Hâc Salih Efendi b. El-Hâc Hasan, Ali Efendi Hüseyin, Molla Abdullah b. Salih, Es-Seyyid İbrahim b. Ali, Veli Ağa b. Mehmed, Ali Mevâm Efendi.

235) Medine-i Üsküdar'da Pazarbaşı Mahallesi sâkinelerinden Kirkor veledi Evanes ve zevcesi Saltana bt. Sarkoz nâm zevcân meclis-i şer'-i şerîf-i enverde işbu râfi'u'l-vesîka Hasan Bey b. Ramazan nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip yedimizde mülkümüz olup mahalle-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan Bagod zimmî ve bir tarafdan Pedros ve bir tarafdan diğer Pedros zimmî mülkleri ve tarîk-i âm ile mahdud buyût-ı addesi müştemil bir bâb mülk menzilimizi bi't-tarîk el-istiğlâl el-âdî altmış guruş mezbûr Hasan bey'e bey' ve etslîm eylediğimizde ol dahikendi malıyla ber vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra meblağ-ı merkum altmış guruşu mezbûr Hasan beyin yedinden tamamen ba'de'l-ahz ve'l-kabz yine mezbbur Hasan Bey menzil-i mahdud-ı mezkûru târih-i kitabdan üç sene tamamına değin beher sene tamamında dokuz guruşdan ceman yirmi yedi guruş ücretle ba'de't-tahlîte eş-şer'iyye ve'l-tekâbız el-mer'î bize îcâr ve teslîm ettikde biz dahi ber vecece meşrûh isticâr ve tesellüm ve kabul eyledik dediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î yine mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Bakos veledi Evanos Minhaileyh veledi Kogas ve meryem bt. Murat nâm zimmîler her biri asl-ı mâl-ı merkum ve şer'ân lazım gelen ücret-i mersumeye emr ve kabulî hâvîye kefâlet-i sahîhe-i şer'iyye ile kefîl ve zâmin olmalarıyla mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi't-tâsin min cemaziyelevvel li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Mustafa Ağa b. Ali, Halil Efendi b. Veli, Osman Bey b. Ahmed, Ali Çelebi b. Ahmed.

236) Medine-i üsküdar'da Hamza Fakıye Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî muslimîn ta'rifleriyle muarref olan Aişe bt. El-Hâc Hüseyin nâm hâtun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde zevc-i dahili işbu râfi'u'l-vesîka Bostânî Mehmed b. Hasan nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "mezbûr Mehmed zevcim olup beynimizde hüsn-i zindegânımız olmayıp ben hul'a tâlibe olduğum ecilden mezbûrun zimmetinde mütekarrır ve ma'kudu'n-aley olan on iki bin akçe mihr-i müeccelim ile nafaka ıddeti ma'lumem üzerlerine ve me'ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak zevcem merkum ile muhâla'a-ı sahîhe-i şer'iyye ile muhâla'a eylediğimde ol dahiber vech-i muharerr hul'-ı mezbûru ba'de'l-kabul merkum Mehmed zimmetinde cihet-i karzdan mahkûmun bih yirmi guruş ile hukuk-ı zevciyette müteallika âmme-i deâvî ve mutâlebâtdan ve eymân ve muhâsemâttan herbirimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik" dedikde, gıbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'l-hâdis aşer min cemaziyelevvel li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Ali Efendi, mukayyid Mehmed Efendi, mahzar başı Veli Bey, Mehmed Hasan, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed.

237) Medine-i Üsküdar'da Selâmî Mahallesi sâkinlerinden Hazar veledi İlyas nâm zimmî meclis-i şer'-i şerîf-i enverde hâlâ zevcesi işbu râfi'u'l-vesîka Meryem bt. Olohan nâm nasraniye muvâcehesine ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "akd-i âti'z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan altı beledî yastık ve iki minder ve bir döşek ve bir sahan ve bir tencere ve bir tâbe ve bir leğen ibrik ve üç yorgan ve iki büyüklük çukamı tarafeynden îcâb ve kabul bey'-i bât-ı sahîhe-i şer'iyye ile bi-saffike vahide on guruşa zevcem mezbûr Meryem'e bey ve temlîk ve teslîm eylediğide ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum on guruş mutâlebesinden zevcem mezbûre Meryem'in zimmetini ibrâ ve iskât eyledim ba'de'l-yevm eşyâ-ı muharrere-i mezkûrda benim alâka ve medhalim kanlmayıp zevcem mezbûrenin mülk-ı müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur keyfe mâteşâ' ve tahtâr mutasarrıfa olsun dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî 11 cemaziyelevvel 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Veli Bey b Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc Hanefi b. Ali, El-Hâc İsmail b. Abdullah, Mehmed Bey b. İbrahim.

238) Medine-i Üsküdar'da vâkı' merhum Tenbel El-Hâc Mehmed Mahallesi bedel-i avârız vakfının nakûd-ı mevkûfesine mütevelli olan Es-Seyyid Mehmed Çelebi b. El-Hâc Mehmed nâm kimesne mâl-ı vakf kendi masarifine sarfla istihlâk eylediği ikrâriyle lede'ş-şer'u'l-enver sâbit ve ol-vechile hiyâneti zâhir olup azle'lazîm gelmekle mütevelli-i merkum tevliyât-ı merkumeden azl olunmağa yerine bir mustakîme mütevelli nasb olunmağla tevliyet uhdesinden gelmeğe kadar ve ahâli-i mahallenin muhtarı olan işbu râfi'u'l-vesîka El-Hâc Osman b. Ramazan nâm kimesne kıbel-i şer'den vakf-ı mezbûra mütevelli nasb ve ta'yîn olundukda ol dahitevliyet-i merkumeyi kabul ve merâsimini kemâyenbagî edâya taahhüd etmeğin. Mâ-huve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî 11 cemaziyelevvel sene 1154.

Şuûdu'l-hâl: Arabacı El-Hâc İsmail b. Mehmed, İmam Ebubekr Efendi bin, İsmail Çelebi bin, El-Hâc Hanefi b. Ali, Veli Ağa b. Mehmed, El-hâ İsmail bin, Mehemed Bey b. İbrahim.

239) Medine-i Üsküdar'da Solak Sinan Mahallesi sâkinlerinden Buçuk Mustafa b. Şaban nâm kimesne meclîs-i şer'-i şerîf-i enverde işbu râfi'u'l-vesîka Mosik bt. Sarkos nâm nasraniye oğlu ve tarafından ber vech-i âtî vekîl olduğu zâtı mezbûreyi bi'l-ma'rifeti'ş-şer'iyye ârifân El-Hâc Hanefi b. Ali ve El-Hâc Mustafa b. Hasan nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan İvanos veledi İkar nâm zımmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "medine-i mezbûre haricinde Kalfa Çeşmesi kurbunda vâki' etrâf-ı erba'ası pabuççu Manok ve ta'liceci oğlu Hüseyin ve debba' Molla İbrahim mülkleri ve tarîk-i âm ile mahdud Haremeyni muhteremeyn vakfından bir kıt'a vakf bağı bi'licâreteyn müvekkile-i mezbûrenin tasarrufunda olmağla müvekkilei mezbûrenin talebiyle zincirlik etmek üzre dokuz sene bağ-ı mezkurun tımarını ve budama ve mesârifi sâiresi için dokuz sene hizmet edip olvechile dokuz senelik hizmetimin ecr-i mislini müvekkeile-i mezbûreden talep ve da'vâ eylediğimde oldahi dokuz sene bağ-ı mezbûr mahsulu benden talep ve da'vâ sadedinde olmağla beynimizde münazaat-ı kesîre ve muhasemât-ı akîde vâkı'a olmuştu, el-hâlet-i hazihî beynimizde musallihûn tavassut edip beni da'vâ-ı mezkuremden otuz guruş üzerine inşâ'-ı akd-i sulh eylediklerinde ben dahi sulh-ı mezbûru kabul ve bedel-i sulh olan meblağ-ı merkum otuz guruşu vekîl-i merkum yedinden bi't-tamam ve'l-kemal ahz u kabz eyledim, ba'de'l-yevm husus-ı mezkura müte'allik âmme-i de'âvî ve mutâlebâtdan gerek müvekkile-i mezbûre Mosik ve gerek oğlu vekîli mezbûr İvanos ve kızı Ayva nâm nasraniyenin zimmetlerini ibrâı âm kât'u'n-niza'la ibrâ ve iskât eylediğimde ol dahibağ-ı mezkurun dokuz senelik ma'lume'l-mikdâr mahsulune müte'allika âmme-i de'âvîden benim zimmetimi ibrâı âm kât'u'n-niza'la ibrâ ve iskât eyledi, ba'de'l-yevm birbirimiz ile vechen mine'l-vucuh ve sebeben mine'lesbâb da'vâ ve husumetimiz kalmadı" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâki' bi't-taleb ketb olundu. Fî 11 cemaziyelevvel sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Elhâc Mustafa b. Hasan, Molla Ebubekir b. Mustafa, Molla Hüseyin b. Ali, Süleyman Bostanî b. Hüseyin, İsmail Ağa b. Abdullah, Molla AHmed b. Hüseyin, Mustafa Odabaşı, Osman Beşe b. Hasan, Terzi Elhâc Mehmed, ELhâc Osman elmütevelli, Molla İsmail Abdullah Kalfa.

240) Medine-i Üsküdar'da Aşcıbaşı Mahallesi sâkinelerinden sencesesinin bülûğa tahammülü olup on üç yaşında olmağla bülûğunu meclis-i şer'de muterife olan zâtı İmam Es'ad Efendi b. Abdullah ve Çukadar İbrahim Çelebi b. Mehmed nâm kimesneler ta'rifleriyle muarrefe olan Ümmügülsüm bt. Mehmed nâm hâtun meclis-i şer'-i hatîrda zevc-i dahili işbu râfi'u'l-vesîka Es-Seyyid Halil b. . Es-Seyyid Mehmed nâm kimesne mahzarında bi-tav'ihâ ikrâr ve takrr-i kelâm edip "mezbûr Es-Seyyid Halil Çelebi zevcim olup târih-i kitabdan on beş gün mukaddim bâyinen beni tatlîk etmekle zimmetinde mutekarrır ve ma'kudu'n-aleyh olan üç akçe mihr-i mü'eccelim ile bakiye nafaka-i iddet-i ma'lumem ve me'ûnet-i süknâmı mezbûr Es-Seyyid Halil'den taleb ve da'vâ eylediğimde ol dahitârih-i mezbûrda benim ile muhala'a ve zimmetimi ibrâ ve iskât eylemişdir deyü müdafaa edip ol-vechile beynimizde münâzâat-ı kesîre vâkı'a olmuştu.

El-hâletü hâzihî beynimize musllihûn tavassut edip beni da‘vâ-ı mezkûremden on iki guruş ile bir kırmızı çuka ferâce ve bir zer bâb antari ve bir zer bâb cübbe ve bir beyaz fes üç münakkaş uçkur ve bir duhân kesesi üzerlerine inşâ’-i akd-i sulh eylediklerinde ben dahi ber vecih-i muharrer sulh-ı mezbûru kabul ve bedel-i sulh-i merkum on iki guruş ile eşyâ’-ı muharrere-i mezkûreyi mezbûr Es-Seyyid Halil yedinden işbu meclis-i şer‘de ahz u kabz eyledim ba‘de’l-yevm hukuk-ı zevciyete ve sâir beynimizde ahz u i‘tâya müteallika âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mukırra-i mezbûre Ümmügülsüm’ün anası olup zâtı vech-i şer‘î üzere muarrefe olan Fatıma bt. Ali nâm hâtun mezbûr Es-Seyyid Halil mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “kızım me’hzine mezbûre Ümmügülsüm ba‘de zaman mezbûr Es-Seyyid Halil’den bir nesne ahz ederse me’huzne ben kefîl ve zâmin oldum” dedikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâhüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî 10 cumadelûlâ sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: İmam Esad Efendi b. Abdullah, Çukadar İbrahim b. Mehmed, Mehmed Efendi b. Ahmed, Ahmed Efendi b. Ebubekir, Mehmed Beşe, İmâm İbrahim Efendi b. Ali, Veli Bey b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed.

241) Mahmiye-i İstanbul’da merhum Sultan Mehmed Hân Hazretleri Câmii şerîfi kurbunda Mustafa Bey Mahallesi sâkinlerinden Osman Bey b. Ali odabaşı nâm meclis-i şer‘i şerîf-i envverde dîvân-ı humâyûn kâtiplerinden umdete’l-ekrân işbu râfi‘u’l-vesîka El-Hâc Mehmed Said Efendi b. Mustafa mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “silk-i mülkümse münselik emlâkımdan olup Medine-i Üsküdar’a tâbi‘ Kādî karyesinde Moda burnu nâm mahalde vâkı‘ bir tarafdan dakîki El-Hâc Osman bağı ve bir tarafdan kayıkçı Derviş veresesi bağı ve bir tarafdan imam bağı ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud tahmînen on iki dönüm bir kıt‘a kurûmi mülk bağımı babam müteveffâ-ı Ali Odabaşı ve anam mütefevviye Rabia’nın iştirâk mülkleri olup bade’l-vefât bâkī mevrus olmağla bağ-ı mahdud-ı mezkûr ile hâlâ üzerinde mevcud mahsuli ile ma‘ân tarafeynden îcâb ve kabulî hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şerî ile bi-ssaffike vâhide dört yüz elli guruşa mûmâileyh El-Hâc Mehmed Said Efendi’ye bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum dört yüz elli guruşu bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyedim ba‘de’l-yevm bâğ-ı mahdud-ı mekurda ve mahsulunde benim kat‘â alâka ve medhalim kalmayıp mûmâileyh El-Hâc Mehmed Said Efendi’nin mülk-ı müşterâsı ve hakk-ı sarfıdır keyfe-mâyeşâ’ ve yahtâr mutasarrıf oldun, dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-er‘î mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî 12 cemaiyelevvel sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Eş-şeyh Ali Efendi b. El-methum Nasuh, taloor Derviş Mehmed b. Mustafa, Derviş Halil b. Hüseyin, Mustafa Beşe b. Ahmed, Dakîki El-Hâc Osman, cemâmi Hüseyin, Subaşı El-Hâc Hasan, Ali Usta, Mehmed Usta, Veli Usta.

242) Fi’l-âsıl-ı vilâyeti Anadolu’da Bolu Sancağında Eflâg Bolu kazâsına tâbi‘ Pirel nâm karye ahâlisinden olup medine-i Üsküdar’da Sesci başı Mahallesinde sâkin Halil b. Ali nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu râfi‘u’lvesîka İbrahim b. Ahmed nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “akd-i âti’z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlakımdan olup karye-i mezbûrede vâkı‘ lede’l-ahâli ve’l-cirân ma‘lume’l-hudud ve’l-müştemilât bir bâb

mülk-ı menzilde ve etsâlında vâkı‘ bağçede hissemi ve harman yerlerinde olan nısf-ı hisse-i şâyi‘amla değirmende olan hisse-i ma‘lumemi tarafeynden îcâb ve kabulî hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iyye ile yasfika vâhide yirmi guruşa mezbûr İbrahim’e bey‘ ve temlîk ve mahallinde kîza teslît eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve kabul edip yine karye-i mezbûre hudûdu dâhilinde taht-ı şerîfimde olam ma‘lume’l-kıt‘â tarlalarda olan nısf hissemi dahi bâ-marifet sâhib-i arz altmış guruş bedel mukābelesinde mezbûr İbrahim fera‘ ve tefvîz eylediğimde ol dahiber minvâl-i muharrer tefevvüz ve kabul eyledikden sonra semen-i merkum yirmi guruş ile bedel-i merkum altmış guruş ki cem‘ân seksen guruşu mezbûr İbrahim Yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim ba‘de’lyevm emâkda olan hisse-i mezkûrelerimde kat‘â benim alâka medhalim kalmayıp müşteri-i mezbûr İbrahim’in mülk-i müşterâsı ve arazi-i merkumda olan nısf-ı hakk * olmuştur” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî 14 cemaziyelevvel sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: El-Hâc Osman b. İsmail, Mustafa Efendi b. Feyzullah, Halil Bey b. Abdulcelil, İbrahim Beşe b. Abduşcelil, Halil Beşe b. Musa, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed.

243) Medine-i Üsküdar’da Gülfem Hatun Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkda muharrerü’l-esâmi muslimîn ta‘rifleriyle muarref olan Ümmügülsüm bt. Hüseyin nâm Hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zevc dahili işbu râfi‘u’l-vesîka Hüseyin b. Hasan nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “mezbûr Hüseyin zevcim olup beynimizde hüsn-ı zindegânımız olmayıp ben hul‘a tâibe olduğum ecilden mezbûrun zimmetinde mutekarrır ve ma‘kudu’n-ileyh olan bin iki yüz akçe mihr-i müeccelim ile nafaka ıddet-i ma‘lumem üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcem merku Hüseyin ile muhala‘a-ı sahîhe-i şer‘iyye ile muhâla‘a eylediğimde ol dahiber vech-i mharer hul‘-ı mezbûru ba‘de’lkabul hukuk-ı zevciyette müteallika âmme-i deâvî ve mütâlebâttan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik” dedikde, gıbbEt-tasdîki’ş-şer‘î mâhüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî selh-i rebi’ulahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâ: İmam Ahmed Efendi b. Süleyman, Osman Çelebi b. El-Hâc Süleyman, Ömer Çelebi b. El-Hâc Mustafa, Es-Seyyid Mehmed b. Ebubekir, İbrahim Çelebi b. Mustafa, Abdullah b. Mehmed.

244) Medine-i Üsküdar’a tâbi‘ Kādî karyesi sâkinlerinden Mustafa b. Abdullah nâm kimesne bundan akdem Moskov seferine gidip esîr olmağla hayat ve memâtı ma’lum olmayıp mefkûd olduğu lede’ş-şer‘u’l-enver müta‘yin olan mefkûdı mezbûr Mustafa’nın karye-i mezbûrede vâkı‘ ma‘lume’l-hudud bağını ve sair eşyâ-ı memlûkesini zabt ve hızf emrini rü’yete bir vasî nasb ve ta‘yin olunmak lazım ve mühim olmağın mefkûd-ı mezbûrun zevcei menkûhesi işbu râfi‘u’l-vesîka Aişe bt. Ali nâm hatun müstakîme ve vesâyet uhdesinden gelmeğe kadar olduğunu zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmi bariz müslimîn ihbarlarıyla müta‘yin olundukdan sonra hâkimi muvakkı‘ sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsni me’âb Efendi hazretleri dahi mezbûre Aişe’yi ber vechi muharrer vasî vakîm nasb ve ta‘yin buyurduklarında oldahi vesâyeti mezbûreyi kabûl ve merâsimini edâya ta‘ahhud ve iltizam etmeğin. Mâ-hüve’lvâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. fî’l-yevmi’l-hâdî aşer min cemaziyelevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, Ahmed Efendi b. Ebubekr, Veli Bey b. Mehmed, Elhâc Hanefi b. Ali.

245) Medine-i Üsküdar 'da Arakyacı El-Hâc Mehmed Mahallesi sâkinelerinden Ayşe bt. Veli Bey b. Ömer nâm hâtun tarafından ber vecih-i âtî vekîl olduğu zâtı mezbûreyi bi'lma'rifeti'ş-şer'iyye ârifan mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Hasan Çelebi b. Mehmed ve Mehmed b. Ahmed nâm kimesneler şehâdetleriyle şer'an sâbit olan babası Veli Bey b. Ömer nâm kimesne meclîs-i şer'-i şerîf-i enverde zevc-i dâhili işbu râfi'u'l-vesîka Ali Beşe b. Mehmed nâm kimesne mahzarında bi'l-vekâle ikrâr ve takrr-i kelâm edip "mezbûr Ali Beşe müvekkilem mezbûrenin zevci olup beyinlerinde hüsni zındeganları olmayıp hul'a tâlibe olduğu ecilden mezbûrun zimmetinde mütekarrır ve ma'kudu'naleyh olan altıbin akçe mihr-i müeccelinden fâri'a ve nafaka ıddeti ma'lumu ve me'ûnet-i süknâsı üzerlerine zevci mezbûr ile muhala'a-ı sahîhe-i şer'iyye ile muhala'a eylediğinde ol dahiber vechi muharrer hul'-ı mezbûru ba'de'l-kabul hukukı zevciyete ve mezbûrun ferâşından hasıl hamli zuhur ederse erkek olursa yedi yaşına ve kız olursa dokuz yaşına değin kendi malından nafaka ve kisve eylemek üzre mu'accel otuz guruşa merâtibde o akiddden târihi kitaba gelince beyinlerine cereyan eden ahz ve i'tâya ve gayri müteallika âmme-i deâvî ve mutâlebâttan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledi" dedikde, gıbbe'ttasdîki'ş-şer'î vekîli mezbûr meclîsi şer'de takrr-i kelâm edip "kızım müvekkile-i mezbûre mihr-i merkûm ve ve mu'ccel olan meblağ-ı merkum üçyüz bir sene ahz ederse me'hûznesi kefîl ve zâmin oldum" dedekde, mâ-hüve'l-vâki' bi't-taleb ketb olundu. fî'lyevmi'l-aşer min cemaziyelevvel li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Elhâc Mustaf b. Süleyman, Halil Çelebi b. Ali, Molla İbrahim b. Ali, Ömer Beşe b. Mehmed, Mustafa Beşe b. Osman, Molla Mehmed b. Elhâc Ahmed, ve gayrihim.

246) Medine-i Üsküdar'da Hasan Ağa Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı Mustafa b. Halil ve Hasan b. Ramazan nâm kimesneler ta'rifleriyle mu'arrefe olan Hatice bt. Abdullah nâm Hâtun meclîs-i şer'i şerîf-i enverde zevci dâhili işbu râfi'u'lvesîka Es-Seyyid Musa b. Dursun nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "mezbûr Es-Seyyid Musa zevcim olup beynimizde hüsni zındegânımız olmayıp ben hul'a tâlibe olduğum ecilden mezbûrun zimmetinde mutekarrır ve ma'kudu'n-aleyh olan üçbin akçe mihri müeccelimden fâriğa ve nafaka ıddeti ma'lûme ve me'ûnet-i süknâm üzerlerine zevcim mezbûr Es-Seyyid Musa ile muhala'a-ı sahîhe-i şer'iyye ile muhala'a eylediğimde oldahi ber vech-i muharrer hul'-ı mezbûru ba'de'l-kabul hukuku-ı zevciyete ve sair beynimizde cereyan eden ahz ve i'tâ mu'alât-ı şettaya müte'allike âmme-i de'âvî ve mutâlebâttan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik" dedikde, gıbbe't-tasdîki'şşer'î mâ-hüve'l-vâkı bi't-taleb ketb olundu. fî'l-yevmi'l-hâmis aşer min cemaziyelevvel li-sene erba'a ve hamsn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'lhâl: Veli Bey, EsSeyyid Süleyman b. Hüseyin, El-Hâc Hanefi.

247) Husus-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahrîri için savb-ı şer'-i enverden me'zunen irsâl olunan Mevlâna Ahmed Efendi b. Ebubekir medine-i Üsküdar'a tâbi' karye-i Kādî karyesine varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi muslimîn

huzurlarında akd-i meclis-i şer‘-i şerîf ettikde kerye-i mezbûrede vâkı‘ vakfından olan ma‘lume’l-hudûd bir bâb nülk menzilin nısfı Hatice bt. Abdullah nâm hâtunun tasarrufunda ve nısf-ı âharı müteveffi Hüseyin b. Hamza’nın el-hâ’l-vefât tasarrufundan olup ba‘de’l-vefât sulbi sagîr oğlu Mustafa ile sulbiye-i sagîre kızı Hamideye münâsefet ettikde âdî ile intikâl eylediğimi lede’ş-şer‘u’l-enver zâhire temâyan oldukdan sonra sagîr-i mezbûrun tesviye emrine vasiye mensûbesi olan işbu râfi‘u’l-vesîka anası mezbûre Hatice Hatun meclis-i ma‘kud-ı mezkûrda bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip sagir-i mezbûrun menzil-i merkumda olan rebi‘ hissesinden gayri ism-i mâl etlâk olunur bir nesnesi olmayıp nafaka ve kisveye işd-i ihtiyâcı olmağla sagîr-i mezbûrun hissesi bâ ma‘rifet mütevelli bedel-i misliyle ile âhar ferâ‘ ve bedelinden sagir-i mezbûr infâka kıbel-i şer‘den bi’l-vesâye izin verilmek matlubumdur, dedikde, fî’l-hakīka hâla vâsiye-i mezbûrenin bâlâda bast ve beyân ve tafsîl ve îyân eylediği minvâl üzere olduğu zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî ihbarlarıyla nemâyan olmağın sagîr-i mezbûrun hissesini ber vech-i ma‘rifet-i mütevelli ile âharın ferâ‘a kıbel-i şer‘den izin birle. Vâkı‘-ı hâli Mevlâna mezbûr mahallinde muharrer ba‘de ma‘ân mürsel Abdullah Çelebi ve El-Hâc Hanefi ile mevlis-i şer‘e gelip alâvukûihî inha ve ihbâr etmeğin. Mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî 10 cemaziyelevvel sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Veli Ağa b. Mehmed, Hasan Bey, Mustafa Çelebi b. Mehmed, Hamamî Hüseyin Ağa b. Süleyman, İsmail b. Abdullah, Ali b. Mehmed, Mehmed Ağa b. El-Hâc Ahmed.

248) Medine-i Üsküdar’da Mehmed Paşa Mahallesi sâkinlerinden İbrahim Çelebi b. Hüseyin nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerif-i enverde işbu râfi‘u’l-vesîkâ Yağcı Ömer Beşe b. Numan nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrir-i kelâm edip “mezbûr Ömer Beşe târihi kitabdan bir gün mukaddim Eminönü iskelesinde bakde’z-zehr depme ile kasığımın sol tarafına imdâ darb ve kasığım yarılmıştır deyü bundan akdem taleb ve da‘vâ eylediğimde ol dahi ikrâr edip bir’ine tevkîf olunmuştu, elhâleti hâzihi beynimizde musallihûn tavassut edip ben da‘va-ı mezkuremden fâri‘ olup husus-ı merkûme * *müte‘allika âmme-i deâvîden mezbûr Ömer Beşe’nin zimmetini ibrâ ve iskât eyledim” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâhüve’lvâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. fî’l-yevmi’r-rabi‘ aşer min cemaziyelevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Tosyalı Hafız Mehmed Efendi b. Mehmed, Yakcı Said Beşe b. Hüseyin, İmam İbrahim Efendi b. Mustafa, Balaban İskelesi Kethüdâsı Es-Seyyid Osman

249) Medine-i Üsküdar’da Selman Ağa Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı Ahmed Çelebi b. Mustafa Veli Bey b. Mehmed nâm kimesneler ta‘rifleriyle mu‘arrefe olan Rukiye bt. Mustafa nâm hatun meclîs-i şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhala‘ı işbu râfi‘u’l-vesîka Ömer Beşe b. Mehmed nâm kimesne mahzarında bi-tev‘ihâ ikrâr ve takrr-i kelam edip “mezbûr Ömer Beşe zevcim olup beynimizde hüsni zındegânımız olmamağla ben hul‘a tâlibe olduğum ecilden mezbûrun zimmetinde mutekarrır ve ma‘kudu’naleyh olan ikibin akçe mihr-i mü’eccelimden fâriğa olup nafaka ıddet-i ma‘lumem ve me’ûneti süknâm üzerlerine mezbûr Ömer Beşe ile muhala‘a-ı sahîhe-i şer‘iyye ile muhala‘a eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer hul‘-ı mezbûru kabul ettikden sonra hukuk-ı zevciyete ve sâir beynimizde

ahz ve i‘tâya müte‘allika âmme-i de‘âvî ve kâffe-i mutâlebât ve Eymân ve muhasemâtdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik” dedikde gıbbe’t-tasdîki’şşer‘ mâ-hüve’lvâkı‘ bi’ttaleb ketb olundu. fî’lyevmi’s-sâdis aşer min cemaziyelevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Bosnalı Ahmed Çelebi b. Mustafa, Veli Bey b. Ahmed, Mehmed Efendi b. Ahmed, Ahnmed Efendi b. Ebubekir, Hasan Bey b. Ramazan.

250) Medine-i Üsküdar’da Solak Sinan Mhallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyli vesîkada muharrerü’l-esâmî müslimîn ta‘rifleriyle mu‘arrefe olan işbu râfi‘u’lvesîka Fatıma bt. Ali nâm hatundan ber vech-i âtî istihbâr-ı şer‘î sudurundan sonra dergâhı âlî dâmı mahfûfa bi’l-me‘âli yeniçerilerin otuzbir cemaatin bir ikrârı Mehmed Beşe b. İbrahim ve Karakollukcu Mustafa b. Mehmed nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclîs-i şer‘e hâzırân olup istihbâr olundukda fî’l-hakīka işbu müstahber-i mezbûre Fatıma’nın zevci Sirâc Hüseyin b. Abdullah b. Abdulmennan nâm kimesne târih-i kitabdan dört sene mukaddim Moskov Seferinde Kalburun nâm mahalde bizim huzurumuzda şehiden vefât eyledi bizler mu‘ayene ve müşâhede eyledik” deyü ali tarike’ş-şehâde haber vermeleriyle vâki‘ı hâli hıfza’l-makal ketb olundu. fî’l-yevmi’s-sâdis aşer min cemaziyelevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’lhâl: Mehmed Efendi b. Mehmed, Veli Bey b, Elhâc Hanefi b. Ali, EsSeyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan.

251) Medine-i Üsküdar’da Hacı hâtun Mahallesi sâkinlerinden Ali Çelebi b. Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu râfi‘u’l-vesîka Tohânelizâde El-Hâc Mustafa Efendi b. El-Hâc Mehmed Efendi tarafından ber vech-i âtî tasdîke vekîl müseccili olan Ahmed Çelebi b. İsmail Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “akd-i âti’z-zikrn suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkmdan olup mahalle-i mezbûrede vâkı etraf-ı erba‘adan İbrahim Beşe ve El-Hâc Abdullah ve Mehmed Dede Mehmed Çelebi mülkleri ve tarîk-i âmm ile mahdud ve tûla ve arza mecsâb yüz elli zirâ‘ arza üzerinde mebnî iki bâb fevkânî oda ve bir metbah ve bir mikdar havlu ve bağçeyi müştemil bir bâb mülk menzilimi tarafeynden îcâb ve kabul hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iyye ile iki yüz guruşa müvekkil-i mâileyh El-Hâc Mustafa Efendi’ye bey‘ ve temlîk ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum ikiyüz guruşu müşteri-i merkum mâileyh yedinden bi’t-tamam ve’l-kemal ahz u kabz eyledim ba‘de’l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat‘a alâka ve medhalim kalmayıp müvekkil-i mmâileyhin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur kyfe-mâyeşâ’ ve yahtâr mutasarrıf olsun” dedidkde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâveka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî 18 cemaziyelevvel sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Osman Çelebi b. Hızır, Halil Efendi b. Hüseyin, Osman Ağa b. Abdullah, Veli Bey b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan.

252) Medinei Üsküdar’da Hamza Fakıye Mahallesi sâkinlerinden işbu râfi‘u’l-vesîka Elhâc Ahmed Ağa b. Musa nâm kimesne meclîsi şer‘-i şerîf-i enverde Veli Bey b. Mehmed nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrr-i kelâm edip “Medîne-i mezbûrede Tenbel Mahallesinde sâkin gâibe’l-beled Ahmed b. Mehmed b. Mustafa nâm kimesne binyüzelliüç senesi muharremü’l-haramın yirmiyedinci

günü benim malımdan olmak üzere karındaşım Ayşe nâm hatun yedinden istikrâz ve kabz eylediği üçyüzyirmiüç guruş deyni mukabelesinde emlakından Medîne-i mezbûre hâricinde Balıkçı Ayazması nâm mahalede vâki‘ etrâf-ı erba‘adan Balıkçızâde Ahmed Beşe ve Mustafa ve Hamamî oğlu ve ba‘zâ Kürkcüoğlu bağları ve tarîki âm ile mahdud tahminen otuz dönüm mikdârı bir kıta bağını istiğlâl rehin vaz‘ ettikden sonra târih-i mezbûrdan bir sene tamamına değin otuzbeş guruş ücret ile ba‘de’l-tekâbız el-mer‘î gâib-i mezbûra îcâr eyledikde oldahi ber vechi muharrer isticâr ve kabûl eyledikden sonra târihi mezbûrdan bir sene tamamında edâ ve teslîm edemezsem bağ-ı mahdud-ı mezkuru ba‘de’l-müzâyede semen-i misliyle âhara bey‘ u kabz semene ve semeninden deyni merkum ile ücret-i mersûmeyi edâya, fazla kalırsa kendüye îsâle ve ahz u kabz ve îsâl mütevakkıf olduğu umûrun kilyesine tarafından mezbûr Veli Bey’i küllemâ ızletüke fe-ente vekîli ve nâ’ib-i münâb nasb ve ta‘yîn eylediğinde ol dahiber vech-i muharrer vekâlet-i mezbûreyi kabûl ve merâsimini edâya taahhüd ve iltizam etmekle hâlâ müdedet-i merkûme tamama olup üç ay dahi ziyâde murûr edip mezbûr Ahmed gâib olmağla mekânı ma‘lum olmadığı ecilden ber vech-i muharrer vekâletine binâen bağ-ı merkumu bey‘ ve edâ-ı deyne vekîl-i mezbûr Veli Bey’e tensiye olunmak matlubumdur” dedikde, gıbbe’s-suâl ve’l-inkâr med‘ı mezbûrdan med‘âsını mebyine-i beyyine talep olundukta advel ahrâr ricâl-i müslimînden olup Medîne-i mezbrede Selman Ağa Mahallesi sâkinlerinden Osman b. İbrahim ve Mustafa b. Ali nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclîs-i şer‘e hâzırân olup esre’l-istişhâde fi’l-hakīka medinei mezbûrede Tenbel Mahallesi sâkinlerinden gâib-i ani’l-beled Ahmed b. Mehmed b. Mustafa nâm kimesne iş-bu med‘-i mezbûrun yedinde olan istiğlâl hücceti mantukunca yedinde mülkü olup Balıkçı Ayazmasında vâkı‘ etrafı erba‘adan Balıkçızâde ve Ahmed Beşe ve Mustafa ve Hamamî oğlu ve ba‘zâ kürkçü oğlu bağları be tarîk-i âm ile mahdud tahminen otuz dönüm miktarı bir kıt‘a bağını istğlâl li-rehin vaz‘ ettikden sonra târih-i mezbûrdan bir sene tamamına değin otuzbeş guruş ücret ile ba‘de’t-tekâbız el-mer‘î gâib-i mezbûr Ahmed b. Mehmed b. Mustafa’ya îcâr eyledikde ol dahiber vech-i muharrer isticâr ve kabûl ettikden sonra tarihi mezbûrdan bir sene tamamında edâ ve teslîm edemezsem bağ-ı mahdud-ı mezkuru ba‘de’l-müzâyede semeni misliyle âhara bey u kabz semen ve semeninden deyn-i merkum ile ücret-i mersûmeyi edâya fazla kalırsa kendüye îsâle ve ahz u kabz ve îsâl mütevakkıf olduğu umûrun küllisine küllemâ ızletüke fe-ente vekîl-i mazmûnu üzre azl ve inizalden masûne vekâleti devriye ile mezbûr Veli Bey’i bizim huzurumuzda vekîl ve nâ’ibi münâb nasb ve ta‘yîn eyledikde ol dahi vekâlet-i mezbûreyi kabûl ve merâsimini kemâyini‘i edâya taahhüd ve iltizam edip müddet-i merkûme tamam ve gâ’ib-i merkûmun mekânı mağlum olmamağla üç ay dahi ziyâde murûr eyledi, biz bu hususabu vecih üzre şâhitleriz şehâdet dahi ederiz deyü her biri edâ-ı şehâdet-i şer‘iyye eylediklerinde ba‘de reâyat-ı şerâyite’l-kabul şehâdetleri makbûl olmağın mûcibince ba‘de’l-hükm ve’t-tenbiye mâ-hüve’l-vâkı bi’t-taleb ketb olundu. fî’l-yevmi’s-sâbi‘ aşer min cemaziyelevvel sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, Mehmed Emin Efendi b. Ahmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan.

253) Mahmiye-i İstanbul’da Manisalı Mehmed Paşa Mahallesi sâkinlerinden Es-Seyyid Abdullah Ağa b. nâm kimesne medine-i Üsküdar’da meclis-i şer‘-i şerîf-i

enverde iş-bu râfi‘u’l-vesika Ali Çelebi b. Mehmed nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrir-i kelâm edip “akd-i âti’z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup medine-i mezbûre mahallatından Hacı Hatun Mahallesinde vâkı‘ etraf-ı erba‘adan Mehmed Çelebi ve İbrahim Beşe ve El-Hâc Abdullah ve Mehmed Dede mülkleri ve tarîk-i âm ile mahdud dolâ ve arza bi-hesâb terbi‘i yüz elli zirâ‘ arsa üzerinde mebnî iki bâb fevkânî oda ve bir metbah ve bir mikdar havlu ve bağçeyi müştemil bir bâb mülk menzilimi tarafeyneden îcâb ve kabul-i hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile iki yüz guruşa merkum Ali Çelebi’ye bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve kabul eyleikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum iki yüz guruşu mezbûr Ali Çelebi yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim bâ‘de’l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat‘a alâka ve medhalim kalmayıp merkum Ali Çelebi’nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur keyfemâyeşâ’ ve yahtâr mutasarrıf olsun” dedikde, gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî 17 cemaziyelevvel sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Osman Çelebi b. Hızır, Halil Efendi b. Hüseyin, Osman Ağa b. Abdullah, Veli Bey b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hsan Bey b. Ramazan.

254) Medine-i Üsküdar’da Kefere Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî müslimîn ta‘rifleriyle muarefe olan Takona bt. Ağna nâm nasraniye meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu râfi‘u’l-kitap Tophanelizâade El-hac Mustafa Efendi tarafından ber vech-i atî tasdîke vekîl-i müseccil olan Ahmed Çelebi b. İsmail Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “ Akd-i âti’z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlakımdan olup mahalle-i mezbûrede vâkı‘ bir taraftan sultan mülkü ve bir taraftan Fütuni Nasraniyye mülkü ve bir taraftan Ahmed mülkü ve bir taraftan tarik-i âm ile mahdud dolan ve arzan bi-hesabe terbi‘i ikiyüz on beş zira‘ arsa üzerinde mebnî üç bâb fevkânî oda ve bir tahta boş ve tahtada iki oda ve sofa ve bir metbah ve kenîfi ve bir mikdar bâğçe-i müştemil bir bağ mülk menzilimi tarafeynden îcab ve kabulî hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile altıyüz guruşa müvekkil-i mûmâ-ileyh El-hac Mustafa Efendi’ye bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahibervech-i muharrer iştira‘ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı merkum altıyuz guruşu müvekkili mümaileyh yedinden bi’t-tamam ve’l-kemal ahz u kabz eyledim, mezil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat‘a alâka ve medhalim kalmayıp müvekkil-i mümaileyhin mül-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur, keyfe mâyeşa’ ve yahtar mutasarrıf olsun” dedikte gıbbe’t-tasdiki’ş-şer‘î mâ-huve’l-vâkı‘ bi’t-talep ketb olundu. Fi’l-yevmi’s-sâmin aşer min cemaziyelevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Osman Çelebi b. Ömer, Halil Efndi b. Hüseyin, Osman Ağa b. Abdullah, Vel,i Ağa b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed.

255) Medine-i Üsküdar’da Pazarbaşı Mahallesi sâkinelerinden Güher bt. Abraham veledi Nikola nâm nasraniye tarafından ber vech-i âtî vekîl olduğu zâtı mezbûreyi bi’l-muarrefeti’ş-şer‘iyye ârifân Ağya veledi Mihail ve Ohan veledi

Pedoros nâm zimmîler şehâdetleriyle sâbit olan zevci İvanos veledi Panos nâm zimmî meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde iş-bu râfi‘u’l-kitab Tophanelizâde El-Hâc Mustafa Efendi b. Mehmed Efendi tarafından tasdîke vekîl-i müsecceli Ahmed Çelebi b. İsmail Efendi mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrir-i kelâm edip “Akd-i âti’z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup mahalle-i mezbûrede vâkı‘ bi Tarafdan na‘lıcacı ve bir tarafdan bakkalcıoğlu mülkleri ve bir tarafdan tarîk-i hâss ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud tûlen ve arzen bi-hesâb terbîği yüz otuz iki zirâ‘ arsa üzerinde mebnî iki bâb fevkânî oda ve bir sofa ve tahtânî bir oda ve iki metbah ve iki bi’rimâ ve bir mikdar havluyu müştemîl bir bâb mülk menzilimi Tarafeyneden îcâb ve kabul-i hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile dört yüz guruşa müvekkili mâileyh El-Hâc Mustafa Efendiye bey‘ ve temlk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum dört yüz guruşu müvekkii-i mâileyh yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim bâ‘de’l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda müvekkil-i mezbûrun kat’a alâka ve medhalim kalmayıp müvekkil-i mâileyhin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur, keyfemâyeşâ’ ve yahtâr mutasarrıf olsun” dedikde, gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî 22 cemaziyelevvel sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Osman Çelebi b. Sefer, diğer Osman Ağa b. Abdullah, Halil Efendi b. Hüseyin, Mustafa Çelebi b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc Hanefi b. Ali.

256) Husus-ı âti’l-beyânın ketb ve tahrîri için savb-ı şer‘-i enverden me’zunâ irsal olunan Mevlana Ahmed Efendi b. Ebubekir medine-i Üsküdar’a tâbi İstavros Karyesine varıp zeyl-i vesîka muharrerü’l-esâmî müslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şer‘-i şerîf ettikde karye-i mezbûre sâkinlerinden Molla Mustafa b. İbrahim ve me’zun Molla İsmail b. Abdullah nâm kimesneler tarafından ber vech-i âtî ikrâra vekîl olduğu Molla Mustafa b. İbrahim ve me’zun Molla İsmail b. Abdullah nâm kimesneler şehâdetleriye şer‘an sâbit olan Mehmed Beşe b. Abdullah nâm kimesne meclis-i ma‘kud-ı mezkûrda işbu râfi‘u’lvesîka Safiye bt. Abdullah nâm hâtun tarafından tasdîke vekîl olan Ahmed Beşe b. Hasan mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “müvekkil-i mezbûrun silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup karye-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan Rukiye Hatun ve bir tarafdan hazinedar Ali Ağa ve bağzan İsmail Efendi mülkleri ve iki tarafdan tarîk-i âm ile mahdud bir bâb fevkânî oda ve bir sofa ve ahır ve kenîf müştemil bir bâb mülk menzilin nısfı müvekkili mezbûrun ve nısf-ı şâyi‘ âharı Ahmed Beşe’nin mülkü olmağla müvekkil-i mezbûr Mustafa nısf-ı hissesini Tarafeyneden îcâb ve kabul-i hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î müvekkile-i mezbûre Safiye’ye kırk guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum kırk guruşu müvekkile-i mezbûre yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim fîmâbâ‘d menzil-i mahdud-ı mezkûrda olan hisse-işâyi‘inde müvekkil-i mezbûrun kat’a alâka ve medhali kalmayıp menzil-i mahdud-ı mezkur müvekkil-i mezburun mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur, keyfemâyeşâ’ ve yahtâr mutasarrıf olsun” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî 17 cemaziyelevvel sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: İmam İbrahim Efendi b. Abdulkerim, Süleyman b. Ali, Mehmed Beşe b. Mustafa, Molla Mustafa b., Molla Abdullah Çelebi.

257) Medine-i Üsküdar'da Mîrâhur Mahallesinde sâkin Saka İbrahim b. Mehmed nâm kimesne meclis-i şer'-i hatîrda yine tâife-i mezbûreden işbu râfi'u'l-vesîka Ahmed b. Ömer nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "ben mahalle-i mezbûrede saka olup bir mahallede olan sakanın hududuna âhar mahallede olan saka taarruz etmemek nizâm-ı kadîm olmağla ben rızam ile hizmet-i mezkûreyi rü'yet etmek üzere rızam ile mezbûr Ahmed'e kasrid ve bir kırba arka bıçak def' ve teslîm eylediğimde ol dahiahz u kabz ve tesellüm edip fî-mâba'd mezbûr Ahmed benim yerime saka olup müdahale etmemek üzere tahhüd ve iltizâm eylediğimde mezbûr Ahmed dahi bana teberru'a medfu'u olan kırk beş guruş mutalebesinden benim zimmetimi ibrâ ve iskât eyledi birbirimiz ile kat'a da'vâ ve husumetimiz yoktur" dedikde, gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi's-sâbis ve'l-ışrîn min cemaziyelevvel sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Ebubekir b. Mustafa, Mustafa b. Mansur, Halil b. Süleyman, Es-Seyyid Süleyman Mehmed, Mustafa b. Ahmed, El-Hâc Hanefi b. Ali.

258) Medine-i Üsküdar'da Kefere Mahallesi sâkinelerinden zâtı Osman b. Abdullah ve Halil Çelebi b. Hüseyin nâm kimesneler ta'rifleriyle mu'arrefe olan Gül bt. Toros nâm nasraniye meclis-i şer'-i şerîf-i enverde umdet-i erbâb et-tahrîr ve ve'l-kâlem zübdet-i eshâb e't-tasdîr ve'r-rakim bais hâze'l-kitab şehrî tophanelizâde El-Hâc Mustafa Efendi b. Mehmed Efendi tarafından ber vech-i âtî husus-ı tasdîke vekîl-i şer'îsi olan Ahmed Çelebi b. İsmail Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "Akd-i âti'z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup mahalle-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan Kirkor zîmmî mülkü ve bir tarafdan Yarone nâm nasraniye mülkü ve bir tarafdan semerci Kirkor nâm zimmî mülkü ve bir tarafdan trîk-i âm ile mahdud tûlen ve arzen bi-hesab-ı terbi'i üç yüz zirâ' arsa-ı melûkem üzerinde mebnî iki bâb fevkâni oda ve bir bâb tahtânî oda ve bir bi'rimâ ve kenîf ve eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmire bağçeyi müştemil mülk menzilimi tarafeyneden îcâb ve kabul-i hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î müvekkil-i merkum El-Hâc Mustafa Efendi'ye beş yüz guruşa bey' ve temlîk ve teslîm ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm va kabz ve kabul edip semeni olan meblağ-ı merkum beş yüz guruşu müvekkil-i mûmâileyh yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim fîmâbâ'd menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat'a alâka ve medhalim kalmayıp müvekkil-i mûmâileyh El-Hâc Mustafa Efendi'nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur, keyfemâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî 25 cemaziyelevvel sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Halil Efendi b. Hüseyin, Osman Ağa b. Abdullah, Mehmed Efendi b. Ahmed, Ali Çelebi b. Hızır, Ahmed Efedni b. Ebubekir, Mustafa Efendi b.

259) Medine-i Üsküdar'da Serçe Mescid-i şerîf-i vakfının nakud-ı mevkûfesine bi'l-fiil mütevellisi olan El-Hâc Ömer Efendi b. Ebubekir nâm kimesne meclis-i şer'-i hatîrda işbu râfi'u'l-vesîka Saliha bt. İbrahim nâm hâtun mahzarında ikrâr ve

takrîr-i kelâm edip “mezbûre Saliha tarih-i kitabdan dört sene mukaddim işbu deyn-i temessükü mantukunca on sekiz sahan ve iki kapak rehni mukabelesinde asl-ı mâl vakfından otuz bir guruş istidâne ve kabz edip “asl-ı malu vakf olan meblağ-ı merkum otuz bir guruşun on sekiz bi-hak guruşunu mezbûre Saliha’dan taleb ve dâ‘va ettikde mezbûre Saliha dahi * mezkûrlarda cânib-i vakfa verdiğim merâyice bila devr-i şer‘idir deyü asl-ı mâl hesâb ederim deyü devr-i şer‘îyi inkar ettikde beyândan aczim zâhir olup mezbûreye yemin verdikde vakfı mezbûr mutazarrır olmak mütahkik olduğundan nâşı beynizmize musallihûn tavassıt edip mezbûre Saliha ile beni sekiz guruş üzerine nef‘an li’l-vakf inşâ’-ı akd-i sulh eylediklerinde ben dahi ber vech-i muharrer sulh-ı vakfa evveli ve infa‘ olmağın bi’t-tevliye sulh-ı mezbûru kabuli ve meblağ-ı merkum sekiz guruşu mezbûre Saliha yedinden vakf için ahz u kabz edip bâlâda mezkûr on sekiz sahan ve iki kapak rehinlerini ben dahi mezbûre Saliha’ya def‘ ve teslîm eylediğimde ol dahiyedimden ahz u kabz edip husus-ı mezbûra müteallika mezbûre Saliha ile kat‘a da‘vâ ve nizâ‘ım kalmamıştır” dedikde, gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî 26 cemaziyelevvel sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Es-seyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc Hanefi b. Ali, El-Hâc İsmail b. Abdullah.

260) Husus-ı âti’l-beyânın ketb ve tahrîri için savb-ı şer‘-i enverden me’zunâ irsal olunan Mevlana Ahmed Efendi b. Ebubekir medine-iÜsküdar’a tâbi‘ Kādî karyesine varıp zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî huzurlarında meclis-i şer‘-i şerîf ettikde karye-i mezbûre sâkinlerinden iş bu râfi‘u’l-vesîka Molla İbrahim b. Ahmed nâm kimesne meclis-i ma‘kud-ı mezkûrda bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip “yedimde mülküm olup karye-i mezbûrede Beyazıd Mahallesinde vâkı‘ bir tarafdan Arba emîni Gazi mülkü ve bir tarafdan destârî Mustafa Ağa bağı ve bir tarafdan Saliha Hatun mülkü ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud iki bâb fevkânî oda ve bir sofa ve metbah ve kenîf ve bir mikdar havluyu müştemîl bi bâb mülk-i menzili Eslinda nâm müteveffa-yı hoca Aişe nâm hâtunun yedinde mülkü olup ba‘de’l-vefât dört sehim babam Ahmed’e ve selese bağı bana mevrûs olmağla ben dahi dört sehimden biri bi’l-inzâ‘ mülkiyet üzerine mutasarrıf iken yedimde olan mülk-i nâmehctî zâyi‘ olmağın hakīkat-i hâl bi-garz-i müsliminden sual olunub yedime hüccet-i şer‘iyye itâ olunmak muradımdır” dedikde, zeyl-i vesîkada isimleri mastûr olub li-ecli’l-ihbâr meclis-i ma‘kud-ı mezkûr-ı hâzırûn olub isticâr olunduklarında fî’l-hakīka menzil-i mahdud-ı mezkûr aslında müteveffâ-yı mezbûre Aişe bt. Mehmed’in hayatında mülkü olup ba‘de’l-vefât rebı‘ zevci Ahmed ve seles-i erbâ‘ı işbu müstecir-i mezbûr Molal İbrahim’in mülk-i mevrûsudur deyü her biri ali tarîke’ş-şehâde haber verdiklerini Mevlana mezbûr mahallinde tahrir-i ba‘de ma‘ân-mürsel Çukadar Ömer Çelebi b. Halil ve mahzar El-Hâc Hanefi b. Ali ile meclis-i şer‘e kelip alâ-vukûihî inhâ ve ihbâr etmeğin. Mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-ışrîn min cemaziyelevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuḫudu’l-hâl: İmam El-Hâc Hasan Efendi b. Mehmed, Odabaşı Süleyman Ağa b.Ahmed, Es-Seyyid Mehmed b. Halil, Berber Osman Çelebi

261) Husus-ı âti't-tebânın mahallinde ketb ve tahriri için savb-ı şer‘-i enverden me'zûnen irsâl olunan Mevlâna Ahmed Efendi b. Ebubekr Medîne-i Üsküdar'a tâbi İstavros Karyesine varıp zeyl-i vesîkada muharreu'l-esâmi müslimîn huzurlarında akd-i meclîs-i şer‘i şerîf ettikde, karye-i mezbûre sâkinelerinden Hatice bt. Mehmed b. Hasan nâm hatunun zevci ve tarafından bey‘- âti beyâna ber vech-i âtî vekîl olduğu zâtı mezbûreyi bi'lma‘rifeti'şşer‘iyye ârifân İsmail Ağa b. Mustafa ve El-Hâc Hüseyin b. İbrahim nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an sâbit olan Mehmed Beşe b. Mustafa nâm kimesne mecls-i ma‘kud-ı mezkûrda kendi nefsinden asîl ve karındaşı El-Hâc Mehmed Ağa b. Ahmed tarafından ber vech-i âtî tasdîke vekîl olan fahre'l-akrân iş-bu râfi‘u'l-vesîka Ömer Ağa b. el-mezbûr El-Hâc Ahmed mahzarında bi'l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin müvekkilem mezbûrenin silk-i mülkünde münselik emlâkından olup karye-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan mezbûrân Ömer Ağa ve El-Hâc Mehmed Ağa mülkleri ve bir tarafdan Güğümbaşı İbrahim Ağa mülkü ve bir tarafdan Said Çelebi mülkü ve bir tarafdan tarîki âm ile mahdud bir bâb fevkâni oda ve bir sofa ve ahur ve kenf ve zât-ı işcârı müsmire ve gayri müsmireli bağçeyi müştemil tûlen ve arzen bi-hesâbı terebbi‘ ikiyüzyedi zirâ‘ arsa üzerinde ebniyeyi müştemil bir bâb mülk menzilimi cemîi müştemilâtı ile tarafeynden îcâb ve kabûli hâvî şurut-ı müfsideden ârî bey‘-bât-ı sahîh-i şer‘iyye ile mezburân El-hâc Mehmed Ağa ve Ömer Ağa'ya ale'l-iştirâke's-sevî ikiyüzüç guruşa bi'l-vekâle bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer ale'l-iştirâke's-sevî iştirâ ve etemellük ve teselüm ve kabul eyledikden sonra semen-i olan meblağ-ı merkum ikiyüzüç guruşu mezbur Ömer Ağa yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim fî mâ-ba‘d menzil-i mahdud-ı mezkurda refi‘am müvekkile-i mezbûrenin kat‘â alâka ve medhali kalmayıp müşteriyân-ı mezburân El-hâc Mehmed Ağa ve Ömer Ağa'nın ale'l-iştirâke's-sevî mülk-i müşterâları ve hakk-ı sarfları olmuştur keyfe mâ-yeşâ‘an ve yahtâr mutasarrıf olsunlar" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î vâki‘-ı hâlî Mevlâna mezbur mahallinde tahrir ba‘de ma‘an mürsel olunan Çukadar Ömer Çelebi b. Halil ve muhazır Elhâc Hanefi b. Ali ile meclîs-i şer‘e gelip alâ vukûihi inhâ ve iehbâr etmeğin. Mâ- veka‘ bi't-taleb ketb olundu. fi'l-yevmi'r-râbi‘ ve'l-ışrîn min cemâziyelevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Es-seyyid Mustafa Çelebi b. Mehmed, Mehmed Ağa b. Hasan, İsmail Ağa b. Mustafa, El-hâc Halil b.

262) Medine-i Üsküdar'da Mehmed Paşa Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharru'l-esâmî muslimîn ta‘rifleriyşe muarefe olan Ümmü bt. Şaban nâm hâtun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zevc dahili işbu râfi‘u'l-vesîka Mehmed Beşe b. Receb nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "mezbûr Mehmed Beşe zevcim olup beynimizde hüsn-i zindeganımız olmayıp ben hul‘a tâlibe olduğum ecilden mezbûrun zimmetinde mütekarrır ve makudu'n-aleyh olan bin akçe mihr-i müeccelim ile nafaka ıddet-i ma‘lumem üzerlerine meûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcim merkum Mehmed Beşe ile muhâla‘a-ı sahîhe-i şer‘iyye ile muhâla‘a eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer hul‘-ı mezbûru ba‘de'l-kabul hukuk-ı zevciyete müteallika âmme-i deâvî ve mutâlebât ve eymân ve muhasemâttan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât

eyledik" dedikde, gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi't-tâsi' ve'l-ışrîn min cemaziyelevvel li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Berber Mehmed Beşe b. İbrahim, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Ahmed Beşe b. Abdullah, Mustafa Bey b. Ahmed.

263) Medine-i Üsküdar'da Solak Sinan Mahallesi sâkinelerinden olub zâtı zeyl-i vesîka muharrerü'l-esâmî müslimîn ta'rifleriyle muarefe olanişbu râfi'u'l-vesîka Hâtim bt. Abdullah nâm hâtundan ber vech-i âtî istihbâr şer'î sudurundan sonra medine-i mezbûre mahallatından Mirahur Mahallesi sâkinlerinden Bostânî Osman b. Ömer ve Hüseyin b. Hasan nâm kimesneler li-ecil el-ihbâr meclis-i şer'e hâzırân olub istihbâr olundukda fî'l-hakīka işbu mütehayyire-i mezbûrenin sabıka zevci Ali Beşe b. Abdullah nâm kimesne târih-i kitabdan iki ay mukaddim medine-i mezbûrede Büyük İskele önünde bizim huzurumuzda mütehayyire-i mezbûreyi bâyinen tatlîk eyledi deyü her biri alâ-tarîke'ş-şehâde haber vermeleriyle vâkı'-ı hâl hıfza'l-mukâl bi'l-ittifâ ketb olundu. Fî 26 cemaziyelevvel sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Be b. Ramazan, El-Hâc Hanefi b. Ali, Mustafa b. Ahmed, El-Hâc İsmail b. Abdullah, Mehmed Bey b. İbrahim, Mustafa b. Halil.

264) Medine-i Üsküdar'da Mîrâhur Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ta'rifleriyle muarefe olan Ümmügülsüm bt. Mehmed nâm hâtun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde zevc-i dahili işbu râfi'u'l-vesîka Mustafa b. Mahmud nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrir-i kelâm edip "mezbûr Mustafa zevcim olup beynimizde hüsn-i zindegânımız olmayıp ben hul'a tâlibe olduğum ecilden mezbûrun zimmetinde mütekarrır ma'kud'un-aleyh olan beşyüz akçe mihr-i müeccelim ile ve mezbûrun ferâşından mütahassıl hamlim olmağla vaz'-i haml ile ıddetim munkabıza oluncaya değin nafakam üzerlerine ve me'ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzre zevcim mezbûr Mustafa ile muhala'a-ı sahîhe-i şer'iyye ile muhala'a olduğumda ol dahiber vech-i muharrer hul'-ı mezbûru ba'de'lkâbul hukuk-ı zevciyete müte'allika âmmei de'âvî ve mütâlebât ve eyman ve muhâsemattan her birimiz âharın zımmetini ibra-ı âm kât'u'n-niza'la ibrâ ve iskât eyledik" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. fî 28 min cemaziyelevvel sene 1154.

Şuhûdu'lhâl: Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Elhâc Hanefi b. Ali, Mustafa b. Said, El-Hâc İsmail b. Ömer.

265) Civar-ı Saltanat-ı aliyyede vâkı' Bursa Kazasına tâbi' Anadolu hisarı sâkinlerinden El-Hâc Abdurrahman Ağa b. El-Hâc Ali nâm kimesne medine-i Üsküdar'da meclis-i şer'-i şerîf-i enverde iş-bu râfi'u'l-vesika Es-Seyyid El-Hâc Ömer b. Ali ve Es-Seyyid El-Hâc Ömer b. Mustafa nâm kimesneler mahzarlarında ikrâr ve takrir-i kelâm edip "Akd-i âti'z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup medine-i mezbûreye muzâfe Adalar nahiyesine tâbi' Yakacık karyesinde vâkı' bir tarafdan Kurucuoğulları Hüseyin ve İbrahim bağları ve bir tarafdan Mahmud bağı ve iki tarafdan tarîk-i âm ile mahdud bir kıt'a kurûmî

mülk bağımı müştereyân-ı mezbûrâna ale'l-iştirâke's-sevî tarafeyneden îcâb ve kabul-i hâvî şrût-ı müfsideden ârî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î ile yüz kırk guruşa bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimde onlar dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum yüz kırk guruşu mezbûrân yedlerinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim, fîmâbâ'd menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat'a alâka ve medhalim kalmayıp mezbûrânın ale'l-iştirâke's-sevî mülk-i müşterâları ve hakk-ı sarfları olmuştur keyfemâyeşâ'an ve yahtârân mutasarrıf olsunlar" dedikde, gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî 28 cemaziyelevvel sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: El-Hâc Ali b. Mehmed, Hüseyin Beşe b., Es-Seyyid Mehmed b., Mustafa Beşe b. İlyas, Ali Beşe b. Osman, Ömer Ağa b. El-Hâc Osman.

266) Husus-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ve tahrri için savb-ı şer'i enverden me'zûnâ irsâl olunana Mevlâna Ahmed Efedi b. Ebubekir medine-i Üsküdar'a tâbi' İstavros Karyesine varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâm müslimîn huzurlarında akd-i meclîs-i şer'-i şerîf ettikde, mahmiye-i İstanbul'da Hüseyin Ağa Mahallesinde sâkin ilen bundan akdem vefât eden Çâderi El-Hâc Ahmed b. Abdullah'ın sulbiye-i sagîre kızı Havva'nın tesviye emrine vâsîsi olan işbu râfi'u'l-vesîka El-Hâc Mehmed b. Mustafa nâm kimesne meclis-i ma'kud-ı mezkûrda bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip "karye-i mezbûrede vâkı' etrafı erba'adan Emin Ağa ve Hüseyin Çelebi mülkleri ve tarîk-i âm ile mahdud ve bir bâb vakf-ı menzil ile yine karye hâricinde vâki' etraf-ı erba'adan Mısırlı El-Hâc Mehmed ve Kazanmancı bağları ve tarîk-i âm ile mahdud merhum Elhâc Ahmed'in kendi ve vakfından beher mâh yirmibeşer akçe icâre ile menzil ve onar akçe icâre ile bağ-ı müteveffayı mezbûrun bi'l-icâreteyn tasarrufunda olup ba'de'l-vefât sulbiyei kesîr kızı Fatıma ile vâsîsi olduğum sagîrei mezbûreye münâzefet intikal-i âdî ile intikâl etmişti, lakin menzili mezbûr ile bağ-ı mezkur harab olup hâsıl harcına vefâ etmediğinden mâ'adâ tağmir ve termim edecek babaları müteveffây-ı mezbûrdan müntakil malları dahi olmayıp zikr olunan bağ ve menzil-i mezburu ma'rifeti mütevelli ile âhar ferâğ ve bedelini a'mâli istirtâc edip hasıl olan nemâsıyla sagîrei mezbûreye infâk ve iksâ etmek sagîre-i mezbûre hakkında her vechile infa' ve evlâ olduğunu ahâli karyeden vukûfu olan işbu hâzırûn mefruz-ı müslimînden istihbâr olunup haberleri tahrrîr ve mûcibiyle yedime kıbel-i şer'den bi'l-vesâye bana izin verilmek matlubumdur" dedikde, hakīkat-i hâli vâsi-i merkumun takrîr-i meşrûhu üzre olduğu karyei mezbûre ahâlisinden bi-farz-ı müslimîn haberleriyle müta'yin oldukdan sonra menzil-i mezkur ile bağı merkumu bedeli misliyle âhara ferâğ ve bedelini kabz u a'mal ve istiryâh edip hâsıl olan nemâsıyla sagîrei mezbûreye infâk ve iksâ etmek üzre vasî-i merkûma kıbel-i şer'den izin birle. Vâkı'-i hâlî Mevlâna mezbûr mahallinde tahrir ba'de ma'an mürsel Çukadar Ömer Çelebi b. Halil İle ve mahzar El-Hâc Hanefi b. Ali ile meclîs-i şer'e gelip alâ vukû'ihî ifâde ve ihbâr etmeğin. Mâ-veka' bi'ttaleb ketb olundu. Fî 24 cemaziyelevvel sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: El-Hâc Halil b. İbrahim Efendi, El-Hâc Ali b. Elhâc Süleyman, İmam BAdurrahman Efendi b. Mehmed, İbrahim Odabaşı Bayram, Hasan Odabaşı b. Abdullah, Yusuf Çelebi b. Abdullah, Mehmed Beşe b. Abdullah.

267) Medine-i Üsküdar müzâfâtından Adalar nahiyesine tâbi‘ Maltepe nâm karyede sâkine iken bundan akdem hâlike olan Tanoş veledi İka veledi Manol nâm zimmînin sulb-i sagîr oğlu Riga ve sulbiye-i sagîre kızı Birbiye’nin anaları tesviye emirlerine vasiyeleri olan işbu râfiu’s-sefer Sultane bt. Eksori nâm nasraniye meclis-i şer‘de bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip karye-i mezbûrede vâkı‘ etraf-ı erba‘adan mir‘â ve bağ ve tarîk-i âm ile mahdud bir kıt‘a bostanı lil-hidân bi’l-icâreteyn tasrifinde olup ba‘de’l-hidân sagîrân-ı mezbûrânenin saffe-i intikâl-i âdî ile intikâl edip sagîrân-ı mezbûrânın nafaka ve kisveye işdi ihtiyâcları olmağın bostânî merkum dahi bâ-muarrefet mütevelli bedel-i misliyle âhara ferâ‘ ve yerli ister bağ olunub semâsiyle sagirân-ı mezbûrâna infâk ve iksâ olunmak huzurlarında herbir vechile nef‘ ve evlâ olmağın ber vech-i muharrer ferâha kıbel-i şer‘den izin verilmek bi’l-vesâye matlubumdur” dedikde, fî’l-hakīka hala vâsî-i mezbûrenin bâlâda bast ve beyânı tefkîl ve ziyan eylediği minvâl-i meşrûh üzre olduğu zeyl-i vesîkada muahrerrü’l-esâmî ahyarları ile tabir olunmağın nişân-ı merkumu bedel-i misliyle bâ-ma‘rifet mütvelli âhara ferağ ve bedelini istirtâh ve nemasıyla sagîrân-ı mezbûrâna infâk ve iksâ vasiye-i mezbûreye izin birle. Mâ-veka bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min cemaziyelevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Veli Bey b. Mehmed, Mehmed Efendi b. Ahmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Bey b. Said, Merata veledi Sifa, Gorgi veledi Mihail, Yuvan veledi Zahir, Basifo veledi Şirş.

268) Medinei Üsküdar müzâfatından Adalar nâhiyesine tâbi‘ Maltepe karyesinde sâkin iken bundan akdem hâlik olan Tanoş veledi Liko veledi Minol nâm zımmînin verâseti zevce-i metrûkesi Saltana bt. Eksori nâm nasraniye sulbî-i sagîr oğlu Rigo ve sulbiye-i sagîre kızı Brayeb münhasıra tashîh meselesi bi-hükmü’l-ferâ’iz yirmidört sehimden iğtibar olunup sehham-ı mezbûrenin üç sehmi zevcesi mezbûreye ve on dört sehimi oğlu mezbûra ve yedi sehimi kızı mezbureye isâbeti tahkîkinden sonra sagîrân-ı mezbûranın tesviye-i emirlerine kıbaeli şer‘den mansûbe vasiyeleri olan zevce-i mezbûre Saltana nâm nasraniye meclîs-i şer‘i hatîrda işbu râfi‘u’s-sefer Lazarı veledi Delot nâm zımmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “karye-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan Zaranka oğlu İntaş mülkü ve bir tarafdan Nikola mülkü ve bir tarafdan İstorol zımmî mülkü ve bir tarafdan leb-i deryâ ile mahdud iki bâb fevkânî oda ve tahtından bir bâb oda ve tahtânî bir bâb bakkal dükkanı üstünde bir oda ve kenîfi müştemil mülk menzili halike’l-helâk mülkü ba‘de’l-helâk benim ile sagîrân-ı mezbrâna mevrûs olup mülk-i menzil-i mahdud-ı mezkûru ashâb-ı hayrattan Feyzullah Efendi vakfına yüzatmışbeş guruş sabit olan deyni için rehin olmağla gerek merfûfei mezbûre ve gerek Keresteci zımmîye kezâlik sâbit olan yüzotuzbeş guruş dindâr olunmak üzre müşteri-i mezbûr bey‘ olunmak lazım gelip taraf-ı şerden izin hücceti mantûkunca ba‘de’l-müzâyede ve inkıta‘ı’r-rağbe üçyüz guruşa kara ve ziyâde ile taleb-i âhar zuhur etmeyip semeni merkûm menzili mahdud-ı mezkûrun semen-i misli olduğu zeyli vesîkada muharrerü’lesâmî ihbarlarıyla lede’ş-şer‘u’l-enver zâhir ve nemâyan oldukdan sonra menzili mahdud-ı mezkuru * ba‘de’l-fekk tarafeynden îcâb ve kabûli hâvî bey‘-i bâtı sahîh-i şer‘îüçyüz guruşa mezbûr Lazarî’ye bey‘ ve temlîk teslîm eyledikde ol dahiber vchi muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl eyledikden sonra

semeni olan meblağ-ı merkûm üçyüz guruşu bi'lesâle ve bi'lvekâle mezbûr Lazari yedinden bi't-tamam ve'lkemâl ahz u kabz eyledim ba'de'lyevm menzil-i mahdud-ı mezkurda ve dukanda benim kat'â alâka ve medhalim kalmayıp mezbûr Lazari zımmînin mülk-i müşterâsı ve hakkı serfı olmuştur, keyfe mâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâki' bi't-taleb ketb olundu. Fî 27 min cemaziyelevvelsene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: şâhidun sâbikûn.

269) Mahmiye-i İstanbul'da Odunkapısında Keresteci tâ'ifesinden iş-bu râfi'u's-sefer Lazari veledi Delot nâm zımmî meclîsi şer'-i şerîfi enverde Üsküdar müzâfatından Adalar nâhiyesine tâbi' Maltepe nâm karye sâkinlerinden iken bubdan akdem hâlik olan Tanoş veledi Liko veledi Manol nâm zımmînin verâseti zevcesi Saltana bt. Eksori nâm nasraniyeye ve sagîr oğlu Riko ve sagîre kızı Yerâbiya'ya nahsûsa olduğu şer'an tahkîkinden sonra sagîrân-ı mezbûrânın tesviye-i emirlerine kıbeli şer'den mansûbe vasiyeleri olup tereke-i hâlikei mezbûre bi'lverâse ve bi'l-vesâye vaz' yedi sâbit olan zevce-i mezbûre Saltana muvâcehesinde üzerine da'vâ ve takrîr-i kelâm edip " hâlik-i mezbûr Tanoş veledi Liko veledi Manol hâli hayatında hâlikinden altı ay mukaddim İstanbulda Odun kapısında keresteci dükkanımda kendi malımdan yüzotuzbeş guruş ikrâz ve teslîm eylediğimde ol dahiyedimden iktirâz ve tesellüm ve kabz ve mesârifine sarfla istihlâk edip meblağ-ı merkumu kıble'l-eda hâlik olmağla terekei vâfiyesinden taleb ederim sual olunsun" dedikde gıbbe's-sual zevce-i mezbûre Saltana tereke-i hâlik-i mezbûre vaz'-ı yedi ikrâr lakin med'î mezbûrun med'âsını inkâr edincek med'-i mezbundan müdde'âsını mübeyyin beyyine taleb olundukda udu'l-i millet-i Nasâradan olup mahrusa-ı İstanbul'da odun kapısında sâkin Yorina veledi Safer ve Yazof veledi Sirin nâm zımmîler li-ecli'ş-şehâde meclîs-i şer'e hâzırân olup istişhâd olunduklarında odun kapısında Keresteci dükkanında işbu med'-i mezbûr Lazari yedinden yüzotuzbeş guruş iktirâz ve kabz ve mesârifine sarfla istihlâk eylediği bizim huzurumuzda ikrâr ve bizi işhâdesi biz bu hususa bu vecih üzre şâhitleriz şehâdet dahi ederiz deyü her biri edâ-ı şehâdet-i şer'iyye eylediklerinde ba'de'tta'dîl ve'ttezkiye şehâdetler makbûle olmağın gıbbe't-tahlîfe'ş-şer'î mûcibince meblağ-ı merkum yüzotuzbeş guruşu hâlik-i mezbûrun tereke vâfiyesinden med'-i mezbûr Lazari zımmîye edâ ve teslîme mezbûre Saltana nasraniyeye ba'de'l-hükm ve't-tenbiye mâ-hüve'lvâkı' bi'ttaleb ketb olundu. fî'l-yevmi's-sâmin ve'l-ışrîn min cemaziyelevvel lisene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'lhâl: Şâhidûn sâbigûn.

270) Medine-i Üsküdar muzâfâtından Adalar nâhiyesine tâbi' Maltepe nâm kerye sâkinlerinden iken bundan akdem hâlik olan Tanoş veledi Manol nâm zimmînin verâseti zevce-i metrûkesi Sultâne bt. Eksodi nâm nasraniyeye ve sulbi sagîr oğlu Zifo ve sulbiyeyi sagîre kızı Perpeye'ye münhazır olduğu şer'an tahkîkinden sonra sagîrân-ı mezbûrânın tesviye emirlerine kıbel-i şer'den mensûbe vesiyeleri olan işbu râfiatü's-sefer zevce-i mezbûre Saltane nasraniye meclis-i şer'-i

hatîrda bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip " karye-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan Köselioğlu bağı ve bir tarafdan karaca bağı ve bir tarafdan bostan ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud tahminen üç bihak dönüm bir kıt'a bağı hâlik-i mezbûrun mülkü olup bade'l-helâk benim ile sagîrân-ı mezbûrâna mevrûs olup lakin bağ-ı mezkûrun hâsıl-ı harcına vefâetmeyip harâb olduğundan mâ-a'da hâlik-i mezbûrun deyn-i olup edâ-ı deyn için bey'-i lâzım gelmekle ber vech-i muharrer bey' ve edâ deye kıbel-i şer'den bi'l-vesâye izin verilmek muradımdır" dedikde, fî'l-hakīka hâl-i vasî mezbûrun bâlâda bast-ı beyân ve tafsîl ve ı'yan eylediği minvâl üzre olduğu zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî ihbârlarıyla müta'yîn olmağın bağ-ı mezkûrda ber vech-i muharrer bey' ve edâ deyne vâsiye-i mezbûreye izin birle. mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî 25 cemaziyelevvel sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: şâhid-i sâbikûn.

271) Medine-i Üsküdar muzâfâtından Adalar nâhiyesine tâbi' Maltepe nâm kerye sâkinlerinden iken bundan akdem hâlik olan Tanoş veledi Manol nâm zimmînin verâseti zevce-i metrûkesi Sultâne bt. Eksodi nâm nasraniyeye ve sulbi sagîr oğlu Zifo ve sulbiyeyi sagîre kızı Perpeye'ye münhazır olduğu şer'an tahkîkinden sonra sagîrân-ı mezbûrânın tesviye emirlerine kıbel-i şer'den mensûbe vesiyeleri olan işbu râfiatü's-sefer zevce-i mezbûre Saltane nasraniye meclis-i şer'-i hatîrda bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip " karye-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan Zarinkooğlu İnşitaş mülkü ve bir tarafdan Nikola mülkü ve bir tarafdan Bakol ükkanı ve üstünde bir oda ve kenîf müştemil mülk menzil-i eshâb-ı hayrâttan Feyzullah Efendi vakfına yüz altmış beş guruş hâlik-i mezbûrun sâbit olan deyn-i için rehin olmağla menzil-i merkum deyn dedikde fî'l-hakīka hâlâ vasî-i mezbûrânın bâlâda bast ve beyân ve tafsîl ve i'yan eylediği minvâl üzre olduğu zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî ihbârlarıyla müta'yîn olmağındeyn-i mezkûr için menzil-i mahdud-ı mezkûru bey' ve edâ-ı deyne vasiye-i mezbûreye izin birle. mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî 25 cemaziyelevvel sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: şâhid-i sâbikûn.

272) Medine-i Üsküdar'da Selman Ağa Mahallesi sâkinlerinden Zehak veledi Matos nâm zimmî meclis-i şer'-i şerîf-i enverde umdet-i erbâb et-tahrîr ve'l-kalem zîde eshâbe't-tastîre'lrakam sâhib-i hâze'l-kitâb eş-şehr-i Tohanelizâde El-Hâc Mustafa Efendi b. Mehmed Efendi tarafından ber vech-i âtî husus-ı tasdîke vekîl-i müsecceli şer'îsi olan Ahmed Çelebi b. İsmail Efendi mahzarında bi-tev'iha ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip "bey'-i âti'z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup mahalle-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan Nikogarz zimmî ve bir tarafdan mâlik-i nasrâniye mülkleri ve bri tarafdan hâs ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud tûlen ve arzen bi-hesâb terbi'i ikiyüz zira' arsa-i memlûkem üzerinde mebnî üç bâb fevkâni oda ve iki sofa ve bir metbah ve bi'rimâ ve bir mikdar havluyu müştemil mülk menzilimi bi-cümlete't-tevvâbi' ve'lvehâk ve kâffete'lhukuk ve'l-merâfız Tarafeyneden îcâb ve kabul-i hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î beş yüz guruşa müvekkil-i mûmâileyh El-Hâc Mustafa Efendi'ye bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharreriştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum

beşyüz guruşu müvekkil-i mezbûr yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim ba'de'l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat'a alâka ve medhalim kalmayıp mvekkil-i mûmâileyh El-Hâc Mustafa Efendinin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur, keyfemâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî 29 cemaziyelevvel sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Osman Çelebi b. Hızır, Halil Çelebi b. Hüseyin, Osman Ağa b. Abdullah, Veli Bey b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali.

273) Medine-i Üsküdar'da Torbalı Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi muslimîn ta'rifleriyle muarefe olan arab Rahime bt. Abdullah nâm hâtun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde zevc-i mütallakı işbu râfi'u'lvesîka Mustafa b. İbrahim nâm kimesne mahzarında ikrâr vetakrîr-i kelâm edip "mezbûr Mustafa zevcim olub tarîh-i kitabdan bir gün mukaddim beni bâyinen tatlîk etmekle zimmetinde mutekarrır ve ma'kudu'n-aleyh olan altıyüz akçe mihr-i müeccelimi mezbûr mezbûr Mustafa bana işbu meclis-i şer'de def' ve teslîm ve bendahi yedinden tamâmen ahz u kabz eylediğimdem sonra nafaka ıddet-i ma'lumem ve me'ûnet-i süknâm mutâlebesinden ve sâir beynimizde cereyan eden ahz ve i'tâ ve mu'amelat-i şitâya ve hukuk-ı zevciyete müteallika âmme-i deâvî ve kâffe-i mutâlebâttan her birimiz âgarın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik" dedikde, gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî gurre-i cemaziyelahir sene 1154.

Luhûdu'l-hâl: El-Hâc Hüseyin b. Mehmed, El-Hâc Mustafa b. Mehmed, diğer El-Hâc Mustafa b. Mehmed, Mustafa Beşe b. Süleyman, El-Hâc Ahmed b. Es-Seyyid Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mhemed.

274) Mahrusa-yı Galata'ya muzâfe kasaba-ı Kasımpaşa yolcu odalarında sâkine zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ta'rifleriyle mu'arrefe olan Emine bt. Abdullah nâm hâtun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde zevc-i mütallakı işbu râfi'u'l-vesîka Osman b. Hasan nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrr-i kelâm edip "zevcim mezbûr Osman târih-i kitab günü beni bâyinen tatlîk etmekle zimmetinde mutekarrır ve ma'kudu'n-aleyh olan iki bin dörtyüz akçe mihr-i müeccelim ile nafaka ıddet-i ma'lumem ve me'ûnet-i süknâmiçin bi't-terâzi bin ikiyüz akçe ve cihet-i karz-i şer'îden ba'd kele'l-hesâb on beş guruşunu cem'an kırk beş hükmen mukaddemâ yirmibeş guruşunu ahz u kabz etmiştim, meblağ-ı merkumdan bâkī zimmetinde yirmi guruşu dahi işbu meclis-i şer'de bana def' ve teslîm eyleiğimde ben-dahi ber vech-i muharer yedinden tamâmen ahz u kabz eyledim, ba'de'l-yevm ibtidâ-ı akdden târih-i kitaba gelinceye değin beynimizde cereyân eden ahz ve i'tâ ve mu'amelâtdan şetâye ve gayri müteallika âmme-i deâvî ve mutâlebât ve eymân ve muhâsemâtdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik" dedikde, gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî gurre-i cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Veli Bey b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc Hanefi b. Ali, El-Hâc İsmail b. Abdullah.

275) Fi'l-âsıl-ı vilâyet-i Anadolu'da Şebinkarahisar kazasına tâbi' izbeder nâm karye sâkinlerinden olup medine-i Üsküdar'da mütemekkin Evadin veledi Panoş nâm zimmî meclis-i şer'-i şerîf-i enverde yine karye-i mezbûre ahâlisinden olup medine-i mezbûrede misâfiret vechi üzre sâkin işbu râfiu's-sefer Kostastor veledi Kalik nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm edip " mezbûr Kostastor'un sulbiye-i kebîre kızı ve hâlâ karye-i mezbûrede sâkine olan Evige nâm nasraniyeye târih-i kitabdan yedisine mukaddim ben tezevvüc istinkâh etmişdim el-hâlet-i hâzâ mezbûre ile beynimizde el-hâl-ân mu'amele-i zevciyette bulunmayıp benimbu tarafda meks ve ikâmetime binâen varıp mezbûreye duhûl eylemek bana müte'assır olmağla mezbûre Evige nasraniyeyi bâyinen tatlîk eyledim, bade'l-yevm mezbûre Evige nasraniye ber vech-i muharrer benden mutallika olmuştır min-ba'd mezbûrede kat'a alâka ve medhalim kalmayıp gerek mezbûre Evige ve gerek babası merkum Kostastor zimmetlerinde bir akçe ve bir habbe hakkım olmayıp husus-ı mezbûra müteallika birbirimiz ile da'vâ ve husûmetimiz kalmamıştır" dedikde, gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî 3 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Pîrîoğlu Yusuf Beşe, Zihraboğlu Mustafa Beşe, Pocukoğlu İbrahim, Hasan b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali.

276) Medine-i Üsküdar'da Selâmi Mahallesi sâkinlerinden Papa Nakfoz veledi Abraham ve Esvador veledi Abraham ve Bakoz veledi İsa'yı ve Manok veledi İvanos ve Karabet veledi Sekyaz ve Evagem veledi Artin ve Haciriz veledi İstafan ve Müferdih veledi Artin ve Ağya veledi Makar ve Abraham veledi İğya ve Araş veledi İğdar ve Manik veledi Bakoz nâm zimmîler meclis-i şer'-i şerîf-i enverde her biri bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip "mahalle-i mezbûrede vâkı' olan umurumuzu rü'yete tarafından vekîl ve ahâli-i mahallinin dahi umûru vâkı' oldukda taraf-ı şer'den iktizâ eden nahalle umûrunu hamlenin muhtarı bir kimesne kethudâ-ı nasb olunub rü'yet ede gelip hâla mahallemizin kethudâsı bir seneden beri mürd olduğundan kethudâlık umûrumuattel ve hamlemiz muhtarı olan işbu râfiu's-sefer İsvador veledi Ohan nâm zimmî ber vech-i muharerr kethudâ nasb ve ta'yin olunmak matlubumuzdur dedikdelrinde zimmi-i mesfur hamlenin muhtarı olmağla mu'tad-ı kadîm üzere mahalle-i mezbûre umûrunu rü'yet için kıbel-i şer'den kethudâ nasb ve ta'yîn olundukda ol dahiber vech-i muharrer kabul ve hizmet-i lâzımebeni kemâ-yenbagi edâya tahhud ve iltizam etmeğin mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî 2 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Veli Bey b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Bey b. Ahmed.

277) Mahmiye-i İstanbul'da Asmalı Mescid Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkâda muharrerü'l-esâmî muslimîn ta'rifleriyle muarefe olan iş bu râfi'u'l-vesîka Aişe bt. Mustafa nâm hâtun medine-i Üsküdar'da meclis-i şer'-i şerîf-i enverde sâbıka zevci mOlla Halil b. Mehmed nâm kimesne mahzarında bast-ı kelâm

ve ifâde-i merâm edip "Mezbûr Molla Halil bundan akdem beni bâyinen tatlîk etmekle mezbûrun feraşından hasıla ve benden mütevellide olup halâ bi-hakkı'l-hidâne haciz ve terbiyemde sadriye-i sagîrekızım Ümmügülsüm'ün nafaka ve kisveye işdi ihtiyacı olmağın babası mezbûr üzerine kıbel-i şer'den kadr-i ma'ruf nafaka ve kisve behâ farz ve takdîr olunmak bi'l-hidâne matlubumdur" deikde, gıbbe'tasdîki'ş-şer'î hâkim-i muvakkı' sadr-ı kitâb tûbâ lehû hüsn-i me'âb efendi hazretleri dahi tarafeyneden rızalarıyla târih-i kitabdan külli yevm sekiz akçe nafaka ve kisve kisveyi farz ve takdr buyurb meblağ-ı mefruz-ı mezkûru ber vech-i muharrer sagire-i mezbrenin levâzımına harc ve sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve vakt-i zaferde babası mezbûr üzerine rucu'a mezbûr Aişe'ye izin vermeğin, mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî gurre-i min cemaziyelahir li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: El-Hâc Sinan Ağa b. Mustafa, Mustafa Çelebi b. Mehmed, Subaşı El-Hâc Hasan b. Ali, Hüseyin bubekir.

278) Medine-i Üsküdar'da Valide Atik Mahallesinde sâkine iken bundan akdem vefât eden Sabiha bt. El-Hâc Süleyman nâm hâtunun li-üm kız karındaşı husus-ı vârisi olduğu şer'an mütehakkik olub zâtı vece şer'î üzere muarefe olan Emine bt. Abdulbaki nâm hâtun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde müteveffât-ı mezbûrenin seles malını bâ-hüccet şer'iyye tenfîze vâsî muhtarı olan işbu râfi'u'l-vesîka hifâf Ali Çelebi b. Mustafa nâm kimesne mahzarında bi'l-verâse ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "mevrusem müteveffât-ı mezbûrenin ber-mûcib-i vasiyet-i selestimi ma'rifeti şer' ile tenfîz ve sâye etmekle vâsi merkumun masrûfuna ve makbûzâtına ve tereke-i müteveffât-ı mezbûreye müteallika âmme-i deâvî ve mutâlebattan ve eymân ve muhâsemâttan vâsî-i mezbûrun zimmetini mütekarrır ibrâ ve iskât eyledim" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî 3 cenaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Veli Bey b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, E-Seyyid Süleyman b. Ali, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Bey b. Ahmed.

279) Medine-i Üsküdar'da Valide Mahallesinde sâkine iken bundan akdem vefât eden Sabiha bt. El-Hâc Süleyman nâm hâtunun verâseti hazır li-ümm kız karındaşı Emine bt. Abdulbaki nâm hâtuna münhasıra olduğu şer'an tahkîkinden sonra müteveffât-ı mezbûrenin sils-i malını vucûhbire harc ve sarfa vasiyetve tenfîzine bâ-hüccet-işer'iyye vâsî muhtarı olduğu olduğu şer'an sâbit zanlar olan Ali çelebi b. Mustafa nâm kimesne meclis-i şer'-i şerîf-i enverde işbu râfi'u'l-vesîka mezbûre Emine hâtun mahzarında bi'l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "mahalle-i mezbûrede vâkı' etraf-ı erba'ası Rahime Koltukcu Kara Mehmed ve Nurtaza Beşe ve târîk-i âm ile mahdud ve buyût-ı adîdesi müştemil bir bâb mülk menzili müteveffât-ı mezbûrenin ale'l-vefât mülkü olup menzil-i mahdud-ı mezkûrun selsî tenfîz ve sâyâ için bey' lazım gelmeğin ba'de'l-müzâyede ve'l-inkıta'ı'r-rağbe yüz otuz guruş semende karar ve semen-i merkum menzil-i mezkûrun semeni misli olduğu zeyl-i vesîkada muharreu'l-esâmî ihbarlarıyla müta'yin olmağın, mülk-i mezbûrun silsini yüz otuz guruş hesâbı üzere tarafeynden îcâb ve kabûlî hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î ile mezbûre Emine'ye beş bin ikiyüz akçeye vasâyetim hasebiyle

bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum beş bin ikiyüz akçe mezbûre Emine yedinden bi’l-vesâye ahz ve kazb eyledim fî-mâba‘d menzil-i mahdud-ı mezkûrda mecmu‘-ı arsa ve şerâ-ı mezbûre Emine’nin mülki olmuştur keyfemâteşâ’ ve tahtâr mutasarrıfa olsun” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sâlis min cemaziyelahir li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Veli Bey b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hüseyin Bey b. Ramazan, Mustafa Bey b. Ahmed.

280) Rençber tâifesinden medine-i Üsküdar’da sâkin Yivon veledi Dimitri veledi Hira ve mevzu Haristo veledi Körpe nâm zimmiler esâlete ve diğer Haristo veledi Yivan veledi dimitri nâm zimmî tarafından ber vech-i âtî vekîl olduğu habere * veledi Tıvan ve Yıvan velediyânı nâm zimmiler şehâdetleriyle sâbit olan mezbûr Haristo veledi Körpe nâm zimmî esâlete ve vekâlete meclîsi-i şer‘-i hatîrda işbu râfi‘u’l-vesîka Yusuf Ağa b. Abdullah nâm kimesne mahzarında her biri bi’l-esâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “mezbûr Yusuf Ağa medine-i mezbûre haricinde imam haftalığı demekle ma‘ruf haftalığa mukaddema mutasarrıf iken bizler rençber olub ücret ile hizmet eder mukavelesinden olduğumuz ecilden mezbûrun talebiyle bin yüz elli üç senesinde haftalığ-ı merkum yedimde olduğu ecilde her birimiz dokuzar ay rençberlik hizmetinde olup haftalığ-ı merkumi âhar bey‘ etmekle ücret * dokuzar ayda eylediğimiz hizmetimizin ecir mislini ber-mûcib-i fetvâ-ı şerîfe mezbûr Yusuf Ağa’dan taleb ve da‘vâ sadedinde olduğumuzda mezbûr Yusuf Ağa dahi altı ay ber vech-i muharrer hizmet eylediğimizi ikrâr-ı ziyâde üzer ayımızı inkar etmekle beynimizde münâzaat-ı kesîre ve muhâsemât-ı akîde vaku‘ olmuşdu, el-hâlet-i hâzâ beynimizde musallihun tevassıt edip bizi da‘vâ-yı mezkûremizden on aded zincirli altın ve cedîd iki guruş üzerine inşâ’-ı akd-i sulh eylediklerinde biz dahi sulh-ı mezbûru kabul ve bedel-i sulh olan meblağ-ı merkumu işbu meclisde bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledik ba‘de’l-yevm zikr olunan ecr-i misli da‘vasına ve mezbûr âtimize ve beynimizde ma‘lum ba‘dave semân ve sâir haftalığ-ı mekuma müteallika vechen mile’l-vucûh ve sebeben mine’l-esbâb kat‘a da‘va ce husunetimiz kalmayıp âmme-i deâvî ve mutâlebâttan ve eymân ve nuhâsemâttan mezbûr Yusuf Ağa’nın zimmetini ibrâ-ı âm kât-ıu’n-nşza‘la bi’l-esâle ve bi’l- vekâle ibrâ ve iskât eyledik dediklerinde, gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî 8 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Fahru’l-âyan El-Hâc Mahmud Ağa b. Ahmed Ağa, Es-Seyyid El-Hâc Mustafa Efendi, Es-Seyyid Osman, dahânî Hasan Çelebi b. İbrahim, Mehmed Efendi b. Ahmed, diğer Mehmed Efendi b. Ahmed, Ahmed Efendi b. Ebubekir, Veli Bey b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali.

281) Husus-ı âti’l-beyânın ketb ve tahrîri için savb-ı şer‘-i enverden me’zunâ irsal olunan Mevlana Ahmed Efendi b. Hüseyin Efendi medine-i Üsküdar’da Gülfem Hatun Mahallesinde vâkı‘ zikri câî menzile varıp zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmi muslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şer‘-i şerîf ettikdefahru’lselhâkım El-Hâc Mustafa Dede b. Mehmed b. Ahmed nâm kimesne

meclis-i ma‘kud-u mezkûrda sulbiye-i kebire kızı işbu râfi‘u’l-vesîka Aişe hâtun tarafından ber vech-i tasdîke vekîli olan zevci El-Hâc Ahmed Ağa b. Ali kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “Akd-i âti’z-zikrin suduruna değin anam müteveffâyı Hatice bt. El-Hâc Osman’dan müntakil mülk-i mevrusum e şerâ’ üç kıt‘a mübâyi‘a hüccetleri mantukunca mülkm olup işbu akd-i meclis olunan etrâf-ı erba‘adan damadım mezbûr El-Hâc Ahmed Ağa tasarrufunda olan menzil-i İstavros ustası kerimesinin kerîmesi mülkü Veli DedeoğluAli mülkü ve Hasan Ağa tasarrufunda olan menzil ve tarîk-i âm ile mahdud hariciyede bir bâb fevkânî oda ve bir sofa ve bir mümşâve dahiliyede üç bâb fevkânî oda ve bir safir oda ve bir metbah ve kenîf müfassıl ve iki bi’r-i mâ bir mikdar bağçeyi müştemîl mülk menzilimizi bi-cümlete’t-tevâbî ve’l-levâhık ve kâfefte’l hukuk ve’l-merâfık tarafeyneden îcâb ve kabul-i hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile kızaım müvekkile-i mezbûre Aişe hâtuna altıyüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum altıyüz guruş mutâlebesinden kızım müvekkile-i mezbûre Aişe hâtunun zimmetini ibrâ-ı âm kâtıu’niniza‘la ibrâ ve iskât eyledim, bâcde’lyevm hudud-ı mezkûre ile mahdud olan menzilde benim kat‘a alâka ve medhalim kalmayıp kızım müvekkile-i mezbûre Aişe Hatunun mülk-ı müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur keyfemâteşâ‘ ve tahtâr mutasarrıfa olsun” dedikde, gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî 9 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: İmam Ahmed Efendi b. Süleyman, İmam Osman Efendi b. Salih, El-Hâc Abdullah Efendi b. Yusuf, El-Hâc Ali b. Abdullah, Ahmed Beşe b. Halil, Me’zun Ali Halife b. Mehmed.

282) Zikr-i âtî hususn mahallinde ketb ve tahrîrî için bi’liltimâs savbı şer‘i enverden irsâl olunan Mevlâna Ahmed Efendi b. Elmerhum Hüseyin Efendi medine-i Üsküdar’da Gülfem Hatun Mahallesinde sâkin Kaym El-Hâc Mustafa Dede b. Mehmed b. Ahmed’in menziline varıp zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâm müslimîn huzurlarında akdi meclîs-i şer‘-i şerîf ettikde mûmâ-ileyh Elhâc Mustafa Dede meclis-i ma‘kud-ı mezkurda hâla damadı işbu râfi‘u’l-vesîka El-Hâc Ahmed Ağa b. Ali nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “akd-i âti’z-zikrin suduruna değin silki mülkümde münselik emlâkımdan olup mahalle-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan merhum Mehmed Efendi vakfı odaları ve iki tarafdan câmi-i şerîf cedârı ve bir tarafdan tarîki âm ile mahdud iki bâb tahtâni oda ve bir bi’rimâyı müştemil işcâr-ı müsemma ve gayri müsemmâ bağçeyi hâvî olup senede Gülfem Hatun vakfına altmış akçe mukâta‘âı kadîmeli bir kıt‘a mülk bağçemi tarafeynden îcâb ve kabûli hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile ikiyüzelli guruşa damadım mezbûr El-Hâc Ahmed Ağa’ya bey ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve kabul ve kabz ve tesellüm eyledikden sonra semeni olan mablağ-ı merkum ikiyüzelli guruşu bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim, ba‘de’l-yevm sâlifü’z-zikr bağçede benim kat‘â alâka ve medhalim kalmayıp damadım Mezbûr Elhâc Ahmed Ağa’nın mülki müşterâsı ve hakkı sarfı olmuştur, keyfe mâ-yeşâ’ ve yahtâr mutasarrıf olsun” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’şşer‘î vâki‘-ı hâlî Mevlâna mezbûr mahallinde tahrr ba‘de ma‘an mürsel molla Ömer b. Halil ve El-Hâc Hanefi b. Ali ile meclîs-i şer‘e gelip alâ vukûihî inhâ ve ihbâr etmeğin, mâveka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî 9 cemaziyelâhir sene 1154.

Şuhûdu'lhâl: şâhid-i sâbigûn.

283) Zikr-i âtî hususun mahallinde ketb ve tahrîr-i için bi'l-ittimas savb-ı şer'-i enverden me'zunâ irsal olunan Mevlana Ahmed Efendi b. Et-merhum Hüseyin Efendi medine-i Üsküdar'da Gülfem hâtun Mahallesinde sâkin kayım El-Hâc Mustafa Dede b. Mehmed b. AHmed'in menziline varıp zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî muslimîn hzuurlarında akd-i meclis-i şer'-i şerîf ettikde mûmâileyh El-Hâc Mustafa Dede meclis-i ma'kud-ı mezkûrda sulbiye-i kebîre kızı işbu râfi'u'l-vesîka Aişe hâtun tarafından ber vech-i âtî tasdîke vekîl olan zevci El-Hâc Ahmed Ağa b. Ali nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrir-i kelâm edip "Akd-i âti'z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan bir kalem-i kadîm ve onbir minder ve yirmi yasdık ve bir döşek ve beş yorgan ve kapaklı yirmi sahan ve iki güğüm ve kapaklı altı tencere ve iki ibrik ve iki sini ve bir kahve ibriği ve bir kalayca ve iki kahne seccademi tarafeyneden îcâb ve kabul-i hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î ile bisefkat-i vâhide iki yüz guruşa kızım müvekkile-i mezbûre Aişe hâtuna bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve temellik ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semni olan meblağ-ı merkum iki yüz guruş mutâlebesinden kızım mezbûre Aişe Hâtun'un zimmetini ibrâ-ı âm kat'u'niniza'la ibrâ ve iskât eyledim ba'de'l-yevm eşyâ-ı muharrire-i mezkûrede benim kat'a alâka ve medhalim kalmayıp kızım müvekkile-i mezbûre Aişe'nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur keyfe mâteşâ' ve tahtâr mutasarrıfa olsun" dedikde, gıbbe'tasdîki'ş-şer'î vâkı'-ı hâli Mevlana-yı mezbûr mahallinde tahrir ba'de ma'an mürsel çukadar Ömer b. Halil ve mahzar El-Hâc Hanefi ile meclis-i şer'e gelip alâ vukûihî inhâ ve ihbâr etmeğin, mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî 9 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu'lhâl: şâhid-i sâbıkûn.

284) Medine-i Üsküdar'da Tenbel Mahalle El-Hâc Mehmed Mahallesi ahâlisinden gâ'ib-i ani'lbeled Ahmed b. Mehmed b. Mustafa nâm kimesne tarafından ber vech-i âtî vekâlet-i devriye ile bi'l-hücceti'şşer'iyye vekîli olduğu sâbit olup vekâlete hükm-, şer'i'l-hakk olan Veli Ağa b. Mehmed nâm kimesne meclîs-i şer'-i şerîf-i enverde işbu râfi'u'l-vesîka Bostânî İbrahim Beye b. Ahmed ve Bostânî Ahmed Bey b. Ömer nâm kimesne ler mahzarlarında bi'l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "müvekkilim mezbûr Ahmed'in işbu hâzır-ı bi'l-meclîs Elhâc Ahmed Ağa b. Musa nâm kimesneye olan bi- hüccet-i şer'iyye dörtyüzsekizguruş deyni mukâbelesinde Medîne-i mezbûre hâricinde Yağlıkcı Ayazması nâm mahalde vâki' etrâf-ı erba'adan Balıkcızâde Ahmed Beşe ve Mustafa Beşe ve Hamamî oğlu ve ba'zân kürkçü oğlu bağları ve tarîk-i âm ile mahdud tahminene otuz dönüm mikdar bir kıt'â kurumî mülk bağını ba'de'l-müzâyede semen-i misliyle âhara bey' ve semeninden mâileyh Ahmed Ağa'ya olan meblağ-ı merkum dörtyüzsekiz guruş deynini edâya beni tarafından vekâlet-i devriye ile vekîl etmekle bi'l-izine'ş-şer'î bâğ-ı merkum Münâdî El-Hâc Ali b. Ali lisaniyle * arz eyledikde sûk-ı sultânîde ve mecmâ'-ı nâs olan mahallerde yer eden mütecâvir * ve müzâyede olunup ragabât-ı nâs bil-külliyye münkıt'a olup ikiyüzdoksan guruşda firâr ve ziyade ile taleb-i âhar zuhur etmeyip semen-i merkum bağ-ı mezkurun el-yevm semen-i misliyle olduğu zeyl-i sâhifede muharreu'l-esâmî müslimîn ihbarlarıyla lede'ş-şer'u'l-enver zâhir ve

âyân olup mezbûrân İbrahim Bey ve Ahmed Bey dokuz guruş ziyâde ham ile üçyüz guruş kabul etmeleriyle ben dahi bağ-ı mahdud-ı mezkûru bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iyye ile üçyüz guruşa bi’lvekâle bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde oldahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum üçyüz guruşu cümlemiz hazır olduğumuz halde mezbûr El-Hâc Ahmed Ağa’ya müşterân-ı mezbûrândan havâle-i sahîh-i şer‘iyye ile havâle eylediğimde ber vech-i muharrer cümlemiz hâvâleyi kabul edip fîmâba‘d bağ-ı mezkurda müvekkilem mezbûrun alâkası kalmayıp müşteryân-ı mezbûrân İbrahim Bey ve Ahmed Bey’in mülki müşterâları ve hakk-ı sarfları olmuştur, keyfe mâyeşâ’an ve yahtarân mutasarrıf olsunlar” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’l-vâkı bi’t-taleb ketb olundu. fî’l-yevmi’s-sâmin min cemaziyelahir li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Elhâc Ali b. Ali, EsSeyyid Mustafa b. Mehmed, Bostani AHmed b. Mustafa, Mustafa Çelebi b. AHmed, Molla Hasan b. Ahmed, Kırca Hüseyin Beş b. Abdullah, Uzuzn Mustafa Bey b. Ahmed, Hasan Bey b. Ramazan, ve gayrihim.

285) Medine-i Üsküdar’da müzâfe Adalar nahiyesine tâbi‘ Viran nâm karye sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Mehmed Beşe b. Abdullah nâm kimesnenin verâsetini zevce-i menkuha-i metrukesi Fatıma bt. Abdullah ile sulb-i sagîre kızı Rukiye ve li-eb kız karındaşı Emine’ye münhasıra tashîhi meselesi bi-hükmi’lferâiz sekiz sehimden olup bir sehimi zevcesi mezbûreye ve dört sehimi kız sagire-i mezbûreye bâkī üç sehimi kız karındaşı mezbûre Emine’ye isabeti tahkîkinden sonra sagîre-i mezbûre Rukiye’nin tesviye emrine kıbel-i şer‘den mansube vasiyesi olup zâtı vece şer‘î üzere muarrrefe olan mezbûre Emine hâtun meclis-i şer‘-î şerîf-i enverde işbu râfi‘u’l-vesîka mezbûre Fatıma hâtun mahzarında bi’l-verâse ve bi’l-vekâşe ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “mezbûr semiz müteveffâyı mezbûrun zevcesi mezbûre Fatıma’ya yirmi beş guruş mihr-i müeccel ile heyet-i karz-ı şer‘îden kır beş guruşun cem‘an yetmiş guruş deyni sâbit ve zahir olup lakin müteveffâyı mezbûrun zikri câ-i menzilinden gayri ism mâl-ı etlâk olunur nesnesi olmayıp deyn-i merkumun edâsı lâzım gelmeyen müteveffâyı mezbûr Mehmed’in ale’l-vefât yedinde mülkü olup karye-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan Ayasofyalı Yusuf Beşe mülkü ve bir tarafdan gümüş yalak mülkü ve bir tarafdan İsmail Ağa mülkü ve bir tarafdan taîk-i âm ile mahdud ma‘lum müştemilât bir bâb mülk-i menzil zarûret-i deyn-i merkum için bi’l-izin eş-şer‘ beyne’l-tâlibîn nedâ ve müzâyede olunup yetmiş guruşda mezbre Fatıma üzerinde karar ve ziyâdeyle taleb-i âharı olmamakla ve semeni merkum menzil-i mezkûrun el-yevm semeni misli olduğu zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî bîfarz muslimîn ihbarlarıyla müta‘yîn oldukdan sonra ben dahi bi’l-vesâye ve bi’l-verâse menzil-i mezkûru tarafından îcâb ve kabûlî hâvî bey‘-i bâtı sahîh-i şer‘î ile mezbûre Fatıma’ya yetmiş guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum yetmiş guruşu mezbûre Fatıma’nın sabit olan merkum yetmiş guruş nahsub ve takas eylediğimde ol dahiber minvâl-i muharrer mukâs ve kabul edip min ba‘d menzil-i mezkûr mecmu‘-ı mezbûre Fatıma Hatunun mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olup benim ve gerek sagîre-i mezbûre Rukiye’nin alâka ve medhalim kalmamışdır keyfemâteşâ’ ve

tahtâr mutasarrıfa olsun dedikde, gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî 9 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Fahru'l-kurân Süleyman Ağa b., Es-Seyyid Süleyman b Mehmed, Mustafa Bey b. Ahmed, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc Hanefi b. Ali, Mehmed Bey b. İbrahim.

286) Medine-i Üsküdar'a müzâfe Adalar nâhiyesine tâbi' Viran nâm karyede sâkin iken bundan akdem vefât eden Mehmed Beşe b. Mehmed b. Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûhâ metrûkesi Fâtıma bt. Abdullah ve sulbiye-i sagîre kızı Rukiye ve li-eb kız karındaşı Emine'ye münhasıra tashîh meselesi bi-hükmü'l-ferâ'iz sekiz sehimden iğtibar olunup sehhâm-ı mezbûreden bir sehimi zevcesi mezbûreye ve dört sehimi sagîre-i mezbûre Rukiye'ye ve üç sehimi mezbûre Emine'ye isâbeti şer'an tahkîkinden sonra zâtı vece şer'î üzere olan mezbûre Emine meclis-i şer'-i şerîf-i enverde işbu râfi'u'l-vesîka mezbûre Fatıma mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "karye-i mezbûre haricinde vâkı' etraf-ı erba'adan Köse Salih bağı ve Hamaloğlu Mehmed bağı ve bir tarafını tarîk-i âm ile mahdud ve tahmînen altı dönüm mikdar bir kıt'a kurûmî mülk bağ müteveffayı mezbûrun ale'lvefât yedinde mülkü olup ve ba'de'l-vefât terekesindenolmağla tashîh-i merkum üzere bizlere mevrûs olmuşdu, el-hâlet-i hâzâ ben bağ-ı merkumda olan üç sehim hiss-i şâyi'amı tarafeynden îcâb ve kabulî hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'î ile mezbûre Fatma'ya yirmi beş guruşa bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muaharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum yirmi beş guruşu mezbûre Fatıma yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim ba'de'l-yevm bağ-ı mahdud-ı mezkûrda olan üç sehim hiss-i şâyi'amda benim kat'a alâka ve medhalim kalmayıp bağ-ı mezkûrun dört sehimi mezbûre Fatıma Hatunun arsen ve şeren mülkü olmuştur keyfemâteşâ' ve tahtâr mutasarrıfa olsun" dedikde gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî 7 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Şâhid-i sâbigûn.

287) Medine-i Üsküdar'da Kazasker Mahallesi sâkinelerinden olub zâtı vece şer'î üzere muarefe olan işbu râfi'u'l-vesîka el-vesîka Hanife bt. Mehmed nâm hâtun meclis-i şer'-i hatîrde Salih b. Abdulvehab nâm kimesne mazharında üzerine da'va ve takrîr-i kelâm edip "hâla medine-i Haleb'de sâkin zevcim Ivas demekle şehr-i Ahmed b. Abdullah b. Abdurrahman nâm kimesne mezbûr Salih'i tarafeynden benim nafakamı görmeğe emr ve tevkîl edip zâmin olmağla benim nafakamı görmek üzre tenbiye olunmak matlubumdur dedikde gıbbe's-sual mezbûr Salih cevâbında işbu mediyye-i mezbûre Hanife'ye işbu târih-i kitab senesi şehr-i reb'ulahir yirmisekizinci günü medine-i celile kebîri mahkemesi kapısı önünde zevcesi işbu med'iyye-i mezbûre Hanife'ye talak-ı selase ile tatlîk etmekle nafakadan zimmetim biri olmuştur deyü def'le mukabele edecek akebe'l-istintâk ve'l-inkâr mezbûr Salih'den def'-i mezkûrunu mebniye-i beyite taleb olundukda advel-ihrâr ricâl-i müslimînden olup sâbika medine-i Haleb kadısı Mehmed Emin Efendi hazretlerinin ikam başısı olmağla medine-i Üsküdar'da Eş-şeyh Selâmi Mahallesinde sâkin El-Hâc Ali b. El-Hâc İbrahim ve katırcı Mehmed Beşe b. Mansur nâm kmesneler li-

ecel eş-şehâde meclis-i şer‘e hâzırân olup isteşhâd olunduklarında fî’l-hakīka işbu med‘iyye-i mezbûre Hanife’nin zevci olub medine-i Haleb’de sâkin İvas Ahmed b. Abdullah b. Abdurrahman nâm kimesne işbu şehr-i rebi’ulahirin yirmi sekizinci günü medine-i Haleb’de kebîr mahkemesi kapısı önünde zevcesi işbu med‘iyye-i mezbûre Hanife’ye talak-ı selase ile bizim huzurumuzda tatlik eyledi biz bu husussa bu vece üzere şâhitleriz şehâdet dahi ederiz deyü her biri edâ-ı şehâdet-i şer‘iyye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’l-tezkiye şehâdetleri mukabele olmağın mûcibince ba‘de’l-hüküm mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî 8 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Veli Bey b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Ağa b. Ahmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Mehmed Bey b. İbrahim, Mustafa Ağa b. Halil.

288) Medine-i Üsküdar’da Hasan Ağa Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmi muslimîn ta‘rifleriyle mu‘arrefe olan Rabia bt. Ali nâm Hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i muhâlla‘ı işbu râfi‘u’l-vesîka Es-Seyyid Abdulkadir nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Es-Seyyid Ali zevcim olup beynimizde hüsn-i zindeganımız olmayıp ben hul‘a talibe olduğum ecilden mezbûrun zimmetinde mutekarrır ve ma‘kudu’n-aleyh olan bin akçe mihr-i müeccelimden fâri‘a olup nafaka ıddet-i ma‘lumem ve me’ûnet-i süknâm üzerlerine zevcim mezbûr ile muhâla‘a-ı sahîhe-i şer‘iyye ile muhâla‘a eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer hul‘-ı mezbûru ba‘de’l-kabul hukuk-ı zevciyette ve sâir beynimizde cereyan eden ahz ve i‘tâ ve ma‘lumât-ı şettâya ve sâire müteallika âmme-i deâvî ve kâffe-i mutâlebât ve eymân ve muhâsemâttan her birimiz âharın zimmetini ibrâ-ı âm kâtı‘u’n-niza‘la ibrâ ve iskât eyledik dedikde, gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî 10 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûd’lhâl: İmam Mustafa Efendi b. İbrahim, Eşşeyh Mehmed rufâ‘î, Mehmed b. Mustafa, İbrahim Odabaşı, Es-Seyyid Haşim Efendi b. Es-Seyyid Eş-şeyh Yusuf Efendi, Ceracı Mustafa Çelebi b., Musa b. Ali.

289) Medine-i Üsküdar’da Mehmed Paşa Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharreu’l-esâmî müslimîn ta‘rifleriyle nuarrefe olan Fatıma bt. Mehmed nâm hâtun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zevc dahili işbu râfi‘u’l-kitab İbrahim b. Ahmed nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “mezbûr İbrahim zevcim olup beynimizde hüsn-i zindeganımız olmayıp ben hul‘a tâlibe olduğum ecilden mezbûrun zimmetinde mutekarrır ve ma‘kudu’naleyh üç bin akçe mihr-i müeccelim ile nafaka ıddet-i ma‘lumem üzerlerine me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcim merkum ile muhâla‘a-ı sahîhe-i şer‘iyye ile muhâla‘a eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer hul‘-ı mezbûru ba‘de’lkabul hukuk-ı zevciyete mütealika âmme-i deâvî ve mutâlebâttan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik dedikde, gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’l-hâdî aşer min cemaziyelahir li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Veli Bey b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan.

290) Medine-i Üsküdar'a tâbi‘ Kuzguncuk karyesinde sâkine zâtı Arslan veledi Dimitri ve Yani veledi Yivan nâm zimmiler ta‘rifleriyle muarefe olan Futine bt. Nikola nâm nasraniye meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Nacâr kalfalarından Pavlo veledi Safer nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "merhum Yusuf Ağa kethudâ-yı sâbık Civan kapıcızâde evkafından karye-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan mezbûr Pavlonun vakf-ı mezbûrda mutasarrıf olduğu bezerhâne menzil-i ve bir tarafdan mürdehay mülkü ve bir tarafdan târik-i âm ve bir tarafdan kapı tarafı tarîk-i âm ile mahdud tûlen otuziki zirâ‘ ve arzen yedibuçuk zirâ‘ arsa üzerinde mebnî ahır ve samanhane ve anbar ve fırın müstakil benim ve ancak müşterek bi'rimâ-ı müştemîl müferrez şîr ve unhâne be her mâh otuz akçe cârie-i celîleyle aslında benim tasarrufumda olmağla üçyüz elli guruş deynim mukabelesinde ferâc-ı bi'l-vefâ ile mezbûr Pavlo zimmîye ferâğat ettiğimdem sonra temessülde kat‘-ı ferâ‘ tahrir olunduğuna binâ' mezbûr Pavlo cedud-ı mezkûr dâhilinde doksan iki bin akçe masraf ve fenî binden ed‘â bendahi ferâ‘ vefâ‘ olmuştur deyü da‘vaya tasaddî ve beynimize musallihûn tevassıtıyla masarrıfı için ikiyüz guruz zam ile beşyüz elli guruş bedel mukabelesinde salifuzzikr şeyrunhaneyi bâ-ma‘rifet mütevelli bana ferâ‘ ve tefvîz ettikde ben dahi tefevvüz ve kabul eylediğimden sonra bedel-i merkumu meclis-i şer‘de yedinden bi't-tamam ve'lkemâl ahz u kabz edip husus-ı mezkûre müteallika birbirimiz ile vechen mine'l-vucûh kat‘a da‘vâ ve husumetimiz kalmayıp âmme-i deâviden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-ı âm kât-ıu'niniza‘la ibrâ ve iskât eyledik dedikde. Gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mezbûre Futina yine meclis-i mezkûrda mersum Pavlov muvacehesinde ikrâr-ı tâm edip mezbûr Pavlonun mutasarrıf olduğu bezirhâne yerine hatb ve cebûk vaz‘ ve yâ‘ mahzenini ve bezir taşını isti‘mâl eylemek üzere mezbûr Pavlov bana izin verip bendahi şeyrunhanede olan fırın ve ahırın ve anbarlar ve samanhaneyi merkum Pavlov iktizâ ettikde istiğlâl eylemek üzre bendahi izin verdim ba‘de'l-yevm husu-ı merkume vece meşruh üzre bi't-terâzi beynimizde nizâm verip bu vechile kabul ve ittifak ve uhde-i misâk eyledik" dedikde, gıbbe't-tasdîke'l-mu‘teber mâ-hüve'lvâkı‘ bi'taleb ketb olundu. Fî 13 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Derviş Mehmed b. İbrahim, Es-Seyyid Ahmed Çelebi b. Mehmed, Berber Mehmed Beşe b. Süleyman, Ömer Beşe b. Receb, Mehmed Beşe b. Ahmed, Mehmed Ali b. Ahmed, İsmail Çavuş el-meyâş, Veli Ağa b. Mehmed.

291) Medine-i Üsküdar Hasan Ağa Mahallesi sâkinlerinden Es-Seyyid Ali b. Es-Seyyid Abdulkadir nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde zevce-i mütallakası işbu râfi‘u'l-vesika Rabia bt. Ali nâm hâtun mahzarında ikrâr vetakrîr-i kelâm edip " bey‘-i âtî'z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup mahalle-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan hekim Mehmed Efendi malları ve bir tarafdan El-Hâc Ali menzili ve ba‘zâ El-Hâc Ali bağçesi ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud iki bâb fevkânî oda ve bir bâb tahtânî oda ve dehliz ve bi'rimâ ve bir mikdâr bağçeyi müştemil mülk menzili dokuz yüz altmış sehim iğtibariyle yüz kırk sekiz sehimi müşereyi mezbûre Râbia'nın validesi Aişe nâm hâtunun bi'l-ers şer‘î mülkü ve dörtyüz altı sehimi mezbûre Rabia'nın ersâ ve şerâ' mülkü ve dörtyüz altı sehimi dahi şeran benim yedimde mülküm olmağla hâlâ menzil-i mezkûrda sâlifu'z-zikr dörtyüz altı sehim hisse-i şâyi‘amı tarafeyneden îcâb ve kabul-i hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile kırk guruşa mezbûre Rabia'ya bey‘ ve teslîm ve temlîk

eylediğimde oldahi ber vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve temellük ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum kırk guruşu mezbûre Rabiaya cihet-i karz-ı şer‘îden zimmetimde lazımu’l-edâ kırk guruş deynime mahsub ve takas eylediğimde ol dahiber minvâl-i muharrer mukâsa ve kabul edip bade’l-yevm menzil-i merkumda olan dört yüz altı sehim hisse-i şâyi‘amda benim alâka ve medhalim kalmayıp mezbûre Rabia Hatunun mülk müşterâsı ve hakkı sarfı olmuştur keyfe mâteşâ’ ve tahtâr mutasarrıfa olsun” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî 10 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: İmam Mustafa Efendi b. İbrahim, Eş-şeyh Mehmed Efendi b. Rufâ‘î, Mustafa b. Mehmed, İbrahim Odabaşı b. Abdullah, Musa Çelebi b. Ali.

292) Medine-i Üsküdar’da Kefçe Mahallesinde sâkine ve zâtı vece şer‘î üzre ma‘ruf olan işburâfi‘u’l-vesîka Emine bt. Mustafa nâm hâtun meclis-i şer‘î şerîf-i enverde bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip li-eclili’t-tebnî haciz ve terbiyemde olan Sâliha bt. İbrahim nâm sagîre tahminen yedi yaşında olup nafaka ve kisveye işdi ihtiyacı olmağla men lehu hakka’l-taleb üzerine kıbel-i şer‘den kadr-i ma‘ruf nafaka ve kisve behâfarz ve takdîr olunmak muradımdır dedikde, hâkim-i muvakkı‘ sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsn-i me’ab efendi hazretleri dahi sagire-i mezbûrenin zaruret-i nafakası için tarih-i kitabdan külli yevm dokuzar akçe nafaka ve kisve beha farz takdîr buyurup meblağ-ı mefruz-ı mezkûru sagîri mezbûrun levazımına harc ve sarfa velede’l-hâce istidâneye izin birle. Mâ hüve’l-vâkı‘bi’t-taleb ketb olundu. Fî 18 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc Hanefi b. Ali, Mehmed Çelebi b. Abdullah, El-Hâc İsmail b. Abdullah, Mehmed Bey b. İbrahim, Mehmed b. Ahmed, İbrahim b. Mehmed, Ali b. Abdullah.

293) Medine-i Üsküdar’da Hayrettin Çavuş Mahallesi sâkinlerinden işbu râfi‘u’l-vesîka Yusuf Bey b. Mehmed nâm kimesne meclîs-i şer‘-i şerîf-i hatîrda bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip “mahalle-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan benim âhar mülküm ve bir tarafdan Divancı Hüseyin mülkü ve iki tarafdan tarîki âm ile mahdud menzil arsamı Hümâ Şemsi Hatun vakfından olup arsa-ı mezkûre üzerine ılyâd üç oda ve iki sofa ve vâsıtada iki oda ve iki sofa ve süflâdaedip menzil-i mezbûrun üzerine varılıp keşf ve mu‘ayene olunmak matlubumdur” dedikde, savbı şer‘-i enverden me’zûnâ irsâl olunan Mevlâna Ahmed Efendi b. Hüseyin Muammer Ağa halkasından Hüseyi Halife b. Ali ve Halil Halife b. İbrahim ve zeyli vesîkada muharrerü’l-esâmî müslimîn ile menzil-i mezkurun üzerine varıp ba‘de’l-muâyene menzil-i mezbûr mücedden binâ olunduğu lede’şşer‘u’l-enver zâhir ve nemâyan olmağın müştemilât-ı mezkûreyi müsâha ettiklerinde tûlen onsekiz ve arzen oniki zirâ‘ bi-hesâb-ı terbi‘ ikiyüzonaltı zirâ‘ olup beher zirâ‘ı altışaryüz akçeden bir yük yirmidokuzbinaltıyüz akçe kıymetle müceddeden ebniye olub ebniyei mezkura meblağ-ı mezkur ile ancak olur noksan ile olmak ber vechile mümkün değildir deyü muammerân-ı mezkurân ve sâir ebniye ve sukûf ahvâline vakûfi tâm olan bi-farz-ı

müslimîn ecmâ‘ ve infâk ettikleri mevlânayı mezbûr mahallinde tahrîr ba‘de ma‘an mürsel Çukadar Süleyman b. Abdullah ve Mustafa b. Ali ile meclîs-i şer‘e gelip alâ vuku‘ihî inhâ ve ihbâr etmeğin. Mâ-veka‘ bi’ttaleb ketb olundu. fî 8 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: İmama Mustafa Efendi b. Abdullah, Hasan Ağa b. Hüseyin, Mehmed Ağa b. Mehmed, El-Hâc Ömer b. Receb, Oturakçı Mustafa b. Mehmed, Mustafa Odabaşı, Müezzin Mustafa b. İsmail, Hancı İsmail Ağa, Berber Abdullah Çelebi, Es-Seyyid Ebubekir b. Abdullah, Hancı Osman

294) Medine-i Üsküdar’da Hayreddin Çavuş Mahallesi sâkinlerinden işbu râfi‘u’l-vesîka Yusuf Bey b. Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde takrir-i kelâm ve ta‘bir ane’l-merâm edip “mahalle-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan benim âhar mülküm ve bir tarafdan Devatcı Hüseyin çelebi mülkü ve iki tarafdan tarîk-i âm ile mahdud aslında bir bâb çatım ile muhûtayı ve bir bi’r-i mâyı ve kenîf müştemil menzil-i merhûme Şems Hatun vakfı olup seknâsını evvela kendi nefsine ba‘deha zevci El-Hâc Hüseyine ba‘de mezbûrun evladına ve evladına ba‘de’l-inkirâz ruhu için için her yevm bir sure-i yasin-i şerîf tilâvet etmek üzre bir decel Sâliha şart ve ta‘yin edip ba‘de merûtu’l-hem bi’l-keliyye minkarz olup menzil-i merkum mahlul olmağın bin yüz yirmi üç senesinde menzil-i merkum-ı hâzır bi’l-meclis Mehmed b. Şaban nâm kimesne ahz u kabz ve bu âna gelince mezbûr Mehmed mutasarrıf olmağla üç bin yediyüz doksan sekiz akçe kıymetli ebniyesiyle arsayı merkumeyi bana kasrid ve kıbel-i şer‘den tevciye olunmağla hala menzil-i merkum üzerine ulyada üç bâb oda ve iki sofa ve vustada iki oda ve iki sofa ve süflada matbah ve mümşâ binâ murad eylediğim ecilden kıbel-i şer‘den ber vech-i muharrer binaya izin verilmek matlubumdur dedikde fî’l-hakîka hâlâ mezbûr Yusuf’un bi’ledâ tafsl ve beyân eylediği vech üzre olduğu zeyl-i vesîkada mharreru’l-esâmî muslimîn ihbâr ve ber vech-i muharrer mezbûr Mehmed b. Şaban dahi tasdîk etmeğin vece meşrûh üzre binaya kıbel-i şer‘den mezbûr Yusuf’a izin birle, mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî 8 cemaziyelahir seme 1154.

Şuhûdu’lhâl: şâhid-ı sâbigûn.

295) Medine-i Üsküdar’da Torbalı Mahallesi sâkinelerinden olub zâtı vech-i şer‘î üzre muarefe olan Aişe bt. Abdullah nâm hâtun meclis-i şer‘-i hatîrda sadriye-i kebir kızı işbu râfi‘u’l-vesîka hayrunnisa bt. Abdullah nâm hâtun mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “medine-i mezbûre haricinde Abdullah Ağa toprağında vâkı‘ lede’l-ahâli ve’l-hayrân ma‘lume’l-hudud bir kıt‘a kurumi mülk bağımı bâ-hüccet-i şer‘iyye kızım mezbûreye ikiyüz guruşa bey‘ ve semeninden yüz yirmi guruşunu ahz u kabz edip bâki seksen guruş mutâlebesinden ibrâ ve iskât etmiştim lakin ölünceye değin beni görüp gözetmek şartıyla bey‘ etmiştim, deyü da‘sadedinde olmuşdum el-hâleti hâzâ beynimize musallihûn tevassıt edip ben da‘vayı mezkûremden ferâğa olup husu-ı mezkûra ve sair beynimizde cerayan eden ahz ve i‘tâ ve muâmelat-ı şettâya ve gayri müteallika vechen mine’l-vucuh kat‘a dava ve husumetimiz kalmayıp âmme-i deâvîden kızım mezbûre Hayrunnisa hâtunun zimmetini ibrâ ve iskât eyledim dedikde, gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mezbûre Aişe hâtun meclis-i şer‘de damadı Ahmed Ağa b. Satulmış nâm kimesne mahzarında ikrâr ve

takrir-i kelâm edip tarîh-i kitabdan bir sene mukaddim vefât eden zevcem Karakaş Ali b. Hüseyin'in damadım mezbûr bâ hüccet-i şer'iyye vâsî muhtarı olmağla terkesine bi'l-vesâye vaz'-ı yed eylediği ecilden benim üç bin akçe mihr-i müeccelim ile rabi-i hisseme isâbet eden üçyüz otuz yedi akçe ki cem'an üçbin üçyüzotuzyedi akçe mukabelesinde bir seyimli bi-hâk bana def' ve teslîm eyledikde bendahi ahz u kabz ve tesellüm eyledim ba'de'l-yevm zevcem müteveffayı mezbûrun kalil ve kesir terekesine ve damadım mezbûrun masarrufatına vesair beynimizde cerayan eden ahz ve i'tâ ve muamelat-i şettaya ve gayri müteallika âmme-i deâvî ve mutâlebattadn damadım mezbûr Ahmed Ağa'nın zimmetini ibrâ kâti'u'niza'la ibrâ ve iskât eyledim dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâkı' bi't-taleb ketb olundu.

Şuhûdu'l-hâl: Fahrü'l-e'imme Osman Efendi b. Ali, Hafız Ömer Efendi b. Mustafa, Emîn Mehmed Efendi b. AHmed, Mehmed efendi b. AHmed, Ahmed Efendi b. Ebubekir.

296) Medine-i Üsküdar'da Ahmed Çelebi Mahallesi sâkinlerinden Mustafa Çelebi b. Veli nâm kimesne meclîs-i şer'-i şerf-i enverde işbu râfi'u'l-vesîka Ali b. Mustafa ve Mustafa b. Hüseyin nâm kimesneler mahzarında ikrâr ve takrr-i kelâm edip "bey'i âti'z-zikrin sudûruna değin silki mülkümde münselik emlâkımdan olup medînei mezbûreye müzâfe Adalar nâhiyesine tâbi' Soğanlık nâm karye toprağında vâki' etrâf-ı erba'ası Abdi oğulları ve El-hâc Hüseyin ve İshak vereseleri ve Çiloğlu Mustafa Beşe bağları ve tarîk-i âm ile mahdud eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmireyi hâvî tahminen otuz dönüm bir kıt'a kurûmî mülk bağımı işbu sene-i mubarekede mevcud üzüm mahsuluyle ma'an tarafeynden câb ve kabûlî hâvî bey'i bâtı sahîh-i şer'iyye ile bi-saffike vâhide müşteryân-ı mezbûrâna yüzyirmi guruşa bey' ve teslîm ve temlîk eylediğimde onlar dahi ber vech-i muharrer iştirâk ve tesellüm ve temellük ve kabûl eylediklerinden sonra semeni olan meblağ-ı merkum yüzyirmi guruşu mezbûrân Ali ve Mustafa yedlerinden bi't-tamam ve'lkemâl ahz u kabz eyledim, ba'de'l-yevm hudud-ı mezbûr ile mahdud olan mülk bağda bu senede mevcûd üzüm mahsulunde benim kat'a alâka ve medhalim kalmayıp müşteryânı mezbûrân Ali ve Mustafa'nın mülki mğşterâları ve hakk-ı sarfları olmuştur, keyfe mâ-yeşâ'an ve yahtarân musarrıf olsunlar" dedikde, gıbbe'ttasdîki'şşer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fi 15 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Ebubekir Ağa b. Hasan, Hüseyin Ağa b. Ataullah, Mustafa b. Ömer, Ahmed Beşe b. Hasan, Mehmed Efendi b. Ahmed, Es-Seyyid Süleyman Çelebi b. Mehmed.

297) Medinei Üsküdar'da Torbala Mahallesi sâkinlerinden iken târih-i kitabdan bir sene mukaddim fevt olan Karakaş Ali b. Hüseyin'in zâhirde verâsetini zevce-i menkûhe-i metrûkesi Aişe bt. Abdullah nâm hatundan gayri vârisi olmayıp rub'u zevcesi mezbûre * * * vasiyeti üzre şeran sabit olan e hüccet-i şer'iyye mûcibince damadım Ahmed Ağa b. Satılmış nâm kimesneye verilmeyle meclîs-i şer'e gelip takrirlerim üzre tahrîr olunan defterdeki ber vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fî'l-yevmi's-sâmin aşer min cemaziyelahir li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

298) Mahmiye-i İstanbul'da Molla Gürânî kurbunda Sarı Musa mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât eden Alasonya Kadısı Mehmed Efendi b. Mehmed'in verâsetini zevce-i menkûhe-i metrûkesi Rabia bt. El-Hâc Ahmed nâm hatuna ve sulbî oğlu Abdulkadir'e ve sulbiye-i kebîr kızı Havva'ya münhasıra oldukdan sonra kıble'l-kısme mezbûre Rabia dahi fevt olup verâseti zevcim cihetinden hasrâ vârisesi Aişe bt. El-Hâc Ahmed'e münhasra oldukdan sonra kıble'lkısme mezbûr Abdulkadir dahi fevt olup verâsetini min kıble'l-üm ceddesi Fatıma bt. Mehmed'e ve li-ebeveyn kız karındaşı mezbûre Havva Hatun'a münhasıra ve tashîh meselesi muhkem * şeriyye kırksekiz sehimden olup sehhâm-ı mezbûreden yedi sehimi mezbûre Fatıma'ya ve otuzbeş sehimi mezbûre Havva'ya ve altı sehimi mezbûre Aişe'ye isâbeti tahakkukundan sonra mezbûre Havva Hatunun bi-hücceti şer'iyye vekîli olan fahre'l-müserrisîne'l-kirâm Mehmed Efendi b. İbrahim Efendinin vekâlet-i mezbûre Aişe Hatun tarafından dahi ber vech-i âtî vekîl olduğu zâtı mezbûreyi bi'l-ma'rifeti'ş-şer'iyye ârifân mûmâileyh Mehmed Efendi ve İbrahim b. Abdullah şehâdetleriyle sâbit olan Es-Seyyid İbrahim Çelebi b. Mehmed dahi vekâlet-i mezbûre Fatıma'nın damadı tarafından vekîl olduğu zâtı mezbûreyi ârifân mezbûr İbrahim b. Abdullah ve Osman b. Mehmed şehâdetleriyle sâbit olan Mustafa Ağa b. Ömer nâm kimesne dahi vekâlete Medîne-i Üsküdar'da meclîs-i şer'-i şerîf ve mahfel-i münîf umdetü'l-nüvâb sâhibu'l-kitab saadetlü Es-Seyyid Mehmed Efendi necli'l-merhum es-Seyyid Feyzullah Efendi hazretlerinin taraf-ı bâhirü'ş-şerîflerinden ber vechi âtî tasdîke vekîl olan hafız Süleyman Efendi b. Mehmed nâm kimesne mahzarında her birir bi'lvekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "Medîne-i mezbûre mahallâtından Hatice Hatun Mahallesinde vâkı etrâf-ı erba'ası Saliha Hatun ve Tophanlızâde Mehmed Ağa ve müşterim ma-ileyh mülkleri ve tarîki âm ile mahdud haricinde bir bâb fevkânî oda ve dâhilinde tabaka-ı ulyâda bir oda ve bir köşk ve vestâda iki bâb oda ve bir kenîf ve süflâda bir metbah ve bir mildar bağçe ve kenif-i müştemil bir bâb mülk-i menzil müteveffây-ı mezbûrun Mehmed Efendi'nin ale'l-vefâtı mülki ve ba'de'l-vefât bi't-tarike'l-tashîte'ş-şer'iyye tashîh-i merkum üzre müvekkilât-ı mezbûrâta infâl etmiş idim el-hâlet-i hazihi menzil-i mahdud-ı mezkurun ba'de'lmüzâyede ve inkıt'alarınca tarafeynden îcâb ve kabûlî hâvî bay'-i bât-ı sahîh-i şer'iyye ile müvekkil-i mâileyh hazrtelerine üçyüz guruşa bi'l-vekâle bey' ve temlîk ve teslîm eylediğimizde müvekkile-i mûmâ-ileyh dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul eylediklerinden sonra semeni olan meblağ-ı merkum üçyüz guruşu müvekkil-i mûmâ-ileyh yedinden bi-kadre'l-husus bi'l-vekâle bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledik, fîmâba'd menzil-i mahdudı mezkurda müvekkilelerimiz mezbûrâtın kat'a alâka ve medhalleri kalmayıp müvekkili mûmâ-ileyh Mehmed Efendi hazretlerinin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfları olmuştur. Keyfe-mâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dediklerinde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. fî 18 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Ömer Efendi b. Ebubekir, Mustafa Efendi b. Ramazan, Hafız Osman b. Ömer Efendi, Molla Abdulfenah b. Mustafa, Elhâc Hanefi b. Ali.

299) Husus-ı âti'l-beyânın ketb ve tahrîri için savb-ı şer'-i enverden me'zunâ irsal olunan Mevlana Ahmed Efendi b. Hüseyin Efendi Medine-i Üsküdar'da Pazarbaşı Mahallesinde sâkine Takohi bt. Abraham veledi İvanos nâm nasranyenin

sâkine olduğu menzile varıp zeyl-i vesîkada muharru'l-esâmî huzurlarında akd-i meclis-i şer'-i şerîf ettikde zâtı İvanos veledi Agop ve Kirkor veledi Sanan nâm zimmiler ta'rifleriyle muarefe olan mezbûre Takohi nasraniye meclis-i ma'kud-ı mezkûrda işbu râfiu's-sefer Galop veledi Sarkoz ve Ana bt Bagos nâm zevcân taraflarından ber vech-i âtî vekilleri olduğu İbikci Karabet veledi Senco ve İvannes veledi Bakos nâm zimmiler şehâdetleriyle sâbit olan Torhan veledi Sencon nâm zimmi muvacehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "tarih-i kitabdan altı gün mukaddim zevcân-ı mezbûrân hâla sâkine olduğu menzile gelip depme vesile ve yumruk ile beni darb etmeleriyle darblarından nâşî bir gün mukaddim öeclis-i şer'de keşf olunduğu vech üzre cenîne'l-hakka bir cenîn meyte'lkâ eylediğim ecilden mucib-i şer'îsini taleb ve da'vâya işbu hâzır-ı bi'l-meclis İvannes veledi Agop nâm zimmîyi vekîl etmiştim el-hâlet-i hâzâ vekil-i mezbûr husus-ı merkum zevcân-ı mezbûrândan taleb ve da'vâ eyledikde onlar dahi inkâr etmeleriyle beynimizde musallihun tevassıt edip ancak hîni merkum da'vasından yirmi altı guruş üzre yine inşâ' akd-i sulh eyledikdelrinde ben dahi sulh-ı mezbûru kabul ve bedel-i sulh olan meblağ-ı merkumu ahz u kabz eyledim ba'de'l-yevm husus-ı mezbûra müteallika âmme-i deâvîden zevcân-ı mezbûrânın zimmetlerini ibrâ'-ı âm kât'u'n-niza'la ibrâ ve iskât eledim" dedikde gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mukırru mezbûrânın zevc-i hâzır-ı bi'lmeclis Nikoz veledi Serkos nâm zimmi dahi meclis-i mezkûrda cenîn-i mekuremüteallika zevcân-ı mezbûrân kat'a da'vâ ve husumetim yoktur dedikde vâkı'-ı hâli Mevlana-yı mezbûr mahallinde tahrir ba'de ma'an mürsel çukadar Abdullah Çelebi ve mahzar El-Hâc Hanefi ile meclis-i şer'e gelip alâ vukûihî inhâ ve ihbâr etmeğin, mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî 13 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Molla Feyzulah b. Abdullah, Mehmed Beşe b. Mehmed, Subaşı Mehmed Beşe b. Mustafa, Ali Beşe b. Süleyman, Abdi Beşe Bektaş Abdullah efendi b. Mustafa, El-Hâc Hanefi b. Ali.

300) Medine-i Üsküdar'da Pazarbaşı Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı vech-i şer'î üzre muarefe olan işbu râfi'u'l-vesika Takohi bt. Abraham nâm nasraniye meclis-i şer'-i hatîrda bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip "İtsalımda vâkı' gâibân ani'l-meclis Kalvos v Ana nâm zevcân menzilime gelip depme ve sille ve yumruk ile beni darb ve darblarından nâşî setîne'lhalka el-kâ eylediğim işbu henîn meyti meclis-i şer'e götürdüm keşf ve muayene ve kıbel-i şer'den yedime hüccet-i i'tâ olunmak matlubumdur dedikde fî'l-hakīka cenîn-i müstebîn el-halka olduğu ba'de'l-keşf ve'l-muayene lede'ş-şer'i'l-enver zâhir oldukdan sonra mezbûre Takohi husu-ı mezbûru zevcân-ı gâibân mezbûrândan mûcibişer'îsini taleb ve da'vâya işbu hâzır-ı bi'lmeclis İvannes veledi Agop zimmiye vekil ve nâib-i münâb nasb ve ta'yin eyledim" dedikde oldahi vekâlet-i mezbûreyi kabul ve merasimini kemâ-yenbagi edâya tahhud ve iltizam eyledi dedikde gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî 13 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Mehmed Said Efendi b. İmamzâde, Musakkid Mehmed Efendi b. El-Hâc Mustafa, Yasakcı Abdi Beşe b. Bektaş, Ömer Efendi b. Ali, Mehmed efendi b. Ahmed, Abdullah efendi b. Mustafa, Ahmed Efendi b. Ebubekir.

301) Medine-i Üsküdar'a müzafe Adalar nahiyesine tâbi‘ Pendik nâm karye sâkinlerinden Tarandefel veledi Radi zimmî meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu râfi‘u'l-vesîka Mustafa Odabaşı b. Abdullah nâm kimesne mahzarında bi-tev‘ihâ ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "bey‘-i âtî'z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup karye-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan Es-Seyyid Abdi Çelebi bağı ve bir tarafdan müşteri mezbûrun âhar bağı ve bir tarafdan Fevti bağı ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud tahminen on iki dönüm bir kıt‘a kurûmi mülk havre bağımı tarafeyneden îcâb ve kabul-i hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î seksen guruşa mezbûr Mustafa Odabaşı'ya bey‘ ve teslîm ve temlîk eylediğimde oldahi ber vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve temellük ve kabz ve kabul eylediğinden sonra semeni olan meblağ-ı merkum seksen guruşu müşteri-i mezbûr yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz ve kazb eyledim fîmâbâ‘d menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat‘a alâka ve medhalim kalmayıpmüşteri-i mezbûr Mustaf Odabaşı'nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur, keyfemâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe'tasdîki'ş-şer‘î mâ-hüve'lvâkı‘ bi'taleb ketb olundu. Fî 19 cemaziyelahirsene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Osman Odabaş b. Ahmed, Hasan Usta b. Hüseyin, İbrahim Usta b. Osman, Osman b. Mehmed, Mehmed Efendi b. İbrahim, Mehmed Emin Efendi b. Ahmed.

302) Zikr-i âtî hususun mahallinde ketb ve tahrîri için bi'l-iltimas savb-ı şer‘-i enverdeb me'zunâ irsâl olan Mevlâna Ahmed Efendi b. Hüseyin medine-i Üsküdar'da Aşçıbaşı Mahallesinde vâki‘ Karaca Emir? Tekkesi önüne varıp mübâşir Mehmed Çavuş hazır olduğu halde zeyl-i vesîkada muharereu'l-esâmî müslimîn huzurlarında akd-i meclîs-i şer‘-i âlî ettikde medine-i mezbûrede Reis Mahallesinde sâkin iken bundan akdem fevt olan Asker Mehmed b. Ahmed b. Mehmed verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Saliha bt El-Hâc Süleyman nâm hatun ile anası diğer Saliha bt. Mustafa nâm hatuna ve sulbî sagîr oğlu Mehmed ve sulbiye-i sagîre kızı Emine'ye münhasıra olduğu şer‘an tahkîkinden zâtların ma‘rifet-i ta‘rifleriyle ma‘rûf olup ve sagîrân-ı mezbûrânın tesviye emirlerine vâsîleri olan anaları zevce-i mezbûre Saliha ile müteveffâ-ı mezbûrun anası mezbûre diğer Saliha Hatun meclîs-i şer‘i hatîrda iş bu râfi‘u'l-vesîka Taşçı Es-Seyyid Eyüb Çelebi b. Ali nâm kimesne mahzarında herbiri ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "mevrusumuz müteveffâ-ı mezbûr Asker Mehmed vefatından beş mukaddim mezbûr Es-Seyyid Eyüb Çelebi medine-i mezbûre hâricinde Seyri deresinde salından paytıp sille yumruk ile harb ederek mahalli merkumda vâki‘ kuyuya elkâ ba‘de kuyudan ihrâc ettikde ba‘de salla yumruk ile eylediği harbından vücûdu kırılır olup mütee'essiran fevt olmuştur deyü bundan akdem mûcibini taleb ve da‘vâ sudurunda olduğumuzda ol dahi bi'l-keliyye inkâr edip biz med‘âmızı bir vechile isbâta kudretimiz olmayıp ba‘de't-tahlîfe'ş-şer‘î sagîrân-ı mezbûrâna nef‘-i hal olmayıp sulh-i sagîrân-ı meburân hakkında bu vechile infa‘ ve evlâ olmağın beynimize musallihûn tavassut edip bizi da‘vâ-ı mezkûremizden ani'l-inkâr altmışbeş guruş üzerine inşâ-ı akd-i sulh eylediklerinde biz dahi sulh-ı mezbûru kabul ve bedeli sulh olan meblağ-ı merkum otuzbeş guruşunu üç gün mukaddim ve otuz guruşunu hâla işbu mecliste ceman altmışbeş guruş ber vechi muharrer bi-kadri'l-husus bi'l-esâle ve bi'l-vesâye ahz u kabz eyledik, ba‘de'l-yevm husus-ı

mezkûra müte‘allika vechen mine’lvücûh kat‘â da‘vâ ve husûmetimiz kalmayıp bi’l-esâle mezbûr Aşçı Es-Seyyid Eyüb Çlebinin zimmetini ibrâ-ı âm kat‘u’n-niza‘la ibrâ ve iskât edip bi’lvesâye fâriğa oldum” dediklerinde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î vâki‘-ı hâlî Mevlâna mezbûr mahallinde tahrîr ba‘de ma‘an mürsel Çukadar Ömer Çelebi b. Ebubekirve mahzar Mustafa b. Ahmed ile meclisi şer‘e gelip alâ vuku‘ihî inhâ ve ihbâr etmeğin. Mâveka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî 15 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Fahru’lakrân Haseki Süleyman Ağa b. Ömer, Za‘yim Mustafa Ağa b. Yuhyî, Mehmed Ağa b. Mustafa, Elhâc Mehmed Ağa b. Abdulcelil, Hasan Bey b. Yusuf, diğer Süleyman Ağa b. Ahmed, Veli Bey b. Mehmed.

303) Medîne-i Üsküdar’a tâbi‘ Kuzguncuk Karyesi sâkinlerinden Yorgaki veledi İstanbol veledi Bosoli nâm zımmî tarafından ber vechi âtî vekîl olduğu yine karyei mezbûre sâkinlerinden Anastas veledi Yanni ve Penayut veledi Eselet nâm zımmîler şehâdetleriyle sâbit olan Yemandan veledi Yanni nâm zımmî meclîs-i şer‘-i şerîf-i enverde müvekkili mezbûrun sulbî kebîr oğlu işbu râfi‘u’s-sefer Yenâki nâm zımmî müvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “husûs-ı âtî’z-zikrin sudûruna değin silki mülkümde münselik emlâkımdan olup karyei mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan Yahudi bağçesi ve bir tarafdan * menzili ve bir tarafdan Yorgaki menzili ve bir tarafdan oğlu oğlu mezbûrun mülkü ile mahdud ve tûlen onbir zirâ‘ arzen dokuz zirâ‘ bi-hesâb-ı terbi‘ doksan dokuz zirâ‘ haâb mülk menzil arsasını ve yine arsa-ı mezkûrun etsâlında vâkı‘ ma‘lume’l-hudud tûlen ve arzen hesâbı terbî‘ yüzaltmış zirâ‘ ki min haysu’l-mecmu‘ ikiyüzellidokuz zirâ‘ mülk menzili arsalarını müvekkilimiz Yorgaki oğlu işbu Yenaki’ye bade’t-tahlîte’ş-şer‘iyye ve’t-tekâbız el-mer‘î hisse-i sahîhe-i şer‘iyye ile tehiyye ve teslîm ve temlîk eylediğinde ol dahi meclis-i hibede bilâ mânı‘ ithâb ve tesellüm ve temellük ve kabûl edip min bâ‘d müvekkilim mezbûr Yorgaki zımmînin sâlifü’z-zikr ikiyüzellidokuz zirâ‘ mülk menzil arsalarında alâka ve medhali kalmayıp oğlu merkum Yenaki zımmînin müki mevhûnu ve hakk-ı sarfı olmuştur keyfe mâyeşâ’ ve yahtâr mutasarrıf olsun” dedikde gıbbe’tasdîki’şşer‘î mâ-hüve’l-vâkı‘ bi’ttaleb ketb olundu. fî’lyevmi’ssâbi‘ aşer min cemaziyelahir li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Osman Ahmed b. Abdullah, Mehmed Beşe b. Süleyman, Es-Seyyid AHmed b. Muharrer, Mustafa Beşe b. Abdullah, Subaşı Ağa.

304) Husus-ı âti’l-beyânın ketb ve tahrîri için savb-ı şer‘-i enverden me’zunâ irsal olunan Mevlana Ahmed Efendi b. Ebubekir medine-i Üsküdar’a tâbi‘ İstavros karyesine varıp zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmi muslimîn huzurlarında akd-i mezclis-i şer‘i şerîf ettikde karye-i mezbûre sâkinlerinden Bayrakdar Osman b. Ali nâm kimesne meclis-i ma‘kud-ı mezkûrda müteveffî Şeyh Mehmed Efendi îtamı Hanife ve Emine’nin bâ-hüccet-i şer‘iyye nâzırı ve vâsîleri olan işbu râfi‘u’l-vesîka Abdullah Ağa b. Abdulkadir nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “sagar-ı mezbûr malından olmak üzre nâzır-ı mezbûr yedinden elli guruş istidâne ve kabz edip ve işbu tarîh-i kitabdan üç sene tamamına değin devr-i şer‘iyeden ilzâm eylediğime on sekiz buçuk guruş ve birer ba‘ki ceman altmış sekiz buçuk guruş bireba‘ vâsî nâzır-ı mezbûra lazımu’l-edâ ve vâcibe’l-kaza deynimdir dedikde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î yine mukırrı mezbûrun zevcesi olup zâtı vece şer‘î üzre

muarefe olan Zeyneb bt. Abdullah nâm hâtunun asl-ı mâl-ı merkûme ve şer‘an lazım gelen ric‘-i merkûme emr ve kabûlî hâvîye kefâlet-i sahîh-i şer‘iyye ile kefîl ve zâmin olmağın vâkı‘-ı hâli Mevlana-yı mezbûr mahallinde tahrir ba‘de ma‘an mürsel çukadar Abdullah Çelebi ve mahzar El-Hâc Hanefi ile meclis-i şer‘e gelip alâ vukûihî inhâ ve ihbâr etmeğin, mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî 15 cemaziyelahir sene 1154.

Şıhûdu’lhâl: İmam Abdullah Efendi b. Mehmed, İmam İbrahim Efendi b. Abdurrahim, Süleyman Beşe b. Bayram, Ali Bey b. Ömer, Yusuf Beşe b. Abdullah, Münâdî Molla Mustafa b. Halil

305) Fi’l-âsıl-ı Medîne-i Üsküdar’a tâbi‘ Hangar Karyesi sâkinlerinden olup hâlâ mahrusa-ı Glata’ya tâbi‘ Ortaköy’de mütemekkin olan Vetimzer veledi Herge nâm zımmî meclîs-i şer‘i şerîf-i enverde sâbıka zevcesi olup sâlifü’z-zikr Hangar Karyesinde sâkine ve zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî müslimîn ta‘rifleriyle mu‘arrefe olan işbu râfi‘atü’s-sefer Fusarya bt. Rimzi nâm nasrâniye muvâcehesinde ikrâr ve takrir-i kelâm edip “* diyar-ı âhara gidip hâlâ geldiğimde yedimde mülküm olup Hangar Karyesinde vâki‘ bir tarafdan Fevzi Ustabaşı ve Müslim oğlulları Kensar Yuvarları ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud ma‘lume’l-müştemilât mülk menzilimi fuzulî zabt ve binikiyüz akçe mühr-i müeccel tesmiyesiyle zevcem olduğu ecilden nefsini bana tesliminden itinâ‘ eder deyü bundan akdem taleb ve da‘vâ eylediğimde ol dahitarîh-i kitabdan on sene mukaddim semeni ma‘lum ve mefyûza bey‘ eylediğinde beni bâyinen tatlik etmişti deyü beni müdafa‘a ve rük‘ını isbât sadedinde iken beynimizde münâza‘ât-ı kesîre ve muhâsese-i ekber murâka‘a olmuşdu, elhâlet-i hazihi beynimizde musallihûn tevassut edip beni da‘vâyı mezkûremden yüz guruş üzerine inşâ-ı akd-i sulh eylediklerinde ben dahi sulh-ı mezbûreyi kabul ve bedel-i sulhı meblağ yüz guruşu mezbûre Fusarya yedinden tamâmen ahz u kabz eyledim, ba‘de’l-yevm menzili mahdud-ı mezkûra müte‘allika âmme-i de‘âvîden Fusarya’nın zımmetini ibrâ-ı âm kât‘u’n-niza‘la ibrâ ve iskât edip kenduye dahi tatlîk etmiştim, bu husus-ı mezbûra müte‘allika vechenmine’l-vucûh mezbûre Fusarya ile da‘vâ ve husûmetimiz kalmamıştır” dedikde, gıbbe’ttasdîki’ş-şer‘î bi’t-taleb keb olundu. Fî 19 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Yasakcı Mustafa b. Ebubekr, Elhâc Salih b. İbrahim, İbrahim Efendi b. Abdullah, Ali Usta b. Osman, Kandil Ustası İbrahim b. Derviş.

306) Medine-i Üsküdar’da Solak Sinan Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı vech-i şer‘î üzre muarrefe olan Zeyneb bt. Salih nâm hâtun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu râfi‘u’l-vesîka İsmail Çelebi b. Osman nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip bundan akdem zevcim olup tarîh-i kitabdan beş sene mukaddim Masar b. Ahmed nâm kimesne mezbûr İsmail Çelebi’yi tarafından beni tatlîke zimmetinde mütekarrır ve ma‘kudu’n-aleyh olan üç bin akçe mihr-i müeccelimi bana def‘ ve teslîm eylemek üzre tevkîl ve vekâleti veceh-i şer‘î üzre sâbit oldukdan sonra hâla mezbûr İsmail Çelebi dahi beni tatlik etmekle zevcim müvekkile-i mezbûr zimmetinde sâlifu’z-zikr üç bin akçe mihr-i müeccelimi bana def‘ ve teslîm

eylediğinde ben dahi ber vech-i muharrer yedinden ahz u kabz eyledim ba‘de’l-yevm hukuk-ı zevciyete ve gayri müteallika âmme-i deâvîden müvekkl-i mezbûr Es-Seyyid Halil ve kefil-i mezbûr ile kat‘â da‘vâ ve husumetim kalmayı âmme-i da‘vâdan her birinin zimmetlerini ibrâ’-ı âm kâtıu’niniza‘la ibrâ ve iskât eyledim” dedikde, gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî 22 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu’lhâl: Abdurrahman Usta b. Mehmed, El-Hâc Ahmed b. El-Hâc Mustafa, El-Hâc Hasan b. Abdullah, Veli Bey b. Mehmed, Bostanî Hüseyin b. Osman, Mustafa Beşe b. Ali.

307) Medine-i Üsküdar’da Solak Sinan Mahallesi sâkinelerinden olup hâlâ mahrusa-ı Mısır-ı Kahire’de mütemekkin Es-Seyyid Halil b. Sâlih b. Ahmed nâm kimesne tarafından ber vech-i âtî vekîl olduğu medine-i mezbûrede Hacı Hatun Mahallesi sâkinlerinden El-Hâc Hüseyin b. Mustafa ve El-Hâc İsmail b. Osman ve El-Hâc Hasan b. Ali nâm kimesnler şehâdetleriyle mahzar hasm-ı hâcedede şer‘an sâbit olan hancı İsmail Ağa b. Osman nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîrda müvekkil-i mezbûrun zevcesi işbu râfi‘u’l-vesîka Zeyneb b Salih nâm hâtun mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “mezbûre Zeyneb müvekkilim mezbûrun üç bin akçe mihr-i müeccel tesmiyesiyle zevcesi olmağla şâhidûn-ı mezbûrûn iş bu sene-i mubarekede hacc-ı şerîf avdetinde Mısır-ı Kahire’ye duhul ettiklerinde ber vech-i muharrer zevcesini tatlike beni vekîl edip ben dahi vekâlet-i mezbûreyi kabul ve merasimini edaya tahhüd ve iltizam eylediğime binâ’ vekâlet-i muhakkiyem hesabıyla mezbûre Zeyneb hâtunu bâyinen tatlîk edip mihr-i mezkûru olan meblağ-ı merkum yirmi beş guruş kenduye def‘ ve teslîm eylediğimde ol dahiyedimden merkum ahz u kabz ve tesellüm etmekle müvekkilim mezbûr Es-Seyyid Halil’in mezbre Zeyneb’de kat‘a alâka ve medhalim kalmayıp hukukı zevciyete ve sâir beynimizde cereyan eden ahz ve i‘tâya ve sâire müteallika âmme-i deâvî ve mutâlebâttan bi’l-ekâle mezbûre Zeyneb Hatunun zimmetini ibrâ ve iskât eyledim dedikde, gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî 22 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu’lhâl: şâhid-i sâbıkûn.

308) Medine-i Üsküdar’da Solak Sinan Mahallesi sâkinlerinden Salih Çelebi b. Ali nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde kebîr kızı işbu râfi‘u’l-vesîka Zeyneb bt. Salih nâm hâtun mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “bey‘-i âtî’z-zikrin suduruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup mahalle-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan Hoca Kadın mülkü ve bir tarafdan Es-Seyyid odabaşı mülkü ve bir tarafdan Hava Hatun ba‘za karışcı ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud iki bb fevkânî oda ve bir bâb tahtânî oda ve bi’rimâ ve kenîf ve bir mikdar bağçeyi müştemil nülk menzlimi bi-cümlete’t-tevvâbi‘ ve’l-levâhık ve kâffete’l-hukuk ve’lmerâfız tarafeynden îcâb ve kabul-i hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile üçyüz seksen beş guruşa kızım mezbûreye bey‘ ve teslîm ve temlîk eyledğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve temellük ve kabul eylediğimden sonra semeni olan meblağ-ı merkum üçyüz seksen guruşu müşteriye-i Zeyneb yedinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim ba‘de’l-yevm menzil-i mahdud-ı mezkûrda

benim kat‘a alâka ve medhalim kalmayıp kızım müşteriye-i mezbûre Zeyneb’in mülk-i müşterâsı hakk-ı sarfıdır keyfe mâyeşâ’ ve tahtâr mutasarrıfa olsun dedikde, gıbbe’tasdîki’ş-şer‘î mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî 24 cemaziyelahir sene 1154

Şuhûdu’l-hâl: Şâhid-ı sâbikûn.

309) Fî’l-âsıl-ı Medîne-i Üsküdar’da Solak Sinan Mahallesi sâkinlerinden olup hâlâ mahrusa-ı Mısırı Kahire’de mütemekkin Es-Seyyid Halil b. Salih b. Ahmed nâm kimesnenin dayısı ve tarafından ber vechi âtî vekîl olduğu medine-i mezûrede Hacı Hatun Mahallesi sâkinlerinden El-Hâc İsmail b. Osman ve Elhâc Hüseyin b. Mustafa ve Elhâc Hasan b. Ali nâm kimesneler şehâdetleriyle mahzar hasm-ı câhidede şer‘an sâbit ve subût-ı vekâlete hükmı şer‘u’l-hakk olan İsmail Ağa b. Osman nâm kimesne meclîs-i şer‘-i hatîrda işbu râfi‘u’lvesîka Salih Çelebi b. Ali nâm kimesne mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrir-i kelâm edip “mezbûr Salih Çelebi müvekkilim mezbûr EsSeyyid Halil’in kayınbiraderi olup müvekkilem mezbûr Mısır Kahire’ye gider oldukda zevcesi işbu hâzıratü bi’lmeclîs Zeyneb Hatun ile sulbî sagîr oğlu Es-Seyyid İbrahim’in beher yevm nafakaları için sekiz para harc ve sarf eylemek üzre emrü tevkîl ve beş sene emriyle üçyüzaltmış guruş harc u sarf eyledikden mâ‘ada hücceti deyni şer‘iyeden dahi yirmibeş guruş ki cem‘an üçyüzseksenbeş guruş müvekkili mezbûr zimmetinde hakkı olmağla müvekkilem mezbûrun babası müteveffî Sirâc Salih’den müntakil mülk-i mevrûsu olup mahalle-i mezbûrede vâkı‘ bir tarafdan Hoca Kadın mülkü ve bir tarafdan Es-Seyyid Odabaşı mülkü ve bir tarafdan Havva Hatun mülkü ve bir tarafdan ba‘zan Karışcı mülkü ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud iki bâb fevkânî oda ve bir metbah ve bir tahtâni oda ve bi’rimâ ve kenîf ve bir mikdar bağçeyi müştemîl mülk menzilini tarafından îcâb ve kabûli hâvî bey‘-i bâtı sahîh-i şer‘î ile üçyüzseksenbeş guruşa mezbûr Sâlih Çelebi’ye bi’l-vekâle bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde oldahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağı merkum üçyüzseksenbeş guruşu bâlâda mezkûr olduğu vech üzre müvekkilem mezbûrun kayınbiraderi mezbûr Salih Çelebi’ye deyni olan üçyüzseksenbeş guruşa bi’l-vekâle mahsub ve takas oldahi muktasâ ve kabûl eyledi, ba‘de’l-yevm menzili mahdud-ı mezkûrda müvekkilem mezbûrun kat‘a alâka ve medhali kalmayıp mezbûr Salih Çelebi’nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur. Keyfe-mâyeşâ’ ve yahtâr mutasarrıf olsun” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’şşer‘î mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî 20 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Mehmed Efendi b. Ahmed, Mehmed Emin Efendi b. Ahmed, diğer Mehmed Efendi b. Ahmed, Veli Ağa b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Ahmed.

310) Mahmiye-i İstanbul’da Yemiş İskelesinde kuruyemiş pazarganlarından El-Hâc Osman b. Ali nâm kimesne Medîne-i Üsküdar’da meclîs-i şer‘-i şerîf-i enverde medine-i merkumda Hoşabcı tâifesinden işbu râfi‘u’l-vesîka Mustafa b. Abdullah nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edib binyüzkırksekiz senesinin elli senesine varınca iki senede mezbûr Hoşabcı Mustafa yedimden iştirâ ve kabz eylediği vezn-i mikdarı beynimizde ma‘lum kurumi üzüm semeninden

yüzaltmışdokuz guruşu mukim olmağla bundan akdem mezbûr Mustafa ile medine-i mezbûre iskelesinde vâki‘ dükkanında hesab-ı * *meblağ-ı merkum yüzaltmışdokuz guruş olsun” dedikde, gıbbe’s-sual va‘kıbe’l-inkâr med‘î mezbûrun med‘âsını mebniye-i beyyine taleb etmân-ı beyyineden ezhâr-ı acz ile istihlâf etmeğin fî’l-hakīka heyet-i mezkûreden meblağ-ı merkum yüzaltmışdokuz guruşu med‘î mezbûr Mustafa’ya yemin teklif olundukda ol dahi alâ vefki’l-mes’ûl hulf-i billahi’l-aliyyi’l-a’lâ etmeğin mûcibince müddaî-i mezbûr El-Hâc Osman bilâ beyyine bu vech-i mu‘ârızadan men‘ olup mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min cemaziyelahir li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Subaşı İsmail Ağa, İmam Osman Efend b. Ali, Veli Ağa b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Elhâc Hanefi b. Ali.

311) Medinei Üsküdar’a tâbi‘ Kuzguncuk karyesi sâkinlerinden Yanaki veledi Yorgaki nâm zımmî meclîs-i şer‘-i şerîf-i enverde dergah-ı âlî –dâme mahfûfen bi’l-me’âlî- yeniçerilerinin otuzyedi cema‘ati oda neferâtına mahsus ta‘âmiyelerine mevkûfen nakûdun bi’l-fiil mütevellisi lan işbu râfi‘u’l-vesîka Ahmed Odabaşı b. Ebubekr nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “yedimde mülküm olup karye-i mezbûrede vâkı‘ etrâf-ı erba‘adan Esnâki ve Esnagoli ve Setam Yahudi ve etmekçi Yorgi mülkleri ve tarîk-i hâs ile mahdud buyût-ı adîdeyi müştmil mülk menzilim ile yine karye-i mezbûrede bin alâ hâlî ma‘lume’l-hudud ve bi-hüccet-i şer‘iyye ikiyüzellidokuz zirâ‘ mülk arsamı dahi müvelli-i mezbûra bi’ttarîke’l-istiğlâl bi-saffike vahdet dörtyüzyetmişikibuçuk guruşa bey‘ ve teslîm eylediğimde mütevelli-i merkum dahi mâl-ı vakf-ı mezbûr ile ber vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra mablağı merkum dörtyüzyetmişikibuçuk guruşu mütevelli-i mezbûr yedinden tamâmen ba‘de’lahz ve’lkabz yine mütevelli mezbûr menzil-i mezkuru ve arsa-ı merkûmeyi ba‘de’ttahlîte’şşer‘iyye ve’t-akâbız el-mer‘î işbu tarîh-i kitabdan üç sene tamamına dek beher mâh yedişeryüz onar akçe icâre ile bana îcâr ve teslîm eylediğinde bendahi ber münvâli muharrer isticâr ve tesellüm ve kabul eyledim” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-veka‘ bi’ttaleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-ışrîn min cemaziyelahir li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Feyzullah Beşe b. Ali, Mustafa Usta b. Ahmed, İbrahi Odabaşı b. Hasan, Mehmed Çelebi b. İbrahim, Mehmed Beşe.

312) Medine-i Üsküdar’da Habazan tâifesinden Es-Seyyid Süleyman ve Es-Seyyid El-Hâc Mustafa ve El-Hâc Osman ve Ahmed Beşe nâm kimesneler ile yine tâife-i mezbûreden Hicaver ve Hanbarsani ve Bağdasar ve Arakil ve Ivanes ve Kalok ve Pedros nâm zımmîler meclî-i şer‘-i şerîf-i enverde fahre’l-akrân işbu râfi‘u’l-vesîka Ali Ağa b. Şaban nâm kimesne mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “taraf-ı Devlet-i Aliyyeden ve emr-i aliyye ile ahâli-i velâyet ile üzerlerine vâkı‘ olan tekâliflerim ve gerek sâir umûr-ı mühime ile huzumât-ı Devlet-i Aliyye-i vech-i dâ‘i cümle tarafından mü‘teber aliyye-i kimesne rü’yet-i beynimizde ve sâir harfet-i beyinlerinde nizâm-ı kadîm olup hâla hizmet-i merkûmeyi rü’yete tara[f]ımızdan vekillerimiz olan hâzır-ı bi’lmeclîs El-Hâc Osman cümle tarafından vekîlimiz olmağla hizmet-i merkûmeden keff-i yed etmekle mi-mâ

ileyh Ali Ağa cümlemizin muhtarımız olmağın ber vech-i muharrer vâki‘ olan umûrumuzun rü’yete mezbûr Ali Ağa’yı vekîl ve nâ’ib-i münâb nasb ve ta‘yîn eylediğimizde ol dahivekâlet-i merkûmeyi kabûl ve merâsimini kemâ-yenbagi edâya taahhüd olsaram eyledim” dediklerinde, gıbbe’t-tasdîki’l-meğir mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’s-sâdis aşer min cemaziyelahir li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Mahzar Başı Veli Bey b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, EsSeyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Kethüda Yeri b. Ahmed, saher Efendi b. Selman Efendi

313) Medine-i Üsküdar’da Mehmed Paşa Mahallesi sâkinlerinden Mehmed b. Himmet b. Abdullah nâm kimesne bervechi âtî mecrûh ettiği ma‘rifet-i şer‘le ba‘de’l-keşf ve’l-meâniye zâhir ve tamâyan oldukdan sonra mecrûh-ı mezbûrun zevcesi ve tarafından ber vech-i âtî vekîl olduğu Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed ve Mustafa b. Ahmed nâm kimesneler şehadetleriyle muhasır hissem hâcedede şer‘an sâbit ve subût vekaletine hakem-i şer‘î li-hak olan işbu râfi‘u’lvesîka Ümmügülsüm bt. İbrahim nâm hâtun meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde * oğlu demekle şehr-i Mehmed b. Hüseyin nâm kimesne mahzarında bi’l-vekâle üzerine da‘va ve takrîr-i kelâm edip mezbûr Mehmed Beşe târihi kitabdan bir gün mukaddim medine-i mezbûrede büyük iskelede tarîk-i âmda ba‘de’z-zuhur alt hariceden bihak ile bağir hak umden zevcem müvekkil-i mezbûrun sol omuzu ve sol budu üzerlerine darb ve çerh etmekle mûcibi şer‘îsini icâre olunmak matlubumdur dedikde, gıbbe’s-sual akibe’linkar medi‘yye-i mezbûreden med‘âsını mebîne yine taleb olundukda advel ahrar ricâli müslimînden medine-i mezbûrede Toygar Hamza Mahallesi sâkinlerinden Es-Seyyid Mehmed b. Hüseyin ve yine medine-i mezbûrede hacı hâtun Mahallesi sâkinlerinden Abdullah b. Ebubekir nâm kimesneler li-ecil eşşehâde meclis-i şer‘e istişhâd olunduklarında fi’lhakīka tarih-i kitabdan bir gün mukaddim medine-i mezbûrede büyük iskele tarîk-i âmda ba‘de’z-zuhur alt cerahadan bihak ile işbu mezbûr Mehmed Beşe müvekkil-i mezbûr diğer Mehmed Beşe b. Himmet b Abdullah’ın sol omuzu ve sol budu üzerlerine bigayrihak ummeden bizim huzurumuzda darb ve cerh eyledi biz bu hususa bu vech üzre şâhidleriz şehâdet dahi ederiz deyü her biri edâyı şehâdet-i şer‘iyye eylediklerinde ba‘de’tta‘dil ve’l-tezkiye şehâdetleri makbule olmağın mûcibince husu-ı mezbûrda nazır hâlâ olmayıp mâla olmağın harc-ı mezkûrun birine tevkîf olunup mâ-hüve’lvâkı‘ bi’taleb ketb olundu. Fî’lyevmi’s-sanî ve’l-ışrîn min cenaziyelahir li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: İdris Ağa b. İbrahim, Molla Hüseyin b. Şaban, Mustafa b. Mehmed, Mustafa Beşe b. Hasan, Abdullah Beşe b. Ebubekir, Es-Seyyid Mehmed b. Hüseyin.

314) Vilâyeti Anadoluda Akan kazasına tâbi‘ Karışla karyesi sâkinelerinden iken bundan akdem vefât eden Hümâ bt. Rüstem b. Abdullah’ın verâsetî sadrı kebîr oğlu müteveffâ Mehmed’in sulbî kebîr evladlarım İsmail ve Sebih Ali ve sulbiye-i kebîre kızım Rukiyye’ye münhasıra oldukdan sonra kıble’l-kısme mezbûre Rukiye dahi fevt olup verâseti sadr-ı kebîr oğlu Halil Çelebi b. Mehmed’e münhasıra ve tashh meselesi bi-hükmi’l-ferâ’iz beş sehimden olup sehhâm-ı mezbûreden iki

sehimi mezbûr İsmail'e ve iki sehimi mezbûr Sebih Ali'ye ve bir sehimi dahi mezbûr Halil'e isâbeti şer'an tahkîkinden sonra mahmiye-i İstanbul'da Yedikule sâkinlerinden mezbûr İsmail Bey b. Mehmed nâm kimesne medine-i Üsküdar'da mecls-i şer'i şerîf-i enverde yeğeni işbu râfi'u'l-vesîka mezbûr Halil Çelebi b. Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "mevrûsum müteveffât-ı evvel mezbûre Hümâ Hatun'un el-hâ'l-vefât yedinde mülkü olup karye-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan Mustafa Ağa mülkü ve bir tarafdan Mussor Zımmî mülkü ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud tahtânî ve fevkânî dört bâb oda ve sofa ve kenîf ve matbahı müştemil mülk menzil ile yine karye-i mezbûrede vâkı' son bağçe demekle ma'ruf bir tarafdan Mustafa Ağa mülkü ve bir tarafdan Sağır Yağos zımmî ve bir tarafdan dere ve bir atarafdan tarîk-i âm ile mahdud bir kıt'a bağçe ve yine karyei mezbûrede vâkı' bir tarafdan mezbûr Mustafa Ağa mülkü ve bir tarafdan Ömer Çelebi mülkü ve bir tarafdan dere ve bir tarafdan tarîki âm ile mahdud bir kıt'a bağ müteveffâtı evvel mezbûre Hümâ'nın terekesinden olmağla ba'de'l-vefât tashîh-i merkûme üzre verâsesine mevrûs olmuştu, elhâlet-i hâzihi zikrleri sabk eden menzil ve bağçe ve bağlarda tashîh-i merkum üzre iki sehim hise-i asriye-i şâyi'amı binyüzkırküç senesi tarihiyle müverrih temessük mantukunca tarafeynden îcâb ve kabûli hâvî bey'-i bât-ı sahîh-i şer'iyye ile bi-saffike vahdet yüzeli guruşa bey' ve temlîk ve mahallinde kabz teslît eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum yüzeli guruşu tarîh-i mezbûrda müşteri-i mezbûr Halil Çelebi yedinden tamâmen ahz u kabz eyledim, el-hâ'l-ân sâlifu'z-zikr menzil ve bağçe ve bağlarda olan iki sehim hisse-i şâyi'amdan benim kat'â alâka ve medhalim kalmayıp yeğenim mezbûr Halil Çelebi'nin mülk-i müşyterâsı ve hakk-ı sarfı olmuştur. Keyfe-mâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'lvâkı' bi't-taleb ketb olundu. Fî 24 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Mustafa Bey b. Kasım, Ali b. El-Hâc İbrahim, Ahmed b. El-Hâc Hasan, Cafer Beşe b. Mehmed, İsmail b. Osman, El-Hâc Mehmed Ağa b. Mustafa.

315) Medine-i Üsküdar'da Solak Sinan Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ta'rifleriyle muarefe olan Rahime bt. Abdulkerim nâm hâtun meclis-i şer'-i şerîf-i enverde zevc-i muhâla'ı iş bu râfi'u'l-vesîka Es-Seyyid Ali Çelebi b. Mehmed nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "mezbûr Es-Seyyid Ali Çelebi zevcim olup beynimizde hüsn-i zindeganımız olmayıp ben hul'a tâlibe olduğum ecilden mezbûrun zimmetinde mütekarrır ve ma'kudu'n-aleyh olan iki bin akçe mihr-i müeccelimden ferâ'a olub nafaka ıddet-i ma'lumem ve me'ûnet-i süknâm üzerlerine muhâla'a-ı sahîhe-i şer'iyye ile muhâla'a eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer hul'-ı mezbûru ba'de'lkabul hukuk-ı zevciyette vesair beynimizde cereyan eden ahz ve i'tâ ve mâ'lmât-ı şettâya müteallika âmme-i deâvî ve mtâlebât ve eymân ve muhâsemâttan her birimiz âharın zimmetini ibrâ'-ı âm kâtıu'nniza'la ibrâ ve iskât eyledik" dedikde, gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'lvâkı' bi'taleb ketb olundu. Fî 24 cemaziyelahir sene 1154

Şıhûdu'l-hâl: Veli Bey b.Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Mustafa Bey b. Ahmed, Mehmed Bey b. İbrahim, Mustafa Bey b. Halil.

316) Medine-i Üsküdar'da Sinan Paşa Mahallesi sâkinlerinden Ahmed Beşe b. Mehmed nâm kimesne ber vech-i âtî mahrûc ettiği ma'rifet-i şer'le ba'de'lkeşf ve'l-mu'ayene zâhir ve nemâyân oldukdan sonra mahrûc-ı mezbûr Ahmed Beşe meclis-i şer'-i şerîf-i enverde Kādî karyesi sâkinlerinden işbu râfi'u'lvesika Yamyacıoğlu demekle ma'ruf diğer Ahmed Beşe b. Halil nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip tarih-i kitabdan üç gün mukaddim mezbûr diğer Ahmed karye-i mezbûre haricinde bostanlar ortasında bakla tarlasında alt cârheden bıçak ile bayir hak ımden sağ küreğim üzerinden darb ve carh eyledi, deyü mûcibini mezbûr diğer Ahmed'den taleb ve da'vâ eylediğimde ol dahibi'l-keliyye inkâr etmekle beynimizde münâza'ât-ı kesîre ve muhâsemât-ı akîde vâkı'a olmuştu, el-hâlet-i hâzihibeynimizde musallihûn tavassut edip beni da'vâ-yı mzkûremden az inkar mezbûr diğer Ahmed ile onüçbuçuk guruş mührem behâ üzerine inşâ'-ı akd-i sulh eylediklerinde ben dahi sulh-ı mezbûru kabul ve bedel-i sulh-ı merkumu mezbûr diğer Ahmed yedinden tamâmen ahz u kabz eyledim, ba'de'l-yevmancak cerh-i mezkûra müte'allika da'vâdan mezbûr diğer Ahmed'in zimmetini ibrâ ve iskât eylediğimde ol dahibedel-i sulh-ı merkumtâlibesinden benim zımmetimi ibrâ ve iskât eyledi" dedikde, gıbbe'tasdîki'ş-şer'î mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî 22 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: El-Hâc Hasan Ağa b. Ali, Bostânî Ali b. Halil, Abdullah Efendi b. Mustafa, Elhâc Hanefi b. Ali, Molla Halil b., Veli Bey b. Mehmed, Mehmed Efendi b. Ahmed, Mustafa b.*

317) Medine-i Üskdar'da Aşçı Başı Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı İsmail b. Abdullah ve Receb Beşe b. Hasan nâm kimesneler ta'rifleriyle mu'arrefe olan Aişe bt. Hüseyin nâm hâtun meclîs-i şer'-i şerîf-i enverde zevc-i dahili işbu râfi'u'l-kitab İbrahim Beşe b. Ahmed nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "mezbûr İbrahim Beşe zevcim olup beynimizde hüsn-i zındegânımız olmayıp ben hul'a tâlibe oldum ecilden mezbûrun zimmetinde mutekarrır ve ma'kudu'n-işeyh olan üç bin akçe mihr-i mü'eccelim ile nafaka ıddet-i ma'lumem üzerlerine ve me'ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzre zevcim merkum ile muhalaca-ı sahîhe-i şer'iyye ile muhala'a eylediğimde ol dahi ber vech-i muharrer hul'-ı mezbûru ba'de'l-kabul ve hukuk-ı zevciyete ve gayra müte'allika âmme-i de'âvî ve kâffe-i mutâlebât ve eymân ve muhâsemâttan her birimiz âharın zimmetini ibrâ-ı âm ve kât'un-niza'la ibrâ ve iskât eyledik" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâki' bi't-taleb ketb olundu. Fî'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min cemâziyelâhir li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: El-Hâc Osman Efendi b. İsmail, Halil Ağa b. Mehmed, İsmail Beşe b. Abdullah, Receb Beşe b. Hasan, Taşçı İsmail Beşe b. Veli Bey b. Mehmed.

318) Medine-i Üsküdar'da Hasan Ağa Mahallesi ahâlisinden Umdete'l-kuzâte'l-kirâm Ahmed Efendi b. El-Hâc Mehmed Efendi nâm kimesne meclîs-i şer'-i şerîf-i

enverde li-ebeveyn er karındaşı kızı işbu râfi‘atu’l-vesîka Atike bt. Mehmed nâm hâtun mahzarında ikrâr ve takrir-i kelâme edip “akd-i âti’z-zikrin sudûruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup mahalle-i mezbûrede vâkı‘ iki tarafdan Rufâi tekkesi ve bir tarafdan karındaşım merhum Mehmed Ağa veresesi mülkleri ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud arzen sekiz zirâ‘ ve tûlen on zirâ‘ bi-hesâb-ı terbî‘ seksen zirâ‘ mülk mezarlık arsamı tarafeyneden îcâb ve kabûl-i hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iyye ile kırk guruşa mezbûre Atike’ye bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum kırk guruş mutâlebesinden müşterî-i mezbûre Atike’nin zimmetini ibrâ ve iskât eyledim, fî-mâbâ‘d arsa-ı mahdud-ı mezkurda benim kat‘â alâka medhalim kalmayıp mezbre Atike Hatun’un mülk-i müşterâsı ve hkka-ı sarfıdır keyfemâ-teşâ’ ve tahtâr mutasarrıfe olsun” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î´mâ-vekâ bi’t-taleb ketb olundu. Fî 22 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Ali Efendi b. Ahmed, Mehmed Efendi b. Ahmed, Veli Bey b. Mehmed, Mehmed Beşe b. Hızır, Şişman Mustafa Beşe b. İsmail, Sabıka Menzilci Mustafa Ağa b. Osman.

319)Medine-i Üsküdar’da Kefçe Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharreu’l-esâmî müslimîn ta‘rifleriyle mu‘arrfe olan Fatıma bt. Abdullah nâm hatun meclîs-i şer‘-i şerîf-i enverde iş bu râfi‘u’l-vesîka İsmail b. Yalı nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrr-i kelâm edip“mezbûr İsmail zevcim olup beynimize hüsn-i zindegânımız olmayıp ben hul‘a tâlibe olduğum ecilden mezbûrun zimmetinde mutekarrır ve ma‘kudu’n-ileyh olan on guruş mihr-i mü’eccelimin sekiz guruşunu mukaddem-i ahz bâki iki guruşunu dahi iş bu meclîs-i şer‘de kabz eylediğimden sonra nafaka ve ıddet-i ma‘lumem ve me’ûnet-i süknâm üzerlerine zevcim mezbûr ile muhala‘a-ı sahîhe-i şer‘iyye ile muhala‘a eylediğimde ol dahi ber vech-i muharrer hul‘-ı mezbûru ba‘de’l-kabûl hukuk-ı zevciyete müte‘allika âmme-i de‘âvîden her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-veka bi’t-taleb ketb olundu. Fî 27 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Es-Seyyid Mehmed Çelebi b. Mustafa, Mnezilvi Şişman Mustafa Ağa b. Süleyman, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, El-Hâc Hanefi b. Ali, Mustafa Ağa b. Ahmed.

320) Medine-i Üsküdar’da Toygar Hamza Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı vech-i şer‘ üzere mu‘arrefe olan Zeyneb bt. Ali nâm hatun meclîs-i şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i mutallakı iş bu râfi‘u’l-vesîka Mehmed b. Mehmed nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrr-i kelâm edip “mezbûr Mehmed zevcim olup târih-i kitap günü beni bâyinen tatlîk etmekle mezbûrun zımmetinde mutekarrır ve ma‘kudu’n-aleyh olan otuz guruş mihr-i mü’eccelim ve nafaka ıddet-i ma‘lumem ve me’ûnet-i süknâm için dahi bi’t-terâzî altı guruşun cem‘ân otuzaltı guruş hakkımı mezbûr Mehmed’e cihet-i deyn-i şer‘iyyeden lâzımu’l-edâ otuzaltı guruş deynime mahsub ve takas eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer mukâsa ve kabûl eyledikden sonra hukuk-ı zevciyete müte‘allika âmme-i da‘vâdan her birimiz âharın zimmetini ibrâ ve

iskât eyledik" dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'i mâ-veka' bi't-taleb ketb olundu. Fî 27 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Veli Bey. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Hasan Bey b. Ramazan, Süleyman Beşe b. Mustafa, El-Hâc Hanefi b. Ali, Mehmed Bey b. İbrahim.

321)Medine-i Üsküdar'da Kefçe Mahallesi ahâlisinden Fahre'l-kuzâte'l-kirâm Ahmed Efendi b. el-merhum Mehmed Selim Efendi meclis-i şer'-i şerîf-i enverde iş bu râfi'u'l-vesîka Mehmed Beşe b. Mustafa nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "bey'-ı âti'z-zikrin sudûruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup medine-i mezbûrede Gülfem Hatun Mahallesinde vâki' bir tarafdan Ahmed Beşe mülkü ve bir tarafdan El-Hâc Hüseyin baçesi ve bir tarafdan Fatıma Hatun mülkü ve ba'zâ Kayyum El-Hâc Mustafa ve bir tarafdan ba'zâ vakfiye menzili ve tarîk-i âm ile mahdud dahilen iki bâb fevkânî oda ve ve bir kenif ve vustâsında bir bâb oda ve sofa ve kenîf ve tahtânî bir bâb oda ve metbah ve kenîf ve bi'r-i mâve bir mikdar bağçe ve hâricen bir bâb fevkâni oda ve bir sofa ve vustâsında bir bâb oda ve kenîf ve bir mikdâr havlu-yı müştemîl mülk menzilimi bi-cümle't-tevvâbi' ve'l-vâhide ve kâffete'l-hukuk ve'l-mürâfık tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey'-i bât-ı sahîh-i şer' ile yediyüz guruşa * mezbûr Mehmed Beşe'ye bey' ve teslîm eylediğimde ol dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve temellük ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum yediyüz guruşu mezbûr mehmed Beşe yedinden bi't-tamam ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim kemâ-ba'de menzil-i mahdud-ı mezkurda benim kat'â alâka ve medhalim kalmayıp müşterây-ı mezbûr Mehmed Beşe'nin mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sarfıdır, keyfemâyeşâ' ve yahtâr mur-tasarrıf olsun" dedikde, gıbbe't-tasdiki'ş-şer'î mâ-hüve'l-vâkı bi't-taleb ketb olundu. F'l-yevmi't-tâsi' ve'l-ışrîn min cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: imam Ahmed Efendi b. Süleyman, Ahmed Beşe b. Halil, Kavukçu Mustafa b. Halil, Dükkânî Mustafa Çelebi b. Abdullah, Mehmed Efendi b. Ahmed, Hazfız Ömer Efendi b. Mustafa, ve gyrihim.

322) Medine-i Üsküdar'da Solak Sinan Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı Hasan Çelebi b. Ramazan ve Mehmed Çelebi b. Süleyman nâm kimesneler ta'rifleriyle mu'arrefe olan Fatıma bt. Mehmed nâm hâtun meclîs-i şer'-i şerîf-i enverde zevc-i muhâla'- iş bu râfi'u'l-vesika Ahmed b. Abdi nâm kimesne mahzarında ikrâr vetakrr-i kelâm edip "mezbûr Ahmed zevcim olup beynimizde hüsn-i muâşeretimiz olmamağla ben hul'a tâlibe olduğum ecilden mezbûrun zimmetinde mutekarrır ve ma'kudu'n-aleyh olan bizsekizyüz akçe mihr-i mü'eccelimden fâriğa olup nafaka ıddet-i ma'lumem ve me'ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere ve hîn-i akdden muacelim mukâbili eşyâ-ı melûkemden iki yemeni yastık, ve bir minder, ve bir Yemeni yorgan ve bir döşek ve bir tencere ve iki sahan ve bir tâbedest ve bir leğen ve ibrik ve bir sini bedel-i hulc üzerlerine zevcim mezbûr Ahmed ile muhâla'a-ı sahîhe-i şer'iyye ile muhala'a eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer hul'-ı mezbûru kabul ettikden sonra hukuk-ı zevciyete ve eşyâ-ı muharrire-i mezkûreye müte'allika âmme-i de'âvî ve kâffe mutâlebât ve

eymân ve muhâemattan her birimiz âharın zimmetini ibrâ-ı âm kât‘u’n-niza‘la ibrâ ve iskât eyledik” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘ mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî 29 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: İmama Abdurrahman Efendi b. Mehmed, Molla Mustafa b. Halil, El-Hâc Hanefi b. Ali, Hasan Çelebi b. Ramazan, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, El-Hâc İsmail b. Abdullah, Mehmed Çelebi b. Ahmed.

323) Medine-i Üsküdar’da Hacı Hatun Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyli vesîkada muharrerü’l-esâmî müslimîn ta‘rifleriyle mu‘arrefe olan Rukiye bt. El-Hâc Mehmed nâm hatun mecls-i şer‘-i şerîf-i enverde iş bu râfi‘u’l-vesîka Bostanî Hüseyin Bey b. Abdullah ve zevcesi Hatice bt. Abdullah nâm zevcân mahzarında ikrâr ve takrr-i kelâm edip “bey‘-i âti’z-zikrin sudûruna değin silk-i mülkümde münselik yedimde mülküm olup mahalle-i mezbûrede vâkı bir tarafdan Bayraktar Ahmed Beşe mülkü ve bir tarafdan Aşçıbaşı menzili ve ba‘zâ Kirişçi El-Hâc Halil mülkü ve bir tarafdan tarîk-i hâs ve tarîk-i âm ile mahdud dâhilen üç bâb fevkânî oda ve bir sofa ve bir kenîf ve bir bi’ri mâve hâricen bir bâb febkâni oda ve bir sofa ve dehliz ve bir mikdar bağçeyi müştemil mülk menzilimi ba‘de’l-müzâyede ve inkıtâ‘ el-râğbe bi-cümle’t-tevvâbi‘ ve’l-levâhık ve kâffete’l-hukuk ve’l-mürâfık tarafeynden îcâb ve kabûl-i hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iyye ile dörtyüzon guruşa zevcân-ı mezbûrâna bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde onlar dahi ber vech-i muharrer iştirâke’s-sevî vechî üzere iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eylediklerinden sonra semeni olan meblağ-ı merkum dörtyüzon guruşu mezbûrân Hüseyin Bey ve Hatice yedlerinden bi’t-tamam ve’l-kemâl ahz u kabz eyledim, fîmâ-bâ‘d menzil-i mahdud-ı mezkûrda benim kat‘â alâka ve medhalim kalmayıp zevcân-ı mezbûrân Hüseyin Bey ve Hatice Hatun’un mülk-i müşterâları ve hakk-ı sarfları olmuştu, keyfe mâyeşâ’an ve yajtarân mutasarrıflar olsun” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî selh cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: İmama Abdurrahman Efendi b. Mehmed, Menzilci Mustafa Beşe b. Abdullah, El-Hâc Hüseyin b. Ebubekr, Keresteci Mehmed Çelebi b. Halil, Testereci Mehmed Çelebi b. Süleyman, Ketânî Mustafa Çelebi b. Ahmed.

324) Medine-i Üsküdar’da Mehmed Paşa Mahallesinde sâkin Mehmed b. Himmet b. Abdullah nâm kimesne bundan akdem ber vech-i âtî mecrûh eylediği ma‘rifet-i şer‘le ba‘de’l-keşf ve’l-mu‘ayene zâhir ve galeyân olan mecrûh-ı mezbûrun zevcesi ve tarafından vech-i âtî üzre vekîl-i müsecceli olan Ümmügülsüm bt. İbrahim nâm hatunun zâtı vech-i şer‘î üzre mu‘arrefe olduktan sonra mezbûre Ümmügülsüm meclîs-i şer‘-i şerîf-i enverde müvekkil-i mezbûr Mehmed’in cârih işbu râfi‘u’l-vesîka yeğeni Ölmazoğlu? demekle şehr-i diğer Mehmed b. Hüseyin nâm kimesne mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “işbu mezbur diğer Mehmed müvekkilem mezburu tarih-i kitaptan on gün mukaddim medine-i mezburede Büyük İskele tarîk-i âmda ba‘de’l-zuhur âlet-i câriheden bıçak ile bigayri-hakk-ı ummeden zevcem müvekkil-i mezburu sol omuzu ve sol budu üzerlerine darb ve cerh etmekle mûcib-i şer‘îsini talep ve da‘vâ eylediğimde ol dahibi-külliye inkâr ettikte ben dahi bi’l-vekâle med‘âmı şuhûd-ı advelle

muvâcehesinde isbât ve cerh-i mezkurların birine tevkif birle yedime i‘lâm hüccet’i-şer‘iyye i‘tâ olunmuşdu el-hâleti hazihi cârih-i mezbûr ile beyinlerinde musallihûn tavassut edip müvekkilem zevcim mezbûr Mehmed’i ancak cerh-i da‘vâsından yirmi altı guruş mührem behâ üzerine inşâ-ı akd-i sulh eylediklerinde ol dahisulh-ı mezbûru kabul ve bedel-i merkumu cârih-i mezbûr Mehmed yedinden tamamen ahz u kabz eyledi” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î Medîne-i mezbûrede Hacı Hatun Mahallesinde cârih-i mezbûr diğer Mehmed’in eniştesi hâzır-ı bi’l-meclîs Es-Seyyid Halil Çelebi b. İbrahim nâm kimesne vekîl-i mezbûre Ümmügülsüm muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “eğer zevc-i müvekkil-i mecrûh-ı mebûr Mehmed kıble’l-yara’ müte’essiran bâ mürallah te‘âli fevt olursa kaynım cârih-i mezbûr Mehmed’in nefsini ve hîni mutâlebede meclîs-i şer‘e ahzârına gıybet ederse mecrûh-ı mezkurun şer’an lazım gelen diyetine emr ve kabûl-i hâvîye kefâlet-i sahîhei şer‘iyye ile kefîl ve zâmin olmağın. Mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî selh-i cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Kethüdâ Ali Beş n. Mahmud, El-hâc Ahmed b. Abdullah, Hüseyin Beşe b. El-hâc Süleyman, İbrahim Beşe b. Halil, Ali Beşe b. İsmail, El-hâc Hanefi b. Ali, Hüseyin Bey b. Ramazan.

325) Medine-i Üsküdar’da Kefçe Mahallesi sâkinelerinden olup zâtı zeyl-i vesîkada muharreu’l-esâmî müslimîn ta‘rifleriyle mu‘arrefe olan Aişe bt. Ahmed nâm hatun meclîs-i şer‘-i şerîf-i enverde zevc-i dâhili işbu râfi‘u’l-vesîka Mehmed Beşe zevcim olup beynimizde hüsn-i zindeganımız olmayıp ben hul‘a tâlibe olduğum ecilden mezbûrun zimmetinde mutekarrır ve ma‘kudu’n aleyh olan yirmi beş guruş mihr-i müeccelimin dört guruşunu ahz bâki yirmibir guruştan fâria olup nafaka-ı ıddet-i ma‘lumem ve me’ûnet-i süknâm üzerlerine zevcim mezbûr Mehmed Beşe ile muhâla‘-ı sahîhe-i şer‘iyye ile muhâla‘a eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer hul‘-ı mezbûru ba‘de’l-kabul hukuk-ı zevciyete ve sâir beynimizde cerayan eden ahz u i‘tâ ve mu‘amelât-ı şitâya ve sâire müte‘allike âmme-i de‘âvî ve mutâlebât ve eymân ve muhâsemâttan her birimiz âhanın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik” dedikde, gıbbe’t-tasdîkiş’ş-şer‘î mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî 2 recebu’l-ferd sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, Mustafa Ağa b. Ahmed, Hasan Bey b. Ramazan, El-hâc Hanefi b. Ali, Al-hâc İsmail b. Abdullah, Mehmed Bey b. İbrahim, Mustafa Bey b. Halil.

326) Medine-i Üsküdar’da Kazasker Mahallesi sâkinlerinden Hüseyin b. Mehmed nâm kimesne ber vech-i âtî mecrûh ettiği ba‘de’l-keşf ve’l-mu‘ayene nümâyan olan mezbur Hüseyin meclîs-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu râfi‘u’l-vesîka cârihî Mehmed b. Veli b. Abdullah nâm kimesne tarafından ber vech-i âtî tasdîke vekîl-i müsecceli olan Mustafa b. Abdulkadir nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “müvekkilim mezbur Mehmed tarîh-i kitaptan üç gün mukaddim Kuzguncuk Üzerinde Topal Mustafa bağı derûnunda ucu demirli köreli ta‘bir olunur köreli ile başımın sol tarafından bi-gayri hak ummeden darb ve cerh eylediğini bundan akdem talep ve da‘vâ eylediğimde oldahi ikrâr edip kıbel-i şer‘den bir’ine teveffit olunmuştu el-hâlet-i hazîhi beynimizde musallihûn tavassut edip beni cerh-i

da‘vâsından altı guruş mührem behâ üzerine inşâ-ı akd-i sulh eylediklerinde ben dahi sulh-ı mezburu kabul ve bedel-i sulh olan meblağ-ı merkûmu müvekkil-i mezbur Mehmed yedinden tamamen ahz u kabz eyledim ba‘de’l-yevm cerh-i mezkûra müte‘allika âmme-i de‘âvîden müvekkil-i mezbûr Mehmed’in zimmetini ibrâ ve iskât eyledim” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-veka‘ bi’t-talep ketb olundu. Fî 2 recebu’l-ferd sene 1154.

327) Husus-ı âti’l-beyânın mahallinde ketb ve tahrîri için savb-ı şer‘-i şerîf-i enverden me’zunâ irsâl olunan Mevlâna Ahmed Efendi b. Ebubekir medine-i Üsküdar’a tâbi‘ Hangar Karyesine varıp zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî müslimîn huzurlarında akd-i meclîs-i şer‘-i şerîf ettikte karye-i mezbûre sâkinelerinden olup zâtı vech-i şer‘î üzere mu‘arrefe olan Aişe bt. Mustafa nâm hatun meclis-i ma‘kud-ı mezkurda zevc-i muhalla‘ı işbu râfi‘u’l-vesîka Ahmed Beşe b. Süleyman nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edip “mezbur Ahmed Beşe zevcim olup beynimizde hüsn-i zindegânımız olmayıp ben hul‘a tâlibe olduğum ecilden mezbûrun zimmetinde mutekarrır ve ma‘kudu’n-aleyh olan altıyüz akçe mihr-i müeccelim ile nafaka-ı ıddet-i ma‘lumem üzerlerine ve me’ûnet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcim merkum ile muhâla‘-ı sahîhe’i şer‘iyye ile muhâla‘a eyledikde oldahi ber vech-i muharrer hul‘-ı mezburu bade’l-kabul, hukuk-ı zevciyete müte‘allika âmme-i de‘âvîden her birimiz âharın zimmetini ibrâ-ı âm ve kât‘un-niza‘la ibrâ ve iskât eyledik” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î vâki‘-ı hâli Mevlâna mezbur mahallinde tahrîr ba‘de ma‘an mürsel Çukadar Abdullah Çelebi ve El-hâc Hanefi ile meclîs-i şer‘e gelip alâ vukûihî inhâ ve ihbâr etmeğin. Mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî selh-i cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Salih Efendi b. Hamza, Abdullah Ağa b. Abdulkadir, Ruşen Ağa b. Musa, Mustafa Ağa b. Osman, Mehmed Ağa b., Münâdi Mustafa Çelebi b. Halil.

328) Medine-i Üsküdar’a tâbi‘ Hangar Karyesinde sâkin iken bundan akdem hâlik olan Tanoş veledi Zizo nâm zımmînin sulb-i sagîr oğlu Lazgari nâm sagirin mâl-ı mevrûsunu ahz u hıfza tesviye emrini rü’yete Bursa nâibi tâyin olunmak lazım ve mühim olmağın emanet ile ma‘ruf olup vesayet uhdesinde gelmeğe kadar ettiği zeyl-i vesîkada muharreu’l-esâmî ihbarlarıyla mutahkik olan sagîr-i mezburun kızkarındaşı işbu râfi‘u’s-sefer Malina nâm nasraniye hâkim-i muvakkı‘ sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me’âb Efendi Hazretleri ber vech-i muharrer sagir-i mezburun tesviye emrine ve mâl-ı mevrûsunu ahz u hıfza vâsî nasb ve ta‘yîn buyurduklarında ol dahi vesâyet-i mersûmeyi kabûl ve merâsimini kemâ-yenbagi edâya taahhüd etmeğin. Mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî 6 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: El-hâc Salih Efendi b. Hamza, Abdullah Ağa b. Abdulkadir, Mehmed Ağa b. Osman, Mehmed Odabaşı b. Osman, Mustafa Çelebi b, Molla İbrahim b.

329) Zikr-i âtî hususun mahallinde ketb ve tahriri için savb-ı şer‘-i enverden me’zuna irsâl olunan Mevlâna Ahmed Efendi b. Ebubekir medine-i Üsküdar’a tâbi‘ Hangar karyesine varıp zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî müslimîn huzurlarında akd-i meclîs-i şer‘-i şerîf ettikte karye-i mezbûre sâkinlerinden iken bundan akdem

hâlik olan Tanoş veledi Zizo nâm zımmînin verasetini slbiye-i kebîr kızı Malina ve sulbî sagîr oğlu Lazgariye münhasıra olduktan sonra mezburun tesviye emrine bi-hüccet-i şer‘iyye kıbel-i şer‘den mansûbe vâsîsi işbu râfi‘u’s-sefer mezbûre Malina meclis-i ma‘kud-ı mezkûrda bast-ı kelâm ve ifâde-i merâm edip “karye-i mezbûede vâki‘ etraf-ı erba‘ası Hamam ve Kocaoğlu ve tarafeyni tarîk-i âm ile mahdud bir bâb mülk menzilin bağı benim ve hülâsa arba‘ı hâlik-i mezbûrunel-halhelâk mülkü ve ba‘de’l-helâk iki sehim sagîri mezbura ve bir sehim bana mevrûs olmuştu. Lakin sagir-i mezbûrun menzil-i mezkûrda olan iki sehiinden gayri ism-i mâl atlâk olunur nesnesi olmayıp sagir-i mezburun nafakaya dahiöişdi ihtiyacı olmağın kendi hissem ile sagir-i mezburun hissesi ma‘an semen-i misliyle bey‘ olunup sagir-i mezbur infâk ve iksâ olunmak hakkında her vechile et fa‘ ve evlâ olmağın. Hakikat-i hâli vukûfi olan müslimînden sual olunsun, kıbel-i şer‘den ber vech-i muharrer rebîka izin verilmek bi’l-vesâye matlubumdur” dedikde, fi’l-hakīka hâl-i vâsi-i mezbûrenin bâlâda bast ve beyân ve tafsîl ve a‘yan eylediği minvâl-i meşrûh üzre olduğunu zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî mülimîn ihbarlarıyla lede’ş-şer‘u’l-enver zâhir ve nemâyan olmağın, menzil-i mahdud-ı mezkuru ber vech-i muharrer bey‘e vâsî-i mezbûreye izin verdiğini vâkı‘-ı hâlî Mevlâna mezbur mahallinde tahrr ma‘an mürsel Çukadar Abdullah Çelebi ve El-hâc Hanefi meclis-i şer‘e gelip alâ vukûihi inhâ ve ihbâr etmeğin. Mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî 6 cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Şahid-i sâbıkun.

330) Zikr-i âtî hususun mahallinde ketb ve tahriri için savb-ı şer‘-i enverden me’zuna irsâl olunan Mevlâna Ahmed Efendi b. Ebubekir Medine-i Üsküdar’a tâbi‘ Hangar karyesine varıp zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî müslimîn huzurlarında akd-i meclîs-i şer‘-i şerîf ettikte karye-i mezbûrede sâkine iken bundan akdem fevt olan Fatıma bt. Ali b. Abdulmennan’ın veraseti sadriye-i kebîr kızı Rukiye bt. Mustafa’ya ve li-ebeveyn er karındaşı El-hâc Mehmed’e münhsıra olduğu şer‘an tahkîkinden sonra mezbûr El-hâc Mehmed meclis-i ma‘kud-ı mezkurda işbu râfi‘atü’l-vesîka mezbûre Rukiye’nin zevci ve tarafından ber vech-i âtî tasdîke vekîl-i müsecceli Ali Beşe b. Mehmed nâm kimesne mahzarında ikrar ve tâkrir-i kelâm edip “karye-i mezbûrede vâkı‘ bir taraftan Aişe Hatun tasarrufunda olan vakıf menzil ve bir taraftan Celalizade İsmail Ağa veraseleri mülkü ve bir tarafadan benim âhar mülküm ve tarik-i âm ile mahdud iki bâb fevkânî oda ve bir sofa ve kenîf ve havluyu müştemîl mülk menzili müteveffat-ı mezbûreden müntakil mülk-i mevrusumuz olmağla bi’t-terâzî beynimizde taksîm ve mezbûre Aişe Hatun tarafında olan oda benim hissem için ifrâz ve alâmât-ı fâsıla vaz‘ ve bu vechile hisselerimizi ahz u kabz ve istifa edip Hala sokak kapısı mahal-i merkumdan ref‘ ve mücedden ikimiz başka kapı açıp bu vechile kadîmi olan kapı yeri tarîk-i hâsımız olmak üzre ahd-i misâk eyledik birbirimizin hisselerini müte‘allika ve da‘vâ ve husumetimiz kalmamıştır” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î vâki‘-ı hâlî Mevlâna mezbur mahallinde tahrîr ba‘de ma‘an mürsel Çukadar Abdullah Çelebi ve El-hâc Hanefi ile meclis-i şer‘ e gelip alâ vukûihî inhâ ve ihbâr etmeğin. Mâ-veka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fî selh-i cemaziyelahir sene 1154.

Şuhûdu’l-hâl: Şahid-i sâbıkun.

331) Medine-i Üsküdar'a tâbi‘ Kuzguncuk Karyesi sâkinlerinden Haristo veledi Penayut nâm zımmî meclîs-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu râfi‘u's-sefer Manol veledi Nikola ve Minhal veledi Kiryago nâm zımmîler muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin silk-i mülkümde münselik emlâkımdan olup karye-i mezbûrede vâkı‘ bir taraftan Terlikçi Tanoş ve bir taraftan Bazargan Minhal mülkleri ve bir tarafdan Kinise vakfı menzili ve bir taraftan tarîk-i âm ile mahdud dört bâb fevkânî oda ve dehliz ve tahtâni üç mahzen ve bi'r-i mâ ve kenîf ve bir miktar bahçeyi müştemil birbirine muttasıl iki bâb mülk menzilimi bi-cümle't-tevvâbi‘ ve'l-levâhık tarafeynden îcâb ve kabûlî hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iyye ile bi-saffike vahide mezburân Manol ve Minhal zımmîlere ale'l-iştirâke's-sevî altıyüzon guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde mezburân dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabul eylediklerinden sonra semeni olan meblağ-ı merkum altıyüzon guruşu müşteriyan-ı mezburan yedlerinden bi't-tamam ve 'l-kemâl ahz u kabz eyledim, ba‘de'l-yevm menzili mezkureynde benim kat‘â alâka ve medhalim kalmayıp müşteryanı mezburânın mülk-i müşterâları ve hakk-ı sarflarıdır, keyfe mâyeşâ'an ve yahtarân mutasarrıf olsunlar" dedikde, gıbbe't-tasdiki'ş-şer‘î mâ-hüve'l-vâki‘ bi't-talep ketb olundu. Fî 5 recebu'l-ferd sene 1154.

Şuhûdu'l-hâl: Kürkçü El-hâc Ali, Mustafa Çelebi b. El-hâc Ali, Tosunzâde El-hâc İsmail, Es-seyyis Mehmed b. İsmail, Molla Abdullah b. Süleyman, El-hâc Hanefi b. Ali.

332) Medine-i Üsküdar'da Selman Ağa Mahallesi sâkinlerinden Derviş Mehmed b. İbrahim nâm kimesne meclîs-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu râfi‘u's-sefer Haristo veledi Penayut nâm zımmî muvâcehesinde ikrâr ve takrr-i kelâm edip "akd-i âti'-zikrin sudûruna değin silk-i mülkümde münselik emlakımdan olup Medîne-i mezbûreye tâbi‘ Kuzguncuk Karyesinde vâki‘ bir tafradan Terlikçi Tanoş mülkü ve bir tarafdan Bazargân Minhal mülkleri ve bir taraftan Kinise vakfı menzili ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud dört bâb fevkânî oda ve dehliz ve tahtâni üç mahzen ve bi'r-i mâ ve kenîf ve bir miktar bahçeyi müştemil birbirine muttasıl iki bâb mülk menzilimi bi-cümle't-tevvâbi‘ ve'l-levâhık tarafeynden îcâb ve kabûlî hâvî şurût-ı müfsideden ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘iyye ile bi-saffike vahide mezbur Haristo zımmîye dörtyüzon guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahiber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabul eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı merkum dörtyüzon guruşu mesfûr Haristo zımmî yedinden bi't-tamam ve 'l-kemâl ahz u kabz eyledim, fî-mâba‘d menzileyn-i mezkureynde benim kat‘a alâka ve medhalim kalmayıp mezbur Haristo'nun mülk-i müşterâsı ve hakk-ı serfı olmuştur. Keyfe-mâyeşâ' ve yahtâr mutasarrıf olsun" dedikde, gıbbe't-tasdiki'ş-şer‘î mâ-hüve'l-vâki‘ bi't-talep ketb olundu. Fî 4 recebu'l-ferd sene 1154.

333) Kıdvete'n-nüvvâbü'l-müteşerri'în Üsküdar Kazasında nâibü'ş-şer‘ olan Mevlana zîde ilmuhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyun vâsıl olıcak ma‘lum ola ki bundan mukaddem Devlet-i Aliyyemde Moskov Devleti beyninde münakid olan müsaleme-i cedîde îcâbında üsârâ-ı cânibeynin bilâ behâ ve mübâdele ve istisnâ tahlisleri maddesi bu cihetle şart ve ta‘yin kılındığı mukaddemâ şeref-bahş-ı sudûr olan emr-i âlî-şânımda mufassılan zikr ve beyân kılındığına binâen bünyân-ı musâlihanın

madde-i esâs-ı adimü'l-indirâsından olan üsârâ keyfiyetinin imzâ ve icrâsı akdem-i umurdan olmakla Makarr-ı hilâfet-i aliyyem olan mahmiye-i İstanbul ve tevvâbia'tında ehl-i İslam ve tevvâbi'-i rum ve ermeni ve Yahudi yedlerinde bulunan Moskov esirleri ber mûcib-i şurût-ı müsâfât tahlîs ve kıymetleri nâmına takdîr olunan yüzer guruş canib ymîrîden ashabına bi't-tamam teslîm ve ceste ceste mahallerine îrsâl ve teshîr olunmak için bundan akdem tenbihât-ı ekîde ve tahtidât-ı şedîdeyi hâvî mufassıl-ı meşrûh sâdır olan emr-i serifime binâen husus-ı mezbûr ba'zân icrâ ve tenfîz ve ba'zân imhâl ve tesvîk olunmak hasebiyle Moskovlu yedlerinde kalan bâkî üsârâyı ehl-i İslâmın istihlâsı ve bağzı mevât-ı müsâlihânın temşîyet ve itmâmı ve bu vakte dek mânde-i akd te'hir olunmustu.

El-hâlet-i hâzihî Cenâb-i hâliku'l-berâya -azze şânuhû-nun tahlîs rızâsı ve reayâ tarafının ârâm u râhatı arzusuyla mevâd-ı mevkûfenin dahi dostluk vechiyle pendpirâyı hüsn-i nizâm ve bu huyırlı maslahatın reside-i serhâdden hitâm olması hususları tarafeynden münâsib ve müstahsen görüldüğünden nâşî Devlet-i Aliyyem murahhassalarıyla dersaadetimde mukîm Moskovlunun murahhas büyük elçisi kıdvetü ümrâi'l-Milleti'l-mesihiye Romancak? -hutimet avâkıbuhû bi'l-hayr- bu su'ubetlû olan mevâddın hall u tevfîkîni bi'deffâat mukâleme ve müzâkereden sonra bi'l-ahere üç madde bîr hâtime üzerine cânibeynden bi't-terâzi karar ve nizâm verilip mevâd-ı ma'kude-i cedîde ba'de'n-nazar makbul-ı hümayûn olmağla onun üzerine tarafeynden temessükler tahrîr ve isbu mâh-ı cemâziyel ahirenin yirmiikinci persembe günü bi-cümle vüzerây-ı ı'zâm ve ullemây-ı fihhâm ve ocakların ricâli ve hayr-hâhân-ı Devlet-i Aliyyem sadrağzam ve efham ve vekil-i mutluk-ı sütûde şiyemim huzurlarında akd-i encüm-i ictimâ' ve temessükler mübâdele ve tarafeynden ahz u i'tâ olunup ba'de'l-hamd musallihâ-ı mü'eyyedeyi merkum bu vechile pendpirây-ı encâm ve reside-i hüsn-i hitâm olup, lakin zikr olunan temessükûn ikinci maddesi tarafeynin üsârâsı bilâ-avk u te'hîr red ve teslim olunmak üzre musallaha-ı müna'kidenin yedinci maddesinde karar dade olup ve lakin madde-i merkum ba'zân icrâ olunup tamamen icrâ olunmamağla fîmâba'd üsârây-ı mezbûrûn her ne mahalde ve her kimin yedinde bulunurlar ise mümkün olduğu acele ile cem' olunup bilâ-avk u te'hîr ve bilâ-bahâne hulûs üzre red ve teslîm olunmaları için tarafeynden te'kîd ve kat'î olmak üzre taahhüd oluna.

Tâkim merğub-ı ındallah olan isbu maslahat-ı hayriyenin temşiyeti için iki devlet memâlikin mü'ekket tenbihnâmeleri irsâl ve münâdiler nidâ ettirile. Rusya Devletinde tanassur edenler ve Devlet-i Aliyyede İslama gelenler istisna kılınalar lakin Devlet-i Rusya tarafından şöyle taahüt olunmuştur ki; el-yevm devlet-i müşârü'ni-leyhâda olanlar * ve a'yâna ve bâ-husus Bosna ricâlinin evvel emirde teslimlerine ihtimam oluna deyü akd u şart kılınmak hasebiyle bu ânâ dek ba'zan icrâsı tevkîf ve te'cil olunan üsârâı maddesinin bundan böyle şart kılındığı vechile kemâl-i sürat ü şitâb ve mezîd-i say ü * olunarak tenfîz ü icrâsı matlub-i hümâyûnum olmağla,

İmdi sen ki Mevlâna-ı mûmâileyhisin Üsküdar Kazasında sâkin Rum ve Ermeni ve patriklerini ve keşîş ve ruhbanlarını ve kezâlik Yahudi tâifelerinin hahamı ve camaat başlarını ve sâir söz sahiplerini getirtip tevvaif-i merkûmende yedlerinde bulunan zikur u inâs Moskov üsârâsı ne miktar ise bir neferinin muhtefî ve mektûm kalmamak şartıyla târih-i emr-i şerîfimden bir kaç güne dek cümlesi eshâbının resimleri ve üsârâlarının heyet ü eşkalleriyle defter ve kezâlik ehl-i İslam yedlerinde bulunan bilâ hitân Moskov esirlerini dahi mahallât imamalarına tenbiye ve te'kid ile

onları dahi haric çıkartıp başka defteri kapı gönderip ve eshâbı dahi derhal esirlerini sarây-ı sadrağzamıye gönderip ber vech-i muharrer mukaddemâ her bir neferine takdîr olunan yüzer guruş behâları tarafımızdan bilâ noksan eshâbına verilmek üzre Muhzır Ağa'ya teslîm eylemelerini tenbih ü tefhîm ve bu hususun bir ân ve bir dakîka avk u te'hiri mügâyir-i rızay-ı hümâyûnum olduğunu telkin ve tefhim birle. İtmam-ı kâra mübâderet ve şart-ı mezburun inkiyâd u icrâsına mezîd-i say ve dikkat ve lakin bu hususu bir siyâk-ı muharrer işin levâzım-ı netâicinden olmağla fîmâ bâ'd taraf-ı hümâyûnumdan bir ân mensî ve metrûk tutulmayıp dâima sirran ve alenen tefşir ve tefahhusu ile zamiha çıkarılmasını vüfûr u taharrî ü dikkat ve mezîd-i ihtimam u basîret olunacağı musammemdir, şöyle ki; ma'zallahu te'ala bundan böyle bir ferd esirini ketm u ihfa ve kapıya götürüp teslimden nukul ve ebâ ettiği haber alınır ise esiri meccânen yedinden alındığından gayri müslim ise bilâ emân cezâ u sezâsı tertip ve dahi Yahudi makulesinden ise bilâ tereddüt kapısı önüne salp ile sâirleri terhip olunacağını herkese ifade ve eğer bu bâbda patrikler ve keşişler ve ruhbanlar ve haham ve cemaat başları ve sâir söz sahiplerinin dahi hîn-i tahrirde ve gerek paşa kapısına sevk u tesyîrde ednâ iğmâz u tekâsürleri zuhûru ve cemaatleri ahalisinden bir neferini himâye ve ketm eyledikleri haber alınursa onlar dahi bilâ imhâl tertîb-i cezâ ile mücazât olunacaklarını kendilerine ifhâm ve ebâne ederek ahidnâme-ı hümâyûn ve işbu mübâdele olunan temessük-i şerutnâmesi alâeyyi-hâl hâlî bir kadem akdem ve bir saat mukaddem icrâ ve inkıyâdına ikdâm ve bu hutab-ı ehemmin icâleten ve musâraatenen itmâm u ikmâline ihtimâm-ı tâm olunmak bâbında fermân-ı âlişânım sâdır olmuştur.

Buyurdum ki vüsul buldukta bu bâbda vech-i meşrûh üzre seref-yâfte-i sudûr olan fermân-ı vâcibü'l-ittibâ ve lâzımü'l-imtisâlimin mazmûn-ı ita'at-ı makruniyle âmil olup zinhâr ve zinhâr hilâfına hareketi gayetü'l-gaye hazer ü mücânebet eyleyesin. Şöyle bilesin alâmet-i şerîfime i 'timadl kılasın. Fî evâhir-i cemaziyelahir sene 1154 .

Be- makâm-ı Kostantınıyye, el-mahrusa.

334) Elhamdulillahi rabbil âlemin vessalatu veselamu ala Seyyidina Muhamed ve âlihi ve sahbihi ecmain

İş bu kitâb-ı sıhhat-ı nisâbın tahrîrine bâ'is-i bâdî oldur ki Medîne-i Üsküdar'da Torbalı Mahallesi sâkinelerinden sâhibete'l-hayrât ve'l-hasenât Aişe bt. Abdullah Dede b. Mustafa nâm hâtun meclîs-i şer'-i şerîf-i enverde ve mahfel-i din-i münîf ezherde vakf-ı câî'i'l-beyâna li-ecli't-tescîl mütevellî nasb ve ta'yîn eylediği damadı Ahmed Bey b. Satılmış nâm kimesne mahzarında bi-tev'ihâ ikrâr ve takrîr-i kelâm edip "yedimde mülk ve hakkım olup mahalle-i mezbûrede vâkı' bir tarafdan Musalli Çelebi ve Eskici Ali Çelebi mülkleri ve vakıf menzili ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdud iki bâb fevkânî oda ve tahtânî iki bâb oda ve metbah ve bi'r-i mâ ve zâtı eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmireyi hâvî bağçeyi müştemil mülk menzilimizi cemi'-ı tevvâbi' ve'l-levâhık ve kâffete'l-hukuk ve'l-mürâfık ile hasbeten lillahi te'âla vakf habs edip şöyle şart eyledim ki mâdâm ki libâs-ı hayat ilemülebbise olam menzil-i mezkurda kendim sâkine ve mutasarrıfa olup bi- emrillahi te'âla vefâtımdan sonra kızım Hayrunnisa bt. Abdullah menzil-i merkuma mutasarrıfa olup dilerse sâkine ve

dilerse icâreteyn ile âhara îcâr ve hâsıl olan îcâresini kabz ve ancak kendi mutasarrıfa ola, ba‘de vefâtiha kızım mezbure Hayrunnisa’nın kızı Aişe kezalik dilediği vech üzre mutasarrıfa ola ba‘de vefâtiha kızım mezbûre Hayrunnisa’nın evlâd ve evlâd ve evlâdı batnen ba ‘de batnin mutasarrıf olalar ba‘de’l-inkırâz menzil-i mahdud-ı mezkur Harameyn-i muhteremeyn vakf-ı şerîfine ilhak olup re’yi mütevelli ile îcâr olunup hâsıl olan îcâresi medine-i münevvere –şerrefeha’llahu lah te‘âlâ- fukarâsına irsal ve îsâl oluna deyü menzil-i mahdud-ı mezkuru vakfiyet üzere mütevelli mezbûr Ahmed Bey’e teslîm eylediğimde mütevelli merkum dahi vakfiyet üzere kabz ve tesellüm eyledi” dedikde, gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î vakfiye-i mezbûre Aişe Hatun mütevelli-i mezbûr Ahmed Bey muvâcehesinde inân-ı kelâmın semt-i * âhara atf edip vakf-ı akâr sirâcü’l-eimme kâşifü’l-gumme İmam-ı Azam Hümam-ı Akdem hazretleri mezheb-i şerîfleri üzre sahîh lakin sıhhat luzumî mültezim olmamağla vakf-ı mezbûrdan rucu‘ ve mülküme isteirdât matlubumdur dedikde, mütevelli-i mezbûr cevabında eğer ki hal bast olunan minvâl üzerinedir lakin Hazret-i Ebu Yusuf katında sıhhat luzûmi mültezim olup vâkf-ı muharrer ve “vakaftu” demekle sahîh ve lazım olur deyü red ve tesellümden itminân edip a‘lây-ı kitâbı muvakkı‘ olan hâkim-i adl-i şer‘-i muadil efendi hazretleri huzurunda müterâfikan her biri fasl ve hasame-i tâlibân olduklarında hâkim-i mû-mâileyh -esbe‘ Allhu niamihî aleyh- dahi cânib-i vakfı evlâ görüp âlimâ bi’l-hilâfi’l-câî beyne’l-eimmeti’l-eslâf vakf-ı mezkûrun sıhhat-ıt luzumuna * * hükm-i şer‘î vakf-ı sarih-i mer‘î edip min ba‘d nakz ve nakzina mecâl muhal oldu femen beddelehu ba‘de mâ semi’ahû fe-innemâ ismuhû ale’llezîne yübeddilûnehû, inna’llâhe semî’un alîm. Ve ecrü’l-vâkıf-ı alel Hayyi’l-cevâdü’l-kerîm. hurrire Fî’l-yevmi’s-samin aşer min cemaziyelahir li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Şuhûdu’l-hâl: Fahru’l-eimmeisim Osman Efendi b. Ali, Hafız Ömer b. Mustafa, Mehmed Emin Efendi b. Ahmed, Mehmed Efendi b. Ahmed, Ahmed Efendi b. Ebubekir, El-Hâc Hasan b. Ali, Veli Bey b. Mehmed, Es-Seyyid Süleyman b. Mehmed, El-Hâc Hanefi b. Ali, ve gayrihim.

Anadolu

Anadolu cânibine giden sipahimin ve seyyar ve yine sipahi * yemin * * * Başı Ali Ağa ma‘iyetinde olan Yazıcı ve Çavuşumun ta’yinât ve nizam her bir mucibince ferman-ı âlî ahâli-i kaza tarafından tedarik olunup * memhur-ı mezkurları mûcibince cümle esnâf kethüdâlarının etkâk eyledikleri vech mu‘temâ-ı kadîm üzre tevzi‘ defterimdir ki ber vech-i âtî zikr olunur. Fî’l-yevmi’s-sâlis aşer min cemaziyelevvel li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Derviş Mehmed Ağa’ya Elli Reis * Başı Ali Ağa’ya kolla kuzulara ve verilen yirmi iki reis cem‘an yüzyirmiiki rais bargirlerin beher raisi yüzellişer akçeden * varıp gelince yem ve saman masrafı.

Mesalla‘: 22000

Zikr olunan sey‘islerin ta‘yinât masrafı: 29280

* Ağa ma‘iyetinde olanların ta‘yinâtı mesella‘: 1800

Sirsarlar için bâ-fermân-ı âlî *: 3000

Kazaklar için Maltepe’ye kayık ücreti: 240

At hamallarına ücret-i bargir: 600

Menzilcinin telef olan iki bargirine harir için birer *: 1680

Kethüdaları ihzar için kethüdalar infakıyle on nefer muhzırlara birer guruşdan: meblağ: 120

Ceman meblağ: 61900 altmışbirbin dokuzyüz akçedir.

Taife-i *: 4549, taife-i Habazan: 2907, taife-i kasaban: 9386, taife-i eşciyan: 5017, taife-i ta‘lindan: 5524, taife-i hafakan: 2029, taife-i bağçıvan: 3237, taife-i arpacıyan: 7253, taife-i *: 5524, taife-i azaran: 5094, taife-i halifan: 4165, taife-i bakkalan: 4689

Karye-i Kadi: 1283, karye-i Hangar: 1142, Karye-i Kuzguncuk: 1226, Karye-i İstavros: 283

Cem‘ân: 61900 altmışbirbin dokuzyüz.

335) Gümrük Emini Ağa

Tersane-i Amirenin ba‘zı hizmetinde i‘mâl ve istihdâm olmak için mukd-i kadîm üzre mahsus ve muayyen olan hamallardan mâ-â‘da bundan * sefîneleri bahr-i siyah tarafından avdet edinceye dek iktiza eden mîrî ücretleri tersane emîri efendi tarafından an-nakd kendilere verilmek şartıyla bi’l-cümle iskelelerde ve sair mahallerde olan hamallardan külli yevm yüzer nefer hamal ifrâz ve ittihaz ve iktizâ eden hizmette i‘mal olunmak üzre tersane emînine teslim olmak için * emr-i âlî isdar olunmuş iken haslar ve Galata ve Üsküdar hamalları ve İstanbul gümrüğü ve sebzehâneye mahsus olanlardan bazıları hizmât-ı mîriyeden istinkâf ve bizler İstanbul Hamallarına dahil değiliz deyü hilâf-ı emr-i âli harekete cesaret ettikleri haber verilip mu‘af ve gayri mu‘af bu misillü mîr-i hizmetlerde cümlesi müsâvî olmağla idi mukd-i mâssâdar olan emr-i âlî mûcibince İstanbul ve Galata ve Haslar ve Üsküdar ve Gümrük ve sebzehâne hamallarından tersâney-i âmireye külli yevm yüz nefer hamal verilip hizmât-ı mîriyede istihdâm olunmaları için ta‘dîl ve tesviye vechî üzre tahrîrleri * tevzi‘ * fermân mûcibince ta‘yin olunmak için huzurumuza i‘lâm ve hilâfından begâyit ihtiyar edesiz, deyü söyledi. Fî 21 cemaziyelahir sene 1154.

336) Kıdvete't-tevvâbe'l-müteşerri'în Üsküdar Kazası'nda naibü'ş-şer' olan Mevlâna zîde ilmuhû tevkî'-i refî'-i hümâyun vâsıl olacak ma'lum ola ki Üsküdar'da vâkı' Kerişçi esnafı fekâsarı sidde-i saadetime arzuhal edip kadîm-i * Üsküdar kasaplarının zic eyledikleri ağnâmın bağırsakları bunlara vaz'larına mahsus olup gayri kimesnenin işine yaramayıp kasap tâifesine beher mâh üçer guruş vermek müğabelesinde bağırsakları bunlar almak üzre mukaddemâ yedlerine verilen ve hüccet-i şer'iyye mûcibince bu âna dek bunlar alıp nizâm-ı kadîmlerine ve hüccet-i şer'iyyeye müğayir ta'dî olunmaları için etmez iken mezburlar kanaat etmeyip bizimle müceddeden bazar etmedikçe bağırsakları size vermeyip itlâf ederiz deyü nizâm-ı kadîmlerine ve hüccet-i şer'iyyeye muğayir ta'dî ve'l-vechile gadrem eda eyledikleri bildirip mezburların kadîme-i muğayir ta'dîleri men' ve def' olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ ve zikr olunan Kirişçi esnafı Üsküdar'da kasap tâifesiyle mürâfa'a olduklarında kasab tâifesi kadîmi üzre zîc eyledikleri ağnâmın bağırsaklarını Kirişçi tâifesine verip onlar dahi beher seher üçer guruşdan senede otuz altışar guruş vermek kadîmi nizâmları olmağla binyüzyirmiyedi senesi tarihiyle müverrih hüccet-i şer'iyye mûcibince nizâm-ı mezkûr üzre müra'ât oluna gelmişiken kasab tâifesi bu esnâda nizâm-ı kadîme muğayyer harekete ta'dî ederler deyü da'vâ ve takrîr-i meşrûhlarına mutâbık hüccet-i şer'iyye ibrâz ve kasab tâifesi mazmunu hücceti mukırrı ma'ruf olup lakin bu esnâda * ziyâde behâda olduğundan nizâm-ı cedîd talep ederiz dediklerinde bağırsak ahar kimesneye mütta olmayıp ve kirişçi tâifesinden gayri müşteri olmamağla mukaddemâ verilen nizâma muğayyer hareket olmamak üzre kasap tâifesine tenbiye olunup el-kadîm-i tetruk âlî kadme fehvâsınca ibkâ ve kadîmîsi bu vechile olduğun sen ki Üsküdar nâibi İmamzâde Mevlâna Mehmed zîde ilmsin i'lâm * ecilden i'lâmın mûcibince amel olunmak emrim olmuştur buyurdum ki.

Ve savl buldukda bu bâbda sâdır olan emr ve i'lâmın mûcibince amel olunup min ba'd kadîme hüccet-i şer'iyyeye ve emr- i hümâyûnuma muğayyer te'lî ve niza' ettirmeyip mazmûn emr-i şerîfimle âmil ola ki şöyle bilesin alâmet-i şerîfe i'tibar edesin. Tahrîr-i evâsıl-ı seher cemaziyelevvel li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf. El-mahrusa-ı Kostantina

337) İş bu kitâb-ı sıhhat-i nisâbın tahrîr ve inşâsına bâ'is ve bâdî budur ki Üsküdar'daki mahallede Ermeni tâifesine mahsus olan mahalle-i ahâlisinden Evannes veledi Pedros ve Sahok veledi Abraham veledi Evannes ve Kerih veledi Evagem veledi Merata ve diğer Evannes veledi Marik veledi Payaçani ve Çehadar veledi Etodar Kasir ve Evahanes veledi Evannes veledi Haçok ve Bağdazar veledi Kasbir veledi Haçodor ve Kirkor veledi Ağya veledi Markor ve Pedaros veledi Aleksan veledi Esvador ve Hırzof veledi Kerih veledi Aleksan nâm zımmîler meclîs-i şer'-i hatîrda lazıme't-tevkırda zikr-i âtî vakıflarına li-ecli't-tescîl ve'l-itmâm emru'l-vakf ve't-tekmîl mütevellî nasb olunmağla tevliyeti kabul eden Evadek veledi Kirkor nâm zımmî muvâcehesinde her biri ikrâr ve sahîh-i şer'î ve i'tiraf-ı sarîh-i mer'î edip merkum Evannes zımmî sekizyüz guruş ve mesfurûn Sehak ve Kiriş ve diğer Evannes ve Çehador ve Evahanes ve Bağdazar'dan her biri ellişer guruştan üçyüz guruş deyne merkûmun Kirkor ve Pedros ve Hırzof'dan her biri yirmişer guruşdan altmış guruş ki min haysu'l-mecmu' binyüzaltmış guruş malımızdan ifrâz ve imtiyâz-ı tâm ile mümtâz kılıp * âcel * âcel vakf-ı sahîh-i şer'î

habs-i sarîh-i mer‘ ile vakfı habs edip şöyle şart eylediğimde meblağ-ı mezbûr akâra tebdîl olunup yed-i mütevelli ile ** icâre-i mu‘accele-i müeccele mislîleriyle îcâl ve mu‘accele mezbûreler ve gerek derkise bi-tâliye bulunan meblağ-ı evvelini on bir hesâbı üzre rehn-i kavî kefîl-i milli ile erbâh olunup hâsıl olan galâtı müeccel-i misliyeleri mahalle-i mezbrede Ermeni tâifesinin bedel-i avârızlarına sarf oluna lakin şöyle şart üzre ki Mahlle-i mezbûrede Ermeni Taifesinin senede üzerlerine edâsı lâzım yirmiüçbindokuzyüzkırk akçe bedel-i avârızları olup henüz vakfın îrâdı vefâ etmemekle vakfımızın îrâdı avârız bedeli olan meblağ-ı merkum yirmiüçbindokuzyüzkırk akçeye bâliğ oluncaya değin Galata’dan ve müeccelâtından dahi senede hâsıl olan meblağ-ı asl mâla zammu’l-hak olunup vece meşrûh üzre erbâh ve senede yirmiüçbindokuzyüzkırk akçe râd hâsıl olduktan sonra mahalle-i mezbûrenin bedel-i avârızına yed-i mütevelli ile teslîm luna deyü şart eyledik ve mahalle-i mezbûrede herkim cemat başı olursa vakf-ı mezbûre hasbiî câbî ola ve hasbî kitâbî dahi garaz Evannes veledi Mazkar’a meşrût olup kitâbet-i mezbûreye kendi ba‘de evlâdı ve evlâdı. T.

338) Mufâhare’l-kuzât ve’l-hükkâm ma’âdini’l-fezâ’il-i ve’l-kelâm Üsküdar’dan Kars’a varıp gelince vâki‘ olan kuzât ve nevâb zîde-fazlıhum ve mufâhare’l-emâcid ve’l-akrân zâbitân ve a‘yân vilâyet-i zîde-kadruhüm tevki‘-i ref‘-i hümâyûn vâsıl olunacak ma‘lum ola bu defa asitâne-i saadetimden avdet eden İran Elçisi’ne mihmandâr ta‘yin olunan dergâh-ı mu‘allam febucer başılarından iftirâhe’l-emâcid ve’l-akarım Derviş Mehmed dâme mâcdenin etbâğından intihâ-ı hudud olan Kars’a varıp gelince iktizâ eden elli râis bargiri müceddeden verilen şurût-ı nizâmı mûcibince ahâli taraflarından tedârik ve ihzâr olunması fermânım olmağın * mûmâ-ileyhe * taht-ı kazâsına varıp dâhil olursa mazmun‘-ı emr-i şerîf sicil-i mahfuza kayd ve sebt ve müceddeden verilen şurût-ı nizâm mûcibince elli râis bargir ahâli-i vilâyet bilâ tereddüt tedârik ve mûmâ-ileyhe verildiği müş‘ir yedinden memhûresine ahz ve seneye sende * sicilât-ı ma‘mûleye sendât asitâne-i saadetime irsâl olup hilâfından ve ücret talebinde ve gâyet hazr u mücânit olunmak bâbında fermân-ı âli şânım sâdir olmuştur. Sadrımın ve savl buldukta bu bâbda vece meşrûh üzre şerefyâkıta sudûr olan fermân ve vâcibe’l-etba‘ ve lâzımü’l-imtisâlımın mazmûna itaat makruniyle âsıl olan hilâfından hazır ve mücânit olmayasın. Şöyle bilesin alâmet-i şerîfime i‘tibar kalasın. Fî evâsıl-ı rebiulahir sene 1154. (imza)

Ahâl-i vilâyet Derviş Mehmed Ağa’ya elli râis bargiri fermân kayd olunduğu bu mahalle şerh verildi.

339) T. Evlâd-ı meşrûtiyet üzre mutasarrıf ola ve mahalle-i mezbûre ahâlisi reyleri içlerinden aslihi hasbî mütevelli olup edâ-ı hizmet eylediği ve vakf-ı mezbûrumuzun nazaratı kendimize meşrûta olup birimiz hâlik oldukta yine mahalle-i mezbûre ahâlisi reyleriyle içlerinden biri halik olunan birine nazar ola ve mütevelli-i vakf gerek fâni olup vakf eylemekde ve gerek bu kimesneye akçe vermeyi murat ettikte kâtip ve câbî ve nâzır-ı vakf olanların ma‘rifetleriyle umûr-ı vakfî göre murur-ı eyyâm ve görür şuhud-ı a‘vâm ile şurût-ı mezkûreye re‘ayet müte‘zer olursa mutalika fukara-ı millet nesliye sarf oluna deyü tayin şurut ve teybîn kuyud birle, zikri murur eden cem‘an binyüzaltmış guruşu * mütevelli-i mezbûra teslîm eylediğimizde ol dahi vakfiyet üzre bi’t-tevliye kabz ve tesellüm edip sair

mutasarrıf evkâf ve mütevelli eslâfî gibi tasarruf-ı tâm eyledi, dediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î emr-i vakf-ı tâm ve hâli tescîl-i elhâm bulmuş iken vâkıf-ı mezbûrûn zimmîler da'vâ-ı rucu' ve istirdâde şuru' edip mütevelli-i merkum ile hâkim-i mevku sadr-ı kitâp tubâ lehû ve hüsn-i me'âb Efendi Hazretleri huzurunda vech-i şer'î üzre mürâfi'a ve her biri muhâkemeden mûmâileyh hazretleri vakf-ı mezbûrun sıhhat ve luzumuna alâ kavli min yerâh hükm-i sahîh-i şer'î kazâ-ı sahîh mer'î etmeğin. Min-ba'd vakf-ı mezbûr sahîh ve lazım olup takzîne mecâl-i mahâl oldu ** ve hurrira fî'l-yevmi'l-hâmis aşer min şehr-i rebi'ulevvel li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Ali b. Ahmed, Es-Seyyid Ahmed b. Mustafa, Ahmed Çelebi b. Mustafa, Abdullah Çelebi b. Şükrü, İbrahim Beşe b. Hasan, Osman Efendi b. Mehmed, Atar Hacı Mustafa b. Mehmed Çelebi b. Mustafa.

Papa Pedros veledi Bagos Papa Panoş veledi Arakil Papa Mardoris veledi Ermiya Papa Karayet veledi Ermiya Şahin veledi Osap Karabet veledi Zafiri Çehador veledi Ohan Anton veledi Agop Karabet veledi Arakin Mardoris veledi Çehador Evannes veledi Ofaş Evannes veledi Ohan Kirkor veledi Agop.

340) İftihare'l-emâcid ve'l-akârım câmi'ü'l-hâmde ve'l-makarım halâ hassa-ı Bostancı Başısı Osman dâme mecduhû ve mufâhare'l- tevvâbü'l-müteşerriîn Şile ve Taşkir ve Yoros nâhiyeleri nâibleri zîde-ilmuhû tevki'-i ref'-i hümâyun vasıl olacak ma'lum olaki bundan akdem der aliyyeme gelen İran elçilerinin hîn-i ayâblarında Hereke Hânı menzili münâzil terettibü defterine dâhil olmağla menzil-i mezkurda iktizâ eden zehâyir Şile ve Taşkir ve Yoros nâhiyeleri ahâlileri taraflarından sana ki Bostancıbaşı mûmileyhsin ma'rifet kıla rü'yet olunup sonra bu def'-i zehâyir için terettüp olunan defter manârlara Hereke hânı yazılmayıp Gekbuze(Gebze)den Hereke Hânı üç saat ve Hereke'den İznikmit(İzmit)e altı saat ki cem'an Gebze ile İznik mâbeyni dokuz saat mesâfe olmağla hân-ı mezkura nuzûl olunmak melhuzâ olur ta'yinden gayri isciyânı mûmâ ileyhânın ta'yinâtlarının keltite binâ-ı mukırrım fermân olduğu üzre mâru'z-zikr nâhiyeler ahâlileri * ile gelir birer ikişer adamların yinesinin ma'rifet-i mübâşiretiyle Gebze'ye irsâl ze hân-ı mezkurun iktiza eden hayrına imdâr eylemeleri için emr-i şerîfim verilmek ricâsıyla Üsküdar nâibi Mevlâna İmamzâde Mehmed zîde-ilm i'lâm eylediği içlerinden i'lâmı mûcibince amel olunmak fermân olmağın, imdi sen ki Bostancıbaşı mûmâ ileyhsin iş bu emr-i şerîf-i âlî şânım ile tarafından mukırr-ı aliyye vakâr gezer mübâşirler ta'yin ve irsâl edip zikr olunan Şile ve Taşkir ve Yoros nâhiyeleri ahâlilerinin zikr olunduğu üzre * ile gelir birer ikişer adamlarla Gebze'ye götürüp isciyân-ı mûma ileyhânın ta'yinâtları için hân-ı mezkurda iktizâ eden zehâyire imdâr * ve siz ki nâiblersiz sizler dahi mûcib-i emr-i şerîfimle amel ve hareket eylemek bâbında fermân-ı âlî şanım sâdır olmuştur buyurdum. Hükm-i şerîfimle vardıkta bu bâbda vece meşrûh üzre şerefyâfeti sudûr olan işbu emr-i şerîf-i âli şânım * vacibe'l-etbâ' ve lâzıme'l-imtişâlımın mazmun'-ı itaat makrûni ile amel ve hareket eyleyip şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe a'sâ kılasız. Serir fî'l-yevm 25 min rebiulevvel sene 1154

Üsküdar nâibi Efendi şer‘le görüp a‘dem eyleyesin deyü buyruldu.

Devletlü Saadetlü Sultanım Hazretleri Sağolsun

Bu fukara kulları Üsküdar’da vâkı Solak Sinan Mahallesi sâkinlerinden olup mahalle-i mezburda birkaç kerhâneci adamlar olup beher gece oldukları evlerine üçer beşer fâhişeler götürüp ve ba‘zı eşkıya tâifesini dahi evlerine alıp günâgün fuhşiyâttan hâli olmamalarıyla merâhim-i aliyyelerinden mercûdur ki Üsküdar Naibi Efendi ma‘rifetiyle zikr olunan kerhânecilerin ahvalleri teftîş olunup bu misillü olan kimesneler mahallemizden ihrâc ve kusurları dahi birbirlerine kefîl verilip ümmet-i Muhammedi bu vechile çerkâp ve ta‘dîdten halâs buyrulmak ricâsına arzuhal olundu emr u fermân devletlü sultânım hazretlerinindir.

Bende, Ahali-i mahalle fukaraları.

341) İzzetli Bostancıbaşı Ağa ve Üsküdar Naibi Efendi

Üsküdar’da vâkı‘ hanlar ve dekkakîn ve koltuk hanları misüllü mahallat aralarında olan menâzil ve hamam ve besâtin ve bi’l-cümle mahallât bundan akdem bâ-fermân-ı âlî teftiş ve tefahhus olunup taşralı olanlar vilâyetlerine ircâ ve sevkîfi lâzım gelen sevâkin ve ahâlinin kefâleti ahz ile îsm ve resimleri defter ve mümzâ defteri sicile ba‘de’l-kayd huzurumuza arz olunup rızâ verilmişken medîne-i mekure ve havâlisinde vâki‘ gerek mahallât ve hanlarda ve gerek dekkâkîn ve hamama ve külhanlarda ve bağlarda başıboş bilâ-kefil bağzı eşhâs ve arâzi meks ü ikâmet ve envâ‘ şenâ‘at ve fezâhat ve * şekâvete cesaret eyledikleri cihetinden tekrâr mahal-i şüphe olan mevâzi‘ gereği gibi tefahhus ve teftîş olunup ber vech-i muharer sevâkin-i ahz-ı kefîl ile defter olmak ziyâde mühim ve muktezî olmağla

İmdi sâbıke’z-zikr mahallât ve hamamlar ve külhanlar ve hanlar ve dekkâkîn ve bağları gereği gibi tefahhüs ve sevâkinin mû‘temedün- aleyhim kefilleri ahz ile tahrîr ve deftere mahtum ve mümzâ defterini huzurumuza arz ve bağ eshâbının bağlarına vaz‘ edecekleri bekçilerinin dahi mağrifet-i şer‘le kavî küfelâsı ahz ve sicil olunduktan sonra vaz‘ olunmak üzre nizâmına ihtimam ve dikkat ve ba‘de’l-yevm herkimin bağında bir fezahât zuhur ederse bağ sahibi her kim olur ise olsun cürmüne göre hakkında lazım gelen tertîb-i cezâ ve nefî ve kala-bend misüllü te’dîb-i icrâ olunacağını tenbihi lazım gelenlere bir hoşca tefhîm ve muhkem tenbiye ve te’kide meüâraat eyleyip bilâ-kefil ve başıboş eşhas u erâzil makûlelerinin kat‘â meks u ikâmetlerine ruhsat göstermeyip girü ve vilâyetleri tarafına iade ve ircalarine sarf takayyut-ır miknet ve hilâfından begâyit ihtiraz ve mücânesbet eyleyesiz deyü buyruldu. Vasala ileynâ Fî 27 rebiulevvel 1154.

342) Kıdvetü’l-emâkil ve’l-akrân Üsküdar’dan Erzurum’a varınca yol üzerlerinde vâki‘ Yeniçeri serdarları zîde kadrühum inhâ olunur ki bu def‘a istâne-i saadetten rehâsiyân avdet olan İran Elçisi ve maiyetinde olan tevvâbi‘-i levâhakını

medine- Üsküdar'dan Erzurum'a varınca esnâ-ı tarîkte hıfz ve hirâset ve re'âyayı hâlik'el yerâya olan fukaray-ı aynî himâyet ve siyânet için bâ-fermân-ı âlî kudvete'l-emâcde ve'l-a'yân halâ ocakta Seksenci Ali Ağa zîde meccede ta'yin olunmağla İnşallah te'ali elçi-i mûmâileyh ve maiyetinde olan tevvâbi' ve levâhaklarıyla her birinizin taht-ı kazâsına varıp dahil olduklarında kaza-ı mezburun serdarı perâğni keşâde ve cümle neferâtıyla mûmâ ileyhe Seksenci başı Ali Ağa'nın maiyetinde elçi-i mûmâ ileyhe ve tevvâbi' ve levâhaklarını hıfz ve hirâset ve siyânet halerine bizel ve sa'î ve kudret-i idârın her biriniz ile taht-ı kazanızdan ahâr kazaya varınca mesmûmen bi'l-islâm teslîm ve îsâl ve tesliminizi meş'ur mûmâ ileyhe seksenci başı Ali Ağa'dan yedinize i'lâm alıp vece meşrûh üzre ber mûcip emr-i âlî Erzurum'a dahil oluncadan birbirinize emîn ve sâlim îsâl eylemeniz bâbında işbu mektup irsâl olundu, İnşallah te'âla ve mevâlinde siz ki serdar-ı merkumsuz mûma ileyhe Sekesenci Başı Ali Ağa'nın sözünden dışarı ve râyinden haric vaz' ve haretkette bulunmayasız ber mûcip emr-i âlî elçi-i mûmâ ileyhe her bir kazaya ve sonunda kazay-ı mezburun serdarı perâğni keşâde ve cümle neferâtıyla kemâl-i merâtibe hız ve mâ-herâset ederek ahâr kazaya teslîm ve tesliminiz meş'ur Seksenci Başımûmâ ileyhden i'lâm alıp ol-vechile Erzurum'a varınca birbirlerinize emin ve sâlim irsâl ve îsâl eylemenizde kemâl-i dikkat ve ihtimam ve hilâfından beğâyit ihtirâz ve ictisâb eyleyesiz. Tahriran Fî evâyil-i rebiulahir sene 1154.

343) Izzetlü Bostancı Başı Ağa

İran elçileri yarınki pazarertesi gününden medine-i Üsküdar'a nakline mübâşeret ve ondan dahi birkaç gün içinde savb-ı maksûda azîmetleri mütahkik olmak takribi ile yarınki günde Üsküdar'a ve ondan dahi harekete ve azîmetleri gününe dek gerek yerrân ve gerek yahrân tesâ tâifesi taşrada bulunmayıp hânelerinde maks ve ikâmet eylemeleri muktezây-ı diyânet ve kendilerin himâyet vâsiyâtta bâ'is olur halde olmağla imdi Medîne-i Hazret-i Ebî Eyüb Ensârîdeve yahrân memrû mu'birleri etrâfı ve havalisi olan Sütlüce ve hâtmekleri ve Kasımpaşa ve Galata ve Beşiktaş ve Üsküdar ve Kuzguncuk ve Kadıköy Boğaziçlerinde tesâ tâifesinden bir ferd kayık sever olmayıp ve hânelerinden taşra çakmamak üzre mâ'rifet-i şer'le bi'l-cümle mahallât imamlarına ve İstanbul ve Galata ve Haslar ve Üsküdar ve tevvâbi'î iskelelerinde olan kayıkcı tâifesinden kırk gibi tenbiye ve ikhâm olunup söylemeğe İran elçileri Hazreti Ebî Eyüb Ensârîden Medîne-i Üsküdar'a nakilleri ve ondan dahi savb-ı maksûda hareket ve azîmetleri eyyâmında menzillerinden hâric nahalde nefs ve ahd bulunacak olur ise ahz u cezâ-ı sezâ icrâ olunmak için huzurumuza ihzâra ziyâde dikkat ve ihtimâm eylesin. Fî 11 rebi'ulahir sene 1154.

344) Mufahare'l-kuzât ve'l-hükkâm ma'âdini'l-fezâ'il-i ve'l-kelâm Üsküdar'dan Kars'a varıp gelince yol üzerinde vâki' olan kuzât ve nevâb zîde-fazluhum iftihâharü'l-emâcid ve'l-ekârim zâbitan ve â'yân-ı vilâyet zîde kadruhum tevkı' ve ref'-i humâyûn vâsıl olunca ma'lum olaki bu def'â asitâne-i saadetimde avdet ve rucu'at eden İran Elçisini intihâ-ı hududa emînen ve sâlimen dersaadetimden îsâle me'mur olan * ma'lum * Seksenci başı olan kudvete'l-emâcde ve'l-a'yân alî zîde

macdenin etbağının rakupları için iktizâeden kırk rais bargiri mücedden verilen şurût-ı nizâm mucibince ahali-i taraflarından tedârik ve ihzâr olunması fermânım olmağın imdi mûmâ ileyhe * taht-ı kazasına dahil olursa mazmunu emr-i şerîfim sicil-i mahfuza kayd ve sebt ve muharriran verilen nizâm mûcibince kırk rais bargiri ahali-i vilayet bila tereddüd tedârik ve mûmâ ileyhe verildiğini mes‘ur bundan memhûresine ahz ve sene başında sûret-i sicilat ve ma‘mul * asitâne-i sadetime olunup ve hilâfından ve * talebinden beğâyit hazr u mücânit olunmak bâbında fermân-ı âlî şânım sâdır olmuştur buyurdum ki ve savl buldukta bu bâbda vece meşruh üzre seefiyâfeti sudûr olan fermân vâcibü’l-etbâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlımın mazmun-ı tâ‘at makruniyle * olup hilâfından tâyite’l-gâye hazr u mücâniyet eyleyesiz, alâmet-i şerîfime ı‘tibar kılasız. Muharrire Fî evayil-i seher rebiulahir li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf. (imza)

Def‘a Seksenci Başı ağaya ahali-i vilâyetten taraflarından verilmek üzre bir kıt‘a başka emr-i âlî mûcibince on râis bargir verilmiştir. Gaflet lunmaya. Fî 18 rebiulahir sene 1154. mühür.

345) Mufâhare’l-kuzat ve’l-hükkam ma’âdini’l-fezâ’il-i ve’l-kelâm Üsküdar’dan Erzurum’a varınca yol üzerlerinde vâki‘ olan kadılar zîde fazlühüm ve mufâhare’l-emâsil ve’l-akrân kethüdâ yerleri ve yeniçeri serdarları ve âyân-ı vilâyet ebsarları zîde kadrühum def-i ref‘-i hümâyûn vâsıl olunacak ma‘lum ola ki * erba‘a neferâtı bu defa Kars’a me’mur olduklarında ta‘yinatları verilmek muktezî olmağla Üsküdar’dan Erzurum’a varınca ulufciyân emin neferâtına * çift nân ile otuzdört vekiye kust ve otuzdört kile şe‘ir ve ulufciyân yâr neferâtına yüzellibeşer çift nân ile yirmibeşe vekiye kuşt ve yirmibeş kile şe‘ir ve arpa emin neferâtına yevmî yüzellibeşer çift nân ile otuzbeş otuzbeş vekiye kuşt ve otuzbeş kile şe‘ir ve arpa yâr neferâtına yevmî yüzellibeşer çift nân ile kırk vekiye kuşt ve kırk kile se‘ir ki cem‘an yevmi altıyüz çift nân ve yüzotuz vekiye kuşt ve yüzotuz kile ase‘ir ta‘yinat nuzul eyledikleri menâzilde kazalar ahâlisi taraflarından verilmek üzre fermanın olmağın imdi siz ki mû-mâ ileyhsiz işbu emr-i şerîf-i celile’l-kadrım ile neferât-ı merkûme * taht-ı kazasına dahil olursa îcâr eden behâları tekâyiflerine takas olunmak şartıyla yevmiye ol-mikdâr ta‘yinât leri kazalar ahâlisi taraflarından verilip ve bilân ta‘yinatın ecnâsı mukadderleri ve kaza-ı menzilleri tasrihi ile kabza me’mur zâbitân yedlerinden mahmur temessükât ahz olunmak bâbında fermân-ı âli şânım sâdır olmuştur buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıkta bu bâbda vece meşryh üzre serfiyâkına sudûr ola işbu emr-i celîl-i şân vâcibü’l-etbâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlımda mazmun taht-ı makruniyle âmil olup hilâfıyla vaz‘ ve hareketten ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz. Şöyle bilesiz alâmet-i şerîfime i‘timât kılasız. Hurriran fî’l-yevmi’t-tâsi‘ min rebiulevvel sene 1154.

346) Müfâhare’l-kuzât ve’l-hükkâm ma’âdini’l-fezâ’il-i ve’l-kelâm Üsküdar’dan Reka ve Diyarbakır ve Mer‘işe varıp gelince yol üzerinde vâkı‘ kuzât ve nevâb zîde fazlühüm ve müfâhare’l-emâcid ve’l-akrân a‘yân-ı vilayet zîde kadruhüm tevkı‘-i refî‘-i humâyun vasıl olunacak ma‘lum olana dergah-ı muallam sâyika Çavuşbaşı olan iftiharü’l-mecduhû ve’l-âyân Murtaza * Reka ve Siverek ve * taraflarından mübâyi‘ası fermanım olan zehîre hususuna me’mur olup ol-tarikden mu‘accelen ve savlî lâzım ve mühim olmağla mûmâ ileyhin ve etbâ‘ının rukûbu için iktizâ eden

onbeş reis bargiri müceddeden verilen şrût-ı nizâm nûcibince ahâli taraflarından tedârik ve ahzâr olunması femanım olmağın imdi mû-mâ ileyhe * taht-ı kazâsına dahil olursa mazmûnu emr-i şerîfimi seclât-ı mahfuza kayd ve sebt ve müceddeden verilen şurût-ı nizâm mûcibince onbeş reis bargiri ahâli-i vilâyet bilâ-tereddüt tedârik mû-mâ ileyhe verildiğini meş‘ur yedinden memhuresinde ahz ve sene başında sûret-i seccelât * istâne-i saadetime irsal olunup hilâfından ve ücret talebinden beğâyıt ve hazr u mücânit olunmak yanında fermân-ı âli-şânım sudur olmuşdur, buyurdum ki, savl buldukda bu pâyide vece meşrûh üzre şerefiyle fet’-i sudûr olan ferman vâcibe’lmâtebâ‘ ve lâzıme’limtişâlımın mazmûn ve i‘tâ * âmil olup hilâfından beğâyıt ihtirâz ve ictinâb eylemeyesin şöyle bilesin alâmet-i şerîfe i‘timâr kalasız. Tahrîran fî evâsıt-ı rebi‘ulahir li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Sâbıka çavuş başı Murtaza Ağa’nın onbeş reis bargiri fermanıdır. Fî 17 rebi‘ulahir sene 1154

Elmahrusa Kostantiniyye

347) Kıdvete’l-nevvâbü’l-müteşerri‘în Üsküdar Kazası’na nâibü’ş-şer‘ olan Mevlâna zîde ilmuhu tevki‘-i refi‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lum ola ki bundan akdem vuku‘ bulan seferler takribiyle ehl-i İslam yedlerine ve Moskovlu ellerine giriftar olan üsâray-ı cânibeynin bilâ-behâ ve muba‘dale ve keyfiyeti tahlisleri mâdesi işbu men‘kad olan sulh ve salâhde ba‘de’l-müzâkere firârzâde olup kizit-i ahidnâme ve bakd-i baknâmelerde bu vechile şart ve ta‘yin kılındığı mukaddemâsı şeref bahs-i sudûr olan emr-i âlî şânımda mufassılan zikr ve beyân olunduğuna binâen mahmiye-i İstanbul ve tevvâbinde ve sâir memalik-i mahrusamın ehl-i islam yedlerinde bundan Moskov esirleri ber mûcib-i şurûta tahlis ve kıymetleri nâmına takdîr olunan yüzer guruş cânib-i miriden eshâbına bi’t-tamam teslîm ve cest-i mahallerine irsâl ve tesyîr olundukça ol-cânibinde olan üsârây-ı a‘sıl-ı İslam dahi kayd-ı esirden istihlâs birle nevbe nev vefret üzre mahallin islamiyeye vurûd ve vufûdları bu vechile idu ki cümlenin ma‘lumu olup ve bâ-husus bu mâde Hayrullah fi’l-asıl-ı Devlet-i Aliyyemin ihtiyar ve iltizam eylemesi mecr ve a‘sıl-ı islamın biner asırdan halasları irâdesine halasları irâdesine mübteni birkâr-ı diyânet-medâr olmak hasebiyle nasara ve Yahudilerin yedlerinde bulunan Moskov üsârasının dahi etlafları bakiye kalan üsârây-ı ehl-i islamın halas ve rehâlarını müstelzim idiği zâhir olmağla imdi senki Mevlânay-ı mûmâ ileyhsin Üsküdar kazasında sâkin Urum ve Ermeni ve Yahudi tâifelerinin keşiş ve ruhban ve haham ve cemaat başlarını vesâir söz sahiplerini getirtip tevâlif-i merkûmenin yedlerinde bulunan zikûr ve inâs-ı Moskov üsârası ne mikdar ise her bir neferi mahfî ve mektum kalmamak şartıyla târih-i emr-i şerîfimden birkaç günden cümlesi eshâbının isimleri ve esirlerinin heyet şekilleriyle defter ve defteri kapıya getirtip hemen birkaç gün zarfında sahipleri esirlerini Sarây-ı sadrazamiye getirtip ber vech-i muharrer mukaddemâ her bir neferine takrîr olunan yüzer guruş behâları taraf-ı mîrîden bilâ-noksan eshâbına verilmek üzre Muhzır ağa Teslim eylemelerini her biri kendi tâifelerine gereği gibi tefehhüm ve tenbiye ve muhâlefet ve tenebbüh ve ihfâ dâ‘yesinde olanlar sırren ve aknen teftîş ve tefahhus ile zâhire çıkarıldıkda ol-vakit esirleri bilâ-behâzzecren tebyin ellerinden alındığından gayri itaat emr-i âlî eyledikleri için ashâbın muhkem haklarından gelineceğini ifâde ve ta‘lim etmelerini Moskov Rusuna bir hoşca tebyîn eyledikden sonra eğer onların dahi gerek hîn-i tahrirde ve gerek Paşa kapısına sevk

ve tesyîrde edm ve iğmâz ve tekâsürleri zuhûru ve cemaatleri ahâlisinden bir neferini himâye ve ketm eyledikleri haber alınır ise bilâ-emân giriftar ikâb-ı azîm olacaklarını kendilerine dahi telkin ederek ahidnâme-i hümâyunum şurutunu alâiyye-hâl icrâ ve infâzına ikdâm ve bu hutabâ-i icaleten ve müsârı'aten fermânım olduğu vechile itmâm ve ikmâline ihtimâm-ı ilâm olunmak bâbında fermân-ı âli şânım sâdır olmuştur, buyurdum ki vüsûl buldukta bu bâbda vech-i meşruh üzre şerefyâfete sudur olan fermân vâcibü'l-ittiba' ve lâzımü'l-imtisâlımın mazmunu itaat makrunu ile âmil olup hilâfına hareketten gâyitü'l-gâye hazer ve mücânit eyleyesin. Şöyle bilesin alâmet-i şerîfime i'timât kılasın. Muharriren fî evâsıt-ı saferu'l-hayr li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf. Tahrîren vesalâ fî 21 saferü'l-ayr 1154.

348) Mufâhare'l-kuzât ve'l-hükkam ma'âdini'l-fezâ'il-i ve'l-kelâm Kocaeli Sancağı'nda vâki' olan gâziler zîde fazluhum tevki' ve ref'-i hümâyûn vâsıl olacak ma'lum ola ki Kocaeli Sancağı'nda vâki' gazilerin boyahâne maktu'na mâlikâne mutasarrıf olan kudrete'l-emâsil ve'l-akrân Kâmî Abdurrahman zîde kadruhu divân-ı hümâyunuma arzuhal edip Üsküdar ve Kartal'da olan boyahânelerden resm talep edildikte vermede te'al etmeleriyle resm-i mîrisi tahsîl olunmak bâbında emr-i şerîfim verilmek bâbında isnid'ây-ı inâyet etmeğin, hazine-i âmirede mahfûz olan baş muhasebe defterlerine nazar olundukda nefs-i İznikmit (İzmit) ve Kocaeli sancakları kazâlarının boyahâne maktu'unun senevi yüz guruş mâlı olup beher sene mâlı kalmayasın İstanbul gümrük eminlerine vermek üzre maktu'u-ı mezbûr merkumun ber vechi mâlikâne olanda olduğu vesâir boyahânelerde tevcihile resm-i mîrî alına gelmiş ise ol-vechile vâkı olan rusûmâtın ahz u kabz eylemek verilen berâtında defterde olduğu derkenar olundukda imdi şurûtun mûcibince amel olunmak fermânım olmuştur, buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardıkta bu bâbda sâdır olan emr üzre amel edip dahi Nefs-i İznikmit (İzmit) ve Kocaeli Sancağı kazalarının boyahâne maktu'u mûmâ ileyhin ber vech-i mâlikâne uhdesinde vesâir boyahânelerde tevcihle resm-i mîrî alınagelmiş ise ol-vechile vâkı' olan rusûmâtın ahz u kabz eylemek üzre verilen berâtında defterde olduğu hazine-i muhâsebe defterlerinden mukayyit olmağla berât-ı şurûtu mucibince câb eden resm-i mîrîyi tahsîl ve edâ ettirtip hilâf-ı şurût berât-ı âlî şân kimesneye te'allul ve muhâlefet ettirmeyesiz, şöyle bilesiz, alâmet-i şerîfe i'timât kılasız. Tahriran Fî'l-yevmi't-tâsi' aşer muharrem li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf. (imza Kostantin)

349) Der devlet-i mekîne arz-ı dâir kimesne budur ki Kocaeli sancağında vâkı' boyahaneler ber vech-i mâlikâne * Mehmed Efendi uhdesinde olub işbu bin yüz elli iki senesinin lazım gelen mirisini şurût-ı berat-ı âli- şân mûcibince yerlü yerinden cem' ve tahsîl olunmasını bâyînde şerfiyâfte-i sudur olan emr-i âlî baş bâkī kolu tarafından husus-ı mezkûra ta'yîn buyurulan nübâşir Ömer Efendi yediyle medine-i İznikmit mahkemesine ve sevliyât olup medine-i mezkûrede boyacılar esnafından Çihador ve Karabet ve Haristo ve Manol ve Yani nâm zimmiler ihzâr şer' ve muvâcehelerinde feth ve karâ'it ve mazmûnu menfî i'lân ve eşâ'at oldukda her biri sem'a ve tâ'a diyerek sâlifu'z-zikr elli iki senesinin boyahaneler resm-i mîrsi olmak üzre onar guruştan min hisse'l-mecmu' altmış guruşu bi't-tamam mâlikane-i mezkûre mutasrrıfı mûmâileyh tarafından vekîl-i diğer El-Hâc Mehmed nâm

kimesneye edâ ve teslîm ol dahiba‘de’l-ahz ve’l-kabz miyâş-ı merkum ile istâne rucu‘at eylediği ol-ki vâkı‘a’l-hâlde bi’l-ittimâs pâye-i birer i‘lâ’ i‘lâm olundu bâki emr ve fermân hazret-i menlehu’l-emrindir. Hurrire fî’l-yevmi’l-ışrîn min rebi’ulahir sene 1152

350) Der devlet-i mekîne arz dâir kimesne budur ki Kocaeli Sancağında vâkı‘ Sapanca kazasında Adapazarlarından olan boyahaneler ber vech-i mâlikâne kadvete’l-emâcid ve’l-â‘yan Mehmed Efendi uhdesinde olup işbu bin yüz Elli iki senesinin lazım gelen mîrisini şurût-ı berât âlî-şân muvacehesince yerlü yerinden cem‘ ve tahsîl olunmuş bâyinde şerfiyâfte’-i sudur olan emr-i âlî baş bâki kol tarafından husus-ı mezkûre ta‘yin buyurulan mübâşir Ömer Efendi yediyle Adapazarı Mahallesinde vâsıl olup kasaba-ı mezbûrede ekiz nefer boyacılar ve her birinden onar guruş olmak üzre serkez ve İsvador ve diğer serkez ve Kasbir ve erâkil ve Abraham ve Mataros nâm zimmîler hazâr-ı şer‘ ve muvâcehelerinde feth ve kırâ’ıt ve mazmûnu menfî i‘lân ve işâ‘at olundukda ve her bir ustalar sem‘an ve tâ‘aten diyerek sâlifu’z-zikr elli iki senesinin boyahaneler resm-i mîrsi olmak üzre onar guruşdan men hîs el-mecmu‘ seksen guruş bi’t-tamam mâlikâne-i mezkûre mutasarrıf mûmâileyh tarafından vekîli diğer El-Hâc Mehmed nâm kimesne ye edâ ve teslîm ol dahiba‘de’l-ahz ve’l-kabz mübâşir-i merkum ile istâne’-i sa‘adete rec’at eylediği ol-ki vâkı‘ el-hâldir bi’l-ittimas pye-i serîr â‘lâya arz ve i‘lâm olundu bâki fermân menlehu’l-emr-i hazretlerinindir. Hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ min cemaziyelevvel lisene estî ve hamsîn ve mi’e ve elf.

351) Der devlet-i mekîne arz dâir kimesne oldur ki Kocaeli Sancağın’a tâbi‘ olan kazalarda vâkı‘ boyahanelerin mukâta‘ayı kadvete’l-emâcdeve’l-ayân El-Hâc Mehmed Ağa nâm kimesnenin ber vechi mâlikâne uhdesinde olmağla bin yüz elli ili senesinin mukâta‘âtı şurût-ı berât âlî-şân muvacehesince eshabından tahsîl olunması bâyinde sudur olan emr-i âlî levâ’-ı mezbûre mutasarrıfı saadetlü paşa hazretlerinin tarafından ta‘yin olunan mebâş kolları yediyle körle kazâsı mahkemesine ve solbuldukda kazâ’-ı mezbûre tâbi‘ pazarköy kazasında mevcûd olan üç bâb boyahâne eshâbı meclis-i şer‘e ihzâr ve muvâcehelerinde muvâcehelerinde feth ve kırâ’ıt olundukda sem‘an ve tâ‘ten deyüp işbu emr-i şerîf âlîşân muvacehesince üç boyahâne eshâbından tahsîl olunan otuz guruş mukata‘a mâlikâne sâhibi ve i‘lâm tarafından diğer El-Hâc Mehmed Ağa’ya mübâşir-i merkum ma‘rifetle edâ ve teslîm olunduğu b’l-iltimas pâyesr i‘lâyı arz ve i‘lâm olundu bâkī emr u fermân hazreti menlehü’l-emrindir hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i rebi’ulahir li-sene esnî ve hamsîn ve mi’e ve elf.

352) Vared olan fermân-ı âlîlerine imtisâlen taraf-ı şer‘den irsâl olunan Mehmed Emin Efendi da‘ıları Mimar Ağa hulefâsından Şaban Halife Es-Seyyid Feyzullah ve sâir müslimîn ile arzuhalde mezkûr dükkana varıp ba‘de’l-mu‘ayene kasab Mustafa’nın koyun zîh eylediği kanâra cânibinden sâhibazıma lek vâlidesi Fatıma hâtunun mutasarrıfa olduğu fırın cânibine tesmîr eylediği tahtadan emniyet olmayıp fırın-ı merkum duvarına olan zerk def‘i mahalli mezkûre tuğladan kar kesir duvarına bina ettikde def‘ olur deyü mu‘mârân-ı mezbûrânın hayr verdiklerinden sonra dükkan-ı merkumun fevkında olan fırın-ı merkum duvarını isti‘mâl eylemeğe dahi rızası olmamağla mimârân-ı mezbûrânın hayr verdikleri üzre kâr-i kesir duvar binâ

etmek üzre mezbûr Mustafa'ya mahallinde ba'de't-tenbiye emnâ'-ı şer'le gelip inhâ eylediği ber-mûcib-i fermân-ı âlî i'lâm olundu fermân menlehuü'l-emrindir. Fî 23 rebi'ulevvel sene 1154.

353) Darda olan fermân-ı âlîlerine imtişâlâ arzuhalde mezkûr hususun hakīkati vukuf olunup müseccele'l-esâmî müslimînden istifsâr olundukda esnafından birine mahsus olan müta'î âhar esnâf beyc ettikde fermân-ı âlî ile iktizâ eden tekâliflinden imdâd ve i'ânet eylemek mu'tâd-ı kadîm olub takrirleri kadm nutâbıktır deyü hayr verdikleri ber mûcib fermân-ı âlî huzur-ı âlîlerine i'lâm olundu fermân menlehu'l-emrindir. Fî 21 rebi'ulevvel sene 1154

354) Vârid olan fermân-ı âlîlerine imtişâle taraf-ı şer'den irsal olunan Ahmed Efendi dâilleri ta'yîn * Hasan Ağa kulları mübâşeretiyle derûn-ı arzuhalde mezkûr Üsküdar'a tâbi' Kādî karyesinde vâkı' mahalle-i nizâ'ın üzerine varıp ba'de akde'l-meclis sâhibe-i arzuhâl Rukiye hâtun zâtı ba'de't-ta'rif meclis-i makud-ı mezkûrda hasmı olub derûn-ı arzuhalde mezkûre'l-ism balıkçı Mehmed ile mürâfa'a şer'-i şerîf oldukda mezbûre Rukiye'nin yedinde olup mazmûnu şer'an sâbit olan hüccet-i şer'iyye mûcibince mezbûre Rukiye'nin arsa-i memlûkesi üzerine mezbûr Mehmed fuzûlî bir tahta pevaş ve dehlîz ve mümşâyinâ ve ihdâs eylediği lede't-tezkiye adâletleri zâhir Ömer b. Ali nâm kimesne ile nisâtâ'usundan Rabia ve Rahime ve Fatıma ve Safiye nâm hâtunlar şehâdetleriyle vech-i şer'î üzre isyân ettikden sonra mezbûr meclis-i mezkûrda mahal-i merkume alâmet-i vaz' edip hadm eylemek üzre taahud ve intizâm ve fîmâbâ'd mezbûrenin yedinde olan hüccet-i şer'iyye mûcibince milkü olan arsaya mudâhale ve mu'ârız etmek üzre ta'ahhud ve iltizam eylediğini merkum dâîleri mahallinde tahrîr ba'de hidâm-ı şer'den çukadar Mehmed ve mahzar Henefi ile meclis-i şer'e gelip * inhâ ve ihbâr ettiklerinden sonra mezbûr balıkçızâde Mehmed yine meclis-i şer'e gelip vece meşrûh üzre hadem eylemeğe ta'ahhüd ve iltizam eylediğini takrîr etmekle vâkı'-ı hâlî mübâşir kulları iltimasıyla huzur-ı âlîleri yine i'lâm olundu fî 38 rebi'ulevvel sene 11154.

355) Vârid olan fermân-ı âlîlerine imtişâlen taraf-ı şer'den irsâl olunan Ahmed Efendi dâîleri mi'mâr Ağa hulefâsından Es-Seyyid Feyzullah ve Süleyman halife ve sâir bifarz müslimîn ile arzuhalde mezkûr mahal-i nizâ'ın üzerine varıp ba'de akdi'l-meclis sâhib-i arzuhal kasab Mustafa arzuhalde mezkûrçörekçi fırınına mutasarrıfa Fatıma nâm hâtunun oğlu tarafından vekil-i keresteci Mehmed ile mütevelli-i vakf tarafından vekili olan hâfız Mehmed hâzır olduğu halde fırın-ı mezkûr duvarı ile kasaba-ı mezbûrun kanarsı cânibinden olan dolma duvar ve tahta pide vaz'-ı kadîm üzre binâ olunduğu Hasan ihtiyarlardan Ahmed Ağa çinici Ahmed nâm kimesneler ihbarlarıyla zâhir ve vâkı-ı hâlî mahallinde ba'de't-tahrir emnâ'-ı şer'le gelip inhâ etdikden sonra beyinlerine musallihûn tevassıt edip mezbûr Mehmed fırın-ı mezkûr tarafından olan dolu duvar * * def' için kendi malından teberru'an nısfı tu'la ile emniyet gelinceyedek kirec ve hûr ile binâ eylemeğe ta'ahhüd e'l-bayram ettikde mezbûr kasab Mustafa dahi ber vech-i muharrer razı olup bu vechile kâtıu'n-niza' ve fasl-ı husumet ettikleri ber mûcib fermân-ı âlî huzûr âlîlerine i'lâm olundu fermân menlehü'l-emrindir. Fî gurre-i rebi'ulevvel sene 1154.

356) Mufahare'l-kuzât ve'l-hükam ma'âdini'l-fezâ'il-i ve'l-kelâm Üsküdar'dan Osmancığa varınca vâkı‘ olan kuzât ve nevâb zîde fazluhum ve müfahre'l-emâsil ve'l-akrân * yerleri yeniçeri serdarları vesâ'ir zâbıtat ve a‘yân-ı vilayet zîde kadruhum tevkı‘-ı refi‘-i hümâyun vasıl olunacak ma‘lum ola ki bu def‘a dersaadetimden avdet edecek İran elcisinin zâhâyiri bundan akdem maliye tarafından tahrîr ve irsâl olunan emr-i şerîf ve suret-i defter mûcibince hâmin ve Emîre ettirilmesiçün mübâşirler ta‘yin ve irsâl olunmuşdu el-hâlet-i hâzâ * aleyhinin birkaç gün içinde avdeti murassahhı olmağla mukaddemâ sadr olan emr-i şerîf ve sûret-i defter mûcibince bir gün evvel cem‘ ve tahsîl ve hâzır ve âmir ettirildiği kazâ bakzâ mu‘accelen i‘lâm olunmak fermânım olmağın mahsûsan işbu emr-i şerîfim ısdâr ve sadrıağzam tâtârlarından Abdurrahman zîde kadre ile irsâl olunmuşdurimdasız ki mûmâileyhimsiz emr-i şerîfim her * taht-ı kazasına vâsıl olur ise mukaddemâ maliye tarafından verilen emr-i şerîf ve sûret-i defter mûcibince elçi-i mâileyh için kazalarınızdan cem‘ ve tahsîl lazım gelen icnâs zehîri şimdiye dek hâzır ve âmire etmiş iseniz keyfiyet-i âlîvukû‘a i‘lâm ve eğer henüz tekmîl olunmamış ise mübâş-ı mâileyh ma‘rifetle ıcleten ve müsâri‘ata tekmîl ve kazâ be kazâ tekmîlini hâvî mübaşire i‘lâm verip elçi varıncaya dek muhâfazasına ihtimam ve bu bâbda cümlenin terk-i rahat ve ârâm birle itmamkâra ikdâm-ı tâm eyleyesiz zehâyir merkûmenin bu esnâda hazır ve müheyya olduğu haberinin vurûduna intizâr olunmağla şöyle ki eğer bir kazada ve bir menzilde tekâssıl ve te‘âmir misüllü ednî hareket-i zuhuru ve zahirenin âmlede olunması hayrı vâsıl sem‘-i hâyunum olacak olur ise ol kazâ ve menzilin hükkâm ve zâbitân ve a‘yânı bilâ emân giriftâr çengâl işde azâb olacakları mukarrır idüğüne cümlesiz yenken bilub eken göre mezid-i basiret ihtimâm üzre hareket ve seni mübâşir mûmâ ileyhsın vardığının kazaların zehirini tehyi' ve hazır ettirip her birinden i‘lamlarını ahz ve ıcleten bu cânibe irsâl eyleyip ve eğer birinin kusuru zuhur edecek olur ise haklarından gelmede için keyfiyeti ıcleten i‘lâm eyleyip ve eğer senin dahi bir ferdi himâye ettiğin ve ışıkda ednî kusurun mesmu olur ise cezân-ı tertîb ola ceğizini tahkîkan bilüp cümleniz bi'l-infâk fermân-ı humâyunda infaz ve icrâsına sıdk-ı derûn ile bizle tâb ve tâkat ve zerre kadr hilâfında gâyete'l-fâye hızr ve * eylemeniz bâyinde fermân-ı âlîşânım sâdır olmuşdur ve buyurdum ki savl buldukda bu bâbda vece meşruh üzre serfiyâfta sudur olan fermân vâcibü'l-etbâ‘ ve lazımü'l-imtişâlımın mazmûn * ile âmil olup zerre kaadr hilâfında nemâyitü'l-gâye hazr ve mucanite eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timât kılasız. Tahrîran fî evâsıt-ı rebi'ulevvel sene erba‘a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

357) İran elçisi avdetinde elçi-i merkumun luzumi ahâli-i kazanın tedâliflerine takas olmak üzre ber mûcib-i emr-i âlî ve suret-i defter hakanı mûcibince sadr-ı âlî ağalarından Hasan Ağa yediyle gelip kayd olunan defter-i âmî suretidir.

Nâne garîz: 2587, Sade ravani: 195, Kuşt: 756,Pirinç: 772, Şeir kandil: 611, Saman kantar: 206, Hatıp çıkı: 94

* mihmandar yediyle behâsı verilmek üzre ber mûcib defter âm verilecek zehâir.

Kuzu aded: 10, Tavuk: 35, Yumurta:150, nohut: ? 16, peynir 30, yoğurt: 100, tuz 30, dakîk hamı: 120, süt: 20, şeker 60, , şeker kelle 16, kahve 16, biber 1, karanfil dirhem 90, kakule dirhem 150, zencil dirhem 90, kimyon dirhem 150, fıstık dirhem 9, kişniş 9, badem 9, nişasta 9, sergi 20, sabun 5, limon 4, kellab 1, asl 30, soğan 30.

358) İşbu binyüzellidört senesine mahsuben medine-i Üsküdar'da olan mahallat-ı ahâli re'âyalarının üzerlerine bâ-fermân-ı âlî edâsı lazım gelen min haysu'l-mecmu' yüzkırküçbinsekizyüzaltmışbeş akçe bedel-i avârızları müberrer cânibinden Üsküdar emirelçileri olan Hamâmî Mustafa Ağave Şaşmâl Mustafa Beşe'ye havâli buyurulmağla sicilâtta sebt ve kayd olunduğu vech üzre bedel-i avârız merfumdan mahallat-ı mezkûreden her bir mahalley-i kadîmden tevzi' olunup hisselerine isâbet eden meblağın defteridir ki ber vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fî evâyil-i saferü'l-hayr li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Mahalle: Câmi-i Kebir, meblağ: 5507
Mahalle: Kazasker, meblağ: 5958
Mahalle: Mehmed Paşa, meblağ: 12753
Mahalle: Hacı Hatun, meblağ: 18455
Mahalle: Hasan Ağa, meblağ: 10018
Mahalle: Solak Sinan, meblağ: 7438
Mahalle: Arakyacı El-hâc Cafer, meblağ: 2310
Mahalle: Murad Reis, meblağ: 3360
Mahalle: Karda, meblağ: 634
Mahalle: Bulgurlu, meblağ: 1364
Mahalle: Gülfen Hatun, meblağ: 1260
Mahalle: Selami Ağa, meblağ: 3947
Mahalle: Arakyacı El-hâc Mehmed, meblağ: 4298
Mahalle: Torbalı, meblağ: 5120
Mahalle: Toygar Hamza, meblağ: 3720
Mahalle: Kefçe Havalice, meblağ: 9326
Mahalle: Ahmed Çelebi, meblağ: 2064
Mahalle: Hamza Fakıye, meblağ: 2063
Mahalle: Bağlar, meblağ: 2193
Mahalle: Davut Paşa, meblağ: 2041
Mahalle: Hayrettin Çavuş, meblağ: 2238
Mahalle: Tenbel El-hâc Mehmed, meblağ: 1803
Mahalle: Aşcıbaşı, meblağ: 1248
Mahalle: Mararbaşı, meblağ: 1783
Mahalle: Evliya Hoca, meblağ: 717
Mahalle: Kefere Ermiyani ve Urumyani, meblağ: 29653
Cem'an 143865

Mahallat-ı mezkûrenin min haysu'l-mecmu' yüzkırküçbinsekizyüzaltmışbeş akçe avârızı olduğu bu mecelle şerh verildi.

359) Akzâ-i kuzâti'l-Müslimîn evlâ-i vulâti'l-muvahhidin ma'âdini'l-fezâ'il-i ve'l-yakîn râfi'û a'lâmü'ş-şerî 'ati ve'd-dîn vârisü ulûmi'l-enbiyâ-i ve'l-mürselîn el-muhtassûne bi-medîneti inâyeti'l-meliki'l-mu 'în mevlâna kadı *–zîdet fezâilühüm-* ve mufâhare'l-kuzât ve'l-hükkâm ma'âdini'l-fezâ'il-i ve'l-hükkâm Üsküdar'dan Tokat'a Tokat'tan Kars'a varınce yol üzerlerinde vakı' olan kadılar ve naibler zîde fazluhum ve mufâhare'l-mesâil ve'l-akrân yeniçeri serdarları ve a'yan-ı vilâyet îşârları zîde kadruhum tevkı'-ı ref'-i hümâyûn vâsıl oluncak ma'lum ola ki bu def'a

me’zûnâ * üzre olan İran Elçileri mu‘yitine me’mur dergâh-ı ma‘lum ocağından Seksencibaşı alî zîde mecde ve mu‘yitinde olan bir nefer yazıcı ve üç nefer çavuşân Üsküdar’dan Tokat’a ve tokat’tan Kars’a varınca nuzûl edecekleri menâzilde mekkeslerinde * iktizâ eden ta‘yinâtları verilmek için emr-i şerîf ricasına ocak tarafınan istirhâm istir‘a etmeleriyle siz ki yol üzerlerinde vâkı mûmâ ileysiz iş bu emr-i şerîf-i alî şânım ile her * taht-ı kaza vezir-i hükümetinize varıp dâhil olursa nuzûl edecekleri menâzilde bir meye tafar çift nân-ı azîz ve otuz verkiye lahm-ı * ve üç kile se‘ir ve ber verkiye uğn-i sâde ve üçer kile pirinç ve üç kantar saman ve üç çıkı * ve beş verkiye nem‘-i âl ve bir lemse fermânım olmağın vece meşruh üzre olmuştur, ta‘yinât-ı ahâli tarafından verilmeyip her menzilde bir mikdar ta‘yinat verilip mukaddârı ve kazasının ism ve şehriti takrihi ile Ağay-ı mûmâ-ileyh zîde mâcde birinden memhûr temessük ahz ettirilmeyip aldıkları mehûr temessüke göre i‘câp eden behâsı ahâl-i kazanın tekâliflerine takas ve mahsub olmak şartıyla ta‘yinatları hususunda ve müzâyıkalarına bâis olacak hâlâttan ziyâde ictinâb ve ihtirâz eylemek bân-bında fermân-ı âli şânım sâdır olmuştur, buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıkta bu bâbda vece meşruh üzre şerefyâfına sudur olan iş bu emr-i şerîf-i celîl-i şân vâcibe’l-ebâ‘ ve lâzıme’l-imtişâlımda mazmuna itaat makruniyle amel edip hilâf-ı vâki‘ hareketten ziyâde ihtirâz ve ihtiyâr olmasız. Şöyle bilesiz alâmet-i şerîfime i‘tibar kılasız. Hureiren fî’l-yevmi’r-râbi‘ aşer min rebiulevvel sene 1154.

360) * ve Üsküdar Ustası

Anadolu câniblerinden istâne-i saadetimde irâde-i mukîm iyade ile için Çelebi taifesinin getirdikleri a‘nâmı Kasap ve Çıkrıkçı taifesi karşılığına bâ-fermân-ı âlî memnû‘amızdan iken Kasap ve Çıkrıkçı taifesi vesair bağzı kimesneler Kartal ve Pendik ve * ol-havâlilerinden Çelebi tâifesinin götürdükleri ağnâmı karşılayıp mübaya‘a ve diledikleri behâya furûhât için bağzı mahfî mahallere vaz‘ etmeleriyle * muzâfatına bâdî olduklarından mâ- a‘da Çelebi tâifesinin dahi ol-vechile yedlerinden i‘tâmları aldıklarından tâife-i mezbûre dahi i‘tâm getirmeyip * nedretine bâis olmalarıyla imdi fî mâ-ba‘d gerek Fezâyi ve gerek Öıkrıkçı tâifelerinden ber vech-i muharrer zikr olunan mahallere karşı varıp a‘nâm-ı mubâya‘a etmek kasr-ı murâd edenler men‘-i ikiye ile men‘ ve Çelebi tâife a‘nâmların Üsküdar’a götürdüklerinde mübâya‘a eylemeleri için tenbihler iktiza edenlere muhkem tenbiye te’kide ihtimam ve dikkat ve hilâf-ı fermân-ı âli harekete ictinâ ile bundan sonra karşı varırları olur ise ahz ve te’dibleri için huzurumuza ihzâra mesâriat eyleyesin deyu buyruldu. Fî. 27 rebiulahir sene 1154.

361) Kıdvete’l-tevvâbü’l-müteşerri‘în Üsküdar Kazası’nda nâibü’ş-şer‘ olan Mevlâna zîde ilmuhû tevki‘-i ref‘-i hümâyûn vâsıl olacak mâ‘lum ola ki Üsküdar menzilinin senesi tamam olup sene-i cedîdin şemsimâ Mustafa ve Hamamcı Mustafa zîde kadruhumâya bir veche iştirâk deruhde olunmak için telhîs olundukda menzil-i mezbur otuz râis bargiri dahi iğtibar olunup senevi lazım gelen bargir behâ ve masârıf lazımsa beşbinüçyüzon guruş olup ikibinyediyüz guruş ulaklardan hâsıl olan bargir ücretinden takas ve binyüzdoksansekiz guruşu dahi binyüzellidört senesi Üsküdar Mahallâtı avârız ocaklığı mâlından ta‘yin ve yüzseksenyedibuçuk guruşu dahi yine sene-i mezbûra mahsuben Düzce ve Darıca Karyelerinin avârızı maktu‘u malından ber vech ocaklık ta‘yin ve havâli olunup ve kuzurun ikiyüzyirmidörtbuçuk

avarızı dahi menzilciyân ve buradan hazine-i amiremden edâ ve teslim olunup ve bunda mâ-a‘da menzil-i mezbura mu‘tâd üzre taraf-ı mîrîden emdarya olmak üzre ikiyüz guruş dahi menzilciyân-ı merkumâne edâ ve teslîm olunmak ile menzil-i mezburun yüzellidört senesi ruz-ı hazrından yüzellibeş senesi ruz hazrına varınca menzil-i mezburdan umûr-ı mühime ile murûr ve ubûr eden ulaklar zarûret ve müzyâka çektirmeyesiz deyü fermân-ı âli şânım sâdır olmuştur, buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardıkta sâdır olan emrim üzre amel edip dahi menzil-i mezbur vece meşrûh üzre binyüzellidört senesi devr-i hazrından yüzellibeş senesi devr-i hazrına varınca mezburân Şişman Mustafa ve Hamamcı Mustafa zîde kadruhümâya der uhde olunmakla edây-ı hizmet ettirip emr-i mühime ile murûr ve abûr eden ulaklar zarûret ve müzyâka çıktırmayasız şöyle bilesiz, alâmet-i şerîfe iğtibâr kılasız.

Tahriran fi’l-yevmi’s-sânî min safer li-sene erba‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf. (Kostantin)

362) Hamal tâifesinden Hasan Hazar Osman muvâcehesinde târih-i i‘lâm günü mezbûr Osman beni bi-gayri hak âğzıma yumruk ile darb eyledi deyü mûcibini ba’de’l-da‘va ve’l-inkar med‘ir-i mezbûr med‘âsınıadvelden Halil b. İbrahim ve Mehmed b. Ali nâm kimesneler şehâdetleriyle vech-i şer‘î üzre isyân etmeğin mûcibince mezbûr Osman’a şer‘an ta‘zîr lazım geldiği bi’l-iltimas huzur-ı âlîlerine i‘lâm olundu fermân men lehü’l-emrindir. Fî 26 rebi’ulevvel sene 1154

363)İstanbul’da taht-ı kaloda sâkin alî hazır El-Hâc İsmail ile mürâfa‘a-ı şer‘ olduklarında târih-i i‘lamdan bir sene mukaddim istanbulda Mehmed Emin Ağa hanında yedimden iştirâ ve kabz eylediğimi bir siyâh poşi behâsından yedi buçuk guruş hakkımı taleb ederim deyü eylediği da‘vâsını isbâte kâdir olmayıp yemin vermeğe dahi taleb olunmağla mezbûr ala bilâ beyane bu veche mu‘ârızadan men‘ olunduğu bi’l-iltimas huzur-ı âlîlerine i‘lâm olundu. Fermân men lehü’l-emrindir. Fî 26 rebi’ulevvel sene 1154.

364) Akzâ-i kuzâti’l-Müslimîn evlâ-i vulâti’l-muvahhidin ma’âdini’l-fezâ’il-i ve’l-yakın râfi’û a’lâmü’ş-şerî ‘ati ve’d-dîn vârisü ulûmi’l-enbiyâ-i ve’l-mürselîn el-muhtassûne bi-medîneti inâyeti’l-meliki’l-mu ‘în, İstanbul ve Galata ve Üsküdar kazaları –*zîdet fezâilühüm*- iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim, câmi ‘u’l-mehâmid ve’l-mekârim, el-muhtas bi-mezîdi inâyeti’l-meliki’d-dâ’im, bi’l-fi’il dergâh-ı mu’allâm yeniçerileri ağası –dâme mecduhû- tevki‘-ı ref‘-i hümâyûn vâsıl olunacak ma‘lum olur ki sarây-ı âtik teberrû‘aları kethüdâsı olan kıdvetü’l-emâcid ve’l-âyân Ömer zîde mecduhû orduy-ı hümâtunuma arzuhâl edip İstanbul’da Yedikule tevvâbi‘nde vâkı‘a “serçin ve perçin”[1] ve bâc-ı mürde ve bâc-ı pâyî a‘nam ve tevvâbi‘ mukatâsı ber vech-i mâlikâne uhdesinde olup mukâta‘-ı mezbûre hâsıl kayd ve cem‘ ve tahsîl oluna kalan koyun ve kuzu ve keçi ve sâir bâc icâb eden davarları kânun ve defter mûcibince bâcları tahsîl ettirilip ve hufyeten sürücülerden iştirâ olunmayıp ve kapıya ve tokata gelmeyip ve emin mağrifeti olmadan bey‘ ü şerâ ederler ise beher davarlarından onikişer akçe alınıp eğer satan bulunmazsa elinden tahsîl olunup ve gelip satılan koyun ve kuzu ve bıçağa gelir mârye koyun kaç elden geçerse kanun

[1] Mehmed Z. Pakalın “Serçin Perçin Resmi”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve terimleri Sözlüğü, v.3, p. 178.

üzre bâcları alınıp ve kayıkçı ve gemici tâifesini resimleri verilmedik davar geçirmeyip şöyle ki; geçirirler ise üçerbin akçe cerîmeleri alınmak şart ve ta‘yin ve nice defa tenbih ü te’kîd olunmuşken mütenebbih olmayıp bazı davar ashabları mücerred resimleri vermemek için firâr ü ihtikâ ve dahi kayıkçı ve gemiciler ile şöyleyip muhalif ve muhtefî olan mahallerden murûr ve abûr ve âhar mahallerden gelenleri dahi nihânî buluşturup bir vechile resm-i mîrîleri alınmak mümkün olmayıp mal-ı mîrî ve şart-ı iltizâmiye mukayyıd olmalarıyla İstanbul ve Galata ve Üsküdar ve hâslar ve tevvâbi‘ iskelelerinin kayıkçı ve gemicilerine ve kethüdâlarına göre muhâsem tenbiye olunup fî-mâba‘d bu mâkule ile mağrifeti olmayıp ve resmi verilmeden bilâ-tezkere imtifâ edenlerin şurût-ı berât-ı âlî şânım mûcibince beher davarından onikişer akçe resimleri alınıp eğer satan bulunmazsa ondan tahsîl ve bu misillü kayıkçı ve gemicilerden dahi, üçerbin akçe cerîmeleri bi-eyyi-hâl tahsil ettirilip icâat mâl-ı mîr-i ettirilmemek bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden hazîne-i âharımda mahfuz olan mâden mukata‘ası defterlerine nâzır olundukda İstanbul’da Yedikule ve tevvâbi‘inde vâki‘ serçin ve perçin ve tevvâbi‘ mukata‘ası ber vech-i mâlikâne mûmâ-ileyh Ömer zîde mecduhu uhdesinde olup şart-ı iltizâm-ı kadîmi üzre İstanbul ve hâslar ve Galata ev Üsküdar kazalarında evlerde ve ahırlarda bâcların vermeden sığır ve koyun ve keçi furuht eylemeyeler ve kayıkçılar ve gemiciler resmi verilmeden Üsküdar’a sığır ve koyun ve keçi geçirmeyeler ve resimlerin vermeden davar geçiren kayıkçı ve gemicilerden üçerbin akçe cerîmesi ve tokata gelmezden mukaddem celb ve kasab ve koltukcu tâifesini emin mağrifeti olmadan sürücüler koyun ve kuzu ve keçi iştirâ eylemeyeler eğer hufyeten eder ise her davarından onikişer akçe ve satan bulunmaz ise elinden tahsil oluna ve kalyona gelip satılan koyun ve kuzu ve becâğir gelir marye koyun kaç elden geçerse kânun üzre bâcları alına deyü berâtları şurûtunda mukayid olduğu derkenâr ve derkenârı mûcibince binyüzotuzaltı senesi rebiulahirinde emr-i şerîf verildiği mukayyid bulunmağın emrisi vece meşrûh üzre amel olunmak bâbında fermân-ı âli şânım sâdır olmuştur, buyurdum ki hükm-i şerîfim vardıkta bu bâbda mukaddema verilen emr-i şerîf-i âli şânımın mazmûn itaat makruniyle amel olup hâlâ vârid olan rıza ve cevâz göstermeyesiz. Şöyle bilesin alâmet-i şerîfe ı‘timad kılasız. Fî 3 cemaziyelahir sene 1154.

365) Üsküdar nâibi Efendi ve İstanbul * Emini Ağa

Devlet-i aliyyeye gelen İran Elçisi avdet * me’zun olmaktan nâş işbu mâh-ı rebiulahirinin onbirinci Pazar günü elçi-i mâileyhin ihmâl ve iskâl ve davvâb maaşlarını nakil için * ketm evhikâ olunmamak bir kile İstanbul ve Galata ve müzâfatı ve Üsküdar iskelesinde asr-ı akd erât kayığı ve mâvene ve atış kayıkları * cümlesi tahrir ve defter olunup şimdiden tedarik ve tahniye olmak mukteza olmağla ad,l-i bağyan olunan mübâşir mağrifeti bi-cümle kayıkçılar kethüdaları mağrifetleriyle bâlâda zikr olunan Üsküdar’da her akdarma ve nevât ve atış kayıkları * ketm ve ihfâ olmamak şartıyla cümlesini şehirden * ile tahrir ve defter ve defteri huzurumuza arz ve zikr olunan mavenat ve atış kayıklarını yevm-i mezburda olup ve karye ve civarında olan iskelelerde mevcut ettirilip yevm-i merkumdan Perşembe gününe dek i‘mâl * bi’l-cümle ihmâl ve afsâl ve tavarları * nakil ettirilmek buyurdum. Fî 9 rebiulahir sene 1154.

366) Üsküdar nâibi Efendi ve Üsküdar Ustası

İran elçisi * Çarşamba günü saat onikide iken medine-i hazret * etzârından nakil ve hareket ve Üsküdar'da himâyesin ikâmet ola hafîr-i muhakkik olduğu cihetten şimdiden kadr-ı kifâye iktizâ eden çadır sofalarının yapılıp dikkat-ı mezkûre dek itmâm ve tekmîli ziyâdesiyle mühim ve muktezî olmağla imdi eçi-i mûmâ-ileyh ve sairlerinin çadırları için yedi sekiz adet sofa inşâsına mübâşeret ahâlet ve meşâriyat etmâm ve'l-hemâlına ihtimâm ve dikkat eyleyesiz deyü buyruldu. Fî 13 rebiulahir sene 1154.

367) Nişân-ı hümâyûn

Medine-i Üsküdar'ın bâb-ı mahkemesinde beher yevm ba'de'l-hulu'e's-semş mahfil-i kazâda feth-i şerîf havân olup mukabelesinde mahsul-ı bâbdan olmak üzre yevmî sekiz akçe vazifeye mutasarrıf olan sarayfîr güzel demekle şehir Abdullah bilâ veled fevt olup yeni hâlî ve hizmeti mi'attal klamağla yerine iş bu râfi'e'ş-şân hakânî hafız İbrahim Halife b. El-hâc Ahmed her vechile * ve mehil ve müstahkik olmağın mahsulunden tevciye olup yerine berât-ı şerîf-i âlî şân verilmek bâbında nâib-i Mevlânâ Ahmed zîde ılme arz etmeğin sadaka edip bu berât-ı hümâyûn * verdim ve buyurdum ki ba'de'l-yevm merkum Hafız İbrahim Halife'yle El-hâc Ahmed varıp müteveffây-ı mezburun yerine feth-i şerîf havân olup hizmet-i lâzımesine mer'î kaldıktan sonra yevmî sekiz akçe vazifesine bâb-ı mahsulunden olmak üzre mutasarrıf olup devâm-ı ömür ve devlettin için reâya müdevemet göstere ol-bâbda taraf-ı âhardan bir ferd mâni' ve râfi' ve dâfi' ve ferâhım olmayıp asla duhûl ve taarruz kalmayıp alâmet-i şerîfime i'tibâr kalasızç tahrirân fî evâsıt-ı saferü'l-hayr sene 1154. (imza)

368) İşbu binyüzelliüç senesi zilhicce-i şerîfesinin evâhirinde cânib-i İran'dan gelen acem elçisi medine-i Üsküdar'dan nuzûl eyledikde sâdır olan fermân-ı âli şâna ve sûret-i defter mûcibince elçi-i mezburun ve maiyetinde olan fillerin bir günlük ta'yinatı için medine-i mezbûrede olan esnâf kethüdaları ve sâirlerinin verdikleri zahâyir ve ta'yinat-i sâire ve mukaddema isâli ve bundan bâ-fermân-ı âlî vâkı' olan mesâriflerindir ki ma'rifet-i şer'-i şerîf ve cümle kethüdâ ve ağzayı vilayet mağrifetleriyle tahriran ve ber vech-i âtî tevzi' olunan defterdeki zikr olunur. Fî'l-yevmi's-sadis fî muharremü'l-haram li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

369) Ma'ruz-ı dâir devletleridir ki

Bundan akdem der devletimdar gelen İran elçisi için her ki hanları konağı tertip olunduğundan gelpoze civarında vâkı' şili ve taşkebiri ve yoros kazası ahalilerinden i'timat ettikleri ikişer adam ile yevmiye ta'yinâtları kartallı bostancıbaşı ağa mübaşiretleriyle mukaddemâ ru'yet olunmuştu lakin elçi-i mûmâ-ileyh avdetinde konak tertibinde hereke konağı olmayıp Gelpoze'den Hereke hereke hanları üç saat ve Hereke'den İznikmit altı saat bu takdirce Gelpoze'den İznikmit'in dokuz saat ba'dî olmağla elçî-i mûmâ-ileyh'in ta'yinâtları gelitli olduğundan mukaddim virilen fermân-ı âlî üzre i'timâd ettikleri her kazadan ikişer adam ile yine Ağa'yı mûmâ-ileyh mübâşeretle Gelpoze'ye imdad etmeleri için ahâli-i elpoze istida'â-yı merhamet recâ ederler husus-ı mezbûr ma'lum devletleri buyuruldukda Hereke menziline mî fermanları olur Gelpoze'ye imdâdemî fermanları olur ol-bâbda emru-fermân hazret-i men lehu'l-emrindir. Fî rebi'ulevvel sene 1154

370) Taife-i Hapazân

Nân-ı azîz, dirhem; 25:1. Simid, dirhem 35, aded 1: 30. Yağlı simid, dirhem 30, aded 1: 25. Şam halkası, dirhem 37 aded 1. Yağlı horuk, dirhem 50:3:60. Şam Burgu, dirhem 15: 1. Kaba Çörek, dirhem 37: 1: 32. Kâhî, dirhem 13:1. Yarma lokum dirhem 13. Buruk, dirhem 13: 1. Lokum, dirhem 13: 1. Beyaz bağce dirhem 37: 1. Kaba gözleme dirhem 13. Harcı Halka dirhem 13. Tâbe bağce dirhem 15: 1. * Tâbe lokum dirhem 15:1. Yarma koruk dirhem 15:1. Arap koruğu dirhem 15:1. Kadayıf : 1: 11. Dakik hâse'l-hâs baklavalık : 1:13. Dakik harcı : semen 9. Dakik has çörekçi dirhem 400:11. Dakik harcı dirhem 400: 97.

Taife-i kasabân

Lahm-ı ganim 1: 30, lahm-ı bakar 1: 10, lahm-ı kuzu 1: 34, lahm-ı dana 1: 13, mumbar ciğer 1: 6, baş 1 ayak 4 : 3, kebap kıyma dirhem 10 : 1, kebap kuşbaşı dirhem 13 : 1, hoşab dirhem 400: 3, şerbet dirhem 400: 3,

Taife-i mumcu

Mum 1: 42, bal mumu sarı ve beyaz dirhem 10: 1, tok yağı ve çoruş 1: 38, koyun içyağı 1: 18.

Taife-i bakkalân

Ağla prinç menzili;1 :11, pirinç setbel 1: 11, pirinç düğme 1: 9, düğü sade desti 1: 66, düğü sade yedek 1: 66, kefereden gelen düğü sade 1:66, düğü zeyt 1:40, düğü sîr 1: 40, asl-ı âtet 1: 38, aslı kumuc 1:40, asl-ı İzmir 1: 16, asl-ı Kuşadası 1: 16, asl-ı Eflak 1: 36, peynir mederli 1:40, peynir Çorlu 1: 30, peynir Eflak 1:38, peynir kaşar 1: 30, peynir çayır salamura 1: 34, peynir tulum arba 1: 30, peynir tulum 1: 24, peynir dal 1: 24, peynir taze kuşkaval 1: 24, peynir Girit, sabun İzmir 1:34, sabun Girit 1: 34, sabun Trablus 1: 50, zeytin Girit 1: 16, zeytin Karaburun 1: 16, zeytin terliye 1: 8, zeytin edekçik 1: 6, zeytin Karamürsel 1: 4, kuru üzüm rezâkı 1:16, üzüm Bağlarca 1:8, üzüm kuş 1: 22, Edremit siyahı 1:6, incir lub 1: 10, İzmir siyahı 1: 12, incir sarıca 1:6, kuru armut 1: 7, badem 1: 40, fıstık 1: 16, fındık 1: 10, fındık içi 1: 18, pekmez 1: 9, soğan arpacık 1: 4, kaba soğan 1: 27, sarmak 1: 12, toz Eflak 1: 4, pastırma Kayseri 1: 40, pastırma yerli 1: 24, pastırma Ankara 1: 4, pastırma Edirne 1: 16, yerli sucuk 1: 16, kayısı Şam 1: 28, kuru zerdali 1: 22, Amasya eriği 1: 18, hurma sultani 1: 48, hurma balçık 1: 14, Mısır hurması 1: 16, nohut 1: 9, börülce 1: 8, mercimek 1: 8, kuru bakla 1: 6, döğülmüş buğday 1: 11, döğülmüş arpa 1: 8, bulgur 1: 11, leblebi 1: 16, limon sulu 1: 24, şehriye 1: 16, nişasta 1: 20, yumurta aded 4: 3.

Taife-i bazarcıyân

Çayır peyniri 1: 18, tereyağı 1: 40, lor peyniri 1: 28, kaba beyaz peynir 1: 26, taze peynir ak 1: 6, anaknar taş aded 1 : 1, anaknar yerli aded 1 : 2, tatlı sebtel 1: 9, taze sarmak 1: 2,

Taife-i yoğurtcıyân

Yoğurt İstanbul 7:4, yoğurt Köklüce 1:6, yoğurt torba 1:12, süt halis 1: 4, süt kaynamış 1: 3, kaymak 1: 40.

Taife-i helvacıyân

Helvay-ı tahin 1: 30, helvay-ı azîler 1: 26, helvay-ı susam 1: 26, helvay-ı ak 1: 24, helvay-ı sabunî 1: 26, baklava 1: 28, kurabiye 1: 28.

Taife-i balıkçıyân

Kılınç balığı 1: 16, kalkan balığı 1: 22, kefal balığı 1: 15, levrek balığı 1: 18, lüfer balığı aded 2: 16,

Lahm-ı azim yirmi kaçeye narh verildiği bu mahalle şerh verildi fî 16 rebiulahir sene 1154.

Fî şehr-i ramazanü'lmübarek sene 1154.

371) Derun arzuhalde mezkûr Üsküdar'da tabla ile etmek bey' eden Arnavut tâifeleri etmekçi ustaları bize nân aziz vermekden imtinâ' ve nizâm-ı kadîme ustaları hareket etmeyip kadîmî üzre tablagârlara etmek vermek üzre tenbiye olunduğu bundan akdem huzur-ı âlîlerine i'lâm olundukdan sonra etmekçi ustaları dahi bu def'a arzuhal ettiklerinde dâir devletlerine hitâben sâdır olan fermân-ı âlîlerine imtişâlâetmekçi ustalarından El-Hâc Osman ve Es-Seyyid El-Hâc Mustafa nâm kimesneler ile ba'de * varakîl ve çuhadardan her biri tablagarları Bayramın otuz guruş ve Hasan'ın kırk guruş ve Hüseyin'in yirmibeş guruş ve mezbûr Es-Seyyid El-Hâc Mustafa'nın tablagarlarından Mustafa'nın yüz on guruş ve Hasan'ın yüz beş guruş ve Rıdvan'ın otuz guruş ve Ahmed'in seksen guruş ve ba'de sârk tablagarlarından Ahmed'in kırk beş guruş ve Hasan'ın kırk beş guruş ve Ali'nin beş guruş ve Osman'ın kırk beş guruşve erâkilin tablagarlarından Ali'nin yüz otuz guruş ve Mustafa'nın yetmiş üç guruş ve Osman'ın dokuz guruş ve çuhadarın tablagarı Ali'nin dahi otuz bir guruş ki min hisse'l-mecmû' sekiz yüz üç guruş ber vech-i muharrer etmekçi ustaları merkumuna deyinleri olduğu her birinin ikrarlarıyla necbe'l-şer'i'ş-şerîf sâbit ve zâhir meblağ-ı mezkûr musallihûna sarfla istihlâk ettiklerine mu'teref olmalarıyla meblağ-ı mecmu'-ı mezkûr sekiz yüz üç guruş tablagarlardan lazım gelib etmekçi ustaları hakkımızı verdiklerinden sonra yine mezbûrûne nân-ı azîz vermekde muhâlefet etmeyiz deyü cevab vermeleriyle hakîkat-i hâl ber mûcib fermân-ı âlî huzur-ı âlîlerine i'lâm olundu bâkī fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Fî 20 rebi'ulevvel sene 1154

372) Üsküdar'da sâkin Mahmud Tarafından vekîl-i sâbitü'l-vekâlesi Ahmed hazır Ali ile murâfa'a-ı şer'-i şerîf oldukda müvekkili mezbûr Mahmud'un mezbûr Ali zimmetinde cihet-i deyn-i şer'îden dört gıruş hakkı olduğu sâbıka Üsküdar nâibi Ahmed Efendi huzurunda ikrârıyla sâbit ve edâsına hükm-i şer'î oldukdan sonra vekil-i mezbûr meblağ-ı merkum dört guruşu mezbûr-ı alîden da'vâvece mehruh üzre hükm olunduğu * ibadullah sâbit oldukdan sonra meblağ-ı merkumu edâ eylemek üzre mezbûr Ali'ye tenbiye-i şer'î olundukda mezbûr Ali meclis-i şer'de ben bu hükme râzı değilim böyle hüküm olmaz deyü ber vech-i muharrer şer'-i şerîfe i'taat ve inkıyad etmediğine binâen bi-habbe'ş-şer'-i şerîf tefrîr ve tecdîd eymân ve nihâh lazım geldiği ketb fakiyede musarrih olan mesâ'ilden fi sebte'l-gâzi min meclise'l-hükm * şerîfi üzre mezbur Ali'ye tecdîd-i eymân ve nikah lazım gelip muktezâ-ı şer'-i şerîfe râzı olmadığına binâen mezbur Ali ıslah-ı nefs edinceye değin

374) Bin yüz elli bir senesi sagire'l-hayrın on birinci günü tarihiyle müverrih sâbıkâ İstanbul gazisi Mehmed Efendi dâ'îlerinin i'lamları ve hâlâ Sapanca olan buyuruldu mûcibince Üsküdar'da olan etmekçi tablagarlarının kadîmden nizâmları

Üsküdar'da etmekçi tablagarları kadimden etmek kaldırdıkları fırın ustalarından bey‘ eyledikleri etmek behâsından hîn-i hesâblarında on akçede bir akçe ücret alıb nizâm-ı hâlleri dahi bu vechile olduğu mütevâteran ihbar olunup ve bu sene-i mubârekede hazakalt üzre olduğundan etmekçi ustaları yüz akçede sekiz akçe teklif etmeleriyle tablagar tâifeleri kadîmden etmek kaldırdıkları fırınlardan kadîm üzre on akçede b,r akçe ücretlerine mümâni‘at etmemek üzre Üsküdar'da olan fırın ustalarına tenbiye olunduğu bi'l-iltimas huzur-ı âlîlerine i‘lâm olundu. Fî rebi'ulevvel sene 1154.

375) Izzetlü merhametlü sultanım hazretleri sağ olsun, bu kulları Üsküdar'dan alınıp emriyle emriyle bir kız alıp cihazını bu tarafa götürmek murad eyledikte kayıkçılar kethüdâsı ve sâir zabitân men‘ eyleyip mürâhim-i âlîlerinden mercuddur ki men‘ olunmamamk bâbında fermân-ı âlî ricâ olunur fermân menlehü'l-emrindir. Fî 25 rebiulahir sene 1154.

376) Mâ‘ruz-ı dâir devlet-i âlîlerinindir

Ashab-ı arzuhal süd satıcı tâifesi Ahmed ve İbrahim ve Hüseyin ve Murad ve Mehmed meclis-i şer‘de Üsküdar'da vâkı‘ süd kurhâneleri ashabı Ali ve Ömer ve El-Hâc İbrahim ve Hüseyin ve muvâcehelerinde mezbûrlar bizlere bey‘ eyledikleri südü narh cârisinden ziyadeye bey‘ edip gader ederler deyü tazlim eylediklerinde seclâte nazar olundukda nizâm-ı kadîmleri eyyâmı seyfte narhları eyyam-ı şitâdan noksan olup rûz-ı huzurdan rûz-ı kâsımeden kârhane sahipleri beher kîsesini üçer akçese satıcıya onlar dahi devletlü muhabetlü sultanım hazretleri sağolun dörder akçeye tayadallah arzuhal kulları süd furuhat edici havallerinden olmağla usta ^^ bey‘ eylemeleri mestûr edip sâttığımız muttâ‘ımızı kimimiz Üsküdar'da ve kimimiz Galata'da olmağla her birine bu veche ve bağzıları İstanbul'da ard ve kanun olduğu minvâl-i muharrer bey‘ -i şerâya tenbiye üzre hâlâ yedimizde olan tafralı emr i‘lâmları olup olunduğu huzur-ı âlîlerine münerreh cârî üzre alım ve satım deyü tenbiye olunmasını i‘lâm olundu bağzıları mütebniye olmayıp ziyâde behâ ve narh cârî üzre ilâmir men lehü'l-emrindir devrişip kefere bâtıl günlerinde bizi kim sual edecek deyü muradları üzre furuhat ve kim * olunursa gerek kefere ve gerek Müslüman taşradan gelenlerin kethüdâ ma‘rifetle kefilleri olunup defter olmak üzre her sene gelenler kethüdâmız ma‘rifetle seclât-ı defterine kayd olunmadıkca mutta‘ımız vaz‘ eylememek üzre yedimizde olan settâdımıza nazar olunup ahar san‘at-ı sâcî olunur gelip muttâ'ımızı furuhan eylemeye deyü ve ümmet-i Muhammed zârut-ı hakkımın üzre öyleden müslmanlara ve öyleden sonra keferelere furug-hat eylemek. Vasala fî 21 min muharrem sene 1154.

377) Devletlü saadetlü sultanım hazretleri sağolsun

İnayetlü Bostancıbaşı Ağa nezatında merhum Abdullah Ağa ve fakir olan Üsküdar'a tabi Kuzguncuk nâm karyenin ahalileri olup karye-i mezburun tarik-i âm tazıcı buluna kefereleri * edenler vezir-i sâbık Ali paşa gününde arzuhal ederek nazır-ı vakf izzetlü Bostancıbaşı Ağa'ya ferman olunur tathir fîmâ-ba‘d etmemeğe taahhüt eyledikleri sene yedimizde * * arza söylediler * dâfi‘ hâlî nâzır-ı vakf

ızzetlü Bostancıbaşı Ağa mağrifetiyle evkâf müfettiş görüp men‘ v ei‘lâm emr u fermân sultanımındır. Bende Kuzguncuk hûdî reayaları.

378) Ma‘ruz

Üsküdar * kulları mübâşiretiyle ahz ve meclîs-i şarta ihzâr olunan iki oda sofasından Abdullah * ve İbrahim b. Halil’e resh-i i‘lâm günü nehhâr ifrâr eden refikleri ile avdet çıkarakları ihbâr ve çevirmeci merkum bayraktarı kul ile üzerlerine vardıklarında mezbur İbrahim kılıç ile hâmir * * kolu üzerine darb ve cerh eylediğini * Mustafa b. Abdurrahman ve İsmail b. Ali nâm kimesneler vech-şer‘î üzere isbât eylediklerinden sonra sakattan müseccel el-esâmî erkâr tâifesiyle ve nehhâr-ı mahallât arasında kest ü kezâr ve nisâ tâifelerine * ve kol üzerlerine vermek murâd ettiklerinde kılıç ve peşnü ile hucûm etmeleriyle ekrâr tâifesine * ehl-i arzın râhiti ref‘ ve şer‘lerinden zâbitler hafîr âciz kalmıştır deyü ihbâr ettikleri Çobacı kulları elmasla vâki‘ hâl-i hazır * i‘lâm olundu. Ermân men lehu’l-emrindir. Fî 23 rebiulevel 1154.

379) Ma‘ruz

İstavros bağçesi ustası Abdullah Usta kulları iltimasıyla taraf-ı şer‘den irsâl olunan Ahmed Efendi dâ‘îleri mescile’l-esâmî müslimîn ile istavros haricinde Çukadar Çeşmeli minev İbrahim Bağı içinde makbul bulunan Bostânî Hüseyin’in a‘zasına ba‘de’n-nezir sol memesi üstünde kurşun yarasıyla mecrûh ve maktül bulunduğu keşf ve mu‘ayene ve yine Beyler Beyi bağçesinde orta safda bostancı Ali sol gözü üzerinden taş yarası ve yine bostancı Musa’nın dahi sol eli üstüden kılıç yarası ve yine bostancı Ahmed’in sağ kaşı üstünden kılıç yarası ve diğer bostancı Ahmed’in sağ eli ve sol bileği üzerlerinden kılıç yarası ile mecruh bulunduklarını keşf ve mu‘ayene ve istintâk olunduklarında kul ile karye haricinde gezerken bağlar arasından zuhur eden feryâdın üzerine vardığımızda eğer ad tâifeleri alt harb ile hucûm ve ber vech-i mharrer mezbûr Hüseyin’i katl ve bizi mecruh etmişlerdir deyü meclis-i şer‘e gelip alâ vukûihi inhâ ve ihbar etikleri usta kulları iltimasıyla huzur-ı âlîlerine i‘lâm olundu fermân menluhu’l-emrindir. Fî 22 rebi’ulevvel sene 1154.

380) Üsküdar Kazasından Hüseyin’in berberler kethudalığına molla ta‘yin mutasarrıf olan el-hac Salih Üsküdar’da fevt olup yeri hali kalmağla erbab-ı isti‘dadan sulbî oğlu iş bu rafi‘-tevkı‘ rafi‘ul-şân hakani kudvetel emsal vel akran * el-hac İsmail * bu vechile fununda mamir olan hizmete kadir olmakla zikr olunan kethudalık babası mahlulünün mezküra tevciye olunup yedine berât-ı şerif * ve bir mülk babında anayit-i rehasına * kuzate’l-müslimîn * hamme Mevlana Mehmet Emin zidet fezaile arz eylemekle mucibince tevciye olunmak ferman olmağın, hazinede * inayeti mades hanım zuhura getirip Mevlanay-ı mû-maileyhin arz 1152 senesi Ramazan-ı şerifinin 22. günü tarihiyle mevzı‘ verilen * hümayun mucibince bu berat * buyurmakla mezbûr * El-hac İsmail * kadra varıp mütevaffayı mezbûr babası yerine Üsküdar kazası ve nevahiyesinin molla tayin berberler kethudası olup eda-ı hizmet eyledikten sonra bundan evvel molla tayin kethuda olan bu vechile mutasarrıf olan kethudası ise mümaileyh dahi ol vechile mutasarrıf olduğunda zabt ve * taraf-ı âhardan * vechen minel vucuh ve sebeben minel esbab mani‘ ve müzahim olup aslı dahil ve taarruz kalmayalar şöyle söyleyeler alamati şerife itimat

kalasız. Muharrir fîlyevmil hamis velışrîn min ramazan li-sene * hamsîn ve mi'e ve elf. Konstantina

Maruz dair devletlerinindir ki.

381)Üsküdar'dan Anadolunun sol kolu nihâyesine varıp gelince,

Sadrazam ağalarından Ali Hatem ve zâbitân * mazret eşkiyâdan muhafaza için fermân-ı âlîyi îsâle mâmur olmakla dört râis bargir ahâli-i vilâyet taraflarından tedârik ve * verilen nizâm mûcibince verilip mezbûrun yedinden ahzını müş'ir tezkire olunmak üzeredir.

382) Kethudâlardan bitpazarı kethüdası El-Hâc Mehmed Ağa atarlar kethüdâsı ve Pazarbaşı Ali Ağa ve sâir ashâb-ı kethüdâları menzilci Mustafa Beşe muvâcehesinde vâki' olan menzilin bargiri vilâyet-i ahâlisinden verilmek üzere sâdır olan fermân-ı âlî mûcibince iktizâ eden menzil bargirinin beher ra'sını ikişeryüz akçeden vermek üzre nizâm verilmiştir.

383)Üsküdar'dan Anadolu'nun orta kolu nihâyesine varıp gelince fânî ve ayân * hâlâ * sadrazam ağalarından Ömer Ağa'ya dört * bargir ahâli-i vilâyet taraflarından tedârik ve ahzını müsa'ir tezkire olunmak üzeredir. Fî 6 Muharremü'l-haram sene 1154. imza.

384) Üsküdar Ustası Abdi Usta

Gölcük irade ilçesinin nuzûlü ve birkaç gün meksi için hâla Çadır Paşa bağçesine hâzır ve âmâde kılınan civarlara icâlete sofalar yaptırmak ziyâde mühim muktezâ olmakla imdi kat'â Tâhir ve tevkıf etmeyip zikr olunan çadırlara iktiza eden sofaları bir gün ve bir gece * yapdırıp kat'â kusur ve noksan kalmamak şartıyla itmam ve tekmile ziyâde ihtimam ve dikkat ve hilâfından * taksir tehâsileden ve ihmal ve terâhiden gâtiye'l-gâye ihtirâz * eyleyesiz deyü. Fî 14 d sene 1154.

385) Bundan akde * diyâr-ı âhara nakil olunmak mebni'* bulunan esirlerini meskû alıcısına şurût-ı musâsehâ mûcibince teslim ve ashâbı tatiye vârıza olunmak üzre verilen evâmirin İstanbul ve Galata ve Haslar ve Üsküdar mahkemeleri sahlimatlarında ayni ile birer sûretleri ihrâc ve huzurumuzda arz olunak buyuruldu.

Üsküdar nâibi Efendi

Bâ'de's-selâm inhâ olunur ki bâ'ise'l-mektub Eş-şeyh Mahmud'un * üzerinde olan ve aziyesine hilâf-ı şer'-i şerîf âharı üdahale ve taarruz ettirmesiz vesselam

Vâsala fî 16 rebi'ulahir sene 1154.

Es-Seyyid Mustafa *

386) Kâyimaş nâib Efendi

Ba'de's-selâm inhâ olunur ki bâise'l-mektub Eş-şeyh Mahmud'un bâyirât üzerinde olan aziyyesine hilâfı şer'-i şerîf âharı müdahale ve taarruz ettirmesiz ve's-selâm. El-sefer Es-seyyid Mustafa .

Vasıl fî 16 rebiulevvel sene 1154.

387) Üsküdar nâibi efendi

Gelecek İran elçisinin ma‘iyetinde kulları olmak tefrible sîr ve tamâşası için nisa tâifesi ba‘zı * kendi oturup ve ba‘zıları dahi meyân-ı esvâka hâlile’l-azar kest u kezâr eyleyecekleri ve bu hâletince fezâhaz ve senâ‘atı mütelzim olduğu cihetten men‘-i mühim ve mu‘tezî olmağla imdi İran elçisi nevâhî-i Üsküdar’a hâvil ve murûr ve gelp Üsküdar’a savl ve abûr ve hassâm mekkesleri esnasında nesvânî tâifesi kapılarından taşra çıkmayıp hânelerini mekkes ve ikâmet ve eğer hilafçı fermân-ı âlî harekete ictirâ eyleye nisâ tâifesinden nefs-i vâhid ahz olunur ise bilâ-eman cerâsı tertip olunacağını gerek kebîr-i terbiye ka’kayd ile mahalleleri ahâlisine i‘lam ve izâat eylemeleri için Üsküdar ve müzâfatında vâkı‘ mahallât imamları huzur-ı şer‘e davet ve her birine ifâde ve tevhîme ihtimâm ve dikkat ve revâb ve nevâhiye dahi fermân olunduğu vecih üzre tenbiye ka’kide mesâriyat eyleyesiz deyü. Fî dal sene 1154.

388) Devletlü ve saadetlü sultanım hazretleri sağ olsun

* İstanbul sâkinelerinden olup * fermân-ı âlî ile iznikmit’e gidip avdet ettiğimde İnikmit Paşası hazretleri emri ile adam ta‘yin edip msefineye vaz‘ ettirip * sefîne ile gelip hâlâ Salacak iskelesinde tâşer üzerinde kaldım İstanbul’a gelmeğe bir kimesne mâni‘ olmamak * ferman sultanım hazretlerinindir.

389) Üsküdar nâibi Efendi

İran Elçisi Hanın ma‘iyetinde olan kullar ile * muvâşîlerden bir mikdarı bu günkü pençşenbe(perşenbe) günü * yarınki gün ve kendisi cuma ertesi günü nakil eylemek üzere ol dahi cihetinden kâtî ve ifrat ve atış kayıklarına muhtac olmağla imdi Üsküdar İskelelerinde “* mikdarât ve atış kayıkları ve irâsiye Bursa meşru‘ eyyâm-ı merkumda elçi-i mû-mâileyhin divâr ve müvâşî ve edmelleri nakil hizmetinde kai eyleeleri için ve kayıkçılar güncesi ma‘rifetiyle tahsîs ve cümlesine * ve mübâderât husus-ı mezbûra ziyade ihtimam ve dikkat edip ağer kayıkçılar tâifesinden * muhâlefet eder ise ahz ve * için huzurumuza ihzar * deyu buyruldu. Fî 20 zilhicce sene 1154.

390) Üsküdar’dan Teke sancağına varınca yol üzerinde vâkı‘ olan mermerân * dâm ve ikbâlhem ve mufahre’l-kazât ve’l-hikâm ma‘rune’l-fezâlil ve’l-kelâm levâ-i mezbûrede Türkmen tâifesi sâkin olan kazaların gâzileri Üsküdar nâibi zîde fazlihim ve mufahru’l-emâsil ve’l-akrân üsküdar’dan levâ-i mezbûra varınca yolun üzerinde vâkı‘ zâbitan zîde kadrahim tevfi‘-i ref‘-i humâyûn vâsıl olacak ma‘lum ola ki sancağında olan Türkmen tâifesinden olup hâlâ Üsküdar’a tâbi‘ terdbânlar Karyesinde sâkin Kara Hüseyin ve Süleyman ve Satılmış ve Karman karyesinde sâkin Ali ve Ferhat Paşa çiftliğinde sâkin diğer Satılmış nâm kimesneler kıtâ‘ tarîk işkiyâsını teftş için ya fermân-ı âlî hâss-ı bostancıbaşı tarafından ta‘yîn olunan Süleyman Haseki ve Halil Hasekiler ahz ve meclis-i şer‘e ihzâr eylediklerinde zikr olunan nur ve bânlı karyesi imamı ve ahâlisinden on dört nefer ve başı büyüklü karyesi imamı ve ahâlisinden on dört nefer ve vîran karyesi imamı ahâlisinden on altı nefer cem‘an kırk dört nefer mazbute’l-esâmî kimesneler mezbûrun Kara Hüseyin ve Süleyman ve Satılmış ve Ali ve diğer Satılmış ve sâir ahz olunmayan Türkmen tâifesi bu havâlîye kelip sâkin * bir ve kıt‘a tarîk ebnâisiyeyle ta‘ruuza misillü hâlâtsa vâkı‘ olmakdan hâlâ olmayıp mezbûrun bir vechile kâr ve kesb üzerine olmadıklarında muzannime-i tahmîle olmağla bir vechile emin ve rahatımız

olmayıp ve'l-hâsıl mezbûrlar ve sâir Türkmen tâifesi bu havâliden kendi diyarlarına iclâ olunmadıkca ahâli-i kara ve ebnâ-i sebîle ber vechile emin ve rahata hâsıl olmaz deyü ihbâr ve ber vech-i muharrer iclâ olunmaları bâyında emr-i şerfim recâ ve iltimâs eylediklerinde senki nâib-i mûmâileyh Ahmed zîde almasın i'lâm etmekle cemaat-ği mezkûre reâyasından olup bilâde isimleri mezkûr olan beş nefer mahbuslar ile cemaat-i mesbure zâbiti yedinde olan defterde mestûr dörtyanlı karyesinde Ali kethuda oğlu Veli ve İbrahim ve diğer Veli ve araboğlu Ahmed ve Hacı Hasan ve Süleyman ve diğer Veli Kethudâ ve karındaşı Hüseyin ve Mustafa ve diğer Hüseyin ve Satılmış ve bodur Hasan ve Halil Koca ve Mustafaoğlu Satılmış nâm on dört nefer ve bunlardan mâa'da Üsküdar nevâhiyesinde vâkı' nerdyanları Urun köyü ve ol-havâlîde sâkin olanları ehil ve i'yâl ve evlâdlarıyla bir nefer harc kalmamak ve ba'de'l-yevm nevâhi-i mezkûreye gelmemek gelirler ise ahz ve * vaz' olunmak şartıyla zâbitleri ma'rifetiyle kaldırılıp Teke sancağında olan cemaatleri içine nakil ve iskân * meş'ur arz olup götürmek fermânım olmağın senki nâib-i mûmâileyhsen vece meşruh üzere cemaat-i mezkûre re'âyısından olanları ehl ve ayâli evladlarıyla bir neferi hâric kalmamak ve ba'de'l-yevm nevâhî * gelmemek ve gelirler ise ahz ve körüğe vaz' olumak şartıyla zâbitleri marifetiyle kaldırıp levâ-i mezbûrede olan cemaatleri içine irsâl ve siz ki mîmarân ve zâbitân mûmâileyhimsiz reaya-ı merkûme * dahil olurlar ise bir nefer ahir mahalle gitmemek üzre birbirinize irsal ve * gâzileriniz ve sollarında mezbûrları cemaatleri içine nakil ve iskân ve sollarını meş'urdur * arz ve i'lâm eylemeniz bâyinde fermân-ı âlî sâdır olmuşdur buyurdum ki ve solları * bu bâyinde vece meşrûh üzere serfiyâ fet'-i sudur zâmin ve îcâb eliltibâ' ve lazım* mazmûnu i'tâ atmak ve leniyle gâmil olup hâlâ fetden ihtirâz eylesin sesiyle yelesiz alâmet-i şerîfe i'timâd kılınız tahrîra fî evâsıt-i muharrerm li-sene erba'a ve hamsîn ve mi'e ve elf.

391) Medine-i Üsküdar'a tâbi' Kuzguncuk nâm karye mütemekkinlerinden Minhal veledi Yako nâm zımmî meclis-i şer'-işerîf Ahmed'i ve muhakkıl dîn-i münîf Mehmed yien merkum Minhal zimmîye ruknâ mukarrifa işbu bâisu's-sefer açık kaşlı orta boylu rüsyete'l-asl nasrâniyete'l molla tân veledet Allah verdi nâm câriye-i memlûkesi mahzarından bitev'a ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edip "museffe-i mesume anâ * cemi' malımdan tahrîr-i ve i'tâk ve zümre-i harâ'iye-i asliyet silkine edrâc ve el-hâk eyledim ba'de'l-yevm mevsûfe-i mersûme inân sa,r harayie-i asliyet gibi hara olup üzerine şer'an sâbit olan veledân gayri hakkım bağı kalmadı", dedikde, gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ veka' bi't-taleb ketb olundu fî'l-yevmi's-sâdis aşer min cemaziyelevvel li-sene esnî ve hamsîn ve mi'e ve elf.

Şuhûdu'l-hâl: Osman Efendi b. El-Hâc Süleyman, Es-Seyyid Ahmed Çelebi berber, El-Hâc Ömer b. Yusuf, Mustafa Bey mahzar, Nikola veledi Ataş, Leburloz veledi Nikola, Minhal veledi Dimitri.

392) Üsküdar'a tâbi' Kuzgunçuk karyesi subaşısı ve yasakcısı * inhâ olunur ki Üsküdar kazasında vâkı' kefere ve Yahudilerinden olan Moskov esarası için bu fakîre hitâben sâdır olan emr-i âlîye imtişâla mazmûn emr-i âlî cümleye tefehhüm olundukda karye-i mezbûrede sâkine * elâsıl İnan nasraniye ve beş yaşında olan sagîre kızı Enderka Karye-i mezbûre ahalisinden Paşa Mihal nâm zımmînin mukaddemâ mülkü iken ber mûcib hücet-i i'tak nâme bin yüz elli iki senesi cemaziyelevvelinin on altıncı günü mezbûre İnan nasraniye'yi malından azâd

eylediğini ve ba‘de sagîre-i mezbûre Enderkayı dahi tarîh-i mezbûrda azâd eylediğini meclis-i şer‘de i‘tiraf etmekle * istintâk için meclis-i şer‘e ihzâr olundukda * sagîre-i mezbûru iltimas etmekle husus-ı mezkur semahatlü mükerrematlü kethüdânın huzurlarına lisân-ı arz olundukda mu‘atkik olanlar fâil-i muhâr olmağla rızâ ve ihtiyarsız meskû-ı cânibine gitmeğe cîr olunmak iktizâ etmez deyü buyurmalarıyla mûcibince iş bu vâsıla tahrîr ve arsî olunup ve solunda gerektir ki mezbûre İnan ie ferisinire mezbûre Enderka kimesneye resecide etirmeyip mu‘arıza eder olur ise tarafımıza götürüp mazmun-ı emr-i âlî tefehhüm olunur. Fî 24 saferü’l-hayr sene 1154.

3.2. Some Sample Copies of the Original Documents

The first page of the Defter Nr. 402.







Sale and Purchase Trials

D. 14: About the sold of vineyard. Mehmed sold his vineyard to Mustafa with the price of 90 gurus.

D. 17: About the sales of some instruments. Fatıma sold some instruments to her mother Hatice with the price of 35 gurus.



D. 5: About the house sales. Emetullah sold her house to Huseyin and Hanife with the price of 40 gurus.



D. 25: About the house sales. Mehmed Celebi sold his house which explained the rooms and borders, to Mehmed Bese, with the price of 182 gurus.



D. 271: Saltana want to sell a house as a heritance left from her husband is died, instead of his Debt.



Divorce Trials

D. 16: About the divorce of Ümmügülsüm and Hasan Beşe reasons for disagreement. Ümmügülsüm got the 1200 akçe for cost of mihr.

D. 27: About the divorce of Hatice and Mehmed reasons for disagreement with together. Hatice got the 500 akçe as mihr and disclaimed the left 1900 akçe for divorce.



D. 51: About divorce of Musa and İsmihan reasons for disagreement. İsmihan gave up her price of mihr to divorce.



Alimony and Marriage Indemnity Trials

D. 23: About the request of alimony. Ümmügülsüm wanted alimony daily 2 para from her ex-husband for their daughter.



D. 247: About Hatice who wants to alimony for her daughter and son from heritance of Hüseyin who died and her husband.



D. 55: Ayşe and Hüseyin married with the price of 3200 akçe mihr. He disclaimed this price after they divorced. With this court he paid that price.



Heritage Trials

D. 101: About the heritance of Fatıma who was died, shared between her husband, mother, daughter and sister.

D. 68: About heritance of Sara. The Heritance shared between Sara's husband, father and mother.



D. 150: Heritance of Halil Ağa who was died, shared between his wife, Ahmed and İbrahim who are his sons. Also İbrahim sold his proportion of bakery to his brother Ahmed, with the price of 500 guruş.

Samples of Fermans and Other Documents

D. 333



D. 334

D. 338



D. 342

D. 358



D. 364

D. 369



D. 347

D. 361

D. 390





D. 341,



سلطانم اولوردی

حضرتلری صاغ دولتلو سعادتلو

بو فقرا قوالری اسکدارده واقع صوباق سنان محلہ سی ساکنلرندن
اولوب محلہ مزده برقاچ کارخانه جی آدملری اولوب بهر محله اولدقلری
اولوبنه اوجرشن فاحشه لوکتوروب وبعض اشقیا طائفه سنی
دخی اولوبنه الوب کوناکون فحشاتدن حالی اولمادیلرمراحم
علیه لوندن مرجو در که اسکدار نائبی افندی موفقیتله ذکر اولنان
کارخانه جیلرك احوالنی تفتیش اولنوب بومثللو اولان
کسنه لرمحله مزدن اخراج وقصور لری دخی بویولوبنه کیفلی
ویولوب امت محمدی بو وجهله حرکاب وتعدیدن خلاص سودعوق
بجاسنه عرضحال اولندی امر فرمان دولتلو سلطانم حضرتلرینکدر

آبای محله
فقرالری

D. 370



CONCLUSION

Registers have begun to be used as the primary resources in historical researches. Our researchers have grasped the importance of these registers and have begun to give them adequate attention. Studies conducted on registers has been increasing in recent years but has not reached the desired volume.

Registers must not only be benefited in the field of history, but also in the fields of law, economics and sociology. As registers are examined they, exhibit treasures. A researcher can evaluate a register in terms of his/her own field. For example, while a sociologist can evaluate the relationship between Moslems and non-moslems an economist can evaluate house and land prices of the era. While a lawyer takes the justice systems operational procedures into account, an urban historian can reveal evaluations about districts, village and town names.

Records in the registers are a settled action in the Turkish-Islamic States. The Ottoman government also discovered the significance of record keeping and therefore, recorded all sorts of written correspondence and trial decrees and all documents which were given to them. Kadis were not only constrained on being a man of the law bur at the same time, they were the utmost magnitude powered administrator in the relevant district. He held the position of municipal, economic, social and property administrator. The wide scope of Kadis responsibilities increased the diversity of records kept in registers. All sort of trials conducted under the sanction of a Kadi were recorded in registers. Sale-purchase, debt, marriage-divorce etc. along with fruit and vegetable prices, inheritance lists, decrees and orders were recorded in registers.

As a result of all research done up to now, either in the borders of the Republic of Turkey and in the past periods in the borders of the Ottoman Empire, around 17.00 registers have been found. Until the year 1992 those registers were kept at the archives of Istanbul's Topkapı Palace, at the Ankara Ethnography Museum at the museums in Anatolian cities such as Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Sivas and other Anatolian cities but with the decision of the Cultural Ministry they were gathered at the National Library in Ankara. The ones at the Istanbul mufti archives remained as it was. Most of these registers are present in our archives remained undamaged. Most of these registers are present in our archives today but a large number of them were destroyed due to fire humidity, floods or faulty preserving methods.

In this study, among the 816 registers in the possession of the Üsküdar court, the number 402 register has been examined Üsküdar is one of the oldest settlement regions in Istanbul. The oldest known history of Üsküdar goes back to the 6th century. Not only has it been a primary settlement region in the past but is also one today. This fact is one of our primary reasons for doing this study on the court of Üsküdar while another reason of our selection is the large volume of studies conducted on Üsküdar's registers. Thus, benefiting from sample studies, I have strived to assemble a more effective register study.

In recent years the number of register studies has increased rapidly. Most of these studies were carried out on the Üsküdar court registers. The registers were especially made available to history, religious science and law faculties of universities for master and doctorate thesis students to examine. One of the master studies executed in recent years on this topic is the project launched by ISAM

(Islamic Research Center) library. This project involves the examination of 10 registers randomly chosen from the Üsküdar court registers.

Most of the register studies are executed by interpreting Ottoman registers into the Latin alphabet. Although the reading of registers is enjoyable some difficulties are encountered. The most significant difficulty. I believe encountered is the destruction of the books and the unclear and unorganized writings in the registers.

The number 402 Üsküdar court register is well written and clearly recorded in terms of writing style. Belonging to the years 1153-1154(1740-1741), 379 decrees are present. In this study I have translated the entire registry from Ottoman Turkish into the Turkish- Latin alphabet. Moreover, I have briefly summarized by indicating the topic of all decrees, the history, and content and place names. At the same time, I drew a detailed table indicating all information gathered explicitly an in depth together.

Subject to my detailed examination of the number 402 register some of the decrees constituted were 85 sales and purchase trials, 27 debt burden (receivable and collections), 51 divorce, 31 inheritance, 26 alimony claims, 11 marriage indemnity, 23 peace, 2 heredity, 4 transfer, 5 assignment trials were recorded. Decrees were recorded from page 69 on. From pages 83-84 on official fixed price lists were recorded. After classifying decrees based on their topic, I gave a brief description of all the topics. By giving an example of a decree about a topic, I aimed to make my point clear.

Court registers are like secret treasures. As they are examined, they take the researcher on a journey through history. Regardless of the field of the researcher, registers are beneficial resources. Every researcher may generate evaluations in their

own field. These rich and extremely valuable sources must be uncovered before it is too late.

BIBLIOGRAPHY

AKGÜNDÜZ, Ahmet, *Şer'iyye Sicilleri*, V. I, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1988.

ATAR, Fahrettin, "Kadı", *DİA*, V. 24, pp. 66- 69.
_____, *İslam Adliye Teşkilatı*, Diyanet İşleri Yayınları, Ankara 1979.

AYDIN, M. Akif, "Osmanlı'da Hukuk", *Osmanlı Devleti ve Medeniyet Tarihi*, IRCICA, İstanbul 1994.

AYDIN, Bilgin, "Osmanlı Dönemi İstanbul Mahkemelerinde Sicillerin Korunması ve Şer'iyye Sicilleri Arşivinin Kurulması", *Arşiv Araştırmaları Dergisi*, 1999, No: 1, pp. 55- 74.

BAYSUN, M. Cavid, "Naip", *İ.A.*, v.9.

BİLMEN, Ömer Nasuhi, *Hukuk-i İslamiye ve Istılahat-I Fıkhıyye Kamusu*, Bilmen, İstanbul 1985, v. 6.

DEVELİOĞLU, Ferit, *Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat*, Aydın Kitabevi, Ankara 2007.

ERTUĞ, Nejet, 18. "Asır İstanbul Şer'iyye sicillerinde, Miras ve Satış Hüccetlerindeki Sosyal Nitelikli verilerin Değerlendirilmesi", *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi*, İstanbul 2004, No: 11, pp. 1–30.

HASKAN, Mehmet Nermi, *Yüzyıllar Boyu Üsküdar*, Üsküdar Belediyesi Yayınları, İstanbul 2001, v. 1.

İPŞİRLİ, Mehmet. "Üsküdar Mahkemesi", *Uluslar arası Üsküdar Sempozyumu 5*, Üsküdar Belediyesi, İstanbul 2008, pp. 31- 38.
_____, "Naip", *D.İ.A*, v. 32, pp. 312-313

KONYALI, İbrahim Hakkı, *Abideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi*, İstanbul, 1976.

MARDİN, Ebulula, "Kadı", *İ.A.*, 1997, v. 6.

ONGAN,Halit, *Ankara'nın 1 Numaralı Şer'iyye Sicili*, Ankara, DTCF, 1958.

ORTAYLI, İlber, *Osmanlı Devletinde Kadı*, Turhan Kitabevi, Ankara, 1994.

_____, "Osmanlı Devletinde Kadı", *DİA*, V. 24, pp. 69- 73.

PAKALIN, Mehmed Z. "Serçin Derçin Resmi", *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, v. 3.

SAMİ, Şemsettin, *Kâmûs-ı Türkî*, Çağrı Yayınları, İstanbul 2001.

SOLMAZ, Mehmed, *Tarih Boyunca Asya'nın Kapısı Her Yönüyle Üsküdar*, İstanbul. 1979.

TAŞ, Hülya, "Osmanlı Kadı Mahkemesindeki 'Şuhûdu'l-hâl' Nasıl Değerlendirilebilir?", *Bilig*, 2008, No:44, pp. 25-44.

TAŞ, Kenan Ziya, "Arşiv Malzemesi Olarak Şer'iyye Sicilleri ve Taşra Üniversitelerinde Tarih Araştırmaları", *T.C. Başbakanlı Milli Arşiv Şurası I*, Ankara, 1998, pp. 175- 186.

UYKUCU, Kürşat, "Tarih'te Üsküdar", *Hayat Mecmuası*, 1971, V. 2, No. 12.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, *Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı*, TTK, Ankara 1965.

_

_____, "Şer'î Mahkeme Sicilleri", *Ülkü Dergisi*, Temmuz 1935, V. 5, pp. 365- 368.

YAZICI, Tahsin, "Üsküdar", *İ.A.* MEB, V. 13.

YILMAZÇELİK, İbrahim, "Şer'iyye Sicilleri'nin Bir Merkezde Toplanması Üzerine Bazı Mülahazalar", *T. C. Başbakanlı Milli Arşiv Şurası I*, Ankara, 1998, pp. 159- 174.